MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO

VIA	TIPO DE REVESTIMENTO	EXTENSÃO (m)	LARGURA DA PISTA (m)	ÁREA DA PISTA (m²)
Rua do Meio	CBUQ- RECAP	252,44	8,30	2.095,25
Rua Francisco Ferreira	CBUQ- RECAP	23,56	8,00	188,48
Rua Samuel Tomás	CBUQ- RECAP	138,62	8,50	1.178,27
TOTAL		**414,62**	-	**3.462,00**

ÁREA TOTAL (m²) =	**3462,00**

PAVIMENTAÇÃO

ÁREA TOTAL DE VIA (m²) =	**3462,00**

EXTENSÃO TOTAL DE LOCAÇÃO (m) =	**414,62**

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

ÁREA	276,96
VOLUME	**55,39**

VOLUME TOTAL DE CARGA E DESCARGA (m³) =	**144,01**
DISTÂNCIA DE TRANSPORTE (KM) =	10,00
TRANSPORTE (M3xKM) =	**1.440,10**

(Bota-fora de material e chegada de material de jazida)

PINTURA DE LIGAÇÃO

ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO (m²) =	**3462,00**
Considerando 1,0 l/m²	3462,00
Considerando taxa da Pintura(0,00050 t/m2)	1,73
TRANSPORTE	**12,45**

ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO (m²) =	3462,00	REMENDOS (m²) =	276,96
ESPESSURA DE CAPA (m) =	0,05	ESPESSURA (m) =	0,02
VOLUME (m³) =	173,10	VOLUME (m³) =	5,53

	VOLUME TOTAL (m³) =	**178,63**

CONCRETO ASFÁLTICO

VOLUME TOTAL DE CBUQ (m³) =	178,63
PESO ESPECÍFICO DE CBUQ (T/m³) =	2,40
PESO TOTAL DE CBUQ (T) =	**428,71**

TRANSPORTE ASFÁLTICO

PESO TOTAL DE CBUQ (T) =	**428,71**
DISTÂNCIA DE TRANSPORTE (KM) =	7,00
MOMENTO DE TRANSPORTE (TXKM) =	**3.000,97**

LIMPEZA (m²)	3462,00

SINALIZAÇÃO

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE (m²) =	**132,26**
ÁREA TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA (m²) =	**165,84**