Obra
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO BAIRRO CALIFÓRNIA NO MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Bahia
SICRO3 - 10/2025 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		**1**		**17.802,25**	**17.802,25**	**4,31 %**
1.1	CP01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN.	1	14.428,80	17.802,25	17.802,25	4,31 %
2			**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO**		**1**		**395.621,45**	**395.621,45**	**95,69 %**
2.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES DE CANTEIRO**		**1**		**4.467,77**	**4.467,77**	**1,08 %**
2.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	450,08	555,30	2.498,85	0,60 %
2.1.2	10389	ORSE	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	2	535,21	660,34	1.320,68	0,32 %
2.1.3	653	ORSE	Cone de pvc h=0.75 m, para sinalização de vias	un	12	43,79	54,02	648,24	0,16 %
2.2			**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO**		**1**		**374.519,55**	**374.519,55**	**90,59 %**
2.2.1	101835	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m³	55,39	348,00	429,36	23.782,25	5,75 %
2.2.2	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	144,01	9,37	11,56	1.664,75	0,40 %
2.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1440,1	3,03	3,73	5.371,57	1,30 %
2.2.4	2593	ORSE	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	3462	1,58	1,95	6.750,90	1,63 %
2.2.5	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	m³	178,63	1.499,14	1.849,63	330.399,40	79,92 %
2.2.6	5914643	SICRO3	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	t	428,71	5,98	7,37	3.159,59	0,76 %
2.2.7	5914612	SICRO3	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3000,97	0,92	1,13	3.391,09	0,82 %
2.3			**SINALIZAÇÃO**		**1**		**14.522,31**	**14.522,31**	**3,51 %**
2.3.1	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	132,26	39,08	48,21	6.376,25	1,54 %
2.3.2	11688	ORSE	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resinaacrílica com microesferas de vidro	m²	165,84	39,82	49,12	8.146,06	1,97 %
2.4			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		**1**		**2.111,82**	**2.111,82**	**0,51 %**
2.4.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3462	0,50	0,61	2.111,82	0,51 %

Total sem BDI	**335.128,01**
Total do BDI	**78.295,69**
Total Geral	**413.423,70**

TIAGO SILVA DE ALMEIDA
Setor de Engenharia