

Composições Analíticas com Preço Unitário

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

CE Nº 004/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO INDIRETA DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE IBICARAI -BA - FNOE - CRECHE TIPO 2

SINAPI - 03/2024 - Bahia

21,00%

Não Desonerado:
Horista: 106,92%
Mensalista: 64,39%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	37,44	37,44	
Composição Auxiliar	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	24,23	24,23	
Composição Auxiliar	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,67	10,67	
					MO sem LS =>	15,10	LS =>	16,14 MO com LS =>	31,24
					Valor do BDI =>	15,19	Valor com BDI =>		87,53
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	165,04	165,04	
Composição Auxiliar	53817	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	49,38	49,38	
Composição Auxiliar	5724	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	43,32	43,32	
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	37,44	37,44	
Composição Auxiliar	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	24,23	24,23	
Composição Auxiliar	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,67	10,67	
					MO sem LS =>	15,10	LS =>	16,14 MO com LS =>	31,24
					Valor do BDI =>	34,66	Valor com BDI =>		199,70
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	24,23	24,23	
Insuno	00007622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000311	779.259,87	24,23	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	5,09	Valor com BDI =>		29,32
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,67	10,67	
Insuno	00007622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000137	779.259,87	10,67	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	2,24	Valor com BDI =>		12,91
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5724	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	43,32	43,32	
Insuno	00007622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000556	779.259,87	43,32	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	9,10	Valor com BDI =>		52,42
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	53817	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	49,38	49,38	
Insuno	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,4400000	4,73	49,38	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	10,37	Valor com BDI =>		59,75
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	37,44	37,44	
Composição Auxiliar	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insuno	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	30,84	30,84	
Insuno	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,72	3,72	
Insuno	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,65	0,65	
Insuno	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,09	1,09	
Insuno	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insuno	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insuno	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,70	0,70	
					MO sem LS =>	15,10	LS =>	16,14 MO com LS =>	31,24
					Valor do BDI =>	7,86	Valor com BDI =>		45,30
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	RNH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	242,23	242,23	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4988000	28,99	14,40	

Composições Analíticas com Preço Unitário
Bancos
B.D.I.
Encargos Sociais

CE Nº 004/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO INDIRETA DA CONSTRUÇÃO DE
 CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE
 IBICARAÍ -BA - FNDE - CRECHE TIPO 2

SINAPI - 03/2024 - Bahia

21,00%

Não Desonerado:
 Horista: 106,92%
 Mensalista: 64,39%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3495000	21,30	7,44
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	20,65	41,30
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	7,47	7,47
Insumo	00010420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	164,08	164,08
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	85,64	7,54
				MO sem LS =>	7,78	LS =>	8,31	MO com LS => 16,09
				Valor do BDI =>	50,87	Valor com BDI => 293,10		
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,40	0,40
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,33	0,33
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,08	Valor com BDI => 0,48		
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,10	1,10
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,33	0,33
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,44	0,44
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,23	Valor com BDI => 1,33		
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001280	2.609,16	0,33
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI => 0,40		
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000296	2.609,16	0,07
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,01	Valor com BDI => 0,08		
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001000	2.609,16	0,26
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI => 0,31		
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,5200000	0,86	0,44
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,09	Valor com BDI => 0,53		
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,98	21,98
Composição Auxiliar	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,57	14,57
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,72	3,72
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,65	0,65
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,09	1,09

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CE Nº 004/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO INDIRETA DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE IBICARAÍ -BA - FNDE - CRECHE TIPO 2	SINAPI - 03/2024 - Bahia	21,00%	Não Desonerado: Horista: 106,92% Mensalista: 64,39%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,67	0,67	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,01	1,01	
					MO sem LS =>	7,16	LS =>	7,65 MO com LS =>	14,81
					Valor do BDI =>	4,62	Valor com BDI =>		26,60

LAURO DE FREITAS - BAHIA, 25 SETEMBRO DE 2025

Documento assinado digitalmente

gov.br

BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Data: 26/09/2025 08:41:17-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

SIIM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 45.843.764/0001-87

COMPOSIÇÃO DO BDI

CONCORRÊNCIA 004/2025	MUNICÍPIO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
---------------------------------	--

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO INDIRETA DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE IBICARAÍ -BA – FNDE – CRECHE TIPO 2

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO Construção de Edifícios	DESONERAÇÃO NÃO
--	---------------------------

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	5,50%	OK	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	OK	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,27%	OK	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,39%	OK	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	7,40%	OK	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (COFINS 0,98% e PIS 0,21%)	CP	1,19%	OK	SIMPLES NACIONAL		
Tributos (ISS - Simples Nacional)	ISS	2,00%	OK	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,00%	OK	20,34%	22,12%	25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Observações:

* Empresa Optante Pelo Simples Nacional (Enquadrada na Faixa 2 do Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006): Acórdão 2622/2013 - Item 9.3.2.5. "...empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar" (Grifo nosso)

RBT12 = R\$ 191.000,00

Receita Bruta em 12 meses	Alíquota	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS	CPP	ICMS	ISS	IPI
191.000,00	4,76%	0,94%	0,72%	0,98%	0,21%	-	-	1,90%	-

LAURO DE FREITAS - BAHIA, 25 DE SETEMBRO DE 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Data: 26/09/2025 08:41:16-0300
Verifique em <https://validar.iu.gov.br>

SIIM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 45.843.764/0001-87

Obra
Bancos
B.D.I.
Encargos Sociais
CE Nº 004/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO INDIRETA DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE IBICARAI -BA - FNDE - CRECHE TIPO 2
SINAPI - 03/2024 - Bahia
21,00%
**Não Desonerado:
Horista: 106,92%
Mensalista: 64,39%**
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	403.252,15	14,15%	100,00%									
2	EDIFICAÇÃO	44.744,50	1,57%	403.252,15	15,00%	85,00%							
3	MURETA ABRIGO DE GAS	2.037,02	0,07%	6.711,68	15,00%	85,00%							
4	CASTELO D'ÁGUA	458,65	0,02%	305,55	1,731,47								
5	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS	41.122,97	1,44%	15,00%	85,00%								
6	CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME	75.035,08	2,63%	68,80	389,85	70,00%	30,00%						
7	FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA	7.870,15	0,28%	28.786,08	12.336,89	70,00%	30,00%						
8	ABRIGO DE GAS - BLOCOS	2.506,94	0,09%	52.524,56	22.510,52	70%	30%						
9	MURETA E ABRIGO DE GAS - VIGAS BALDRAME	9.313,64	0,33%	5.509,11	2.361,05	70,00%	30,00%						
10	CONCRETO ARMADO - PILARES	47.728,12	1,67%	1.754,86	752,08	70,00%	30,00%						
11	CONCRETO ARMADO - VIGAS	47.650,47	1,67%	6.519,55	2.794,09	10,00%	70,00%	20,00%					
12	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	3.783,18	0,13%	4.772,81	33.409,68	10,00%	70,00%	20,00%					
13	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES	2.176,96	0,08%	4.765,05	33.355,33	10,00%	70,00%	20,00%					
14	CONCRETO ARMADO - CASA DE GAS - PILARES VIGAS E LAJE	2.799,54	0,10%	378,32	2.648,23	10,00%	70,00%	20,00%					
15	ESTRUTURA METÁLICA	155.286,83	5,45%	217,70	1.523,87	10,00%	70,00%	20,00%					
16	PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7 CM	54.606,53	1,92%	279,95	1.959,68	10,00%	70,00%	20,00%					
17	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM	17.756,13	0,62%	15.528,68	108.700,78	10,00%	70,00%	20,00%					
18	ELEMENTOS VAZADOS	1.276,55	0,04%	1.775,61	12.429,29	15,00%	40,00%	45,00%					
19	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	195.020,18	6,84%		191,48	15,00%	40,00%	45,00%					
20	ALVENARIA DA MURETA	5.197,78	0,18%		29.253,03	15,00%	40,00%	45,00%					
21	DIVISÓRIAS	10.154,01	0,36%		779,67	15,00%	40,00%	45,00%					
22	PORTAS DE MADEIRA	39.506,66	1,39%		1.523,10	4.061,60	4.569,30						
23	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	5.353,36	0,19%			40,00%	30,00%	20,00%	10,00%				
24	PORTAS EM ALUMINIO	27.917,96	0,98%			15.802,66	11.852,00	7.901,33	3.950,67				
							10,00%	40,00%	30,00%	20,00%			
							535,34	2.141,34	1.606,01	1.070,67			
							10,00%	40,00%	30,00%	20,00%			
							2.791,80	11.167,18	8.375,39	5.583,59			

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

CE Nº 004/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO INDIRETA DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE IBICARAI -BA - FNDE - CRECHE TIPO 2

SINAPI - 03/2024 - Bahia

21,00%

Não Desonerado.
Horista: 106,92%
Mensalista: 64,39%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

25	JANELAS EM ALUMÍNIO	32.654,58	1,15%					10,00%	40,00%	30,00%	20,00%		
26	PORTAS DE VIDRO	1.404,07	0,05%					3.265,46	13.061,83	9.796,37	6.530,92		
27	ESQUADRIA GERAL	154.121,27	5,41%					10,00%	40,00%	30,00%	20,00%		
28	SISTEMAS DE COBERTURA	207.141,58	7,27%					140,41	561,63	421,22	280,81		
29	IMPERMEABILIZAÇÃO	25.771,40	0,90%					10,00%	40,00%	30,00%	20,00%		
30	EDIFICAÇÃO	280.312,16	9,83%					15.412,13	61.648,51	46.236,38	30.824,25		
31	MURETA	5.396,68	0,19%					25,00%	25,00%	15,00%			
32	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	115.843,84	4,06%					51.785,40	72.499,55	51.785,40	31.071,24		
33	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	26.612,75	0,93%					100%					
34	PINTURA EDIFICAÇÃO	104.667,12	3,67%					25.771,40					
35	PINTURA DE FORROS	18.865,90	0,66%					15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%
36	ESTRUTURA METÁLICA	19.629,28	0,69%					42.046,82	56.062,43	56.062,43	56.062,43	56.062,43	14.015,61
37	MURETA	3.352,33	0,12%					15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%
38	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO	27.982,83	0,98%					809,50	1.079,34	1.079,34	1.079,34	1.079,34	269,83
39	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS	6.250,76	0,22%					15,00%	15,00%	25,00%	20,00%	25,00%	
40	RESERVATÓRIO 15.000 L	42.678,85	1,50%					17.376,58	17.376,58	28.960,96	23.168,77	28.960,96	
41	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	9.608,64	0,34%					15,00%	15,00%	25,00%	20,00%	25,00%	
42	ACESSÓRIOS	6.055,10	0,21%					3.991,91	3.991,91	6.653,19	5.322,55	6.653,19	
43	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	35.580,78	1,25%					30,00%	25,00%	25,00%	20,00%	20,00%	5,00%
44	UNIDADE DE TRATAMENTO	28.074,86	0,98%							31.400,14	26.166,78	41.866,85	5.233,36
45	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	54.981,29	1,93%							30,00%	25,00%	40,00%	5,00%
46	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.315,20	0,15%							5.659,77	4.716,48	7.546,36	943,30
47	EXTINTORES	3.074,18	0,11%							30,00%	25,00%	40,00%	5,00%
48	HIDRANTES	5.792,44	0,20%							5.888,78	4.907,32	7.851,71	981,46
49	ACESSÓRIOS	14.692,52	0,52%							30,00%	25,00%	40,00%	5,00%
50	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	9.600,99	0,34%							1.005,70	838,08	1.340,93	167,62
								10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%
								2.798,28	5.596,57	8.394,85	5.596,57	2.798,28	2.798,28
								10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%
								625,08	1.250,15	1.875,23	1.250,15	625,08	625,08
								10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%
								4.267,89	8.535,77	12.803,66	8.535,77	4.267,89	4.267,89
								20,00%	20,00%	30,00%	25,00%	5,00%	
								1.921,73	1.921,73	2.882,59	2.402,16	480,43	
								20,00%	20,00%	30,00%	25,00%	5,00%	
								1.211,02	1.211,02	1.816,53	1.513,78	302,76	
								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
								7.116,16	7.116,16	7.116,16	7.116,16		
								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
								5.614,97	5.614,97	5.614,97	5.614,97		
								10,00%	20,00%	30,00%	40,00%		
										5.498,13	10.996,26	16.494,39	21.992,52
								30,00%	30,00%		20,00%	20,00%	
								1.294,56	1.294,56			863,04	863,04
								5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	25,00%
								153,71	307,42	307,42	614,84	922,25	768,55
								5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	25,00%
								289,62	579,24	579,24	1.158,49	1.737,73	1.448,11
								5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	25,00%
								734,63	1.469,25	1.469,25	2.938,50	4.407,76	3.673,13
								5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	25,00%

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

CE Nº 004/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO INDIRETA DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE IBICARAI -BA - FNDE - CRECHE TIPO 2

SINAPI - 03/2024 - Bahia

21,00%

Não Desonerado
Horista: 106,92%
Mensalista: 64,39%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
51	SINALIZAÇÕES	2.871,78	0,10%			480,05	960,10	960,10	1.920,20	2.850,30	2.400,25		
						5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	25,00%		
52	QUADROS	3.166,06	0,11%			143,59	287,18	287,18	574,36	861,53	717,95		
						5,00%	5,00%	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	10,00%	
53	DISJUNTORES	12.210,87	0,43%			158,30	158,30	316,61	633,21	791,52	791,52	316,61	
						5,00%	5,00%	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	10,00%	
54	ELETRODUTO E ACESSÓRIOS	29.146,01	1,02%			610,54	610,54	1.221,09	2.442,17	3.052,72	3.052,72	1.221,09	
						5,00%	5,00%	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	10,00%	
55	CABOS E FIOS CONDUTORES	129.255,09	4,53%			1.457,30	1.457,30	2.914,60	5.829,20	7.286,50	7.286,50	2.914,60	
						5,00%	5,00%	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	10,00%	
56	ELETROCALHAS	16.534,97	0,58%			6.462,75	6.462,75	12.925,51	25.851,02	32.313,77	32.313,77	12.925,51	
						5,00%	5,00%	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	10,00%	
57	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	40.549,04	1,42%			826,75	826,75	1.653,50	3.306,99	4.133,74	4.133,74	1.653,50	
						5,00%	5,00%	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	10,00%	
58	DUTOS	10.292,12	0,36%			2.027,45	2.027,45	4.054,90	8.109,81	10.137,26	10.137,26	4.054,90	
							20,00%				80,00%		
59	DRENO	2.202,51	0,08%				2.058,42				8.233,70		
							20,00%				80,00%		
60	ACESSÓRIOS CABEAMENTO	13.434,72	0,47%				440,50				1.762,01		
									20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
61	CAIXAS E QUADROS	1.333,98	0,05%						2.686,94	4.030,42	4.030,42	2.686,94	
									20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
62	DISPOSITIVOS	13.928,41	0,49%						266,80	400,19	400,19	266,80	
									20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
63	CABEAMENTO	4.802,60	0,17%						2.785,68	4.178,52	4.178,52	2.785,68	
									20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
64	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	9.436,33	0,33%						960,52	1.440,78	1.440,78	960,52	
												100,00%	
65	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	41.925,44	1,47%									9.436,33	
						6.288,82	4.192,54		12.577,63	8.395,09	6.288,82	4.192,54	
66	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	69.532,35	2,44%							15,00%	30,00%	15,00%	
						10.429,85	17.383,09			10.429,85	20.859,71	10.429,85	
67	SERVIÇOS FINAIS	3.102,42	0,11%								40,00%	60,00%	
											1.240,97	1.861,45	
TOTAL GERAL		2.850.741,46	100,00%	410.338,18	185.145,74	403.885,77	338.605,62	309.720,75	291.434,11	318.438,87	312.760,49	219.379,87	63.032,06

LAURO DE FREITAS - BAHIA, 25 SETEMBRO DE 2025

Documento assinado digitalmente

gub

BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Data: 26/09/2025 08:41:16-0300
verifique em <https://validar.ti.gov.br>

SIIM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ 45.843.764/0001-87

Obra

Encargos Sociais

CE Nº 004/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO INDIRETA DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE IBICARAI - BA - FNDE - CRECHE TIPO 2

Não Desonerado:
Horista: 106,92%
Mensalista: 64,39%

DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI / SESC	0,00%	0,00%
A3	SENAI / SENAC	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00%	0,00%
A7	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total dos Encargos Sociais do Grupo "A"	31,00%	31,00%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,98%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	3,97%	NÃO INCIDE
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,86%	0,65%
B4	13º SALÁRIO	11,07%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	2,14%	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,07%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,92%	8,97%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
B	Total dos Encargos Sociais do Grupo "B"	48,88%	18,66%
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,49%	4,13%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,36%	1,77%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,97%	2,24%
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
C	Total dos Encargos Sociais do Grupo "C"	11,41%	8,59%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	15,15%	5,78%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,48%	0,36%
D	Total dos Encargos Sociais do Grupo "D"	15,63%	6,14%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS		106,92%	64,39%

LAURO DE FREITAS - BAHIA, 25 DE SETEMBRO DE 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Data: 26/09/2025 08:41:18-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

ANEXO V

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2025

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL E DA CONTRATAÇÃO

A empresa SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.843.764/0001-87, com sede na Av. Santos Dumont, 3257, sala 06, Recreio de Ipitanga, CEP 42.700-170, Lauro de Freitas/BA, registrada na JUCEB sob o NIRE nº 29105714890, neste ato representada por seu representante legal BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA/BA sob nº 3000081203.

1. Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 14.133/21 e suas alterações e às cláusulas e condições para a licitação supra, contida neste Edital.
2. Propomos prestar à Prefeitura Municipal de XXXXXXXXXXXXXXX, Bahia, pelos preços indicados na proposta em anexo, o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente ato convocatório.
3. Declaramos que o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, o prazo para início da execução do serviço é após assinatura do contrato e recebimento da Ordem de Serviço, o prazo de execução da obra é de 06 (seis) meses e o prazo de vigência do contrato é de 08(oito) meses contados a partir da data de sua assinatura.

Lauro de Freitas/BA, 25 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
CPF: 25.09.2025-14:23:03-0100
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 45.843.764/0001-87
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Bruno Cunha Dias dos Santos
CNPJ. 45.843.764/0001-87
Endereço: Travessa Primeira Isaura Pinho Lima Nº 60 -
Jacana, Itabuna, Bahia, Brasil, CEP.45.608-465.



ANEXO III

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2025

DECLARAÇÃO

A empresa SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.843.764/0001-87, com sede na Av. Santos Dumont, 3257, sala 06, Recreio de Ipitanga, CEP 42.700-170, Lauro de Freitas/BA, registrada na JUCEB sob o NIRE nº 29105714890, neste ato representada por seu representante legal BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA/BA sob nº 3000081203, Declara, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99).

Lauro de Freitas/BA, 25 de setembro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Data: 25/09/2025 12:19:0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 45.843.764/0001-87
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Bruno Cunha Dias dos Santos
CNPJ. 45.843.764/0001-87
Endereço: Travessa Primeira Isaura Pinho Lima Nº 60 -
Jacana. Itabuna, Bahia, Brasil, CEP.45.608-465.



ANEXO IV

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2025

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.843.764/0001-87, com sede na Av. Santos Dumont, 3257, sala 06, Recreio de Ipitanga, CEP 42.700-170, Lauro de Freitas/BA, registrada na JUCEB sob o NIRE nº 29105714890, neste ato representada por seu representante legal BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA/BA sob nº 3000081203, declara para os fins de direito, que não possui qualquer fato superveniente impeditivo de se habilitar, licitar ou cadastrar, na forma do art. 14, da Lei nº 14.133/21, comprometendo-me ainda a manter atualizado a Certidão Negativa de Débito perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, inclusive CNDT e FGTS.

Lauro de Freitas/BA, 25 de setembro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente

BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Data: 25/09/2025 17:19:0300

Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 45.843.764/0001-87
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Bruno Cunha Dias dos Santos
CNPJ. 45.843.764/0001-87
Endereço: Travessa Primeira Isaura Pinho Lima Nº 60 -
Jacana. Itabuna, Bahia, Brasil, CEP.45.608-465.



**SIMM
ENGENHARIA**
Além da técnica.

ANEXO XI

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 004/2025

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III, DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

A empresa SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.843.764/0001-87, com sede na Av. Santos Dumont, 3257, sala 06, Recreio de Ipitanga, CEP 42.700-170, Lauro de Freitas/BA, registrada na JUCEB sob o NIRE nº 29105714890, neste ato representada por seu representante legal BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA/BA sob nº 3000081203, declara que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III, do art. 5º da Constituição Federal.

Lauro de Freitas/BA, 25 de setembro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Data: 25/09/2025 12:19:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 45.843.764/0001-87
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Bruno Cunha Dias dos Santos
CNPJ. 45.843.764/0001-87
Endereço: Travessa Primeira Isaura Pinho Lima Nº 60 -
Jacana. Itabuna, Bahia, Brasil, CEP.45.608-465.



SIMM
ENGENHARIA
Além da técnica.

ANEXO VII

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2025 MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO INDIRETA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE IBICARAÍ -BA – FNDE – CRECHE TIPO 2, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS

Ao, Agente de Contratação da prefeitura Municipal de Ibicaraí/BA

Sra. Presidente,

Atestamos para fins de participação no processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2025, que a Aempresa SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.843.764/0001-87, com sede na Av. Santos Dumont, 3257, sala 06, Recreio de Ipitanga, CEP 42.700-170, Lauro de Freitas/BA, registrada na JUCEB sob o NIRE nº 29105714890, neste ato representada por seu representante legal BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA/BA sob nº 3000081203, tem conhecimento de todas as condições locais para execução do objeto com plena ciência das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas condições estipuladas no Edital, Planilha Orçamentária e PROJETO BÁSICO da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2025.

Lauro de Freitas/BA, 25 de setembro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Data: 25/09/2025 12:24:34-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 45.843.764/0001-87
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Bruno Cunha Dias dos Santos
CNPJ. 45.843.764/0001-87
Endereço: Travessa Primeira Isaura Pinho Lima Nº 60 -
Jacana, Itabuna, Bahia, Brasil, CEP.45.608-465.



DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.843.764/0001-87, com sede na Av. Santos Dumont, 3257, sala 06, Recreio de Ipitanga, CEP 42.700-170, Lauro de Freitas/BA, registrada na JUCEB sob o NIRE nº 29105714890, neste ato representada por seu representante legal BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA/BA sob nº 3000081203, declara para os devidos fins que o responsável técnico pelos serviços objeto da presente licitação será o engenheiro JOSE JORGE MENDONÇA DE MATOS, que se encontra devidamente habilitado junto ao CREA/BA SOB O Nº 14.431.

Lauro de Freitas/BA, 25 de setembro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente

BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Data: 25/09/2025 12:24:34 -0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ nº 45.843.764/0001-87

BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Bruno Cunha Dias dos Santos
CNPJ. 45.843.764/0001-87
Endereço: Travessa Primeira Isaura Pinho Lima Nº 60 -
Jacana. Itabuna, Bahia, Brasil, CEP.45.608-465.



**SIIM
ENGENHARIA**
Além da técnica.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

A empresa SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.843.764/0001-87, declara, sob as penas da lei, que todos os equipamentos necessários à execução da obra/serviço objeto da presente licitação estarão integralmente disponíveis e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização.

Lauro de Freitas/BA, 25 de setembro de 2025.



Documento assinado digitalmente
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Data: 25/09/2025 17:24:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 45.843.764/0001-87
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Bruno Cunha Dias dos Santos
CNPJ. 45.843.764/0001-87
Endereço: Travessa Primeira Isaura Pinho Lima Nº 60 -
Jacana. Itabuna, Bahia, Brasil, CEP.45.608-465.



**SIMM
ENGENHARIA**
Além da técnica.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ – BAHIA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO INDIRETA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE IBICARAÍ -BA – FNDE – CRECHE TIPO 2, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS

A empresa SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.843.764/0001-87, com sede na Av. Santos Dumont, 3257, sala 06, Recreio de Ipitanga, CEP 42.700-170, Lauro de Freitas/BA, registrada na JUCEB sob o NIRE nº 29105714890, neste ato representada por seu representante legal BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA/BA sob nº 3000081203,

Declaramos, para os devidos fins, que a proposta econômica apresentada por esta empresa **compreende a integralidade dos custos necessários ao cumprimento dos direitos trabalhistas**, nos termos assegurados pela Constituição Federal, pela legislação trabalhista, pelas normas infralegais, pelas convenções coletivas de trabalho aplicáveis e por eventuais termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, em conformidade com o disposto no Edital.

Declaramos, sob as penas da lei, que esta empresa **assume integral e exclusiva responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais** resultantes da execução do contrato, não cabendo qualquer vínculo de natureza trabalhista entre os empregados da contratada e a Administração Pública, em consonância com a legislação vigente e com as exigências editalícias.

Declaramos que a proposta apresentada é **compatível com os preços praticados no mercado** e contempla todos os custos diretos e indiretos, inclusive os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, necessários para a perfeita execução do objeto contratual, atendendo integralmente às condições do Edital e seus anexos.

Lauro de Freitas/BA, 25 de setembro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
CPF: 216.079.202-14/22.03-0100
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 45.843.764/0001-87
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Bruno Cunha Dias dos Santos
CNPJ. 45.843.764/0001-87
Endereço: Travessa Primeira Isaura Pinho Lima Nº 60 -
Jacana, Itabuna, Bahia, Brasil, CEP.45.608-465.



Bruno Cunha Dias dos Santos
CNPJ. 45.843.764/0001-87
Endereço: Travessa Primeira Isaura Pinho Lima Nº 60 -
Jacana. Itabuna, Bahia, Brasil, CEP.45.608-465.



SIIM
ENGENHARIA
Além da técnica.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ – BAHIA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO INDIRETA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE IBICARAÍ -BA – FNDE – CRECHE TIPO 2, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS

A empresa SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.843.764/0001-87, com sede na Av. Santos Dumont, 3257, sala 06, Recreio de Ipitanga, CEP 42.700-170, Lauro de Freitas/BA, registrada na JUCEB sob o NIRE nº 29105714890, neste ato representada por seu representante legal BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA/BA sob nº 3000081203,

Compromete-se, caso venha a ser vencedora do certame, a vincular à execução contratual a equipe técnica necessária à adequada realização dos serviços, composta por profissionais devidamente habilitados e registrados no CREA/CAU, de acordo com as exigências legais e normativas aplicáveis.

A equipe técnica contará, no mínimo, com:

- **Engenheiro Civil** – responsável técnico pela execução e acompanhamento da obra, com registro ativo no CREA;
- **Mestre de Obras** – profissional de campo para supervisão da execução dos serviços;
- **Demais profissionais operacionais** compatíveis com as etapas do cronograma físico-financeiro e as especificações do projeto executivo.

Declara, ainda, que tais profissionais serão formalmente vinculados ao contrato, sendo apresentada a documentação comprobatória de habilitação profissional e respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART/RRT), quando da assinatura do contrato ou sempre que solicitado pela Administração.

Assume, por fim, inteira responsabilidade pela veracidade das informações prestadas, ciente de que eventual falsidade ou omissão poderá implicar a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021, no edital e demais normas aplicáveis.

Lauro de Freitas/BA, 25 de setembro de 2025.

 Documento assinado digitalmente
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Data: 25/09/2025 14:23:03-0300
Verifique em <http://validar.m.gov.br>

SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 45.843.764/0001-87
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Bruno Cunha Dias dos Santos
CNPJ. 45.843.764/0001-87
Endereço: Travessa Primeira Isaura Pinho Lima Nº 60 -
Jacana, Itabuna, Bahia, Brasil, CEP.45.608-465.




SIMM
ENGENHARIA
Além da técnica.

Bruno Cunha Dias dos Santos
CNPJ. 45.843.764/0001-87
Endereço: Travessa Primeira Isaura Pinho Lima Nº 60 -
Jacana. Itabuna, Bahia, Brasil, CEP.45.608-465.



**SIIM
ENGENHARIA**
Além da técnica.



CONCORRÊNCIA Nº 04/2025

RELATÓRIO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro de 2025 as 10:00 (dez horas, na sede da Prefeitura Municipal de Ibicaraí-Bahia reuniu-se o agente de contratação e equipe de apoio e equipe técnica, conforme a portaria anexa a este processo, para julgamento, de Proposta da empresa referente ao CONCORRENCIA Nº 04/2025 que tem como objeto a contratação de empresa **CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO INDIRETA DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE IBICARAI -BA - FNDE - CRECHE TIPO 2, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIAE SEUS ANEXOS CONFORME Termo de Compromisso nº 961198/2024/FNDE/CAIXA. TRATA-SE DA ANÁLISE DE PROPOSTA, TENDO EM VISTA A SOLICITAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO.**

ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

DA LICITANTE: SIIM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 45.843.764/0001-87

(OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)

PROPOSTA DE PREÇOS: ATENDIDO EM CONFORMIDADE

PLANILHA DE PREÇOS: ATENDIDO EM CONFORMIDADE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS: ATENDIDO EM CONFORMIDADE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO: ATENDIDO EM CONFORMIDADE

COMPOSIÇÃO DO BDI: ATENDIDO EM CONFORMIDADE

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS: ATENDIDO EM CONFORMIDADE

EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA: EXEQUÍVEL

DA EXIGÊNCIA DA ANÁLISE

ESPECIALMENTE NO QUE TANGE À VERIFICAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE CÁLCULOS DOS ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS, O ACÓRDÃO DE RELAÇÃO Nº 262/2006 - SEGUNDA CÂMARA TRAZ ORIENTAÇÃO EXPRESSA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO:

**1.1.1.4. ORIENTE OS INTEGRANTES DE SUAS
COMISSÕES DE LICITAÇÃO PARA QUE EXAMINEM
DETALHADAMENTE AS PROPOSTAS DOS LICITANTES**



HABILITADOS, CLASSIFICANDO TÃO-SOMENTE AS PROPOSTAS QUE APRESENTEM A CORRETA INCIDÊNCIA DAS ALÍQUOTAS DE TRIBUTOS E DOS ENCARGOS SOCIAIS; (PROCESSO: 006.691/2004-8) (GRIFAMOS)

CONCLUSÃO:

MEDIANTE AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS, CONCLUIMOS ESTE RELATÓRIO INDICANDO QUE A PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA PELA EMPRESA **SIIM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA** ATENDEU AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025. ASSIM SENDO, RECOMENDAMOS A CLASSIFICAÇÃO DA REFERIDA PROPOSTA. VALE SALENTAR QUE ESSE RELATÓRIO/PARECER TEM CARÁTER INFORMATIVO E SUBSIDIÁRIO, CABENDO A AGENTE/COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DELIBERAR SOBRE O ASSUNTO E A DECISÃO FINAL.

IBICARAÍ – BAHIA, 29 DE SETEMBRO DE 2025.

BRENDA SANTOS OLIVEIRA
ENGª CIVIL CREA/BA RNP Nº 0517622688

g vb

Documento assinado digitalmente
BRENDA SANTOS OLIVEIRA
Data: 29/09/2025 11:16:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



IBICARAÍ
PREFEITURA



Pelo exposto, a comissão decide que, considerando o que foi analisado pela área técnica, sobre a **CARTA PROPOSTA, COMPOSIÇÃO DE BDI, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, CRONOGRAMA, COMP DE CUSTOS UNIT, COMP DE ENCARGOS SOCIAIS** apresentada pela empresa declaro a empresa **SIIM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA** CLASSIFICADA, por cumprir com os requisitos de classificação da proposta de preços. Sendo assim, passaremos para a próxima classificada.

IBICARAÍ – BAHIA, 29 DE SETEMBRO DE 2025.

Vitor Rios Menezes.

Agente de Contratação/Pregoeiro.