



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

ESTADO DA BAHIA

## **EDITAL**

### **CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 009/2026**

**CONTRATANTE/GERENCIADOR:** MUNICIPIO DE GANDU

#### **OBJETO**

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para a obra de **Construção de uma Escola de 13 Salas – Padrão FNDE, para Alunos Especiais no Município de Gandu – Bahia**, conforme projetos, especificações técnicas e normas vigentes.

#### **VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO**

**R\$ 11.524.727,23** (onze milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos)

#### **DATA DA SESSÃO PÚBLICA**

Dia 06/07/2026 às 09h (horário de Brasília)

#### **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:**

Menor Preço / Global

#### **MODO DE DISPUTA:**

Aberto e Fechado

#### **TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS**

**SIM**

#### **MARGEM DE PREFERÊNCIA PARA ALGUM ITEM**

**NÃO**



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

**ESTADO DA BAHIA**

## **Sumário**

|  |    |
|--|----|
| 1. DO OBJETO.....  | 5  |
| 2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO .....  | 5  |
| 3. DO ORÇAMENTO ESTIMADO.....  | 7  |
| 4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO .....               | 7  |
| 5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA .....  | 9  |
| 6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES<br>12 |    |
| 7. DA FASE DE JULGAMENTO .....   | 17 |
| 8. DA FASE DE HABILITAÇÃO .....  | 20 |
| 9. DO TERMO DE CONTRATO.....   | 23 |
| 10. DOS RECURSOS.....  | 24 |
| 11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES.....                                   | 24 |
| 12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO .....                    | 27 |
| 13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS .....   | 27 |
| 1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO .....   | 29 |
| Classificação do objeto quanto à heterogeneidade ou complexidade.....              | 29 |
| Classificação do objeto quanto ao modelo de execução .....                         | 29 |
| Prazo de vigência.....   | 29 |
| 2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO .....                   | 30 |
| 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO<br>30   |    |
| 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO .....   | 30 |
| Sustentabilidade .....   | 30 |
| Subcontratação .....   | 31 |
| Garantia da contratação.....   | 31 |
| Vistoria .....   | 33 |
| 5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO .....  | 33 |
| Condições de execução.....   | 33 |
| Especificação da garantia do serviço .....   | 34 |
| 6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO .....  | 34 |
| Preposto.....  | 34 |
| Rotinas de Fiscalização .....  | 34 |
| Fiscalização Técnica .....   | 34 |
| Fiscalização Administrativa.....   | 35 |



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

|  |     |
|--|-----|
| Gestor do Contrato .....   | 35  |
| 7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO .....                                | 36  |
| Recebimento.....   | 36  |
| Liquidação .....   | 38  |
| Prazo de pagamento .....   | 39  |
| Forma de pagamento .....   | 39  |
| Reajuste .....   | 39  |
| 8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS .....                             | 40  |
| 9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO ..... | 42  |
| Forma de seleção e critério de julgamento da proposta .....              | 42  |
| Regime de Execução .....   | 42  |
| Critérios de aceitabilidade de preços .....                              | 42  |
| Exigências de habilitação .....  | 42  |
| Habilitação jurídica.....  | 43  |
| Habilitação fiscal, social e trabalhista.....                            | 43  |
| Qualificação Econômico-Financeira.....                                   | 44  |
| Qualificação Técnica .....   | 45  |
| Qualificação Técnico-Operacional.....                                    | 45  |
| Qualificação Técnico-Profissional .....                                  | 46  |
| Disposições gerais sobre habilitação .....                               | 47  |
| Documentação complementar para cooperativas .....                        | 47  |
| 10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO .....                            | 48  |
| 11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA .....   | 125 |
| 12. DISPOSIÇÕES FINAIS.....  | 126 |
| 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO .....                                      | 127 |
| 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO .....                       | 128 |
| 3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS .....    | 128 |
| 4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO .....                                | 129 |
| 5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO .....   | 129 |
| 6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO .....                                      | 129 |
| 7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE .....                                      | 129 |
| 8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE .....                     | 129 |
| 9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO.....                         | 131 |



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

**ESTADO DA BAHIA**

|  |   |            |
|--|---|------------|
| 10.  | CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD .....                | 136        |
| 11.  | CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO .....               | 136        |
| 12.  | CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ..... | 137        |
| 13.  | CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL .....             | 137        |
| 14.  | CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES .....                           | 138        |
| 15.  | CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA .....                 | 138        |
| 16.  | CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS.....                      | 138        |
| 17.  | CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO .....                           | 138        |
| 18.  | CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO .....                                  | 139        |
| <b>ORÇAMENTO ESTIMATIVO .....</b>  |   | <b>141</b> |
| <b>LINK:.....</b>  |   | <b>141</b> |
| <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1xICn6kOqOr_BeCooUKtwLjMfmdPF_TEq?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1xICn6kOqOr_BeCooUKtwLjMfmdPF_TEq?usp=drive_link</a><br>..... |   | 141        |
| <b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO .....</b>  |   | <b>143</b> |
| <b>MODELO DE CREDENCIAL/PROCURAÇÃO .....</b>   |   | <b>144</b> |
| <b>ANEXO VIII.....</b>   |   | <b>145</b> |
| <b>QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI .....</b>   |   | <b>146</b> |
| <b>LINK .....</b>  |   | <b>146</b> |
| <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1xICn6kOqOr_BeCooUKtwLjMfmdPF_TEq?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1xICn6kOqOr_BeCooUKtwLjMfmdPF_TEq?usp=drive_link</a><br>..... |   | 146        |
| <b>DECLARAÇÃO DE VISITA .....</b>  |   | <b>148</b> |
| <b>MODELO - DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS .....</b>   |   | <b>150</b> |
| .....  |   | 150        |



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

**ESTADO DA BAHIA**

## **MINUTA EDITAL**

### **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026.**

(Processo Administrativo nº 156/2026)

Torna-se público que o Município de Gandu, por meio do setor de licitações e contratos, sediado na Rua Manoel Libânio da Silva, 20, Bairro Centro, na cidade de Gandu/BA, CEP 45450-00, realizará licitação, na modalidade **CONCORRÊNCIA**, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 009, de 13 de janeiro de 2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

#### **1. DO OBJETO**

1.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a obra de **Construção de uma Escola de 13 Salas – Padrão FNDE, para Alunos Especiais no Município de Gandu – Bahia**, conforme projetos, especificações técnicas e normas vigentes e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será realizada em único item.

#### **2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO**

2.1. Poderão participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Licitanet ([www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br)).

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto nº 8.538, de 2015.

2.6. Não poderão disputar esta licitação:

2.6.1 aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2 sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

2.6.3 empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.6.4 autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.5 empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.6.6 pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.6.7 aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.8 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.9 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.6.10 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.6.11 pessoas físicas.

2.7. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.6.6 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.4 e 2.6.5 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.11. O disposto nos itens 2.6.4 e 2.6.5 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.12. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

2.13. A vedação de que trata o item 2.7 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

### **3. DO ORÇAMENTO ESTIMADO**

3.1. O orçamento estimado da presente contratação não será de caráter sigiloso.

### **4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.2. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e 8.13.2 deste Edital.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.3.1 está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.3.2 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.3.3 não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.4 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

~~4.5. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema se o produto ou serviço ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência, quando for o caso, para usufruir do benefício.~~

4.6. No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei nº 12.546, de 2011, as propostas de preços deverão ser apresentadas com as alíquotas em vigor, nos termos da Lei nº 14.973, de 2024, aplicáveis para o ano de apresentação da proposta.





# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

4.6.1 A pedido da empresa contratada, o preço do contrato poderá ser revisto, nos termos do art. 134 c/c art. 136, I, da Lei nº 14.133, de 2021, após efetiva majoração das alíquotas, conforme regime de transição previsto no art. 9ºA e 9º-B da Lei nº 12.546, de 2011, com a redação dada pela Lei nº 14.973, de 2024.

4.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

4.7.1 No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.7.2 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.8. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica:

4.8.1 de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

4.8.2 que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

4.8.3 de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.8.4 cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.8.5 cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.8.6 constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.8.7 que participe do capital de outra pessoa jurídica;

4.8.8 que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

4.8.9 resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

4.8.10 constituída sob a forma de sociedade por ações.

4.8.11 cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

4.9. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema que desenvolve programa de integridade, nos termos do Decreto nº 12.304, de 2024, e da Portaria Normativa SE/CGU nº 226, de 9 de setembro de 2025, para fazer jus ao benefício do critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso IV, da lei n. 14.133, de 2021.





# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

4.10. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3, 4.77 ou 4.9 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.11. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.12. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.13. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.14. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.14.1 a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.14.2 os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.15. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.15.1 valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

4.15.2 percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.16. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.14 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.17. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.18. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

## **5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA**

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1 valor unitário e total;

5.2. A **PROPOSTA** deverá conter a proposta datilografada/digitada, sem emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas e assinada pelo proponente e responsável técnico deverá atender os seguintes critérios sob pena de desclassificação.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

5.3. **Carta Proposta:** assinada pelo sócio-gerente, diretor da empresa ou pessoa devidamente qualificada e autorizada, identificando os serviços a que o licitante está concorrendo, o prazo de execução dos serviços em consonância com o cronograma apresentado, o Preço Global Estimado dos serviços em moeda corrente do País, esclarecendo que os preços se referem ao mês da licitação, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias da data de entrega estabelecida no Edital.

5.3.1 **Planilha Orçamentária**, conforme orçamento estimativo constante neste edital, que deu origem à proposta discriminando todos os itens que constituem despesas diretas e indiretas, bem como a bonificação, totais por totais, item por item e total geral estimado, mantidos os quantitativos fornecidos que visam a homogeneidade das propostas, para efeito de classificação na fase de julgamento, que não poderão ser alterados na planilha, sob pena de inabilitação e desclassificação do licitante.

5.2.2.1 **A planilha deverá ser apresentada em PDF (assinada) e em arquivo editável (Excel) para conferência dos preços unitários contidos no referido orçamento.**

5.3.2 **Planilha de Composição de Custos**, a qual deverá estar em consonância com a Planilha Orçamentária apresentada.

5.3.3 A proponente deverá apresentar as COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS PREÇOS UNITÁRIOS DE TODOS OS ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTARIA INCLUINDO AS COMPOSIÇÕES AUXILIARES, contendo nela todos os insumos, serviços, equipamentos, veículos, máquinas e mão-de-obra necessárias para execução do item, além do percentual do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas) e dos Encargos Sociais nela utilizado, em observância a orientação contida na publicação “orientações para elaboração de planilhas orçamentárias públicas” do TCU. Todavia não será preciso repetir a composição de preços para os serviços que apareçam mais de uma vez no Orçamento Estimativo da Prefeitura;

5.3.4 As composições devem seguir os itens indicados nos códigos e fontes de preços do orçamento estimativo, compatibilizando OBRIGATORIAMENTE os valores de mão de obra para os disponibilizados no SINAPI/BAHIA, sob pena de não aceitabilidade;

5.3.5 O preço total ofertado na Proposta será o resultante da respectiva Planilha orçamentária e da Planilha de Composição de Custos, a qual deverá ser totalmente preenchida, devendo conter todos os preços unitários para todos os serviços nela constantes e o Benefício e Despesas Indiretas (B.D.I.).

5.4. **Composição de BDI** (Bonificação de Despesas Indiretas) utilizada na proposta orçamentária, atendendo as exigências e orientações contidas no Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU e lei nº 13.161/2015, sob pena de não aceitabilidade;

5.4.1 As empresas Optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a apresentar o valor da Receita Bruta Acumulada nos 12 (doze) meses (RBT12) anteriores ao período de apuração (licitação), para determinar a faixa e alíquota de impostos que estão obrigadas a recolher.

5.5. **Detalhamento de Encargos Sociais, OBRIGATORIAMENTE** atualizada, tendo como base o mês de abertura das propostas, atendendo as exigências e orientações contidas no Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU e percentuais estabelecidos pelo SINAPI/BAHIA, disponível no caderno de encargos contidos no endereço eletrônico <https://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx>, sob pena de não aceitabilidade.

5.5.1 Conforme orientação do Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar.

5.5.2 A finalidade dessas composições é para que a proponente tenha ciência de todos os custos do contrato, sendo que assim, a mesma não possa questionar futuramente prejuízo por serviços inexecutáveis no quesito financeiro.

5.6. **Cronograma Físico-Financeiro**, discriminado conforme modelo anexo ao Termo de Referência e em consonância com os percentuais e prazo de execução estipulado no edital;

5.6.1 As planilhas exigidas neste item deverão obrigatoriamente ser assinadas pelo responsável legal e pelo responsável técnico indicado pela licitante.

5.6.2 Na preparação de sua proposta comercial, o licitante deverá consignar preços correntes em virtude de expectativa inflacionária.

5.7. As composições de custos unitários elaboradas pela Prefeitura Municipal são instrumentos para elaboração do seu próprio orçamento estimativo. Cada empresa licitante deverá elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, BDI e encargos sociais que entenderem necessários para a conclusão do serviço, de acordo com a especificação técnica, não podendo alegar posteriormente que a Prefeitura deixou de considerar quaisquer requisitos.

5.8. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.8.1 O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

5.9. **O Comprovante de Garantia da Proposta** deverá ser apresentada juntamente com a Carta Proposta nas formas previstas no Art. 58 ("caput" e § 1º) e artigo 96, que será restituída após decorridos 10 (dez) dias úteis da assinatura do contrato pela licitante vencedora nos termos do § 1º do artigo 58, todos da Lei Federal nº 14.133/21, no valor correspondente a **1% do valor global** estimado no orçamento base da licitação.

5.10. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.11. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.12. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.12.1 ~~No regime de incidência não cumulativa de PIS e COFINS, a cotação adequada será a que corresponde à média das alíquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINS dos últimos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, ou por outro meio hábil.~~

5.13. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.14. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

5.15. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência/Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.16. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

5.17. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

5.18. Caso o critério de julgamento seja o de menor preço, os licitantes devem respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência/Projeto Básico;

5.19. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência/Projeto Básico.

5.20. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

~~5.21. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações — CBO.~~

~~5.22. Os custos mínimos relevantes e demais informações referentes aos benefícios trabalhistas encontram-se definidos no Termo de Referência.~~

## **6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,10 (dez centavos).



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

- 6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável.
- 6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
- 6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 6.11.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 6.11.2 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 6.11.3 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação da margem de preferência e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.
- 6.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 6.11.5 Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
- 6.12.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 6.12.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 6.12.3 ~~Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferência, o percentual referido na disposição anterior será de 20%, nos termos do § 6º do artigo 24 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022, incluído pela Instrução Normativa SEGES/MGI nº 79, de 12 de setembro de 2024.~~
- 6.12.4 ~~No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.~~
- 6.12.5 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.





# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

- 6.13.1 Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferência, o percentual referido na disposição anterior será de 20%, nos termos do § 5º do artigo 25 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022, incluído pela Instrução Normativa SEGES/MGI nº 79, de 12 de setembro de 2024.
- 6.13.2 Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 6.13, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
- 6.13.3 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 6.13.4 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 6.13.5 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 6.13.6 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 6.13.7 Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 6.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 6.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 6.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 6.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 6.20. Ao final da fase de lances, será aplicado o benefício da margem de preferência, nos termos do art. 26 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 6.20.1 Para produtos ou serviços abrangidos por margem de preferência normal ou adicional, caso a proposta de menor preço não tenha por objeto produto ou serviço contemplado pela referida margem, o sistema automaticamente indicará as propostas de produtos ou serviços que façam jus ao diferencial de preço, pela ordem de classificação, para fins de aceitação pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

6.20.2 Nestas situações, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.

6.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratação não se enquadre nas vedações dos §§1º e 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.21.1 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência, apenas poderão se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus às margens de preferência (art. 5º, §9º, I, do Decreto nº 8538, de 2015).

6.21.2 O parâmetro para o empate ficto, nesse caso, consistirá no preço ofertado pela fornecedora classificada em primeiro lugar em razão da aplicação da margem de preferência.

6.21.3 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorrência, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de uma **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**, serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.21.4 A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.21.5 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorrência, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de uma **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.21.6 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.21.7 A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.22. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.23.1 disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.23.2 avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;





# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

- 6.23.3 desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, nos termos do Decreto nº 11.430, de 2023, e da Instrução Normativa SEGES/MGI nº 382, de 17 de setembro de 2025;
- 6.23.4 declaração do licitante de que desenvolve programa de integridade, conforme Decreto nº 12.304, de 2024, e Portaria Normativa SE/CGU nº 226, de 9 de setembro de 2025.
- 6.24. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
- 6.24.1 empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
  - 6.24.2 empresas brasileiras;
  - 6.24.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
  - 6.24.4 empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
- 6.25. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.
- 6.26. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
- ~~6.26.1 Tratando-se de licitação em grupo, a contratação posterior de item específico do grupo exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade e serão observados como critério de aceitabilidade os preços unitários máximos definidos no Termo de Referência.~~
- 6.26.2 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
- 6.26.3 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 6.26.4 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
- 6.26.5 O Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
- 6.26.6 É facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
- 6.27. Após a negociação do preço, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

### **7. DA FASE DE JULGAMENTO**

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- 7.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS,
- 7.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP e
- 7.1.3 Lista de licitantes inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União.

7.2. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

- 7.2.1 A consulta no CEIS quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992, também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada lei.

7.3. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas ao CEIS, CNEP e Lista de licitantes inidôneos pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU.

7.4. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

- 7.4.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
- 7.4.2 O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.
- 7.4.3 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.5. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs ou tenha se valido da aplicação da margem de preferência, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão verificará se o licitante faz jus ao benefício aplicado.

- 7.6.1 Caso o licitante não venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao benefício da margem de preferência, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

7.7. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos arts. 29 a 35 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

7.8. Será desclassificada a proposta vencedora que:

- 7.8.1 conter vícios insanáveis;
- 7.8.2 não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência/Projeto Básico;



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

- 7.8.3 apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
- 7.8.4 não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- 7.8.5 não cumpra os critérios de aceitabilidade de preços definidos no Termo de Referência;
- 7.8.6 apresentar preços unitários acima dos previstos no Orçamento estimativo do presente edital;
- 7.8.7 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
- 7.8.8 Apresentar, na composição de seus preços:
  - 7.8.9.1 taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil;
  - 7.8.9.2 custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;
  - 7.8.9.3 quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos superiores ou insuficientes para compor a unidade dos serviços;
  - 7.8.9.4 Incompatibilização de Preços Horários de mão de obra (mão de obra com preços divergentes);
- 7.9. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
- 7.10. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item anterior, só será considerada após diligência do Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão, que comprove:
  - 7.10.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
  - 7.10.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
- 7.11. Em contratação de obras e serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:
  - 7.11.1 Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, contratação semi-integrada ou contratação integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;
  - 7.11.2 No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;
  - 7.11.3 No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
- 7.12. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.
  - 7.12.1 O Agente de Contratação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta melhor classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.
  - 7.12.2 A Administração conferirá ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários relevantes, nos termos do § 2º do artigo 59 da Lei 14.133/21.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

7.12.3 Na hipótese acima, o Licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composições do valor global do item.

7.13. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.13.1 Em se tratando de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.14. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.14.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.15. Não será permitido a alteração do percentual de BDI e dos Encargos Sociais ofertados inicialmente pela proponente.

7.16. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

7.17. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta.

7.18. Caso o Termo de Referência/Projeto Básico exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

7.19. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.20. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.21. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.22. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

7.23. No caso de serviços com dedicação exclusiva de mão-de-obra, o licitante deverá entregar junto com sua proposta de preços, os seguintes documentos:



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

7.23.1 declaração informando o enquadramento sindical da empresa, a atividade econômica preponderante e a justificativa para adoção do instrumento coletivo do trabalho em que se baseia sua proposta;

7.23.2 cópia da carta ou registro sindical do sindicato a qual ele declara ser enquadrado, em razão do regramento do enquadramento sindical previsto na CLT ou por força de decisão judicial;

7.23.3 cópia do Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho ou Dissídio Coletivo utilizado pelo licitante para a elaboração da planilha de custos e formação de preços que embasam o valor global ofertado; e

7.23.4 declaração de que se responsabiliza nas situações de ocorrência de erro no enquadramento sindical, ou fraude pela utilização de instrumento coletivo incompatível com o enquadramento sindical declarado ou no qual a empresa não tenha sido representada por órgão de classe de sua categoria, que daí tenha resultado vantagem indevida na fase de julgamento das propostas, sujeitando a contratada às sanções previstas no art. 156, incisos III e IV, da Lei nº 14.133, de 2021;

7.24. Na hipótese dos postos de trabalho licitados se distribuírem por território correspondente a mais de uma base sindical da categoria profissional, deverão ser informadas cada uma das normas coletivas utilizadas para o cálculo do custo individual dos postos, a partir da base territorial de cada sindicato.

7.25. O pregoeiro/agente de contratação/comissão de contratação realizará a verificação da observância da proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar quanto aos custos unitários mínimos relevantes estabelecidos pela Administração, além dos demais aspectos ligados à conformidade da proposta ao objeto licitado e à compatibilidade do preço.

7.26. O pregoeiro/agente de contratação/comissão de contratação concederá o prazo de no mínimo duas horas para readequação da proposta quando esta não observar os custos unitários mínimos relevantes, sob pena de desclassificação, na forma da Instrução Normativa nº 73, de 30 de setembro de 2022.

7.27. O pregoeiro/agente de contratação/comissão de contratação deve verificar se as previsões do Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho ou Dissídio Coletivo indicados pela Administração estão sendo contempladas na Planilha de Custos e Formação de Preços, em especial, quando o Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho ou Dissídio Coletivo utilizado pelo licitante for diferente da norma coletiva paradigma utilizada pela Administração.

7.28. Deverão prevalecer os valores que forem mais benéficos ao trabalhador, na hipótese de que o Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho ou Dissídio Coletivo indicado pelo licitante estabelecerem valores de remuneração, incluindo salário base e adicionais, de auxílio-alimentação e de benefícios superiores aos do Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho ou Dissídio Coletivo utilizado como paradigma.

## **8. DA FASE DE HABILITAÇÃO**

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.1 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, deverá ser anexada junto ao sistema licitanet.com.

8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

8.4.1 Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o Termo de Referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133, de 2021.

8.7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

8.8. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.10. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

8.10.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 18 horas, através do telefone 73 99934-3412, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.10.2 Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.11. A habilitação será verificada por meio dos documentos enviados.

8.11.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.12. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicafe e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

8.12.1 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.





# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

8.13. A verificação pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.13.1 Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de NO MÍNIMO, DUAS HORAS, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão.

8.13.2 Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

8.14. A verificação dos documentos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.14.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.14.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

8.15. Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 8.13.1, poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratação, a apresentação de novos documentos de habilitação ou a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, em até duas horas, para:

8.15.1 a aferição das condições de habilitação do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;

8.15.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.15.3 suprimimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido unilateralmente pelo licitante;

8.15.4 suprimimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho declaratório expedido por órgão ou entidade cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública.

8.16. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.

8.17. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.18. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.13.1.

8.19. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.20. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.





# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

8.21. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

### **9. DO TERMO DE CONTRATO**

9.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

9.2. O adjudicatário terá o prazo de 02 dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

9.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá: a) encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 02 dias úteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrônico para que seja assinado digitalmente em até 02 dias úteis; ou c) outro meio eletrônico, assegurado o prazo de 02 dias úteis para resposta após recebimento da notificação pela Administração.

9.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

9.4.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

9.4.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas neste Edital;

9.4.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

9.5. Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

9.6. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

9.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

9.8. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o licitante vencedor deverá apresentar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato, conforme Decreto nº 12.304, de 9 de dezembro de 2024, e comprovar a sua implantação nos termos da Portaria Normativa SE/CGU nº 226/2025, considerados o valor original do contrato e o valor que poderá ser alcançado por meio de eventuais aditivos contratuais.

9.9. Na contratação de serviços com dedicação exclusiva de mão-de-obra, será exigida da empresa, como condição para assinatura do contrato, a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974.

9.9.1 Caso se trate da contratação de serviços de vigilância ou transporte de valores com dedicação exclusiva de mão de obra, a empresa deverá comprovar, como condição para assinatura do contrato, que



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

possui capital social mínimo integralizado de acordo com os valores estipulados no art. 14 da Lei n.º 14.967/2024.

### **10. DOS RECURSOS**

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

10.3.1 a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

10.3.2 o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

10.3.3 o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

10.3.4 na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br).

### **11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES**

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão durante o certame;

11.1.2 salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

11.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital.

11.1.3 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

11.1.5 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

11.1.6 fraudar a licitação;

11.1.7 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

11.1.8 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

11.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

11.2.1 advertência;

11.2.2 multa;

11.2.3 impedimento de licitar e contratar e

11.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

11.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida;

11.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

11.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

11.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública;

11.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.4. A multa será recolhida no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

11.4.1 Para as infrações previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

11.4.2 Para as infrações previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

11.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

11.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 11.1.4, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

11.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no Sicaf.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

11.15.1 Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

### **12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

12.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

12.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA PROVEDOR no endereço eletrônico do provedor indicado neste edital, no endereço <http://www.licitanet.com.br>.

12.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

12.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão, nos autos do processo de licitação.

12.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

### **13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

13.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

13.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão.

13.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

13.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

13.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

13.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

13.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

13.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico <http://www.licitanet.com.br>.

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- 13.11.1 Anexo I - Termo de Referência;
- 13.11.2 Anexo II – Minuta do Contrato;
- 13.11.3 Anexo III – Modelo Carta Proposta;
- 13.11.4 Anexo IV – Planilha Orçamentária;
- 13.11.5 Anexo V – Modelo Dec. De micro ou empresa de pequeno porte
- 13.11.6 Anexo VI - Cronograma Físico-Financeiro
- 13.11.7 Anexo VII - Credencial (Procuração);
- 13.11.8 Anexo VIII – Modelo Declaração do Menor;
- 13.11.9 Anexo IX - Modelo de Composição do BDI;
- 13.11.10 Anexo X - Modelo Declaração de Inexistência de Impedimento;
- 13.11.11 Anexo XI - Declaração de visita;
- 13.11.12 Anexo XII - Memorial Descritivo;
- 13.11.13 Anexo XIII – Planilha Encargos Sociais
- 13.11.14 Anexo XIV - Plantas/Projetos

*Gandu - Ba; 18 de junho de 2026.*

**GARDENIA MACÊDO ROSEIRA DA COSTA**

**Secretária M. de Educação**





# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

### **ANEXO I**

#### **TERMO DE REFERÊNCIA**

## **1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO**

1.1. Contratação de empresa especializada para a **Construção de uma Escola de 13 Salas – Padrão FNDE, para Alunos Especiais no Município de Gandu – Bahia**, compreendendo a realização de todos os serviços necessários à ampliação da edificação, incluindo obras civis, fornecimento de materiais, mão de obra, instalações complementares e demais atividades correlatas, conforme projetos, especificações técnicas e normas vigentes. O propósito é garantir a adequada ampliação da unidade institucional, assegurando qualidade, segurança, funcionalidade e economicidade na execução do objeto, nos termos da tabela anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

### **Classificação do objeto quanto à heterogeneidade ou complexidade**

1.2. O serviço objeto desta contratação, referente à Construção de uma Escola de 13 Salas – Padrão FNDE, para Alunos Especiais no Município de Gandu – Bahia, utiliza soluções de construção convencional amplamente adotadas no país e rotineiramente empregadas pela Administração Pública, caracterizando-se como serviço comum de engenharia. Tal enquadramento decorre da possibilidade de definição objetiva dos padrões de desempenho e qualidade, com uso de materiais amplamente disponíveis e técnicas construtivas conhecidas, tais como concreto armado, alvenaria e instalações elétricas e hidráulicas padronizadas, executadas em conformidade com as Normas Técnicas usuais da engenharia. Nos termos do art. 6º, inciso XXI, alínea “a”, da Lei nº 14.133/2021, serviços comuns de engenharia são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos e amplamente ofertados no mercado, condição plenamente atendida pela construção convencional de unidades escolares.

1.3. Além disso, segundo Marçal Justen Filho, a classificação de um serviço como comum está relacionada à sua padronização e disponibilidade no mercado, e não necessariamente ao grau de complexidade da execução. No caso da construção de escolas, as técnicas construtivas são amplamente dominadas pelo mercado, apresentam características padronizadas de desempenho e qualidade e permitem sua replicação em diferentes localidades. Dessa forma, a adoção de métodos construtivos convencionais possibilita a definição objetiva dos requisitos técnicos do empreendimento, reforçando o enquadramento do objeto como serviço comum de engenharia, em consonância com a Lei nº 14.133/2021 e as normas técnicas aplicáveis.

### **Classificação do objeto quanto ao modelo de execução**

1.4. O serviço é enquadrado como não contínuo ou contratados por escopo, uma vez que se trata da Construção de uma Escola de 13 Salas – Padrão FNDE, para Alunos Especiais no Município de Gandu – Bahia, com prazo determinado e execução vinculada a cronograma físico-financeiro específico, extinguindo-se a obrigação contratual com a conclusão e entrega definitiva da obra. Assim, a vigência contratual limitar-se-á ao período necessário para a execução integral do objeto, em consonância com os termos da Lei nº 14.133/2021.

### **Prazo de vigência**

1.5. O prazo de vigência da contratação será de **24 (vinte e quatro) meses**, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço inicial, podendo ser **prorrogado**, mediante termo aditivo devidamente justificado, nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021, desde que mantidas as condições iniciais do contrato e demonstrado o interesse público.





# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

1.6. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

### **2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

2.1. A contratação tem por finalidade viabilizar a execução da Construção de uma Escola de 13 Salas – Padrão FNDE, para Alunos Especiais no Município de Gandu – Bahia, é essencial para fortalecer o atendimento educacional do município, ampliando e qualificando os espaços escolares, promovendo um ambiente adequado ao ensino, à inclusão e ao desenvolvimento social da comunidade, com melhores condições estruturais, sanitárias e operacionais para o pleno funcionamento das atividades pedagógicas.

2.2. A execução do objeto exige a contratação de empresa especializada, devidamente habilitada técnica e legalmente, de modo a assegurar o atendimento às exigências construtivas, sanitárias, ambientais e operacionais aplicáveis a unidades educacionais.

2.3. A contratação observará integralmente as disposições da legislação vigente aplicável às licitações e contratos administrativos, em especial a Lei Federal nº 14.133/2021, bem como as normas técnicas pertinentes, as diretrizes de programas federais eventualmente vinculados ao empreendimento, a legislação sanitária e ambiental aplicável, além das normas referentes à proteção de dados pessoais, quando cabíveis.

2.4. A contratação mostra-se necessária e indispensável para garantir a adequada execução da obra, a segurança jurídica do procedimento, a qualidade técnica da edificação e o atendimento às finalidades públicas pretendidas.

### **3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO**

3.1. A solução consiste na contratação de empresa especializada para a execução da Construção de uma Escola de 13 Salas – Padrão FNDE, para Alunos Especiais no Município de Gandu – Bahia, abrangendo todas as fases do ciclo de vida do empreendimento, desde o planejamento executivo, mobilização do canteiro de obras e execução dos serviços, até a conclusão da obra, entrega definitiva e início da operação da unidade.

3.2. O escopo da contratação contempla a execução de obras civis completas, incluindo terraplenagem, fundações, estrutura, vedações, cobertura, revestimentos, esquadrias, acabamentos, bem como a implantação das instalações elétricas, hidrossanitárias, sanitárias, de drenagem e demais sistemas necessários ao funcionamento da unidade, conforme projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas e normas vigentes.

3.3. Durante a fase de execução, a empresa contratada deverá garantir a qualidade técnica dos serviços, o atendimento às normas de segurança do trabalho, o cumprimento dos prazos estabelecidos e a adequada gestão de recursos, observando critérios de durabilidade, desempenho, sustentabilidade e facilidade de manutenção ao longo da vida útil da edificação.

### **4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

#### **Sustentabilidade**

4.1. Considerando o art. 11, inciso IV, da Lei 14.133/2021, visando promover o desenvolvimento nacional sustentável, a obra deve privilegiar produtos e materiais que sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento, observando certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, bem como atender aos requisitos estabelecidos no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

### **Subcontratação**

4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

### **Garantia da proposta**

4.3. Em conformidade com o Art. 58 da Lei nº 14.133/2021, será exigida a garantia da proposta, no valor máximo de 1% (um por cento) do valor estimado desta contratação, como requisito de pré-habilitação.

4.4. A garantia poderá ser prestada na modalidade de caução em dinheiro/títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, conforme as opções do Art. 96, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

4.5. A garantia deverá ser apresentada no momento da entrega das propostas e será devolvida em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato, sob pena de execução em caso de recusa do licitante em formalizar a contratação.

### **Garantia da contratação**

4.6. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual, podendo o Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor **total**.

4.6.1 Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, será exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta.

4.7. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

4.7.1 A apólice de seguro-garantia permanecerá em vigor mesmo que o Contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

4.7.2 Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.7.3 A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

4.7.4 Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual.

4.7.5 Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização.

4.8. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

4.9. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

4.10. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

4.11. Na hipótese de opção pela construção título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.11.1 O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as condições gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi aprovado pela Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).

4.12. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o pagamento de:

4.12.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

4.12.2 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

4.12.3 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo Contratado.

4.13. Em caso de seguro-garantia, a apólice deverá ter cobertura para pagamento direto ao empregado após decisão definitiva em processo administrativo que apure montante líquido e certo a ele devido em razão de inadimplência do Contratado, independentemente de trânsito em julgado de decisão judicial.

4.14. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissão do apostilamento, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

4.15. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

4.16. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.17. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

4.17.1 O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

4.17.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.

4.18. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.

4.18.1 A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da Susep.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

4.18.2 A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da vigência da apólice.

4.19. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

4.19.1 Em se tratando de serviços executados com dedicação exclusiva de mão de obra, a garantia somente será liberada ante a comprovação de que o Contratado pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, sendo que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia deverá ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, observada a legislação que rege a matéria;

4.19.2 Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho;

4.19.3 Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços Contratados, a Administração Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços.

4.20. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referência.

4.21. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

4.22. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista neste Termo de Referência.

### **Vistoria**

4.23. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 18 horas.

4.24. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.25. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.26. Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.27. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o Contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

## **5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

### **Condições de execução**

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1 Início da execução do objeto: 05 dias da emissão da ordem de serviço.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

5.1.2 execução do objeto incluirá os serviços detalhados na planilha orçamentária e a sequência de execução seguirá o cronograma físico-financeiro, apresentados em anexo a este documento.

### **Especificação da garantia do serviço**

5.2. A contratada deverá garantir a obra executada por, no mínimo, 5 (cinco) anos, conforme disposto no art. 26, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e nas normas técnicas da ABNT aplicáveis (como a NBR 5674 – manutenção de edificações).

5.3. Durante esse prazo, a contratada deverá reparar, sem ônus para a Administração, quaisquer vícios ou defeitos decorrentes da execução inadequada dos serviços.

### **6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

#### **Preposto**

6.6. O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto Contratado.

6.7. O Contratado deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período contratado.

6.8. O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da atividade.

#### **Rotinas de Fiscalização**

6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

#### **Fiscalização Técnica**

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

- 6.11. O fiscal técnico do contrato anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
- 6.12. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
- 6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
- 6.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprezadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
- 6.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.
- 6.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.
- 6.17. As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação, por força da Instrução Normativa Seges/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022.

### **Fiscalização Administrativa**

- 6.18. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
- 6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

### **Gestor do Contrato**

- 6.20. Cabe ao gestor do contrato:
- 6.20.1 coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
- 6.20.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
- 6.20.3 acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
- 6.20.4 emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho





# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.20.5 tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.20.6 elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.20.7 enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, com a indicação expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalização e gestão no recebimento definitivo do serviço.

6.20.8 receber e dar encaminhamento imediato:

6.20.8.1. às denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 12.174/2024;

6.20.8.2. à notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou por qualquer outro meio idôneo.

## **7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO**

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR).

7.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1 não produziu os resultados acordados,

7.2.2 deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

### **Recebimento**

7.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.

7.3.1 Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

7.3.2 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.3 O Contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

7.4. O prazo para recebimento provisório será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do Contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.





# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

- 7.5. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.
- 7.6. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.
- 7.7. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.
- 7.8. Para efeito de recebimento provisório, será considerado para fins de faturamento os eventos constantes no Cronograma Físico-Financeiro.
- 7.9. Ao final de cada período/evento de faturamento:
- 7.9.1 o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;
  - 7.9.2 o fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato.
- 7.10. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
- 7.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.
- 7.12. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.
- 7.13. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
- 7.14. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 7.15. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
- 7.16. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
- 7.16.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

7.16.2 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correções;

7.16.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.16.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.16.5 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.17. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.18. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.19. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

### **Liquidação**

7.20. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.21. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021

7.22. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- I) o prazo de validade;
- II) a data da emissão;
- III) os dados do contrato e do órgão contratante;
- IV) o período respectivo de execução do contrato;
- V) o valor a pagar; e
- VI) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.23. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.

7.24. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.25. A Administração deverá realizar consulta para:

- 7.25.1 verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

7.25.2 identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.26. Constatando-se, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

7.27. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.28. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.29. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação.

### **Prazo de pagamento**

7.30. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.31. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPC de correção monetária.

### **Forma de pagamento**

7.32. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

7.33. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.34. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.34.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.35. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

### **Reajuste**

7.36. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI do mês 12/2025.

7.37. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do **IPCA**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

7.38. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.39. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.40. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.41. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.42. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.43. O reajuste será realizado por apostilamento.

### **8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

8.2.1 Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

8.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

8.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

8.2.4 Multa:

8.2.4.1. *Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 0,03% (3 centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.*

8.2.4.2. *Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;*



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. *Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação.*

8.2.4.4. *Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação.*

8.2.4.5. *Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação.*

8.2.4.6. *Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 0,05% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratação.*

8.2.4.7. *Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 0,05% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratação.*

8.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

8.7. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial.

8.8.2 Os endereços de e-mail informados na proposta comercial serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

8.9.1 a natureza e a gravidade da infração cometida;

8.9.2 as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

8.9.4 os danos que dela provierem para o Contratante; e



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

8.9.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

8.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

8.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.14. *Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.*

## **9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO**

### **Forma de seleção e critério de julgamento da proposta**

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

### **Regime de Execução**

9.2. O regime de execução do objeto será de empreitada por preço global.

### **Critérios de aceitabilidade de preços**

9.3. Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

9.3.1 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade;

### **Exigências de habilitação**





# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

9.4. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

### **Habilitação jurídica**

9.5. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

9.6. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

9.8. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.9. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

9.10. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.11. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.12. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.13. Consórcio de empresas: contrato de consórcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso público ou particular de constituição, subscrito pelos consorciados, com a indicação da empresa líder, responsável por sua representação perante a Administração (art. 15, caput, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.14. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

### **Habilitação fiscal, social e trabalhista**

9.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

9.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.20. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

### **Qualificação Econômico-Financeira**

9.23. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação/contratação, ou de sociedade simples;

9.24. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.25. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas:

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.26. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido, para fins de habilitação, **patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação.**

9.27. Os indicadores fixados acima deverão ser atingidos em cada um dos dois últimos exercícios sociais, sob pena de inabilitação;



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

9.28. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

9.29. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

9.30. O atendimento dos índices econômicos previstos neste termo de referência deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

9.31. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

### **Qualificação Técnica**

9.32. Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

9.32.1 Essa declaração poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

9.33. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena validade;

### **Qualificação Técnico-Operacional**

9.34. Comprovação de aptidão para execução de serviço similar, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à do objeto desta contratação, ou do item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, reconhecidos pelo conselho profissional competente.

9.34.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes características mínimas:

| ITEM | SERVIÇOS  | UND | PREVISTO  | EXIGÊNCIA (50%)  |
|------|---|-----|-----------|------------------|
| 1    | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA   | KG  | 78.851,30 | <b>39.425,65</b> |
| 2    | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | m²  | 2.471,29  | <b>1.235,64</b>  |

9.34.2 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.34.3 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do Contratante e local em que foram prestados os serviços, entre outros documentos.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

9.34.4 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

9.35. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.36. A apresentação, pelo fornecedor, de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte será admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

### **Qualificação Técnico-Profissional**

9.37. Apresentação do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.37.1 Engenheiro Civil ou arquiteto;

9.38. Será necessária a apresentação de(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que prove(m) que o Responsável Técnico da obra em análise, tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, serviços em prédio público, comercial ou industrial, os seguintes serviços:

| ITEM | SERVIÇOS  | UND | PREVISTO  | EXIGÊNCIA (50%)  |
|------|---|-----|-----------|------------------|
| 1    | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA   | KG  | 78.851,30 | <b>39.425,65</b> |
| 2    | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | m²  | 2.471,29  | <b>1.235,64</b>  |

9.38.1 O(s) profissional(is) acima indicado(s) deverá(ão) participar do serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração (§ 6º do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021).

9.38.2 Todos os componentes da Equipe Técnica deverão pertencer ao quadro permanente da licitante contratada deverão ser feitas do seguinte modo:

9.38.2.1. No caso de empregado da licitante: mediante apresentação de cópias autenticadas do Contrato de Trabalho, das anotações da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, nos termos da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho e do Decreto nº 61.799/67, ou da Ficha de Registro de Empregado ou contrato autônomo registrado em cartório.

9.38.2.2. No caso de proprietário, sócio ou dirigente: mediante apresentação de cópia do Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado no órgão competente.

9.38.2.3. No caso de Prestador de Serviços: Certidão do CREA ou CAU onde conste o profissional como responsável técnico da licitante ou Contrato de prestação de serviços firmado com data anterior a publicação do presente edital



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

9.39. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do **caput** do art. 156 da Lei n.º 14.133, de 2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

### **Disposições gerais sobre habilitação**

9.40. Quando permitida a participação na licitação/contratação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.41. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.42. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.43. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.44. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

### **Documentação complementar para cooperativas**

9.45. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

9.45.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

9.45.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.45.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

9.45.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.45.5 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;

9.45.6 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

9.45.6.1. ata de fundação;

9.45.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

9.45.6.3. regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

9.45.6.4. editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;

9.45.6.5. três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais;

9.45.6.6. ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratação; e

9.45.6.7. última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

### 10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado total da contratação, que é o máximo aceitável, é de R\$ 11.524.727,23 (onze milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos), conforme custos unitários apostos na tabela abaixo.

| Item | Código | Banco  | Descrição   | Unid | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total             | Peso (%)      |
|------|--------|--------|---|------|--------|------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 1    |        |        | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |      |        |            |                    | <b>863.200,98</b> | <b>7,49 %</b> |
| 1.1  | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS  | m²   | 6,48   | 447,19     | 558,98             | 3.622,19          | 0,03 %        |
| 1.2  | 98459  | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024   | m²   | 726    | 92,98      | 116,22             | 84.375,72         | 0,73 %        |
| 1.3  | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN   | 1      | 2.049,19   | 2.561,48           | 2.561,48          | 0,02 %        |
| 1.5  | 99059  | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024                            | M    | 911,48 | 69,65      | 87,06              | 79.353,44         | 0,69 %        |
| 1.6  | 98525  | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20   | m²   | 6800   | 0,73       | 0,91               | 6.188,00          | 0,05 %        |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

|       |          |         |   |     |        |            |            |                   |               |
|-------|----------|---------|---|-----|--------|------------|------------|-------------------|---------------|
|       |          |         | M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024  |     |        |            |            |                   |               |
| 1.7   | FNDE 03  | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO   | UN  | 1      | 2.936,79   | 3.670,98   | 3.670,98          | 0,03 %        |
| 1.7   | FNDE 52  | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL   | UN  | 1      | 495.093,34 | 618.866,67 | 618.866,67        | 5,37 %        |
| 1.7   | FNDE 231 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                    | MÊS | 14     | 1.600,00   | 2.000,00   | 28.000,00         | 0,24 %        |
| 1.7   | FNDE 233 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                    | MÊS | 14     | 2.000,00   | 2.500,00   | 35.000,00         | 0,30 %        |
| 1.8   | FNDE 230 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)   | Mês | 1      | 1.250,00   | 1.562,50   | 1.562,50          | 0,01 %        |
| 2     |          |         | <b>MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES</b>  |     |        |            |            | <b>109.917,07</b> | <b>0,95 %</b> |
| 2.1   |          |         | <b>EDIFICAÇÃO</b>   |     |        |            |            | <b>93.421,31</b>  | <b>0,81 %</b> |
| 2.1.1 | 96521    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024   | m³  | 328,06 | 47,03      | 58,78      | 19.283,36         | 0,17 %        |
| 2.1.2 | 94318    | SINAPI  | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³  | 298,71 | 68,87      | 86,08      | 25.712,95         | 0,22 %        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|            |        |            |   |    |            |       |       |                 |                   |
|------------|--------|------------|---|----|------------|-------|-------|-----------------|-------------------|
| 2.1.3      | 96525  | SINA<br>PI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA<br>PARA VIGA BALDRAME OU<br>SAPATA CORRIDA COM<br>MINI-ESCAVADEIRA<br>(INCLUINDO ESCAVAÇÃO<br>PARA COLOCAÇÃO DE<br>FÔRMAS). AF_01/2024   | m³ | 433,1<br>3 | 61,12 | 76,40 | 33.091,13       | 0,29<br>%         |
| 2.1.4      | 101617 | SINA<br>PI | PREPARO DE FUNDO DE<br>VALA COM LARGURA<br>MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E<br>MENOR QUE 2,5 M<br>(ACERTO DO SOLO<br>NATURAL). AF_08/2020   | m² | 432,5<br>7 | 3,67  | 4,58  | 1.981,17        | 0,02<br>%         |
| 2.1.5      | 93381  | SINA<br>PI | REATERRO MECANIZADO<br>DE VALA COM<br>RETROESCAVADEIRA<br>(CAPACIDADE DA<br>CAÇAMBA DA RETRO: 0,26<br>M³/POTÊNCIA: 88 HP),<br>LARGURA 0,8 A 1,5 M,<br>PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0<br>M, COM SOLO (SEM<br>SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª<br>CATEGORIA E<br>COMPACTADOR DE SOLOS<br>DE PERCUSSÃO.<br>AF_08/2023 | m³ | 710,2<br>5 | 15,04 | 18,80 | 13.352,70       | 0,12<br>%         |
| <b>2.2</b> |        |            | <b>RESERVATÓRIO</b>   |    |            |       |       | <b>1.682,95</b> | <b>0,01<br/>%</b> |
| 2.2.1      | 96521  | SINA<br>PI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA<br>PARA BLOCO DE<br>COROAMENTO OU SAPATA<br>COM RETROESCAVADEIRA<br>(INCLUINDO ESCAVAÇÃO<br>PARA COLOCAÇÃO DE<br>FÔRMAS). AF_01/2024   | m³ | 8,71       | 47,03 | 58,78 | 511,97          | 0,00<br>%         |
| 2.2.2      | 96525  | SINA<br>PI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA<br>PARA VIGA BALDRAME OU<br>SAPATA CORRIDA COM<br>MINI-ESCAVADEIRA<br>(INCLUINDO ESCAVAÇÃO<br>PARA COLOCAÇÃO DE<br>FÔRMAS). AF_01/2024   | m³ | 11,47      | 61,12 | 76,40 | 876,30          | 0,01<br>%         |
| 2.2.3      | 101617 | SINA<br>PI | PREPARO DE FUNDO DE<br>VALA COM LARGURA<br>MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E<br>MENOR QUE 2,5 M<br>(ACERTO DO SOLO<br>NATURAL). AF_08/2020   | m² | 20,38      | 3,67  | 4,58  | 93,34           | 0,00<br>%         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|            |        |            |  |    |       |       |       |                 |               |
|------------|--------|------------|--|----|-------|-------|-------|-----------------|---------------|
| 2.2.4      | 93381  | SINA<br>PI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 10,71 | 15,04 | 18,80 | 201,34          | 0,00 %        |
| <b>2.3</b> |        |            | <b>ESTUTURA METÁLICA</b>   |    |       |       |       | <b>5.684,91</b> | <b>0,05 %</b> |
| 2.3.1      | 96521  | SINA<br>PI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024  | m³ | 79,62 | 47,03 | 58,78 | 4.680,06        | 0,04 %        |
| 2.3.2      | 101617 | SINA<br>PI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020   | m² | 56,03 | 3,67  | 4,58  | 256,61          | 0,00 %        |
| 2.3.3      | 93381  | SINA<br>PI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 39,8  | 15,04 | 18,80 | 748,24          | 0,01 %        |
| <b>2.4</b> |        |            | <b>MURO</b>  |    |       |       |       | <b>9.127,90</b> | <b>0,08 %</b> |
| 2.4.1      | 96521  | SINA<br>PI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024  | m³ | 60,77 | 47,03 | 58,78 | 3.572,06        | 0,03 %        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|            |        |            |  |    |        |        |        |                     |                |
|------------|--------|------------|--|----|--------|--------|--------|---------------------|----------------|
| 2.4.2      | 94318  | SINA<br>PI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023  | m³ | 1,63   | 68,87  | 86,08  | 140,31              | 0,00 %         |
| 2.4.3      | 96525  | SINA<br>PI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024  | m³ | 51,41  | 61,12  | 76,40  | 3.927,72            | 0,03 %         |
| 2.4.4      | 101617 | SINA<br>PI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020   | m² | 98,06  | 3,67   | 4,58   | 449,11              | 0,00 %         |
| 2.4.5      | 93381  | SINA<br>PI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 55,25  | 15,04  | 18,80  | 1.038,70            | 0,01 %         |
| <b>3</b>   |        |            | <b>FUNDAÇÕES</b>   |    |        |        |        | <b>1.304.268,31</b> | <b>11,32 %</b> |
| <b>3.1</b> |        |            | <b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS</b>  |    |        |        |        | <b>267.678,63</b>   | <b>2,32 %</b>  |
| 3.1.1      | 100897 | SINA<br>PI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020  | M  | 1116,5 | 131,80 | 164,75 | 183.943,37          | 1,60 %         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

|            |             |         |  |    |         |        |        |                   |               |
|------------|-------------|---------|--|----|---------|--------|--------|-------------------|---------------|
| 3.1.2      | FNDE<br>236 | Próprio | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - MURO               | M  | 252     | 118,88 | 148,60 | 37.447,20         | 0,32 %        |
| 3.1.2      | FNDE<br>237 | Próprio | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). RESERVATÓRIO        | M  | 42      | 118,87 | 148,58 | 6.240,36          | 0,05 %        |
| 3.1.2      | FNDE<br>238 | Próprio | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - ESTRUTURA METÁLICA | M  | 269,5   | 118,88 | 148,60 | 40.047,70         | 0,35 %        |
| <b>3.2</b> |             |         | <b>CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS</b>   |    |         |        |        | <b>388.793,95</b> | <b>3,37 %</b> |
| 3.2.1      | 96619       | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024   | m² | 192,08  | 48,93  | 61,16  | 11.747,61         | 0,10 %        |
| 3.2.2      | 96534       | SINAPI  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024   | m² | 836,69  | 91,34  | 114,17 | 95.524,89         | 0,83 %        |
| 3.2.3      | 96544       | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024   | KG | 305,05  | 18,21  | 22,76  | 6.942,93          | 0,06 %        |
| 3.2.4      | 96545       | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024   | KG | 2540,31 | 15,98  | 19,97  | 50.729,99         | 0,44 %        |
| 3.2.5      | 96546       | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024  | KG | 1194,47 | 13,74  | 17,17  | 20.509,04         | 0,18 %        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|            |        |            |   |    |             |        |          |                  |                   |
|------------|--------|------------|---|----|-------------|--------|----------|------------------|-------------------|
| 3.2.6      | 104920 | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE BLOCO,<br>SAPATA ISOLADA, VIGA<br>BALDRAME E SAPATA<br>CORRIDA UTILIZANDO AÇO<br>CA-50 DE 12,5 MM -<br>MONTAGEM. AF_01/2024                                  | KG | 1341,<br>17 | 10,30  | 12,87    | 17.260,85        | 0,15<br>%         |
| 3.2.7      | 104921 | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE BLOCO,<br>SAPATA ISOLADA, VIGA<br>BALDRAME E SAPATA<br>CORRIDA UTILIZANDO AÇO<br>CA-50 DE 16 MM -<br>MONTAGEM. AF_01/2024                                    | KG | 814,5<br>3  | 9,54   | 11,92    | 9.709,19         | 0,08<br>%         |
| 3.2.8      | 104922 | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE BLOCO,<br>SAPATA ISOLADA E<br>SAPATA CORRIDA<br>UTILIZANDO AÇO CA-50 DE<br>20 MM - MONTAGEM.<br>AF_01/2024   | KG | 355,0<br>5  | 10,30  | 12,87    | 4.569,49         | 0,04<br>%         |
| 3.2.9      | 92915  | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE<br>ESTRUTURAS DIVERSAS<br>DE CONCRETO ARMADO,<br>EXCETO VIGAS, PILARES,<br>LAJES E FUNDAÇÕES,<br>UTILIZANDO AÇO CA-60 DE<br>5,0 MM - MONTAGEM.<br>AF_06/2022 | KG | 560,0<br>2  | 17,29  | 21,61    | 12.102,03        | 0,11<br>%         |
| 3.2.10     | 96557  | SINA<br>PI | CONCRETAGEM DE BLOCO<br>DE COROAMENTO OU VIGA<br>BALDRAME, FCK 30 MPA,<br>COM USO DE BOMBA -<br>LANÇAMENTO,<br>ADENSAMENTO E<br>ACABAMENTO. AF_01/2024                  | m³ | 152,9       | 835,57 | 1.044,46 | 159.697,9<br>3   | 1,39<br>%         |
| <b>3.3</b> |        |            | <b>CONCRETO ARMADO<br/>PARA FUNDAÇÕES -<br/>BLOCOS - MURO</b>   |    |             |        |          | <b>63.492,94</b> | <b>0,55<br/>%</b> |
| 3.3.1      | 96619  | SINA<br>PI | LASTRO DE CONCRETO<br>MAGRO, APLICADO EM<br>BLOCOS DE COROAMENTO<br>OU SAPATAS, ESPESSURA<br>DE 5 CM. AF_01/2024  | m² | 31,22       | 48,93  | 61,16    | 1.909,41         | 0,02<br>%         |
| 3.3.2      | 96534  | SINA<br>PI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM<br>E DESMONTAGEM DE<br>FÔRMA PARA BLOCO DE<br>COROAMENTO, EM<br>MADEIRA SERRADA, E=25<br>MM, 4 UTILIZAÇÕES.<br>AF_01/2024                          | m² | 117,8<br>6  | 91,34  | 114,17   | 13.456,07        | 0,12<br>%         |
| 3.3.3      | 96544  | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE BLOCO<br>UTILIZANDO AÇO CA-50 DE<br>6,3 MM - MONTAGEM.<br>AF_01/2024   | KG | 287,1<br>4  | 18,21  | 22,76    | 6.535,30         | 0,06<br>%         |
| 3.3.4      | 96545  | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE BLOCO<br>UTILIZANDO AÇO CA-50 DE   | KG | 8,52        | 15,98  | 19,97    | 170,14           | 0,00<br>%         |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|            |       |            |   |    |            |        |          |                  |                   |
|------------|-------|------------|---|----|------------|--------|----------|------------------|-------------------|
|            |       |            | 8 MM - MONTAGEM.<br>AF_01/2024  |    |            |        |          |                  |                   |
| 3.3.5      | 96546 | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE BLOCO<br>UTILIZANDO AÇO CA-50 DE<br>10 MM - MONTAGEM.<br>AF_01/2024  | KG | 351,6<br>4 | 13,74  | 17,17    | 6.037,65         | 0,05<br>%         |
| 3.3.6      | 92915 | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE<br>ESTRUTURAS DIVERSAS<br>DE CONCRETO ARMADO,<br>EXCETO VIGAS, PILARES,<br>LAJES E FUNDAÇÕES,<br>UTILIZANDO AÇO CA-60 DE<br>5,0 MM - MONTAGEM.<br>AF_06/2022 | KG | 625,3<br>3 | 17,29  | 21,61    | 13.513,38        | 0,12<br>%         |
| 3.3.7      | 96557 | SINA<br>PI | CONCRETAGEM DE BLOCO<br>DE COROAMENTO OU VIGA<br>BALDRAME, FCK 30 MPA,<br>COM USO DE BOMBA -<br>LANÇAMENTO,<br>ADENSAMENTO E<br>ACABAMENTO. AF_01/2024                  | m³ | 20,94      | 835,57 | 1.044,46 | 21.870,99        | 0,19<br>%         |
| <b>3.4</b> |       |            | <b>CONCRETO ARMADO<br/>PARA FUNDAÇÕES -<br/>BLOCOS - RESERVATÓRIO</b>   |    |            |        |          | <b>7.483,15</b>  | <b>0,06<br/>%</b> |
| 3.4.1      | 96619 | SINA<br>PI | LASTRO DE CONCRETO<br>MAGRO, APLICADO EM<br>BLOCOS DE COROAMENTO<br>OU SAPATAS, ESPESSURA<br>DE 5 CM. AF_01/2024  | m² | 4,32       | 48,93  | 61,16    | 264,21           | 0,00<br>%         |
| 3.4.2      | 96534 | SINA<br>PI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM<br>E DESMONTAGEM DE<br>FÔRMA PARA BLOCO DE<br>COROAMENTO, EM<br>MADEIRA SERRADA, E=25<br>MM, 4 UTILIZAÇÕES.<br>AF_01/2024                          | m² | 17,28      | 91,34  | 114,17   | 1.972,85         | 0,02<br>%         |
| 3.4.3      | 96545 | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE BLOCO<br>UTILIZANDO AÇO CA-50 DE<br>8 MM - MONTAGEM.<br>AF_01/2024   | KG | 45,12      | 15,98  | 19,97    | 901,04           | 0,01<br>%         |
| 3.4.4      | 96546 | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE BLOCO<br>UTILIZANDO AÇO CA-50 DE<br>10 MM - MONTAGEM.<br>AF_01/2024  | KG | 95,51      | 13,74  | 17,17    | 1.639,90         | 0,01<br>%         |
| 3.4.5      | 96557 | SINA<br>PI | CONCRETAGEM DE BLOCO<br>DE COROAMENTO OU VIGA<br>BALDRAME, FCK 30 MPA,<br>COM USO DE BOMBA -<br>LANÇAMENTO,<br>ADENSAMENTO E<br>ACABAMENTO. AF_01/2024                  | m³ | 2,59       | 835,57 | 1.044,46 | 2.705,15         | 0,02<br>%         |
| <b>3.5</b> |       |            | <b>CONCRETO ARMADO<br/>PARA FUNDAÇÕES -<br/>BLOCOS - METÁLICA</b>   |    |            |        |          | <b>87.004,06</b> | <b>0,75<br/>%</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|            |       |            |  |    |             |        |          |                        |                   |
|------------|-------|------------|--|----|-------------|--------|----------|------------------------|-------------------|
| 3.5.1      | 96619 | SINA<br>PI | LASTRO DE CONCRETO<br>MAGRO, APLICADO EM<br>BLOCOS DE COROAMENTO<br>OU SAPATAS, ESPESSURA<br>DE 5 CM. AF_01/2024   | m² | 52,67       | 48,93  | 61,16    | 3.221,29               | 0,03<br>%         |
| 3.5.2      | 96534 | SINA<br>PI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM<br>E DESMONTAGEM DE<br>FÔRMA PARA BLOCO DE<br>COROAMENTO, EM<br>MADEIRA SERRADA, E=25<br>MM, 4 UTILIZAÇÕES.<br>AF_01/2024                       | m² | 126,9<br>1  | 91,34  | 114,17   | 14.489,31              | 0,13<br>%         |
| 3.5.3      | 96544 | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE BLOCO<br>UTILIZANDO AÇO CA-50 DE<br>6,3 MM - MONTAGEM.<br>AF_01/2024  | KG | 349,3<br>2  | 18,21  | 22,76    | 7.950,52               | 0,07<br>%         |
| 3.5.4      | 96545 | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE BLOCO<br>UTILIZANDO AÇO CA-50 DE<br>8 MM - MONTAGEM.<br>AF_01/2024  | KG | 247,8<br>4  | 15,98  | 19,97    | 4.949,36               | 0,04<br>%         |
| 3.5.5      | 96546 | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE BLOCO<br>UTILIZANDO AÇO CA-50 DE<br>10 MM - MONTAGEM.<br>AF_01/2024   | KG | 888,9<br>2  | 13,74  | 17,17    | 15.262,75              | 0,13<br>%         |
| 3.5.6      | 96557 | SINA<br>PI | CONCRETAGEM DE BLOCO<br>DE COROAMENTO OU VIGA<br>BALDRAME, FCK 30 MPA,<br>COM USO DE BOMBA -<br>LANÇAMENTO,<br>ADENSAMENTO E<br>ACABAMENTO. AF_01/2024               | m³ | 39,38       | 835,57 | 1.044,46 | 41.130,83              | 0,36<br>%         |
| <b>3.6</b> |       |            | <b>CONCRETO ARMADO<br/>PARA FUNDAÇÕES - VIGAS<br/>BALDRAMES</b>  |    |             |        |          | <b>406.165,9<br/>8</b> | <b>3,52<br/>%</b> |
| 3.6.1      | 96619 | SINA<br>PI | LASTRO DE CONCRETO<br>MAGRO, APLICADO EM<br>BLOCOS DE COROAMENTO<br>OU SAPATAS, ESPESSURA<br>DE 5 CM. AF_01/2024   | m² | 254,2<br>2  | 48,93  | 61,16    | 15.548,09              | 0,13<br>%         |
| 3.6.2      | 94968 | SINA<br>PI | CONCRETO MAGRO PARA<br>LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5<br>(EM MASSA SECA DE<br>CIMENTO/ AREIA MÉDIA/<br>BRITA 1) - PREPARO<br>MECÂNICO COM<br>BETONEIRA 600 L.<br>AF_05/2021 | m³ | 104,5<br>5  | 501,43 | 626,78   | 65.529,84              | 0,57<br>%         |
| 3.6.3      | 96536 | SINA<br>PI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM<br>E DESMONTAGEM DE<br>FÔRMA PARA VIGA<br>BALDRAME, EM MADEIRA<br>SERRADA, E=25 MM, 4<br>UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                | m² | 1365,<br>43 | 79,23  | 99,03    | 135.218,5<br>3         | 1,17<br>%         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|            |        |            |   |    |             |        |          |                  |                   |
|------------|--------|------------|---|----|-------------|--------|----------|------------------|-------------------|
| 3.6.4      | 104917 | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE SAPATA<br>ISOLADA, VIGA BALDRAME<br>E SAPATA CORRIDA<br>UTILIZANDO AÇO CA-50 DE<br>6,3 MM - MONTAGEM.<br>AF_01/2024  | KG | 29,08       | 15,37  | 19,21    | 558,62           | 0,00<br>%         |
| 3.6.5      | 104918 | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE SAPATA<br>ISOLADA, VIGA BALDRAME<br>E SAPATA CORRIDA<br>UTILIZANDO AÇO CA-50 DE<br>8 MM - MONTAGEM.<br>AF_01/2024  | KG | 2164,<br>47 | 13,90  | 17,37    | 37.596,84        | 0,33<br>%         |
| 3.6.6      | 104919 | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE SAPATA<br>ISOLADA, VIGA BALDRAME<br>E SAPATA CORRIDA<br>UTILIZANDO AÇO CA-50 DE<br>10 MM - MONTAGEM.<br>AF_01/2024   | KG | 1012,<br>24 | 12,22  | 15,27    | 15.456,90        | 0,13<br>%         |
| 3.6.7      | 104920 | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE BLOCO,<br>SAPATA ISOLADA, VIGA<br>BALDRAME E SAPATA<br>CORRIDA UTILIZANDO AÇO<br>CA-50 DE 12,5 MM -<br>MONTAGEM. AF_01/2024                                  | KG | 245,6<br>3  | 10,30  | 12,87    | 3.161,25         | 0,03<br>%         |
| 3.6.8      | 104921 | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE BLOCO,<br>SAPATA ISOLADA, VIGA<br>BALDRAME E SAPATA<br>CORRIDA UTILIZANDO AÇO<br>CA-50 DE 16 MM -<br>MONTAGEM. AF_01/2024                                    | KG | 7,48        | 9,54   | 11,92    | 89,16            | 0,00<br>%         |
| 3.6.9      | 92915  | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE<br>ESTRUTURAS DIVERSAS<br>DE CONCRETO ARMADO,<br>EXCETO VIGAS, PILARES,<br>LAJES E FUNDAÇÕES,<br>UTILIZANDO AÇO CA-60 DE<br>5,0 MM - MONTAGEM.<br>AF_06/2022 | KG | 1104,<br>15 | 17,29  | 21,61    | 23.860,68        | 0,21<br>%         |
| 3.6.10     | 96557  | SINA<br>PI | CONCRETAGEM DE BLOCO<br>DE COROAMENTO OU VIGA<br>BALDRAME, FCK 30 MPA,<br>COM USO DE BOMBA -<br>LANÇAMENTO,<br>ADENSAMENTO E<br>ACABAMENTO. AF_01/2024                  | m³ | 104,5       | 835,57 | 1.044,46 | 109.146,0<br>7   | 0,95<br>%         |
| <b>3.7</b> |        |            | <b>CONCRETO ARMADO<br/>PARA FUNDAÇÕES - VIGAS<br/>BALDRAMES - MURO</b>  |    |             |        |          | <b>55.288,00</b> | <b>0,48<br/>%</b> |
| 3.7.1      | 96619  | SINA<br>PI | LASTRO DE CONCRETO<br>MAGRO, APLICADO EM<br>BLOCOS DE COROAMENTO<br>OU SAPATAS, ESPESSURA<br>DE 5 CM. AF_01/2024  | m² | 51,41       | 48,93  | 61,16    | 3.144,23         | 0,03<br>%         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|            |        |            |   |    |            |        |          |                  |                   |
|------------|--------|------------|---|----|------------|--------|----------|------------------|-------------------|
| 3.7.2      | 94968  | SINA<br>PI | CONCRETO MAGRO PARA<br>LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5<br>(EM MASSA SECA DE<br>CIMENTO/ AREIA MÉDIA/<br>BRITA 1) - PREPARO<br>MECÂNICO COM<br>BETONEIRA 600 L.<br>AF_05/2021    | m³ | 0,57       | 501,43 | 626,78   | 357,26           | 0,00<br>%         |
| 3.7.3      | 96536  | SINA<br>PI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM<br>E DESMONTAGEM DE<br>FÔRMA PARA VIGA<br>BALDRAME, EM MADEIRA<br>SERRADA, E=25 MM, 4<br>UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                   | m² | 205,6<br>5 | 79,23  | 99,03    | 20.365,51        | 0,18<br>%         |
| 3.7.4      | 104918 | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE SAPATA<br>ISOLADA, VIGA BALDRAME<br>E SAPATA CORRIDA<br>UTILIZANDO AÇO CA-50 DE<br>8 MM - MONTAGEM.<br>AF_01/2024  | KG | 549,7<br>3 | 13,90  | 17,37    | 9.548,81         | 0,08<br>%         |
| 3.7.5      | 92915  | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE<br>ESTRUTURAS DIVERSAS<br>DE CONCRETO ARMADO,<br>EXCETO VIGAS, PILARES,<br>LAJES E FUNDAÇÕES,<br>UTILIZANDO AÇO CA-60 DE<br>5,0 MM - MONTAGEM.<br>AF_06/2022 | KG | 266,8<br>5 | 17,29  | 21,61    | 5.766,62         | 0,05<br>%         |
| 3.7.6      | 96557  | SINA<br>PI | CONCRETAGEM DE BLOCO<br>DE COROAMENTO OU VIGA<br>BALDRAME, FCK 30 MPA,<br>COM USO DE BOMBA -<br>LANÇAMENTO,<br>ADENSAMENTO E<br>ACABAMENTO. AF_01/2024                  | m³ | 15,42      | 835,57 | 1.044,46 | 16.105,57        | 0,14<br>%         |
| <b>3.8</b> |        |            | <b>CONCRETO ARMADO<br/>PARA FUNDAÇÕES - VIGAS<br/>BALDRAMES -<br/>RESERVATÓRIO</b>  |    |            |        |          | <b>13.139,48</b> | <b>0,11<br/>%</b> |
| 3.8.1      | 96619  | SINA<br>PI | LASTRO DE CONCRETO<br>MAGRO, APLICADO EM<br>BLOCOS DE COROAMENTO<br>OU SAPATAS, ESPESSURA<br>DE 5 CM. AF_01/2024  | m² | 7,65       | 48,93  | 61,16    | 467,87           | 0,00<br>%         |
| 3.8.2      | 96536  | SINA<br>PI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM<br>E DESMONTAGEM DE<br>FÔRMA PARA VIGA<br>BALDRAME, EM MADEIRA<br>SERRADA, E=25 MM, 4<br>UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                   | m² | 45,89      | 79,23  | 99,03    | 4.544,48         | 0,04<br>%         |
| 3.8.3      | 104917 | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE SAPATA<br>ISOLADA, VIGA BALDRAME<br>E SAPATA CORRIDA<br>UTILIZANDO AÇO CA-50 DE  | KG | 2,92       | 15,37  | 19,21    | 56,09            | 0,00<br>%         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|            |        |            |   |    |            |        |          |                  |                   |
|------------|--------|------------|---|----|------------|--------|----------|------------------|-------------------|
|            |        |            | 6,3 MM - MONTAGEM.<br>AF_01/2024  |    |            |        |          |                  |                   |
| 3.8.4      | 104918 | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE SAPATA<br>ISOLADA, VIGA BALDRAME<br>E SAPATA CORRIDA<br>UTILIZANDO AÇO CA-50 DE<br>8 MM - MONTAGEM.<br>AF_01/2024  | KG | 5,49       | 13,90  | 17,37    | 95,36            | 0,00<br>%         |
| 3.8.5      | 104919 | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE SAPATA<br>ISOLADA, VIGA BALDRAME<br>E SAPATA CORRIDA<br>UTILIZANDO AÇO CA-50 DE<br>10 MM - MONTAGEM.<br>AF_01/2024   | KG | 132,2<br>8 | 12,22  | 15,27    | 2.019,91         | 0,02<br>%         |
| 3.8.6      | 104920 | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE BLOCO,<br>SAPATA ISOLADA, VIGA<br>BALDRAME E SAPATA<br>CORRIDA UTILIZANDO AÇO<br>CA-50 DE 12,5 MM -<br>MONTAGEM. AF_01/2024                                  | KG | 22,53      | 10,30  | 12,87    | 289,96           | 0,00<br>%         |
| 3.8.7      | 92915  | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE<br>ESTRUTURAS DIVERSAS<br>DE CONCRETO ARMADO,<br>EXCETO VIGAS, PILARES,<br>LAJES E FUNDAÇÕES,<br>UTILIZANDO AÇO CA-60 DE<br>5,0 MM - MONTAGEM.<br>AF_06/2022 | KG | 40,34      | 17,29  | 21,61    | 871,74           | 0,01<br>%         |
| 3.8.8      | 96557  | SINA<br>PI | CONCRETAGEM DE BLOCO<br>DE COROAMENTO OU VIGA<br>BALDRAME, FCK 30 MPA,<br>COM USO DE BOMBA -<br>LANÇAMENTO,<br>ADENSAMENTO E<br>ACABAMENTO. AF_01/2024                  | m³ | 4,59       | 835,57 | 1.044,46 | 4.794,07         | 0,04<br>%         |
| <b>3.9</b> |        |            | <b>CONCRETO ARMADO -<br/>RADIER - RESERVATÓRIO</b>  |    |            |        |          | <b>12.453,97</b> | <b>0,11<br/>%</b> |
| 3.9.1      | 97086  | SINA<br>PI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM<br>E DESMONTAGEM DE<br>FORMA PARA RADIER,<br>PISO DE CONCRETO OU<br>LAJE SOBRE SOLO, EM<br>MADEIRA SERRADA, 4<br>UTILIZAÇÕES. AF_09/2021           | m² | 25,01      | 145,10 | 181,37   | 4.536,06         | 0,04<br>%         |
| 3.9.2      | 96545  | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE BLOCO<br>UTILIZANDO AÇO CA-50 DE<br>8 MM - MONTAGEM.<br>AF_01/2024   | KG | 266,4<br>9 | 15,98  | 19,97    | 5.321,80         | 0,05<br>%         |
| 3.9.3      | 97096  | SINA<br>PI | CONCRETAGEM DE<br>RADIER, PISO DE<br>CONCRETO OU LAJE<br>SOBRE SOLO, FCK 30 MPA<br>- LANÇAMENTO,  | m³ | 2,87       | 723,66 | 904,57   | 2.596,11         | 0,02<br>%         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

|             |        |         |   |    |         |        |          |                     |                |
|-------------|--------|---------|---|----|---------|--------|----------|---------------------|----------------|
|             |        |         | ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021  |    |         |        |          |                     |                |
| <b>3.10</b> |        |         | <b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - METÁLICA</b>  |    |         |        |          | <b>2.768,15</b>     | <b>0,02 %</b>  |
| 3.10.1      | 96619  | SINA PI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024  | m² | 1,6     | 48,93  | 61,16    | 97,85               | 0,00 %         |
| 3.10.2      | 96534  | SINA PI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024  | m² | 9,6     | 91,34  | 114,17   | 1.096,03            | 0,01 %         |
| 3.10.3      | 104919 | SINA PI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024  | KG | 22,46   | 12,22  | 15,27    | 342,96              | 0,00 %         |
| 3.10.4      | 92915  | SINA PI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                          | KG | 10,58   | 17,29  | 21,61    | 228,63              | 0,00 %         |
| 3.10.5      | 96557  | SINA PI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024  | m³ | 0,96    | 835,57 | 1.044,46 | 1.002,68            | 0,01 %         |
| <b>4</b>    |        |         | <b>SUPERESTRUTURA</b>   |    |         |        |          | <b>2.886.219,69</b> | <b>25,04 %</b> |
| 4.1.1       | 92443  | SINA PI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1359,77 | 53,71  | 67,13    | 91.281,36           | 0,79 %         |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|       |             |             |  |    |         |        |        |                  |               |
|-------|-------------|-------------|--|----|---------|--------|--------|------------------|---------------|
| 4.1.2 | 92760       | SINA<br>PI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG | 22,25   | 12,77  | 15,96  | 355,11           | 0,00 %        |
| 4.1.3 | 92762       | SINA<br>PI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2549,64 | 10,25  | 12,81  | 32.660,88        | 0,28 %        |
| 4.1.4 | 92763       | SINA<br>PI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2007,03 | 8,51   | 10,63  | 21.334,72        | 0,19 %        |
| 4.1.5 | 92764       | SINA<br>PI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1795,92 | 8,16   | 10,20  | 18.318,38        | 0,16 %        |
| 4.1.6 | 92765       | SINA<br>PI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 548,78  | 9,19   | 11,48  | 6.299,99         | 0,05 %        |
| 4.1.7 | 92759       | SINA<br>PI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG | 2144,18 | 14,05  | 17,56  | 37.651,80        | 0,33 %        |
| 4.1.8 | FNDE<br>239 | Própri<br>o | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                               | m³ | 95,37   | 652,63 | 815,78 | 77.800,93        | 0,68 %        |
| 4.2   |             |             | <b>CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO</b>  |    |         |        |        | <b>19.416,05</b> | <b>0,17 %</b> |
| 4.2.1 | 92443       | SINA<br>PI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E  | m² | 115,71  | 53,71  | 67,13  | 7.767,61         | 0,07 %        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

|            |          |         |   |    |        |        |        |                 |               |
|------------|----------|---------|---|----|--------|--------|--------|-----------------|---------------|
|            |          |         | ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020   |    |        |        |        |                 |               |
| 4.2.2      | 92762    | SINA PI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG | 624,4  | 10,25  | 12,81  | 7.998,56        | 0,07 %        |
| 4.2.3      | 92759    | SINA PI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG | 156,75 | 14,05  | 17,56  | 2.752,53        | 0,02 %        |
| 4.2.4      | FNDE 239 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.  | m³ | 1,1    | 652,63 | 815,78 | 897,35          | 0,01 %        |
| <b>4.3</b> |          |         | <b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>  |    |        |        |        | <b>2.576,53</b> | <b>0,02 %</b> |
| 4.3.1      | 92443    | SINA PI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 16     | 53,71  | 67,13  | 1.074,08        | 0,01 %        |
| 4.3.2      | 92762    | SINA PI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG | 79,44  | 10,25  | 12,81  | 1.017,62        | 0,01 %        |
| 4.3.3      | 92759    | SINA PI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG | 27,61  | 14,05  | 17,56  | 484,83          | 0,00 %        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|       |       |            |  |    |             |       |       |                |           |
|-------|-------|------------|--|----|-------------|-------|-------|----------------|-----------|
| 4.4.1 | 92479 | SINA<br>PI | MONTAGEM E<br>DESMONTAGEM DE<br>FÔRMA DE VIGA,<br>ESCORAMENTO COM<br>GARFO DE MADEIRA, PÉ-<br>DIREITO SIMPLES, EM<br>CHAPA DE MADEIRA<br>PLASTIFICADA, 18<br>UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1910,<br>58 | 73,72 | 92,15 | 176.059,9<br>4 | 1,53<br>% |
| 4.4.2 | 92760 | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE PILAR OU<br>VIGA DE ESTRUTURA<br>CONVENCIONAL DE<br>CONCRETO ARMADO<br>UTILIZANDO AÇO CA-50 DE<br>6,3 MM - MONTAGEM.<br>AF_06/2022  | KG | 254,0<br>9  | 12,77 | 15,96 | 4.055,27       | 0,04<br>% |
| 4.4.3 | 92761 | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE PILAR OU<br>VIGA DE ESTRUTURA<br>CONVENCIONAL DE<br>CONCRETO ARMADO<br>UTILIZANDO AÇO CA-50 DE<br>8,0 MM - MONTAGEM.<br>AF_06/2022  | KG | 1850,<br>93 | 11,67 | 14,58 | 26.986,55      | 0,23<br>% |
| 4.4.4 | 92762 | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE PILAR OU<br>VIGA DE ESTRUTURA<br>CONVENCIONAL DE<br>CONCRETO ARMADO<br>UTILIZANDO AÇO CA-50 DE<br>10,0 MM - MONTAGEM.<br>AF_06/2022                                       | KG | 2894,<br>68 | 10,25 | 12,81 | 37.080,85      | 0,32<br>% |
| 4.4.5 | 92763 | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE PILAR OU<br>VIGA DE ESTRUTURA<br>CONVENCIONAL DE<br>CONCRETO ARMADO<br>UTILIZANDO AÇO CA-50 DE<br>12,5 MM - MONTAGEM.<br>AF_06/2022                                       | KG | 2382,<br>96 | 8,51  | 10,63 | 25.330,86      | 0,22<br>% |
| 4.4.6 | 92764 | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE PILAR OU<br>VIGA DE ESTRUTURA<br>CONVENCIONAL DE<br>CONCRETO ARMADO<br>UTILIZANDO AÇO CA-50 DE<br>16,0 MM - MONTAGEM.<br>AF_06/2022                                       | KG | 2127,<br>22 | 8,16  | 10,20 | 21.697,64      | 0,19<br>% |
| 4.4.7 | 92765 | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE PILAR OU<br>VIGA DE ESTRUTURA<br>CONVENCIONAL DE<br>CONCRETO ARMADO<br>UTILIZANDO AÇO CA-50 DE<br>20,0 MM - MONTAGEM.<br>AF_06/2022                                       | KG | 493,8<br>6  | 9,19  | 11,48 | 5.669,51       | 0,05<br>% |
| 4.4.8 | 92766 | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE PILAR OU<br>VIGA DE ESTRUTURA<br>CONVENCIONAL DE  | KG | 377,6<br>9  | 9,05  | 11,31 | 4.271,67       | 0,04<br>% |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

|            |             |             |  |    |             |        |        |                        |                   |
|------------|-------------|-------------|--|----|-------------|--------|--------|------------------------|-------------------|
|            |             |             | CONCRETO ARMADO<br>UTILIZANDO AÇO CA-50 DE<br>25,0 MM - MONTAGEM.<br>AF_06/2022  |    |             |        |        |                        |                   |
| 4.4.9      | 92759       | SINA<br>PI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU<br>VIGA DE ESTRUTURA<br>CONVENCIONAL DE<br>CONCRETO ARMADO<br>UTILIZANDO AÇO CA-60 DE<br>5,0 MM - MONTAGEM.<br>AF_06/2022  | KG | 2521,<br>46 | 14,05  | 17,56  | 44.276,83              | 0,38<br>%         |
| 4.4.10     | FNDE<br>240 | Própri<br>o | CONCRETAGEM DE VIGAS<br>E LAJES, FCK=30 MPA,<br>PARA LAJES MACIÇAS OU<br>NERVURADAS COM USO<br>DE BOMBA - LANÇAMENTO,<br>ADENSAMENTO E<br>ACABAMENTO.                                | M³ | 141,5       | 654,25 | 817,81 | 115.720,1<br>1         | 1,00<br>%         |
| <b>4.5</b> |             |             | <b>CONCRETO ARMADO -<br/>VIGAS - MURO</b>  |    |             |        |        | <b>177.364,2<br/>8</b> | <b>1,54<br/>%</b> |
| 4.5.1      | 92479       | SINA<br>PI  | MONTAGEM E<br>DESMONTAGEM DE<br>FÔRMA DE VIGA,<br>ESCORAMENTO COM<br>GARFO DE MADEIRA, PÉ-<br>DIREITO SIMPLES, EM<br>CHAPA DE MADEIRA<br>PLASTIFICADA, 18<br>UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1095,<br>93 | 73,72  | 92,15  | 100.989,9<br>4         | 0,88<br>%         |
| 4.5.2      | 92761       | SINA<br>PI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU<br>VIGA DE ESTRUTURA<br>CONVENCIONAL DE<br>CONCRETO ARMADO<br>UTILIZANDO AÇO CA-50 DE<br>8,0 MM - MONTAGEM.<br>AF_06/2022  | KG | 525,9<br>4  | 11,67  | 14,58  | 7.668,20               | 0,07<br>%         |
| 4.5.3      | 92762       | SINA<br>PI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU<br>VIGA DE ESTRUTURA<br>CONVENCIONAL DE<br>CONCRETO ARMADO<br>UTILIZANDO AÇO CA-50 DE<br>10,0 MM - MONTAGEM.<br>AF_06/2022                                       | KG | 41,74       | 10,25  | 12,81  | 534,68                 | 0,00<br>%         |
| 4.5.4      | 92763       | SINA<br>PI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU<br>VIGA DE ESTRUTURA<br>CONVENCIONAL DE<br>CONCRETO ARMADO<br>UTILIZANDO AÇO CA-50 DE<br>12,5 MM - MONTAGEM.<br>AF_06/2022                                       | KG | 3,47        | 8,51   | 10,63  | 36,88                  | 0,00<br>%         |
| 4.5.5      | 92759       | SINA<br>PI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU<br>VIGA DE ESTRUTURA<br>CONVENCIONAL DE<br>CONCRETO ARMADO   | KG | 259,5<br>7  | 14,05  | 17,56  | 4.558,04               | 0,04<br>%         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|       |          |         |   |    |        |        |        |                  |               |
|-------|----------|---------|---|----|--------|--------|--------|------------------|---------------|
|       |          |         | UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   |    |        |        |        |                  |               |
| 4.5.6 | FNDE 240 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.           | M³ | 77,74  | 654,25 | 817,81 | 63.576,54        | 0,55 %        |
| 4.6   |          |         | <b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>  |    |        |        |        | <b>15.409,44</b> | <b>0,13 %</b> |
| 4.6.1 | 93184    | SINAPI  | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024  | M  | 393,6  | 31,32  | 39,15  | 15.409,44        | 0,13 %        |
| 4.7   |          |         | <b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>  |    |        |        |        | <b>64.324,53</b> | <b>0,56 %</b> |
| 4.7.1 | 92526    | SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020   | m² | 5,04   | 42,97  | 53,71  | 270,69           | 0,00 %        |
| 4.7.2 | 97113    | SINAPI  | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022  | m² | 416    | 2,35   | 2,93   | 1.218,88         | 0,01 %        |
| 4.7.3 | 97088    | SINAPI  | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021  | KG | 615,68 | 14,58  | 18,22  | 11.217,68        | 0,10 %        |
| 4.7.4 | 101747   | SINAPI  | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020   | m² | 416    | 88,91  | 111,13 | 46.230,08        | 0,40 %        |
| 4.7.5 | 100324   | SINAPI  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 20,8   | 207,20 | 259,00 | 5.387,20         | 0,05 %        |
| 4.8   |          |         | <b>CONCRETO ARMADO - LAJE</b>   |    |        |        |        | <b>40.012,41</b> | <b>0,35 %</b> |
| 4.8.1 | 92514    | SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA,   | m² | 247,59 | 53,39  | 66,73  | 16.521,68        | 0,14 %        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

|             |          |         |  |    |        |        |        |                 |               |
|-------------|----------|---------|--|----|--------|--------|--------|-----------------|---------------|
|             |          |         | PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020   |    |        |        |        |                 |               |
| 4.8.2       | 92769    | SINA PI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                     | KG | 274,41 | 12,12  | 15,15  | 4.157,31        | 0,04 %        |
| 4.8.3       | 92768    | SINA PI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                     | KG | 202,52 | 13,38  | 16,72  | 3.386,13        | 0,03 %        |
| 4.8.4       | FNDE 240 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.    | M³ | 19,5   | 654,25 | 817,81 | 15.947,29       | 0,14 %        |
| <b>4.9</b>  |          |         | <b>CONCRETO ARMADO - LAJE - MURO</b>   |    |        |        |        | <b>1.682,09</b> | <b>0,01 %</b> |
| 4.9.1       | 92514    | SINA PI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 10,46  | 53,39  | 66,73  | 697,99          | 0,01 %        |
| 4.9.2       | 92768    | SINA PI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                     | KG | 18,75  | 13,38  | 16,72  | 313,50          | 0,00 %        |
| 4.9.3       | FNDE 240 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.    | M³ | 0,82   | 654,25 | 817,81 | 670,60          | 0,01 %        |
| <b>4.10</b> |          |         | <b>CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATÓRIO</b>   |    |        |        |        | <b>1.551,51</b> | <b>0,01 %</b> |
| 4.10.1      | 92514    | SINA PI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM   | m² | 4,51   | 53,39  | 66,73  | 300,95          | 0,00 %        |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

|               |        |            |   |    |         |        |        |                     |                |
|---------------|--------|------------|---|----|---------|--------|--------|---------------------|----------------|
|               |        |            | CHAPA DE MADEIRA<br>COMPENSADA RESINADA,<br>4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020   |    |         |        |        |                     |                |
| 4.10.2        | 92770  | SINA<br>PI | ARMAÇÃO DE LAJE DE<br>ESTRUTURA<br>CONVENCIONAL DE<br>CONCRETO ARMADO<br>UTILIZANDO AÇO CA-50 DE<br>8,0 MM - MONTAGEM.<br>AF_06/2022  | KG | 62,21   | 11,08  | 13,85  | 861,60              | 0,01<br>%      |
| 4.10.3        | 97096  | SINA<br>PI | CONCRETAGEM DE<br>RADIER, PISO DE<br>CONCRETO OU LAJE<br>SOBRE SOLO, FCK 30 MPA<br>- LANÇAMENTO,<br>ADENSAMENTO E<br>ACABAMENTO. AF_09/2021   | m³ | 0,43    | 723,66 | 904,57 | 388,96              | 0,00<br>%      |
| <b>4.11</b>   |        |            | <b>ESTRUTURA METÁLICA</b>   |    |         |        |        | <b>1.435.093,66</b> | <b>12,45 %</b> |
| 4.11.1        | 100775 | SINA<br>PI | ESTRUTURA TRELIÇADA<br>DE COBERTURA, TIPO<br>FINK, COM LIGAÇÕES<br>SOLDADAS, INCLUSOS<br>PERFIS METÁLICOS,<br>CHAPAS METÁLICAS, MÃO<br>DE OBRA E TRANSPORTE<br>COM GUINDASTE -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO.<br>AF_01/2020_PSA | KG | 78851,3 | 14,56  | 18,20  | 1.435.093,66        | 12,45 %        |
| <b>4.12</b>   |        |            | <b>PISO DE CONCRETO</b>   |    |         |        |        | <b>381.936,79</b>   | <b>3,31 %</b>  |
| <b>4.12.1</b> |        |            | <b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA -<br/>PISO DE CONCRETO 7 CM</b>   |    |         |        |        | <b>298.551,38</b>   | <b>2,59 %</b>  |
| 4.12.1<br>.1  | 97083  | SINA<br>PI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA<br>DE SOLO PARA EXECUÇÃO<br>DE RADIER, PISO DE<br>CONCRETO OU LAJE<br>SOBRE SOLO, COM<br>COMPACTADOR DE SOLOS<br>A PERCUSSÃO. AF_09/2021   | m² | 3086,32 | 3,84   | 4,80   | 14.814,33           | 0,13<br>%      |
| 4.12.1<br>.2  | 96622  | SINA<br>PI | LASTRO COM MATERIAL<br>GRANULAR, APLICADO EM<br>PISOS OU LAJES SOBRE<br>SOLO, ESPESSURA DE *5<br>CM*. AF_01/2024  | m³ | 154,32  | 245,10 | 306,37 | 47.279,01           | 0,41<br>%      |
| 4.12.1<br>.3  | 97087  | SINA<br>PI | CAMADA SEPARADORA<br>PARA EXECUÇÃO DE<br>RADIER, PISO DE<br>CONCRETO OU LAJE<br>SOBRE SOLO, EM LONA<br>PLÁSTICA. AF_09/2021   | m² | 3086,32 | 2,47   | 3,08   | 9.505,86            | 0,08<br>%      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

|               |        |            |  |    |        |        |          |                   |               |
|---------------|--------|------------|--|----|--------|--------|----------|-------------------|---------------|
| 4.12.1.4      | 94991  | SINA<br>PI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 216,04 | 840,41 | 1.050,51 | 226.952,18        | 1,97 %        |
| <b>4.12.2</b> |        |            | <b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISO DE CONCRETO 7 CM</b>  |    |        |        |          | <b>83.385,41</b>  | <b>0,72 %</b> |
| 4.12.2.1      | 97083  | SINA<br>PI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021  | m² | 862,07 | 3,84   | 4,80     | 4.137,93          | 0,04 %        |
| 4.12.2.2      | 96622  | SINA<br>PI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024   | m³ | 43,1   | 245,10 | 306,37   | 13.204,54         | 0,11 %        |
| 4.12.2.3      | 97087  | SINA<br>PI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021                                 | m² | 862,07 | 2,47   | 3,08     | 2.655,17          | 0,02 %        |
| 4.12.2.4      | 94991  | SINA<br>PI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 60,34  | 840,41 | 1.050,51 | 63.387,77         | 0,55 %        |
| <b>5</b>      |        |            | <b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>   |    |        |        |          | <b>520.042,19</b> | <b>4,51 %</b> |
| <b>5.1</b>    |        |            | <b>ELEMENTOS VAZADOS</b>   |    |        |        |          | <b>34.843,32</b>  | <b>0,30 %</b> |
| 5.1.1         | 101161 | SINA<br>PI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020  | m² | 128,36 | 217,16 | 271,45   | 34.843,32         | 0,30 %        |
| <b>5.2</b>    |        |            | <b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>  |    |        |        |          | <b>306.340,00</b> | <b>2,66 %</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|            |                        |             |  |    |         |        |        |                   |               |
|------------|------------------------|-------------|--|----|---------|--------|--------|-------------------|---------------|
| 5.2.1      | 103324                 | SINA<br>PI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 2336,19 | 89,69  | 112,11 | 261.910,26        | 2,27 %        |
| 5.2.2      | 103322                 | SINA<br>PI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021   | m² | 375,19  | 67,21  | 84,01  | 31.519,71         | 0,27 %        |
| 5.2.3      | 103327                 | SINA<br>PI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021       | m² | 9,36    | 106,38 | 132,97 | 1.244,59          | 0,01 %        |
| 5.2.4      | 103328                 | SINA<br>PI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 6,85    | 108,05 | 135,06 | 925,16            | 0,01 %        |
| 5.2.5      | 93201                  | SINA<br>PI  | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016   | M  | 1015,15 | 8,47   | 10,58  | 10.740,28         | 0,09 %        |
| <b>5.3</b> |                        |             | <b>DIVISÓRIAS</b>  |    |         |        |        | <b>119.915,87</b> | <b>1,04 %</b> |
| 5.3.1      | 102253                 | SINA<br>PI  | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025  | m² | 42,5    | 784,15 | 980,18 | 41.657,65         | 0,36 %        |
| 5.3.2      | FNDE<br>241FN<br>DE 63 | Própri<br>o | DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO  | M² | 39,74   | 507,51 | 634,38 | 25.210,26         | 0,22 %        |
| 5.3.3      | 96370                  | SINA<br>PI  | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,   | m² | 101,79  | 72,35  | 90,43  | 9.204,86          | 0,08 %        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

|            |          |         |  |    |        |          |          |                   |               |
|------------|----------|---------|--|----|--------|----------|----------|-------------------|---------------|
|            |          |         | COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS   |    |        |          |          |                   |               |
| 5.3.4      | FNDE 129 | Próprio | INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U   | M² | 7,2    | 645,01   | 806,26   | 5.805,07          | 0,05 %        |
| 5.3.5      | FNDE 62  | Próprio | FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10 MM  | M² | 318,23 | 95,63    | 119,53   | 38.038,03         | 0,33 %        |
| <b>5.4</b> |          |         | <b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO</b>   |    |        |          |          | <b>58.943,00</b>  | <b>0,51 %</b> |
| 5.4.1      | 103324   | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 11,6   | 89,69    | 112,11   | 1.300,47          | 0,01 %        |
| 5.4.2      | 103322   | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021   | m² | 646,55 | 67,21    | 84,01    | 54.316,66         | 0,47 %        |
| 5.4.3      | 93201    | SINAPI  | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016   | M  | 296,41 | 8,47     | 10,58    | 3.136,01          | 0,03 %        |
| 5.4.4      | 103322   | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021   | m² | 2,26   | 67,21    | 84,01    | 189,86            | 0,00 %        |
| <b>6</b>   |          |         | <b>ESQUADRIAS</b>  |    |        |          |          | <b>701.203,89</b> | <b>6,08 %</b> |
| <b>6.1</b> |          |         | <b>PORTAS DE MADEIRA</b>   |    |        |          |          | <b>62.867,52</b>  | <b>0,55 %</b> |
| 6.1.1      | FNDE 130 | Próprio | PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM              | UN | 18     | 1.191,36 | 1.489,20 | 26.805,60         | 0,23 %        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

|            |          |         |   |    |      |          |          |                  |               |
|------------|----------|---------|---|----|------|----------|----------|------------------|---------------|
|            |          |         | E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   |    |      |          |          |                  |               |
| 6.1.1      | FNDE 132 | Próprio | PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13   | 1.191,36 | 1.489,20 | 19.359,60        | 0,17 %        |
| 6.1.1      | FNDE 133 | Próprio | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM3 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE  | M² | 3,19 | 329,19   | 411,48   | 1.312,62         | 0,01 %        |
| 6.1.2      | FNDE 131 | Próprio | PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | UN | 6    | 2.051,96 | 2.564,95 | 15.389,70        | 0,13 %        |
| <b>6.2</b> |          |         | <b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>   |    |      |          |          | <b>7.755,26</b>  | <b>0,07 %</b> |
| 6.2.1      | 100705   | SINAPI  | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025   | UN | 20   | 79,30    | 99,12    | 1.982,40         | 0,02 %        |
| 6.2.2      | 100866   | SINAPI  | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 6    | 334,10   | 417,62   | 2.505,72         | 0,02 %        |
| 6.2.3      | FNDE 04  | Próprio | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS  | M² | 13,3 | 196,52   | 245,65   | 3.267,14         | 0,03 %        |
| <b>6.3</b> |          |         | <b>PORTAS EM ALUMÍNIO</b>   |    |      |          |          | <b>76.070,18</b> | <b>0,66 %</b> |



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

|       |             |         |  |    |       |        |        |           |        |
|-------|-------------|---------|--|----|-------|--------|--------|-----------|--------|
| 6.3.1 | FNDE<br>134 | Próprio | PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | UN | 4,2   | 294,81 | 368,51 | 1.547,74  | 0,01 % |
| 6.3.2 | FNDE<br>135 | Próprio | PORTA DE ABRIR - PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS  | UN | 3,78  | 419,99 | 524,98 | 1.984,42  | 0,02 % |
| 6.3.3 | FNDE<br>136 | Próprio | PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS  | UN | 9,45  | 419,99 | 524,98 | 4.961,06  | 0,04 % |
| 6.3.4 | FNDE<br>137 | Próprio | PORTA DE ABRIR - PA4 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS  | UN | 15,84 | 419,99 | 524,98 | 8.315,68  | 0,07 % |
| 6.3.5 | FNDE<br>138 | Próprio | PORTA DE ABRIR - PA5 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS  | UN | 9,24  | 419,99 | 524,98 | 4.850,81  | 0,04 % |
| 6.3.6 | FNDE<br>139 | Próprio | PORTA DE ABRIR - PA6 - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO MONOLÍTICO                | UN | 82,37 | 294,81 | 368,51 | 30.354,16 | 0,26 % |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|            |             |         |   |    |       |        |        |                   |               |
|------------|-------------|---------|---|----|-------|--------|--------|-------------------|---------------|
| 6.3.7      | FNDE<br>140 | Próprio | PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO | UN | 47,88 | 294,81 | 368,51 | 17.644,25         | 0,15 %        |
| 6.3.8      | FNDE<br>141 | Próprio | PORTA DE CORRER - PA8 - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO | UN | 5,99  | 294,81 | 368,51 | 2.207,37          | 0,02 %        |
| 6.3.9      | FNDE<br>142 | Próprio | PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 X 210 + 65 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS      | UN | 3,3   | 294,81 | 368,51 | 1.216,08          | 0,01 %        |
| 6.3.10     | FNDE<br>143 | Próprio | PORTA DE CORRER - PA10 - 175 X 230 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS                    | UN | 4,03  | 294,81 | 368,51 | 1.485,09          | 0,01 %        |
| 6.3.11     | FNDE<br>144 | Próprio | PORTA DE CORRER - PA11- 230 X 240 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS                     | UN | 4,08  | 294,81 | 368,51 | 1.503,52          | 0,01 %        |
| <b>6.4</b> |             |         | <b>JANELAS DE ALUMÍNIO</b>  |    |       |        |        | <b>175.527,05</b> | <b>1,52 %</b> |
| 6.4.1      | FNDE<br>145 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 210 X 130 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA - INCLUSO VIDRO                                    | UN | 5,46  | 441,78 | 552,22 | 3.015,12          | 0,03 %        |
| 6.4.2      | FNDE<br>146 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 150 X 140 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER - INCLUSO VIDRO  | UN | 6,3   | 220,59 | 275,73 | 1.737,09          | 0,02 %        |
| 6.4.3      | FNDE<br>147 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-3 - 280 X 205 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS   | M² | 5,74  | 220,59 | 275,73 | 1.582,69          | 0,01 %        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

|        |             |         |   |    |            |        |        |           |        |
|--------|-------------|---------|---|----|------------|--------|--------|-----------|--------|
|        |             |         | - CORRER COM BANDEIRA<br>- INCLUSO VIDRO  |    |            |        |        |           |        |
| 6.4.4  | FNDE<br>148 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS<br>- CORRER COM BANDEIRA<br>- INCLUSO VIDRO<br>MONILÍTICO | UN | 20,72      | 220,59 | 275,73 | 5.713,12  | 0,05 % |
| 6.4.5  | FNDE<br>149 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-5 - 350 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS<br>- CORRER COM BANDEIRA<br>- INCLUSO VIDRO               | UN | 19,43      | 220,59 | 275,73 | 5.357,43  | 0,05 % |
| 6.4.6  | FNDE<br>150 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6, 350 X 120 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS<br>- FIXA - INCLUSO VIDRO                                  | UN | 4,2        | 444,55 | 555,68 | 2.333,85  | 0,02 % |
| 6.4.7  | FNDE<br>151 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 280 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS<br>- FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO                    | UN | 19,32      | 444,55 | 555,68 | 10.735,73 | 0,09 % |
| 6.4.8  | FNDE<br>152 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8, 700 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS<br>- FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO                     | UN | 20,3       | 444,55 | 555,68 | 11.280,30 | 0,10 % |
| 6.4.9  | FNDE<br>153 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 85 X 210 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO                                   | UN | 117,8<br>1 | 444,55 | 555,68 | 65.464,66 | 0,57 % |
| 6.4.10 | FNDE<br>154 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 150 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS<br>- MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO                             | UN | 16,2       | 441,78 | 552,22 | 8.945,96  | 0,08 % |
| 6.4.11 | FNDE<br>156 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 150 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS<br>- MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO                             | UN | 6          | 441,78 | 552,22 | 3.313,32  | 0,03 % |
| 6.4.12 | FNDE<br>157 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 280 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS   | UN | 44,8       | 441,78 | 552,22 | 24.739,45 | 0,21 % |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

|            |          |         |   |    |       |          |          |                   |               |
|------------|----------|---------|---|----|-------|----------|----------|-------------------|---------------|
|            |          |         | - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO  |    |       |          |          |                   |               |
| 6.4.13     | FNDE 158 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 280 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO  | UN | 3,36  | 441,78   | 552,22   | 1.855,45          | 0,02 %        |
| 6.4.14     | FNDE 159 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO MONOLÍTICO  | UN | 15,54 | 441,78   | 552,22   | 8.581,49          | 0,07 %        |
| 6.4.15     | FNDE 05  | Próprio | TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS  | M² | 2,73  | 225,82   | 282,27   | 770,59            | 0,01 %        |
| 6.4.16     | FNDE 160 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO  | M² | 36,4  | 441,78   | 552,22   | 20.100,80         | 0,17 %        |
| <b>6.5</b> |          |         | <b>VIDROS</b>   |    |       |          |          | <b>19.311,82</b>  | <b>0,17 %</b> |
| 6.5.1      | FNDE 12  | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA   | M² | 22    | 702,25   | 877,81   | 19.311,82         | 0,17 %        |
| <b>6.6</b> |          |         | <b>ESQUADRIA - GERAL</b>  |    |       |          |          | <b>359.672,06</b> | <b>3,12 %</b> |
| 6.6.1      | FNDE 100 | Próprio | P01 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 3,50 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS  | M² | 7,7   | 936,19   | 1.170,23 | 9.010,77          | 0,08 %        |
| 6.6.2      | FNDE 101 | Próprio | P02 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADIL 3,40 X 2,38 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 8,09  | 1.108,43 | 1.385,53 | 11.208,93         | 0,10 %        |
| 6.6.3      | FNDE 102 | Próprio | P03 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,80 X 1,80 M, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA,  | M² | 3,24  | 936,19   | 1.170,23 | 3.791,54          | 0,03 %        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

|            |          |         |   |    |         |          |          |                   |               |
|------------|----------|---------|---|----|---------|----------|----------|-------------------|---------------|
|            |          |         | INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS   |    |         |          |          |                   |               |
| 6.6.4      | FNDE 103 | Próprio | P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 0,90 X 2,03 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | M² | 1,83    | 1.108,43 | 1.385,53 | 2.535,51          | 0,02 %        |
| 6.6.5      | FNDE 104 | Próprio | FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (GR1, GR2)  | M² | 34,68   | 915,82   | 1.144,77 | 39.700,62         | 0,34 %        |
| 6.6.6      | FNDE 105 | Próprio | GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2" - JARDIM VERTICAL  | M² | 155,43  | 73,79    | 92,23    | 14.335,30         | 0,12 %        |
| 6.6.7      | FNDE 106 | Próprio | FECHAMENTO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO  | M² | 246,23  | 906,76   | 1.133,45 | 279.089,39        | 2,42 %        |
| <b>7</b>   |          |         | <b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>  |    |         |          |          | <b>953.063,89</b> | <b>8,27 %</b> |
| <b>7.1</b> |          |         | <b>EDIFICAÇÃO</b>   |    |         |          |          | <b>837.544,47</b> | <b>7,27 %</b> |
| 7.1.1      | FNDE 20  | Próprio | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | M² | 2471,29 | 198,98   | 248,72   | 614.659,24        | 5,33 %        |
| 7.1.2      | FNDE 64  | Próprio | CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm  | M² | 10,42   | 118,71   | 148,38   | 1.546,11          | 0,01 %        |
| 7.1.3      | FNDE 161 | Próprio | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (30x15 cm)  | M  | 158,28  | 84,70    | 105,87   | 16.757,10         | 0,15 %        |
| 7.1.4      | FNDE 162 | Próprio | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35x15cm)   | M  | 64,6    | 84,70    | 105,87   | 6.839,20          | 0,06 %        |
| 7.1.5      | FNDE 163 | Próprio | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35x20cm)   | M  | 78,8    | 84,70    | 105,87   | 8.342,55          | 0,07 %        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|            |          |         |   |    |         |        |        |                   |               |
|------------|----------|---------|---|----|---------|--------|--------|-------------------|---------------|
| 7.1.6      | FNDE 164 | Próprio | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (42,5x15cm)   | M  | 20,6    | 84,70  | 105,87 | 2.180,92          | 0,02 %        |
| 7.1.7      | FNDE 165 | Próprio | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (45x15cm)   | M  | 320,83  | 84,70  | 105,87 | 33.966,27         | 0,29 %        |
| 7.1.8      | FNDE 166 | Próprio | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (40x20cm)   | M  | 113,12  | 84,70  | 105,87 | 11.976,01         | 0,10 %        |
| 7.1.9      | FNDE 65  | Próprio | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO         | M  | 242     | 156,58 | 195,72 | 47.364,24         | 0,41 %        |
| 7.1.10     | FNDE 167 | Próprio | PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  | M  | 361,06  | 50,29  | 62,86  | 22.696,23         | 0,20 %        |
| 7.1.11     | FNDE 168 | Próprio | RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO   | M  | 606,92  | 50,29  | 62,86  | 38.150,99         | 0,33 %        |
| 7.1.12     | FNDE 169 | Próprio | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  | M  | 238,76  | 50,29  | 62,86  | 15.008,45         | 0,13 %        |
| 7.1.13     | FNDE 170 | Próprio | CONTRA-RUFO LATERAL ACABAMENTO CALHA EM CHAPA METÁLICA DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 39 CM                       | M  | 287,26  | 50,29  | 62,86  | 18.057,16         | 0,16 %        |
| <b>7.2</b> |          |         | <b>QUADRA</b>   |    |         |        |        | <b>115.519,42</b> | <b>1,00 %</b> |
| 7.2.1      | 94213    | SINA PI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019              | m² | 724,81  | 61,22  | 76,52  | 55.462,46         | 0,48 %        |
| 7.2.2      | FNDE 65  | Próprio | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO         | M  | 32,3    | 156,58 | 195,72 | 6.321,75          | 0,05 %        |
| 7.2.3      | FNDE 171 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO | M² | 632,7   | 67,95  | 84,93  | 53.735,21         | 0,47 %        |
| <b>8</b>   |          |         | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>  |    |         |        |        | <b>157.428,34</b> | <b>1,37 %</b> |
| 8.1        | FNDE 172 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS  | M² | 1613,32 | 47,61  | 59,51  | 96.008,67         | 0,83 %        |
| 8.2        | FNDE 173 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS   | M² | 192,74  | 47,61  | 59,51  | 11.469,95         | 0,10 %        |
| 8.4        | FNDE 175 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS   | M² | 280,02  | 47,61  | 59,51  | 16.663,99         | 0,14 %        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

|            |             |             |  |    |             |       |       |                        |                   |
|------------|-------------|-------------|--|----|-------------|-------|-------|------------------------|-------------------|
| 8.5        | 87755       | SINA<br>PI  | CONTRAPISO EM<br>ARGAMASSA TRAÇO 1:4<br>(CIMENTO E AREIA),<br>PREPARO MECÂNICO COM<br>BETONEIRA 400 L,<br>APLICADO EM ÁREAS<br>MOLHADAS SOBRE<br>IMPERMEABILIZAÇÃO,<br>ACABAMENTO NÃO<br>REFORÇADO, ESPESSURA<br>3CM. AF_07/2021 | m² | 192,7<br>4  | 63,37 | 79,21 | 15.266,93              | 0,13<br>%         |
| 8.5        | FNDE<br>176 | Própri<br>o | IMPERMEABILIZAÇÃO DA<br>PAREDE COM EMULSÃO<br>ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS  | M² | 42,55       | 47,61 | 59,51 | 2.532,15               | 0,02<br>%         |
| 8.6        | 98565       | SINA<br>PI  | PROTEÇÃO MECÂNICA DE<br>SUPERFÍCIE HORIZONTAL<br>COM ARGAMASSA DE<br>CIMENTO E AREIA, TRAÇO<br>1:3, E=3CM. AF_09/2023  | m² | 192,7<br>4  | 64,28 | 80,35 | 15.486,65              | 0,13<br>%         |
| <b>9</b>   |             |             | <b>REVESTIMENTOS INTERNO<br/>E EXTERNO</b>   |    |             |       |       | <b>777.902,6<br/>2</b> | <b>6,75<br/>%</b> |
| <b>9.1</b> |             |             | <b>EDIFICAÇÃO</b>  |    |             |       |       | <b>667.719,5<br/>8</b> | <b>5,79<br/>%</b> |
| 9.1.1      | FNDE1<br>76 | Própri<br>o | CHAPISCO APLICADO EM<br>ALVENARIAS E<br>ESTRUTURAS DE<br>CONCRETO EXTERNAS,<br>COM COLHER DE<br>PEDREIRO. ARGAMASSA<br>TRAÇO 1:3 COM PREPARO<br>EM BETONEIRA 400L. -<br>EXTERNO  | M² | 3748,<br>63 | 4,98  | 6,22  | 23.316,47              | 0,20<br>%         |
| 9.1.2      | FNDE<br>177 | Própri<br>o | CHAPISCO APLICADO EM<br>ALVENARIAS E<br>ESTRUTURAS DE<br>CONCRETO EXTERNAS,<br>COM COLHER DE<br>PEDREIRO. ARGAMASSA<br>TRAÇO 1:3 COM PREPARO<br>EM BETONEIRA 400L. -<br>INTERNO  | M² | 2778,<br>01 | 4,98  | 6,22  | 17.279,22              | 0,15<br>%         |
| 9.1.3      | FNDE<br>178 | Própri<br>o | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA<br>EM ARGAMASSA TRAÇO<br>1:2:8, PREPARO MECÂNICO<br>COM BETONEIRA 400 L,<br>APLICADA MANUALMENTE<br>EM PANOS CEGOS -<br>REVESTIMENTO INTERNO<br>(SEM PRESENÇA DE<br>VÃOS), ESPESSURA DE 25<br>MM           | M² | 2512,<br>64 | 45,62 | 57,02 | 143.270,7<br>3         | 1,24<br>%         |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|        |             |         |   |    |             |        |        |                |           |
|--------|-------------|---------|---|----|-------------|--------|--------|----------------|-----------|
| 9.1.4  | FNDE<br>179 | Próprio | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM | M² | 729,5<br>1  | 45,62  | 57,02  | 41.596,66      | 0,36<br>% |
| 9.1.5  | 87273       | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE  | m² | 523,9<br>2  | 64,55  | 80,68  | 42.269,86      | 0,37<br>% |
| 9.1.6  | FNDE<br>180 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR CINZA CLARO APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  | M² | 141,1<br>2  | 59,46  | 74,32  | 10.488,03      | 0,09<br>% |
| 9.1.7  | FNDE<br>181 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR LARANJA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES   | M² | 64,48       | 59,46  | 74,32  | 4.792,15       | 0,04<br>% |
| 9.1.8  | FNDE<br>245 | Próprio | RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA   | M² | 279,0<br>8  | 27,35  | 34,18  | 9.538,95       | 0,08<br>% |
| 9.1.9  | 96114       | SINAPI  | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS   | m² | 514,0<br>5  | 87,64  | 109,55 | 56.314,17      | 0,49<br>% |
| 9.1.10 | FNDE<br>18  | Próprio | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO                           | M² | 1282,<br>51 | 164,28 | 205,35 | 263.363,4<br>2 | 2,29<br>% |
| 9.1.11 | FNDE<br>66  | Próprio | FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME   | M² | 254,8<br>8  | 174,17 | 217,71 | 55.489,92      | 0,48<br>% |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

|             |          |         |   |    |         |        |        |                   |               |
|-------------|----------|---------|---|----|---------|--------|--------|-------------------|---------------|
|             |          |         | GALVANIZADO - COR NATURAL   |    |         |        |        |                   |               |
| <b>9.2</b>  |          |         | <b>MURETA</b>   |    |         |        |        | <b>110.183,04</b> | <b>0,96 %</b> |
| 9.2.1       | 87879    | SINA PI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022  | m² | 1576,07 | 5,57   | 6,96   | 10.969,44         | 0,10 %        |
| 9.2.2       | 87792    | SINA PI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022                                       | m² | 1576,07 | 50,36  | 62,95  | 99.213,60         | 0,86 %        |
| <b>10</b>   |          |         | <b>SISTEMAS DE PISOS</b>  |    |         |        |        | <b>780.012,89</b> | <b>6,77 %</b> |
| <b>10.1</b> |          |         | <b>SISTEMAS DE PISOS</b>  |    |         |        |        | <b>626.187,88</b> | <b>5,43 %</b> |
| 10.1.1      | FNDE 182 | Próprio | CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO  | M² | 2740,76 | 44,87  | 56,08  | 153.701,82        | 1,33 %        |
| 10.1.2      | 104162   | SINA PI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 2740,76 | 113,99 | 142,48 | 390.503,48        | 3,39 %        |
| 10.1.3      | 87755    | SINA PI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021                                | m² | 345,56  | 63,37  | 79,21  | 27.371,80         | 0,24 %        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|             |             |             |   |    |             |        |        |                        |                   |
|-------------|-------------|-------------|---|----|-------------|--------|--------|------------------------|-------------------|
| 10.1.4      | 87251       | SINA<br>PI  | REVESTIMENTO<br>CERÂMICO PARA PISO<br>COM PLACAS TIPO<br>ESMALTADA DE<br>DIMENSÕES 45X45 CM<br>APLICADA EM AMBIENTES<br>DE ÁREA MAIOR QUE 10<br>M2. AF_02/2023_PE | m² | 345,5<br>6  | 48,61  | 60,76  | 20.996,22              | 0,18<br>%         |
| 10.1.5      | FNDE<br>184 | Própri<br>o | RODAPÉ CERÂMICO H= 10<br>CM   | M  | 53,28       | 8,31   | 10,38  | 553,04                 | 0,00<br>%         |
| 10.1.5      | FNDE<br>185 | Própri<br>o | RODAPÉ EM GRANITINA,<br>ALTURA 10CM   | M  | 705,5<br>2  | 25,91  | 32,38  | 22.844,73              | 0,20<br>%         |
| 10.1.7      | 98689       | SINA<br>PI  | SOLEIRA EM GRANITO,<br>LARGURA 15 CM,<br>ESPESSURA 2,0 CM.<br>AF_09/2020  | M  | 10,87       | 100,01 | 125,01 | 1.358,85               | 0,01<br>%         |
| 10.1.8      | FNDE<br>186 | Própri<br>o | SOLEIRA EM GRANITO,<br>LARGURA 20 CM,<br>ESPESSURA 2,0 CM   | M  | 81,64       | 86,80  | 108,50 | 8.857,94               | 0,08<br>%         |
| <b>10.2</b> |             |             | <b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>   |    |             |        |        | <b>153.825,0<br/>1</b> | <b>1,33<br/>%</b> |
| 10.2.1      | 98682       | SINA<br>PI  | PISO CIMENTADO, TRAÇO<br>1:3 (CIMENTO E AREIA),<br>ACABAMENTO RÚSTICO,<br>ESPESSURA 3,0 CM,<br>PREPARO MECÂNICO DA<br>ARGAMASSA. AF_09/2020                       | m² | 704,2<br>4  | 57,96  | 72,45  | 51.022,18              | 0,44<br>%         |
| 10.2.2      | 98680       | SINA<br>PI  | PISO CIMENTADO, TRAÇO<br>1:3 (CIMENTO E AREIA),<br>ACABAMENTO LISO,<br>ESPESSURA 3,0 CM,<br>PREPARO MECÂNICO DA<br>ARGAMASSA. AF_09/2020                          | m² | 157,8<br>3  | 60,99  | 76,23  | 12.031,38              | 0,10<br>%         |
| 10.2.3      | 92396       | SINA<br>PI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO<br>EM PISO INTERTRAVADO,<br>COM BLOCO RETANGULAR<br>COR NATURAL DE 20 X 10<br>CM, ESPESSURA 6 CM.<br>AF_10/2022                               | m² | 109,2<br>5  | 94,66  | 118,32 | 12.926,46              | 0,11<br>%         |
| 10.2.4      | 92391       | SINA<br>PI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO<br>EM PISO INTERTRAVADO,<br>COM BLOCO PISOGRAMA<br>DE 35 X 15 CM,<br>ESPESSURA 6 CM.<br>AF_10/2022  | m² | 150,7<br>9  | 85,89  | 107,36 | 16.188,81              | 0,14<br>%         |
| 10.2.5      | FNDE<br>189 | Própri<br>o | PISO PODOTÁTIL<br>DIRECIONAL, COR<br>VERMELHA, DE<br>CONCRETO, ASSENTADO<br>SOBRE ARGAMASSA   | M² | 31,81       | 189,33 | 236,66 | 7.528,15               | 0,07<br>%         |
| 10.2.9      | 98504       | SINA<br>PI  | PLANTIO DE GRAMA<br>BATATAIS EM PLACAS.<br>AF_07/2024   | m² | 1717,<br>06 | 14,03  | 17,53  | 30.100,06              | 0,26<br>%         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|         |          |         |   |    |         |        |        |                   |              |
|---------|----------|---------|---|----|---------|--------|--------|-------------------|--------------|
| 10.2.10 | 94263    | SINAPI  | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M  | 170,48  | 39,84  | 49,80  | 8.489,90          | 0,07%        |
| 10.2.10 | FNDE 190 | Próprio | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA                                | M² | 8,56    | 189,33 | 236,66 | 2.025,80          | 0,02%        |
| 10.2.11 | FNDE 191 | Próprio | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA                                 | M² | 27      | 189,33 | 236,66 | 6.389,82          | 0,06%        |
| 10.2.11 | FNDE 10  | Próprio | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM  | M³ | 39,24   | 145,21 | 181,51 | 7.122,45          | 0,06%        |
| 11      |          |         | <b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>   |    |         |        |        | <b>358.541,95</b> | <b>3,11%</b> |
| 11.1    |          |         | <b>EDIFICAÇÃO</b>   |    |         |        |        | <b>174.057,86</b> | <b>1,51%</b> |
| 11.1.1  | FNDE 192 | Próprio | EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL                             | M² | 514,05  | 22,70  | 28,37  | 14.583,59         | 0,13%        |
| 11.1.2  | 88497    | SINAPI  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                   | m² | 1427,77 | 19,47  | 24,33  | 34.737,64         | 0,30%        |
| 11.1.3  | FNDE 193 | Próprio | EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, ÁREAS MOLHADAS  | M² | 103,22  | 18,60  | 23,25  | 2.399,86          | 0,02%        |
| 11.1.3  | FNDE 195 | Próprio | PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO NEVE - PLACA CIMENTÍCIA/PLATIBANDA    | M? | 318,23  | 13,41  | 16,76  | 5.333,53          | 0,05%        |
| 11.1.3  | FNDE 196 | Próprio | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS          | M² | 281,45  | 13,41  | 16,76  | 4.717,10          | 0,04%        |
| 11.1.3  | FNDE 197 | Próprio | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS              | M² | 24,37   | 13,41  | 16,76  | 408,44            | 0,00%        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|               |          |         |  |    |         |       |       |                   |               |
|---------------|----------|---------|--|----|---------|-------|-------|-------------------|---------------|
| 11.1.3        | FNDE 198 | Próprio | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, ÁREAS MOLHADAS                        | M² | 138,78  | 13,41 | 16,76 | 2.325,95          | 0,02 %        |
| 11.1.3        | FNDE 200 | Próprio | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS                                      | M² | 209,79  | 17,92 | 22,40 | 4.699,29          | 0,04 %        |
| 11.1.3        | FNDE 201 | Próprio | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO                           | M² | 41,86   | 17,92 | 22,40 | 937,66            | 0,01 %        |
| 11.1.3        | FNDE 199 | Próprio | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | 388,75  | 13,41 | 16,76 | 6.515,45          | 0,06 %        |
| 11.1.3        | FNDE 202 | Próprio | 2 TEXTURA ACRÍLICA, COR BRANCA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO                        | M² | 645,14  | 14,12 | 17,65 | 11.386,72         | 0,10 %        |
| 11.1.3        | FNDE 203 | Próprio | TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO                     | M² | 2030,96 | 14,12 | 17,65 | 35.846,44         | 0,31 %        |
| 11.1.3        | FNDE 204 | Próprio | TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO                    | M² | 608,38  | 14,12 | 17,65 | 10.737,90         | 0,09 %        |
| 11.1.6        | 88488    | SINAPI  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                    | m² | 514,05  | 17,56 | 21,95 | 11.283,39         | 0,10 %        |
| 11.1.7        | FNDE 194 | Próprio | PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO GELO                         | M² | 1679,29 | 13,41 | 16,76 | 28.144,90         | 0,24 %        |
| <b>11.2</b>   |          |         | <b>MURETA</b>  |    |         |       |       | <b>27.817,63</b>  | <b>0,24 %</b> |
| 11.2.1        | FNDE 203 | Próprio | TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO                     | M² | 1478,8  | 14,12 | 17,65 | 26.100,82         | 0,23 %        |
| 11.2.2        | FNDE 204 | Próprio | TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO                    | M² | 97,27   | 14,12 | 17,65 | 1.716,81          | 0,01 %        |
| <b>11.3</b>   |          |         | <b>DIVERSOS</b>  |    |         |       |       | <b>156.666,46</b> | <b>1,36 %</b> |
| <b>11.3.1</b> |          |         | <b>ESTRUTURA METÁLICA</b>  |    |         |       |       | <b>121.177,50</b> | <b>1,05 %</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|          |        |         |  |    |         |       |       |                   |               |
|----------|--------|---------|--|----|---------|-------|-------|-------------------|---------------|
| 11.3.1.1 | 100724 | SINA PI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 6104,66 | 15,88 | 19,85 | 121.177,50        | 1,05 %        |
| 11.3.2   |        |         | <b>QUADRA</b>  |    |         |       |       | <b>35.488,96</b>  | <b>0,31 %</b> |
| 11.3.2.1 | 102494 | SINA PI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021  | m² | 416     | 68,25 | 85,31 | 35.488,96         | 0,31 %        |
| 12       |        |         | <b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>   |    |         |       |       | <b>255.784,72</b> | <b>2,22 %</b> |
| 12.1     |        |         | <b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>   |    |         |       |       | <b>50.158,08</b>  | <b>0,44 %</b> |
| 12.1.1   | 89356  | SINA PI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | M  | 222,1   | 25,87 | 32,33 | 7.180,49          | 0,06 %        |
| 12.1.2   | 89357  | SINA PI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | M  | 265,5   | 34,64 | 43,30 | 11.496,15         | 0,10 %        |
| 12.1.3   | 103979 | SINA PI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | M  | 165,1   | 29,98 | 37,47 | 6.186,29          | 0,05 %        |
| 12.1.4   | 89450  | SINA PI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | M  | 140,8   | 26,29 | 32,86 | 4.626,68          | 0,04 %        |
| 12.1.5   | 89451  | SINA PI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | M  | 64,9    | 42,61 | 53,26 | 3.456,57          | 0,03 %        |
| 12.1.6   | 89429  | SINA PI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -  | UN | 58      | 6,54  | 8,17  | 473,86            | 0,00 %        |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|             |        |            |  |    |    |       |       |        |           |
|-------------|--------|------------|--|----|----|-------|-------|--------|-----------|
|             |        |            | FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022   |    |    |       |       |        |           |
| 12.1.7      | 89553  | SINA<br>PI | ADAPTADOR CURTO COM<br>BOLSA E ROSCA PARA<br>REGISTRO, PVC,<br>SOLDÁVEL, DN 32MM X 1,<br>INSTALADO EM PRUMADA<br>DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022                       | UN | 20 | 5,80  | 7,25  | 145,00 | 0,00<br>% |
| 12.1.8      | 104001 | SINA<br>PI | ADAPTADOR CURTO COM<br>BOLSA E ROSCA PARA<br>REGISTRO, PVC,<br>SOLDÁVEL, DN 50MM X<br>1.1/2", INSTALADO EM<br>RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO<br>DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 48 | 13,95 | 17,43 | 836,64 | 0,01<br>% |
| 12.1.9      | 104002 | SINA<br>PI | ADAPTADOR CURTO COM<br>BOLSA E ROSCA PARA<br>REGISTRO, PVC,<br>SOLDÁVEL, DN 50MM X<br>1.1/4", INSTALADO EM<br>RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO<br>DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22 | 17,12 | 21,40 | 470,80 | 0,00<br>% |
| 12.1.1<br>0 | 89610  | SINA<br>PI | ADAPTADOR CURTO COM<br>BOLSA E ROSCA PARA<br>REGISTRO, PVC,<br>SOLDÁVEL, DN 60MM X 2,<br>INSTALADO EM PRUMADA<br>DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022                       | UN | 18 | 18,42 | 23,02 | 414,36 | 0,00<br>% |
| 12.1.1<br>1 | 89613  | SINA<br>PI | ADAPTADOR CURTO COM<br>BOLSA E ROSCA PARA<br>REGISTRO, PVC,<br>SOLDÁVEL, DN 75MM X<br>2.1/2", INSTALADO EM<br>PRUMADA DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_12/2014                  | UN | 2  | 28,24 | 35,30 | 70,60  | 0,00<br>% |
| 12.1.1<br>2 | 103953 | SINA<br>PI | BUCHA DE REDUÇÃO,<br>CURTA, PVC, SOLDÁVEL,<br>DN 32 X 25 MM, INSTALADO<br>EM RAMAL DE<br>DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                  | UN | 2  | 7,80  | 9,75  | 19,50  | 0,00<br>% |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|             |             |             |   |    |    |       |       |        |           |
|-------------|-------------|-------------|---|----|----|-------|-------|--------|-----------|
| 12.1.1<br>3 | 103959      | SINA<br>PI  | BUCHA DE REDUÇÃO,<br>CURTA, PVC, SOLDÁVEL,<br>DN 60 X 50 MM, INSTALADO<br>EM PRUMADA DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022                  | UN | 13 | 14,50 | 18,12 | 235,56 | 0,00<br>% |
| 12.1.1<br>4 | FNDE<br>205 | Própri<br>o | BUCHA DE REDUÇÃO,<br>CURTA, PVC, SOLDÁVEL,<br>DN 75 X 60 MM, INSTALADO<br>EM PRUMADA DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO                              | UN | 6  | 13,55 | 16,93 | 101,58 | 0,00<br>% |
| 12.1.1<br>5 | 103999      | SINA<br>PI  | BUCHA DE REDUÇÃO,<br>LONGA, PVC, SOLDÁVEL,<br>DN 50 X 25 MM, INSTALADO<br>EM RAMAL DE<br>DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 12,67 | 15,83 | 221,62 | 0,00<br>% |
| 12.1.1<br>6 | FNDE<br>206 | Própri<br>o | BUCHA DE REDUÇÃO,<br>LONGA, PVC, SOLDÁVEL,<br>DN 50 X 32 MM, INSTALADO<br>EM RAMAL DE<br>DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO.            | UN | 1  | 11,85 | 14,81 | 14,81  | 0,00<br>% |
| 12.1.1<br>7 | 103968      | SINA<br>PI  | BUCHA DE REDUÇÃO,<br>LONGA, PVC, SOLDÁVEL,<br>DN 60 X 25 MM, INSTALADO<br>EM PRUMADA DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022                  | UN | 12 | 15,63 | 19,53 | 234,36 | 0,00<br>% |
| 12.1.1<br>8 | 103969      | SINA<br>PI  | BUCHA DE REDUÇÃO,<br>LONGA, PVC, SOLDÁVEL,<br>DN 60 X 32 MM, INSTALADO<br>EM PRUMADA DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022                  | UN | 5  | 18,34 | 22,92 | 114,60 | 0,00<br>% |
| 12.1.1<br>9 | 89380       | SINA<br>PI  | LUVA DE REDUÇÃO, PVC,<br>SOLDÁVEL, DN 32MM X<br>25MM, INSTALADO EM<br>RAMAL OU SUB-RAMAL DE<br>ÁGUA - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022              | UN | 12 | 10,41 | 13,01 | 156,12 | 0,00<br>% |
| 12.1.2<br>0 | 89541       | SINA<br>PI  | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN<br>32MM, INSTALADO EM<br>PRUMADA DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN | 6  | 6,49  | 8,11  | 48,66  | 0,00<br>% |
| 12.1.2<br>1 | 89597       | SINA<br>PI  | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN<br>60MM, INSTALADO EM<br>PRUMADA DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN | 5  | 21,26 | 26,57 | 132,85 | 0,00<br>% |



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

|             |       |            |   |    |     |       |        |          |           |
|-------------|-------|------------|---|----|-----|-------|--------|----------|-----------|
| 12.1.2<br>2 | 89362 | SINA<br>PI | JOELHO 90 GRAUS, PVC,<br>SOLDÁVEL, DN 25MM,<br>INSTALADO EM RAMAL OU<br>SUB-RAMAL DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022                             | UN | 134 | 10,43 | 13,03  | 1.746,02 | 0,02<br>% |
| 12.1.2<br>3 | 89367 | SINA<br>PI | JOELHO 90 GRAUS, PVC,<br>SOLDÁVEL, DN 32MM,<br>INSTALADO EM RAMAL OU<br>SUB-RAMAL DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022                             | UN | 129 | 14,01 | 17,51  | 2.258,79 | 0,02<br>% |
| 12.1.2<br>4 | 89501 | SINA<br>PI | JOELHO 90 GRAUS, PVC,<br>SOLDÁVEL, DN 50MM,<br>INSTALADO EM PRUMADA<br>DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN | 80  | 14,40 | 18,00  | 1.440,00 | 0,01<br>% |
| 12.1.2<br>5 | 89505 | SINA<br>PI | JOELHO 90 GRAUS, PVC,<br>SOLDÁVEL, DN 60MM,<br>INSTALADO EM PRUMADA<br>DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN | 29  | 38,20 | 47,75  | 1.384,75 | 0,01<br>% |
| 12.1.2<br>6 | 89513 | SINA<br>PI | JOELHO 90 GRAUS, PVC,<br>SOLDÁVEL, DN 75MM,<br>INSTALADO EM PRUMADA<br>DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN | 9   | 92,70 | 115,87 | 1.042,83 | 0,01<br>% |
| 12.1.2<br>7 | 89366 | SINA<br>PI | JOELHO 90 GRAUS COM<br>BUCHA DE LATÃO, PVC,<br>SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4<br>INSTALADO EM RAMAL OU<br>SUB-RAMAL DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25  | 16,29 | 20,36  | 509,00   | 0,00<br>% |
| 12.1.2<br>8 | 90373 | SINA<br>PI | JOELHO 90 GRAUS COM<br>BUCHA DE LATÃO, PVC,<br>SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2<br>INSTALADO EM RAMAL OU<br>SUB-RAMAL DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 63  | 13,25 | 16,56  | 1.043,28 | 0,01<br>% |
| 12.1.2<br>9 | 89440 | SINA<br>PI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN<br>25MM, INSTALADO EM<br>RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO<br>DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                       | UN | 37  | 13,06 | 16,32  | 603,84   | 0,01<br>% |
| 12.1.3<br>0 | 89443 | SINA<br>PI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN<br>32MM, INSTALADO EM<br>RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO<br>DE ÁGUA -   | UN | 8   | 17,93 | 22,41  | 179,28   | 0,00<br>% |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|             |             |             |   |    |    |       |       |          |           |
|-------------|-------------|-------------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------|
|             |             |             | FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022  |    |    |       |       |          |           |
| 12.1.3<br>1 | 89625       | SINA<br>PI  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN<br>50MM, INSTALADO EM<br>PRUMADA DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN | 27 | 22,34 | 27,92 | 753,84   | 0,01<br>% |
| 12.1.3<br>2 | 89628       | SINA<br>PI  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN<br>60MM, INSTALADO EM<br>PRUMADA DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN | 28 | 44,61 | 55,76 | 1.561,28 | 0,01<br>% |
| 12.1.3<br>3 | 89629       | SINA<br>PI  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN<br>75MM, INSTALADO EM<br>PRUMADA DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN | 3  | 73,67 | 92,08 | 276,24   | 0,00<br>% |
| 12.1.3<br>4 | 89622       | SINA<br>PI  | TÊ DE REDUÇÃO, PVC,<br>SOLDÁVEL, DN 32MM X<br>25MM, INSTALADO EM<br>PRUMADA DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                       | UN | 5  | 13,84 | 17,30 | 86,50    | 0,00<br>% |
| 12.1.3<br>5 | 89627       | SINA<br>PI  | TÊ DE REDUÇÃO, PVC,<br>SOLDÁVEL, DN 50MM X<br>25MM, INSTALADO EM<br>PRUMADA DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                       | UN | 5  | 19,46 | 24,32 | 121,60   | 0,00<br>% |
| 12.1.3<br>6 | FNDE<br>207 | Própri<br>o | TÊ DE REDUÇÃO, PVC,<br>SOLDÁVEL, DN 50MM X 32<br>MM, INSTALADO EM<br>PRUMADA DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO.   | UN | 1  | 26,46 | 33,07 | 33,07    | 0,00<br>% |
| 12.1.3<br>8 | 89396       | SINA<br>PI  | TÊ COM BUCHA DE LATÃO<br>NA BOLSA CENTRAL, PVC,<br>SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2,<br>INSTALADO EM RAMAL OU<br>SUB-RAMAL DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 20,41 | 25,51 | 331,63   | 0,00<br>% |
| 12.1.3<br>9 | 90374       | SINA<br>PI  | TÊ COM BUCHA DE LATÃO<br>NA BOLSA CENTRAL, PVC,<br>SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4,<br>INSTALADO EM RAMAL OU<br>SUB-RAMAL DE ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3  | 22,11 | 27,63 | 82,89    | 0,00<br>% |
| 12.1.3<br>9 | FNDE<br>208 | Própri<br>o | TÊ DE REDUÇÃO, PVC,<br>SOLDÁVEL, DN 75MM X 60<br>MM, INSTALADO EM<br>PRUMADA DE ÁGUA -  | UN | 2  | 26,46 | 33,07 | 66,14    | 0,00<br>% |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|             |       |         |  |    |    |        |        |                  |               |
|-------------|-------|---------|--|----|----|--------|--------|------------------|---------------|
|             |       |         | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  |    |    |        |        |                  |               |
| <b>12.2</b> |       |         | <b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS</b>  |    |    |        |        | <b>13.609,68</b> | <b>0,12 %</b> |
| 12.2.1      | 94495 | SINA PI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN | 10 | 66,54  | 83,17  | 831,70           | 0,01 %        |
| 12.2.2      | 94499 | SINA PI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                    | UN | 1  | 314,07 | 392,58 | 392,58           | 0,00 %        |
| 12.2.3      | 94498 | SINA PI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN | 9  | 158,47 | 198,08 | 1.782,72         | 0,02 %        |
| 12.2.4      | 94794 | SINA PI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 21 | 180,92 | 226,15 | 4.749,15         | 0,04 %        |
| 12.2.5      | 89987 | SINA PI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 28 | 102,25 | 127,81 | 3.578,68         | 0,03 %        |
| 12.2.6      | 89985 | SINA PI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN | 12 | 97,17  | 121,46 | 1.457,52         | 0,01 %        |
| 12.2.7      | 99631 | SINA PI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                            | UN | 2  | 172,07 | 215,08 | 430,16           | 0,00 %        |
| 12.2.8      | 99622 | SINA PI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                          | UN | 1  | 309,74 | 387,17 | 387,17           | 0,00 %        |
| <b>12.3</b> |       |         | <b>DIVERSOS</b>  |    |    |        |        | <b>68.116,72</b> | <b>0,59 %</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|             |          |         |   |    |       |           |            |                   |               |
|-------------|----------|---------|---|----|-------|-----------|------------|-------------------|---------------|
| 12.3.1      | FNDE 77  | Próprio | PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSÃO) - Pressão Máxima: 32 (m.c.a.); Vazão Máxima: 52.000 (l/h)  | UN | 1     | 50.119,02 | 62.648,77  | 62.648,77         | 0,54 %        |
| 12.3.1      | FNDE 227 | Próprio | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 0,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN | 2     | 1.617,04  | 2.021,30   | 4.042,60          | 0,04 %        |
| 12.3.3      | 102609   | SINAPI  | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021  | UN | 1     | 1.140,28  | 1.425,35   | 1.425,35          | 0,01 %        |
| <b>12.4</b> |          |         | <b>SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA</b>   |    |       |           |            | <b>15.250,24</b>  | <b>0,13 %</b> |
| 12.4.1      | FNDE 78  | Próprio | CISTERNA MODULAR 600 Litros   | UN | 6     | 1.864,35  | 2.330,43   | 13.982,58         | 0,12 %        |
| 12.4.1      | FNDE 79  | Próprio | SMART FILTRO  | UN | 2     | 404,35    | 505,43     | 1.010,86          | 0,01 %        |
| 12.4.3      | 92692    | SINAPI  | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10    | 15,18     | 18,97      | 189,70            | 0,00 %        |
| 12.4.4      | 86884    | SINAPI  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 5     | 10,74     | 13,42      | 67,10             | 0,00 %        |
| <b>12.5</b> |          |         | <b>CAIXA D'ÁGUA 40.000 L</b>  |    |       |           |            | <b>108.650,00</b> | <b>0,94 %</b> |
| 12.5.1      | FNDE 81  | Próprio | RESERVATÓRIO D'ÁGUA CONFORME PROJETO 40M3 - COLUNA SECA 10,0M PINTADA   | UN | 1     | 86.920,00 | 108.650,00 | 108.650,00        | 0,94 %        |
| <b>13</b>   |          |         | <b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>   |    |       |           |            | <b>175.006,53</b> | <b>1,52 %</b> |
| <b>13.1</b> |          |         | <b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>   |    |       |           |            | <b>136.560,26</b> | <b>1,18 %</b> |
| 13.1.1      | 89578    | SINAPI  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                       | M  | 604,4 | 30,37     | 37,96      | 22.943,02         | 0,20 %        |
| 13.1.2      | 89580    | SINAPI  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                       | M  | 235,9 | 62,48     | 78,10      | 18.423,79         | 0,16 %        |





# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

|        |       |            |  |    |      |        |        |           |           |
|--------|-------|------------|--|----|------|--------|--------|-----------|-----------|
| 13.1.3 | 90702 | SINA<br>PI | TUBO DE PVC<br>CORRUGADO DE DUPLA<br>PAREDE PARA REDE<br>COLETORA DE ESGOTO,<br>DN 200 MM, JUNTA<br>ELÁSTICA -<br>FORNECIMENTO E<br>ASSENTAMENTO.<br>AF_01/2021          | M  | 83,5 | 103,06 | 128,82 | 10.756,47 | 0,09<br>% |
| 13.1.4 | 90703 | SINA<br>PI | TUBO DE PVC<br>CORRUGADO DE DUPLA<br>PAREDE PARA REDE<br>COLETORA DE ESGOTO,<br>DN 250 MM, JUNTA<br>ELÁSTICA -<br>FORNECIMENTO E<br>ASSENTAMENTO.<br>AF_01/2021          | M  | 79,6 | 161,20 | 201,50 | 16.039,40 | 0,14<br>% |
| 13.1.5 | 90704 | SINA<br>PI | TUBO DE PVC<br>CORRUGADO DE DUPLA<br>PAREDE PARA REDE<br>COLETORA DE ESGOTO,<br>DN 300 MM, JUNTA<br>ELÁSTICA -<br>FORNECIMENTO E<br>ASSENTAMENTO.<br>AF_01/2021          | M  | 51,5 | 239,81 | 299,76 | 15.437,64 | 0,13<br>% |
| 13.1.6 | 90706 | SINA<br>PI | TUBO DE PVC<br>CORRUGADO DE DUPLA<br>PAREDE PARA REDE<br>COLETORA DE ESGOTO,<br>DN 400 MM, JUNTA<br>ELÁSTICA -<br>FORNECIMENTO E<br>ASSENTAMENTO.<br>AF_01/2021          | M  | 20,5 | 413,40 | 516,75 | 10.593,37 | 0,09<br>% |
| 13.1.7 | 89585 | SINA<br>PI | JOELHO 45 GRAUS, PVC,<br>SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,<br>DN 100 MM, JUNTA<br>ELÁSTICA, FORNECIDO E<br>INSTALADO EM<br>CONDUTORES VERTICAIS<br>DE ÁGUAS PLUVIAIS.<br>AF_06/2022 | UN | 26   | 44,13  | 55,16  | 1.434,16  | 0,01<br>% |
| 13.1.8 | 89591 | SINA<br>PI | JOELHO 45 GRAUS, PVC,<br>SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,<br>DN 150 MM, JUNTA<br>ELÁSTICA, FORNECIDO E<br>INSTALADO EM<br>CONDUTORES VERTICAIS<br>DE ÁGUAS PLUVIAIS.<br>AF_06/2022 | UN | 8    | 122,72 | 153,40 | 1.227,20  | 0,01<br>% |



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

|             |       |            |   |    |     |        |        |          |           |
|-------------|-------|------------|---|----|-----|--------|--------|----------|-----------|
| 13.1.9      | 89584 | SINA<br>PI | JOELHO 90 GRAUS, PVC,<br>SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,<br>DN 100 MM, JUNTA<br>ELÁSTICA, FORNECIDO E<br>INSTALADO EM<br>CONDUTORES VERTICAIS<br>DE ÁGUAS PLUVIAIS.<br>AF_06/2022      | UN | 179 | 43,21  | 54,01  | 9.667,79 | 0,08<br>% |
| 13.1.1<br>0 | 89590 | SINA<br>PI | JOELHO 90 GRAUS, PVC,<br>SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,<br>DN 150 MM, JUNTA<br>ELÁSTICA, FORNECIDO E<br>INSTALADO EM<br>CONDUTORES VERTICAIS<br>DE ÁGUAS PLUVIAIS.<br>AF_06/2022      | UN | 48  | 125,52 | 156,90 | 7.531,20 | 0,07<br>% |
| 13.1.1<br>1 | 89567 | SINA<br>PI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC,<br>SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,<br>DN 100 X 100 MM, JUNTA<br>ELÁSTICA, FORNECIDO E<br>INSTALADO EM RAMAL DE<br>ENCAMINHAMENTO.<br>AF_06/2022                   | UN | 57  | 73,59  | 91,98  | 5.242,86 | 0,05<br>% |
| 13.1.1<br>2 | 89699 | SINA<br>PI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC,<br>SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,<br>DN 150 X 100 MM, JUNTA<br>ELÁSTICA, FORNECIDO E<br>INSTALADO EM<br>CONDUTORES VERTICAIS<br>DE ÁGUAS PLUVIAIS.<br>AF_06/2022 | UN | 2   | 185,20 | 231,50 | 463,00   | 0,00<br>% |
| 13.1.1<br>3 | 89698 | SINA<br>PI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC,<br>SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,<br>DN 150 X 150 MM, JUNTA<br>ELÁSTICA, FORNECIDO E<br>INSTALADO EM<br>CONDUTORES VERTICAIS<br>DE ÁGUAS PLUVIAIS.<br>AF_06/2022 | UN | 1   | 243,82 | 304,77 | 304,77   | 0,00<br>% |
| 13.1.1<br>4 | 89669 | SINA<br>PI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE<br>R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100<br>MM, JUNTA ELÁSTICA,<br>FORNECIDO E INSTALADO<br>EM CONDUTORES<br>VERTICAIS DE ÁGUAS<br>PLUVIAIS. AF_06/2022            | UN | 3   | 32,14  | 40,17  | 120,51   | 0,00<br>% |
| 13.1.1<br>5 | 89693 | SINA<br>PI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA<br>PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,<br>JUNTA ELÁSTICA,<br>FORNECIDO E INSTALADO<br>EM CONDUTORES<br>VERTICAIS DE ÁGUAS<br>PLUVIAIS. AF_06/2022                | UN | 2   | 75,31  | 94,13  | 188,26   | 0,00<br>% |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|             |             |             |   |    |       |          |          |                        |                   |
|-------------|-------------|-------------|---|----|-------|----------|----------|------------------------|-------------------|
| 13.1.1<br>6 | 89681       | SINA<br>PI  | REDUÇÃO EXCÊNTRICA,<br>PVC, SERIE R, ÁGUA<br>PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,<br>JUNTA ELÁSTICA,<br>FORNECIDO E INSTALADO<br>EM CONDUTORES<br>VERTICAIS DE ÁGUAS<br>PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 19    | 83,52    | 104,40   | 1.983,60               | 0,02<br>%         |
| 13.1.1<br>7 | FNDE<br>111 | Própri<br>o | ADAPTADOR PARA BOCAL<br>DE CALHA RETANGULAR -<br>DIAMETRO DA SAIDA<br>ENTRE *75 E 150* MM,<br>PARA DRENAGEM PLUVIAL<br>PREDIAL  | UN | 82    | 138,57   | 173,21   | 14.203,22              | 0,12<br>%         |
| <b>13.2</b> |             |             | <b>ACESSÓRIOS</b>   |    |       |          |          | <b>38.446,27</b>       | <b>0,33<br/>%</b> |
| 13.2.1      | 99253       | SINA<br>PI  | CAIXA ENTERRADA<br>HIDRÁULICA RETANGULAR<br>EM ALVENARIA COM<br>TIJOLOS CERÂMICOS<br>MACIÇOS, DIMENSÕES<br>INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M<br>PARA REDE DE<br>DRENAGEM. AF_12/2020        | UN | 19    | 635,06   | 793,82   | 15.082,58              | 0,13<br>%         |
| 13.2.2      | 99268       | SINA<br>PI  | POÇO DE INSPEÇÃO<br>CIRCULAR PARA<br>DRENAGEM, EM<br>CONCRETO PRÉ-<br>MOLDADO, DIÂMETRO<br>INTERNO = 0,60 M,<br>PROFUNDIDADE = 0,90 M,<br>EXCLUINDO TAMPÃO.<br>AF_12/2020         | UN | 10    | 515,83   | 644,78   | 6.447,80               | 0,06<br>%         |
| 13.2.3      | FNDE<br>80  | Própri<br>o | GRELHA DE FERRO P/<br>CALHAS E CAIXAS   | M² | 12,55 | 1.078,31 | 1.347,88 | 16.915,89              | 0,15<br>%         |
| <b>14</b>   |             |             | <b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>   |    |       |          |          | <b>129.365,8<br/>2</b> | <b>1,12<br/>%</b> |
| <b>14.1</b> |             |             | <b>TUBULAÇÕES E<br/>CONEXÕES</b>  |    |       |          |          | <b>55.831,32</b>       | <b>0,48<br/>%</b> |
| 14.1.1      | 89711       | SINA<br>PI  | TUBO PVC, SERIE<br>NORMAL, ESGOTO<br>PREDIAL, DN 40 MM,<br>FORNECIDO E INSTALADO<br>EM RAMAL DE DESCARGA<br>OU RAMAL DE ESGOTO<br>SANITÁRIO. AF_08/2022                           | M  | 142,6 | 22,96    | 28,70    | 4.092,62               | 0,04<br>%         |
| 14.1.2      | 89712       | SINA<br>PI  | TUBO PVC, SERIE<br>NORMAL, ESGOTO<br>PREDIAL, DN 50 MM,<br>FORNECIDO E INSTALADO<br>EM RAMAL DE DESCARGA<br>OU RAMAL DE ESGOTO<br>SANITÁRIO. AF_08/2022                           | M  | 171,2 | 28,40    | 35,50    | 6.077,60               | 0,05<br>%         |



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

|        |       |            |   |    |       |       |       |           |           |
|--------|-------|------------|---|----|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| 14.1.3 | 89713 | SINA<br>PI | TUBO PVC, SERIE<br>NORMAL, ESGOTO<br>PREDIAL, DN 75 MM,<br>FORNECIDO E INSTALADO<br>EM RAMAL DE DESCARGA<br>OU RAMAL DE ESGOTO<br>SANITÁRIO. AF_08/2022                                 | M  | 45,5  | 35,20 | 44,00 | 2.002,00  | 0,02<br>% |
| 14.1.4 | 89714 | SINA<br>PI | TUBO PVC, SERIE<br>NORMAL, ESGOTO<br>PREDIAL, DN 100 MM,<br>FORNECIDO E INSTALADO<br>EM RAMAL DE DESCARGA<br>OU RAMAL DE ESGOTO<br>SANITÁRIO. AF_08/2022                                | M  | 349,1 | 39,57 | 49,46 | 17.266,48 | 0,15<br>% |
| 14.1.5 | 89849 | SINA<br>PI | TUBO PVC, SERIE<br>NORMAL, ESGOTO<br>PREDIAL, DN 150 MM,<br>FORNECIDO E INSTALADO<br>EM SUBCOLETOR AÉREO<br>DE ESGOTO SANITÁRIO.<br>AF_08/2022  | M  | 24,6  | 54,62 | 68,27 | 1.679,44  | 0,01<br>% |
| 14.1.6 | 89726 | SINA<br>PI | JOELHO 45 GRAUS, PVC,<br>SERIE NORMAL, ESGOTO<br>PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA<br>SOLDÁVEL, FORNECIDO E<br>INSTALADO EM RAMAL DE<br>DESCARGA OU RAMAL DE<br>ESGOTO SANITÁRIO.<br>AF_08/2022  | UN | 60    | 11,06 | 13,82 | 829,20    | 0,01<br>% |
| 14.1.7 | 89732 | SINA<br>PI | JOELHO 45 GRAUS, PVC,<br>SERIE NORMAL, ESGOTO<br>PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA<br>ELÁSTICA, FORNECIDO E<br>INSTALADO EM RAMAL DE<br>DESCARGA OU RAMAL DE<br>ESGOTO SANITÁRIO.<br>AF_08/2022  | UN | 48    | 16,05 | 20,06 | 962,88    | 0,01<br>% |
| 14.1.8 | 89739 | SINA<br>PI | JOELHO 45 GRAUS, PVC,<br>SERIE NORMAL, ESGOTO<br>PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA<br>ELÁSTICA, FORNECIDO E<br>INSTALADO EM RAMAL DE<br>DESCARGA OU RAMAL DE<br>ESGOTO SANITÁRIO.<br>AF_08/2022  | UN | 8     | 23,60 | 29,50 | 236,00    | 0,00<br>% |
| 14.1.9 | 89746 | SINA<br>PI | JOELHO 45 GRAUS, PVC,<br>SERIE NORMAL, ESGOTO<br>PREDIAL, DN 100 MM,<br>JUNTA ELÁSTICA,<br>FORNECIDO E INSTALADO<br>EM RAMAL DE DESCARGA<br>OU RAMAL DE ESGOTO<br>SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16    | 28,37 | 35,46 | 567,36    | 0,00<br>% |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|             |             |             |   |    |    |       |       |          |           |
|-------------|-------------|-------------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------|
| 14.1.1<br>0 | 89724       | SINA<br>PI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC,<br>SERIE NORMAL, ESGOTO<br>PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA<br>SOLDÁVEL, FORNECIDO E<br>INSTALADO EM RAMAL DE<br>DESCARGA OU RAMAL DE<br>ESGOTO SANITÁRIO.<br>AF_08/2022  | UN | 6  | 10,86 | 13,57 | 81,42    | 0,00<br>% |
| 14.1.1<br>1 | 89731       | SINA<br>PI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC,<br>SERIE NORMAL, ESGOTO<br>PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA<br>ELÁSTICA, FORNECIDO E<br>INSTALADO EM RAMAL DE<br>DESCARGA OU RAMAL DE<br>ESGOTO SANITÁRIO.<br>AF_08/2022  | UN | 28 | 15,40 | 19,25 | 539,00   | 0,00<br>% |
| 14.1.1<br>2 | 89744       | SINA<br>PI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC,<br>SERIE NORMAL, ESGOTO<br>PREDIAL, DN 100 MM,<br>JUNTA ELÁSTICA,<br>FORNECIDO E INSTALADO<br>EM RAMAL DE DESCARGA<br>OU RAMAL DE ESGOTO<br>SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 42 | 27,62 | 34,52 | 1.449,84 | 0,01<br>% |
| 14.1.1<br>3 | FNDE<br>209 | Própri<br>o | JUNÇÃO SIMPLES, PVC,<br>SERIE NORMAL, ESGOTO<br>PREDIAL, DN 100 X 50 MM,<br>JUNTA ELÁSTICA,<br>FORNECIDO E INSTALADO<br>EM PRUMADA DE ESGOTO<br>SANITÁRIO OU<br>VENTILAÇÃO              | UN | 17 | 48,05 | 60,06 | 1.021,02 | 0,01<br>% |
| 14.1.1<br>4 | 89834       | SINA<br>PI  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC,<br>SERIE NORMAL, ESGOTO<br>PREDIAL, DN 100 X 100 MM,<br>JUNTA ELÁSTICA,<br>FORNECIDO E INSTALADO<br>EM PRUMADA DE ESGOTO<br>SANITÁRIO OU<br>VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10 | 51,81 | 64,76 | 647,60   | 0,01<br>% |
| 14.1.1<br>5 | 89827       | SINA<br>PI  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC,<br>SERIE NORMAL, ESGOTO<br>PREDIAL, DN 50 X 50 MM,<br>JUNTA ELÁSTICA,<br>FORNECIDO E INSTALADO<br>EM PRUMADA DE ESGOTO<br>SANITÁRIO OU<br>VENTILAÇÃO. AF_08/2022   | UN | 7  | 18,58 | 23,22 | 162,54   | 0,00<br>% |
| 14.1.1<br>5 | FNDE<br>210 | Própri<br>o | JUNÇÃO SIMPLES, PVC,<br>SERIE NORMAL, ESGOTO<br>PREDIAL, DN 75 X 50 MM,<br>JUNTA ELÁSTICA,<br>FORNECIDO E INSTALADO<br>EM RAMAL DE DESCARGA   | UN | 12 | 37,05 | 46,31 | 555,72   | 0,00<br>% |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|             |        |            | OU RAMAL DE ESGOTO<br>SANITÁRIO   |    |    |       |       |          |           |
|-------------|--------|------------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------|
| 14.1.1<br>7 | 104341 | SINA<br>PI | BUCHA DE REDUÇÃO<br>LONGA, PVC, SÉRIE<br>NORMAL, ESGOTO<br>PREDIAL, DN 50 X 40 MM,<br>JUNTA SOLDÁVEL E<br>ELÁSTICA, FORNECIDO E<br>INSTALADO EM RAMAL DE<br>DESCARGA OU RAMAL DE<br>ESGOTO SANITÁRIO.<br>AF_08/2022 | UN | 6  | 11,03 | 13,78 | 82,68    | 0,00<br>% |
| 14.1.1<br>8 | 89728  | SINA<br>PI | CURVA CURTA 90 GRAUS,<br>PVC, SERIE NORMAL,<br>ESGOTO PREDIAL, DN 40<br>MM, JUNTA SOLDÁVEL,<br>FORNECIDO E INSTALADO<br>EM RAMAL DE DESCARGA<br>OU RAMAL DE ESGOTO<br>SANITÁRIO. AF_08/2022                         | UN | 67 | 13,46 | 16,82 | 1.126,94 | 0,01<br>% |
| 14.1.1<br>9 | 89724  | SINA<br>PI | JOELHO 90 GRAUS, PVC,<br>SERIE NORMAL, ESGOTO<br>PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA<br>SOLDÁVEL, FORNECIDO E<br>INSTALADO EM RAMAL DE<br>DESCARGA OU RAMAL DE<br>ESGOTO SANITÁRIO.<br>AF_08/2022                              | UN | 59 | 10,86 | 13,57 | 800,63   | 0,01<br>% |
| 14.1.2<br>0 | 89557  | SINA<br>PI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA,<br>PVC, SERIE R, ÁGUA<br>PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,<br>JUNTA ELÁSTICA,<br>FORNECIDO E INSTALADO<br>EM RAMAL DE<br>ENCAMINHAMENTO.<br>AF_06/2022   | UN | 2  | 29,58 | 36,97 | 73,94    | 0,00<br>% |
| 14.1.2<br>1 | 89549  | SINA<br>PI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA,<br>PVC, SERIE R, ÁGUA<br>PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,<br>JUNTA ELÁSTICA,<br>FORNECIDO E INSTALADO<br>EM RAMAL DE<br>ENCAMINHAMENTO.<br>AF_06/2022  | UN | 7  | 17,97 | 22,46 | 157,22   | 0,00<br>% |
| 14.1.2<br>2 | 89707  | SINA<br>PI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN<br>100 X 100 X 50 MM, JUNTA<br>ELÁSTICA, FORNECIDA E<br>INSTALADA EM RAMAL DE<br>DESCARGA OU EM RAMAL<br>DE ESGOTO SANITÁRIO.<br>AF_08/2022   | UN | 19 | 48,70 | 60,87 | 1.156,53 | 0,01<br>% |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|             |          |         |  |    |    |           |           |                  |               |
|-------------|----------|---------|--|----|----|-----------|-----------|------------------|---------------|
| 14.1.2.3    | 104328   | SINA PI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 29 | 68,27     | 85,33     | 2.474,57         | 0,02 %        |
| 14.1.2.4    | FNDE 211 | Próprio | CORPO CAIXA SECA 100 X 100 X 40 CM   | UN | 2  | 35,44     | 44,30     | 88,60            | 0,00 %        |
| 14.1.2.5    | 99253    | SINA PI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020                  | UN | 9  | 635,06    | 793,82    | 7.144,38         | 0,06 %        |
| 14.1.2.6    | 97974    | SINA PI | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020                         | UN | 7  | 520,59    | 650,73    | 4.555,11         | 0,04 %        |
| <b>14.2</b> |          |         | <b>UNIDADE DE TRATAMENTO</b>   |    |    |           |           | <b>45.564,15</b> | <b>0,40 %</b> |
| 14.2.1      | 98087    | SINA PI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020     | UN | 1  | 12.151,83 | 15.189,78 | 15.189,78        | 0,13 %        |
| 14.2.2      | 98065    | SINA PI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020       | UN | 2  | 7.759,60  | 9.699,50  | 19.399,00        | 0,17 %        |
| 14.2.3      | 98090    | SINA PI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32                               | UN | 1  | 8.780,30  | 10.975,37 | 10.975,37        | 0,10 %        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

|             |       |            |   |    |       |       |       |                  |               |
|-------------|-------|------------|---|----|-------|-------|-------|------------------|---------------|
|             |       |            | CONTRIBUINTE(S).<br>AF_12/2020  |    |       |       |       |                  |               |
| <b>14.3</b> |       |            | <b>VENTILAÇÃO</b>   |    |       |       |       | <b>27.970,35</b> | <b>0,24 %</b> |
| 14.3.1      | 89712 | SINA<br>PI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                             | M  | 245,8 | 28,40 | 35,50 | 8.725,90         | 0,08 %        |
| 14.3.2      | 89511 | SINA<br>PI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022   | M  | 83,8  | 38,39 | 47,98 | 4.020,72         | 0,03 %        |
| 14.3.3      | 89732 | SINA<br>PI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 22    | 16,05 | 20,06 | 441,32           | 0,00 %        |
| 14.3.4      | 89739 | SINA<br>PI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6     | 23,60 | 29,50 | 177,00           | 0,00 %        |
| 14.3.5      | 89731 | SINA<br>PI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 132   | 15,40 | 19,25 | 2.541,00         | 0,02 %        |
| 14.3.6      | 89737 | SINA<br>PI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20    | 22,73 | 28,41 | 568,20           | 0,00 %        |



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

|         |             |         |   |    |    |       |       |        |        |
|---------|-------------|---------|---|----|----|-------|-------|--------|--------|
| 14.3.7  | FNDE<br>212 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO   | UN | 3  | 29,65 | 37,06 | 111,18 | 0,00 % |
| 14.3.9  | 89685       | SINAPI  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022              | UN | 1  | 57,55 | 71,93 | 71,93  | 0,00 % |
| 14.3.10 | 89774       | SINAPI  | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022      | UN | 3  | 15,28 | 19,10 | 57,30  | 0,00 % |
| 14.3.10 | FNDE<br>213 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS                          | UN | 2  | 52,62 | 65,77 | 131,54 | 0,00 % |
| 14.3.11 | 89549       | SINAPI  | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                         | UN | 14 | 17,97 | 22,46 | 314,44 | 0,00 % |
| 14.3.12 | 104348      | SINAPI  | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4  | 10,04 | 12,55 | 50,20  | 0,00 % |
| 14.3.13 | 104351      | SINAPI  | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8  | 21,02 | 26,27 | 210,16 | 0,00 % |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|           |          |         |   |    |    |        |          |                  |               |
|-----------|----------|---------|---|----|----|--------|----------|------------------|---------------|
| 14.3.14   | FNDE 214 | Próprio | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS                           | UN | 13 | 72,17  | 90,21    | 1.172,73         | 0,01 %        |
| 14.3.15   | 89696    | SINAPI  | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022               | UN | 86 | 79,20  | 99,00    | 8.514,00         | 0,07 %        |
| 14.3.16   | 89784    | SINAPI  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | 24,41  | 30,51    | 549,18           | 0,00 %        |
| 14.3.17   | 89687    | SINAPI  | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                | UN | 5  | 50,17  | 62,71    | 313,55           | 0,00 %        |
| <b>15</b> |          |         | <b>LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>  |    |    |        |          | <b>94.290,65</b> | <b>0,82 %</b> |
| 15.1      | 95470    | SINAPI  | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 22 | 335,03 | 418,78   | 9.213,16         | 0,08 %        |
| 15.2      | FNDE 215 | Próprio | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                 | UN | 22 | 388,34 | 485,42   | 10.679,24        | 0,09 %        |
| 15.3      | 100849   | SINAPI  | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020  | UN | 22 | 43,10  | 53,87    | 1.185,14         | 0,01 %        |
| 15.4      | 100858   | SINAPI  | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 6  | 827,19 | 1.033,98 | 6.203,88         | 0,05 %        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

|       |             |         |   |    |    |        |        |          |           |
|-------|-------------|---------|---|----|----|--------|--------|----------|-----------|
| 15.5  | FNDE<br>117 | Próprio | SIFÃO PARA MICTÓRIO,<br>DECA 1681, 1 X 2",<br>ACABAMENTO<br>CROMODADO E SIMILAR   | UN | 6  | 492,29 | 615,36 | 3.692,16 | 0,03<br>% |
| 15.6  | 86937       | SINAPI  | CUBA DE EMBUTIR OVAL<br>EM LOUÇA BRANCA, 35 X<br>50CM OU EQUIVALENTE,<br>INCLUSO VÁLVULA EM<br>METAL CROMADO E SIFÃO<br>FLEXÍVEL EM PVC -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 27 | 230,44 | 288,05 | 7.777,35 | 0,07<br>% |
| 15.7  | FNDE<br>216 | Próprio | CUBA DE EMBUTIR<br>RETANGULAR DE AÇO<br>INOXIDÁVEL, 40 X 34 X 14<br>CM - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO   | UN | 3  | 189,26 | 236,57 | 709,71   | 0,01<br>% |
| 15.11 | 86904       | SINAPI  | LAVATÓRIO LOUÇA<br>BRANCA SUSPENSO, 29,5 X<br>39CM OU EQUIVALENTE,<br>PADRÃO POPULAR -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 1  | 163,73 | 204,66 | 204,66   | 0,00<br>% |
| 15.12 | FNDE<br>217 | Próprio | CUBA DE EMBUTIR<br>RETANGULAR DE AÇO<br>INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20<br>CM - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO   | UN | 16 | 189,26 | 236,57 | 3.785,12 | 0,03<br>% |
| 15.14 | 100860      | SINAPI  | CHUVEIRO ELÉTRICO<br>COMUM CORPO PLÁSTICO,<br>TIPO DUCHA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 12 | 117,02 | 146,27 | 1.755,24 | 0,02<br>% |
| 15.15 | FNDE<br>218 | Próprio | CUBA DE EMBUTIR<br>RETANGULAR DE AÇO<br>INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 40<br>CM - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO   | UN | 3  | 189,26 | 236,57 | 709,71   | 0,01<br>% |
| 15.23 | 95547       | SINAPI  | SABONETEIRA PLÁSTICA<br>TIPO DISPENSER PARA<br>SABONETE LÍQUIDO COM<br>RESERVATÓRIO 800 A 1500<br>ML, INCLUSO FIXAÇÃO.<br>AF_01/2020  | UN | 26 | 63,24  | 79,05  | 2.055,30 | 0,02<br>% |
| 15.24 | FNDE<br>219 | Próprio | LAVATÓRIO DE CANTO,<br>LOUÇA BRANCA<br>SUSPENSO, 29,5 X 39CM<br>OU EQUIVALENTE,<br>PADRÃO POPULAR -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO   | UN | 4  | 148,03 | 185,03 | 740,12   | 0,01<br>% |
| 15.26 | 86877       | SINAPI  | VÁLVULA EM METAL<br>CROMADO 1.1/2" X 1.1/2"<br>PARA TANQUE OU   | UN | 2  | 53,98  | 67,47  | 134,94   | 0,00<br>% |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

|       |          |         |  |    |    |        |        |          |        |
|-------|----------|---------|--|----|----|--------|--------|----------|--------|
|       |          |         | LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   |    |    |        |        |          |        |
| 15.27 | 86878    | SINA PI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020             | UN | 5  | 57,99  | 72,48  | 362,40   | 0,00 % |
| 15.27 | FNDE 82  | Próprio | LAVATÓRIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE  | UN | 4  | 535,62 | 669,52 | 2.678,08 | 0,02 % |
| 15.28 | 86883    | SINA PI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                      | UN | 28 | 10,97  | 13,71  | 383,88   | 0,00 % |
| 15.28 | FNDE 220 | Próprio | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUMA, 40L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                    | UN | 2  | 715,46 | 894,32 | 1.788,64 | 0,02 % |
| 15.28 | FNDE 34  | Próprio | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO   | UN | 14 | 39,58  | 49,47  | 692,58   | 0,01 % |
| 15.28 | FNDE 226 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              | UN | 12 | 307,98 | 384,97 | 4.619,64 | 0,04 % |
| 15.29 | 86887    | SINA PI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 55 | 43,57  | 54,46  | 2.995,30 | 0,03 % |
| 15.29 | FNDE 221 | Próprio | PORTA PAPEL HIGIÊNICO, CONFORME PROJETO  | UN | 2  | 31,37  | 39,21  | 78,42    | 0,00 % |
| 15.29 | FNDE 16  | Próprio | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO   | UN | 8  | 59,39  | 74,23  | 593,84   | 0,01 % |
| 15.29 | FNDE 17  | Próprio | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL                                      | UN | 8  | 194,90 | 243,62 | 1.948,96 | 0,02 % |
| 15.29 | FNDE 15  | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO   | UN | 12 | 86,07  | 107,58 | 1.290,96 | 0,01 % |
| 15.30 | 100868   | SINA PI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 366,61 | 458,26 | 5.499,12 | 0,05 % |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

|           |          |         |  |    |      |          |          |                 |               |
|-----------|----------|---------|--|----|------|----------|----------|-----------------|---------------|
| 15.30     | FNDE 14  | Próprio | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)   | UN | 2    | 206,07   | 257,58   | 515,16          | 0,00 %        |
| 15.30     | FNDE 222 | Próprio | TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL, CONFORME PROJETO  | UN | 21   | 150,03   | 187,53   | 3.938,13        | 0,03 %        |
| 15.30     | FNDE 223 | Próprio | TORNEIRA DE PAREDE, CONFORME PROJETO   | UN | 3    | 134,11   | 167,63   | 502,89          | 0,00 %        |
| 15.30     | FNDE 224 | Próprio | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN | 28   | 150,03   | 187,53   | 5.250,84        | 0,05 %        |
| 15.30     | FNDE 225 | Próprio | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA  | UN | 6    | 360,90   | 451,12   | 2.706,72        | 0,02 %        |
| 15.31     | 100867   | SINAPI  | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 12   | 353,62   | 442,02   | 5.304,24        | 0,05 %        |
| 15.33     | 100865   | SINAPI  | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 2    | 602,84   | 753,55   | 1.507,10        | 0,01 %        |
| 15.34     | 100875   | SINAPI  | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 2    | 1.115,21 | 1.394,01 | 2.788,02        | 0,02 %        |
| <b>16</b> |          |         | <b>INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL</b>   |    |      |          |          | <b>4.340,50</b> | <b>0,04 %</b> |
| 16.1      | 92688    | SINAPI  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M  | 35,2 | 45,93    | 57,41    | 2.020,83        | 0,02 %        |
| 16.2      | 97549    | SINAPI  | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                              | UN | 6    | 69,63    | 87,03    | 522,18          | 0,00 %        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|             |             |             |   |    |      |        |          |                        |                   |
|-------------|-------------|-------------|---|----|------|--------|----------|------------------------|-------------------|
| 16.3        | 92705       | SINA<br>PI  | TÊ, EM FERRO<br>GALVANIZADO, CONEXÃO<br>ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),<br>INSTALADO EM RAMAIS E<br>SUB-RAMAS DE GÁS -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                 | UN | 4    | 46,47  | 58,08    | 232,32                 | 0,00<br>%         |
| 16.4        | 93074       | SINA<br>PI  | CURVA EM COBRE, DN 15<br>MM, 45 GRAUS, SEM ANEL<br>DE SOLDA, BOLSA X<br>BOLSA, INSTALADO EM<br>RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO<br>DE HIDRÁULICA PREDIAL -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 2    | 15,00  | 18,75    | 37,50                  | 0,00<br>%         |
| 16.5        | FNDE<br>29  | Própri<br>o | REGULADOR DE ALTA<br>PRESSÃO GLP  | UN | 1    | 676,07 | 845,08   | 845,08                 | 0,01<br>%         |
| 16.6        | 103029      | SINA<br>PI  | REGISTRO OU<br>REGULADOR DE GÁS DE<br>COZINHA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 2    | 49,16  | 61,45    | 122,90                 | 0,00<br>%         |
| 16.7        | 95249       | SINA<br>PI  | VÁLVULA DE ESFERA<br>BRUTA, BRONZE,<br>ROSCÁVEL, 3/4" -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 4    | 66,58  | 83,22    | 332,88                 | 0,00<br>%         |
| 16.8        | FNDE<br>301 | Própri<br>o | CAP OU TAMPÃO DE<br>FERRO GALVANIZADO,<br>COM ROSCA BSP, DE 3/4"  | UN | 2    | 15,57  | 19,46    | 38,92                  | 0,00<br>%         |
| 16.8        | FNDE<br>302 | Própri<br>o | REQUADRO EM ALUMÍNIO<br>TIPO VENEZIANA COM<br>GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO<br>COM PARAFUSOS -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO   | M² | 0,48 | 313,16 | 391,45   | 187,89                 | 0,00<br>%         |
| <b>17</b>   |             |             | <b>SISTEMA DE PROTEÇÃO<br/>CONTRA INCÊNDIO</b>  |    |      |        |          | <b>178.921,6<br/>3</b> | <b>1,55<br/>%</b> |
| <b>17.1</b> |             |             | <b>EXTINTORES</b>   |    |      |        |          | <b>12.658,99</b>       | <b>0,11<br/>%</b> |
| 17.1.1      | 101909      | SINA<br>PI  | EXTINTOR DE INCÊNDIO<br>PORTÁTIL COM CARGA DE<br>PQS DE 6 KG, CLASSE BC -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO.<br>AF_10/2020_PE   | UN | 27   | 310,25 | 387,81   | 10.470,87              | 0,09<br>%         |
| 17.1.2      | 101907      | SINA<br>PI  | EXTINTOR DE INCÊNDIO<br>PORTÁTIL COM CARGA DE<br>CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO.<br>AF_10/2020_PE   | UN | 2    | 875,25 | 1.094,06 | 2.188,12               | 0,02<br>%         |
| <b>17.2</b> |             |             | <b>TUBULAÇÕES E<br/>CONEXÕES</b>  |    |      |        |          | <b>72.778,13</b>       | <b>0,63<br/>%</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|        |       |            |  |    |       |        |        |           |           |
|--------|-------|------------|--|----|-------|--------|--------|-----------|-----------|
| 17.2.1 | 94473 | SINA<br>PI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024               | UN | 55    | 113,88 | 142,35 | 7.829,25  | 0,07<br>% |
| 17.2.2 | 97488 | SINA<br>PI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                              | UN | 1     | 452,60 | 565,75 | 565,75    | 0,00<br>% |
| 17.2.3 | 92377 | SINA<br>PI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                       | UN | 11    | 91,31  | 114,13 | 1.255,43  | 0,01<br>% |
| 17.2.4 | 92367 | SINA<br>PI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M  | 361,7 | 126,48 | 158,10 | 57.184,77 | 0,50<br>% |
| 17.2.5 | 92642 | SINA<br>PI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                          | UN | 17    | 198,77 | 248,46 | 4.223,82  | 0,04<br>% |
| 17.2.6 | 92896 | SINA<br>PI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                       | UN | 6     | 194,49 | 243,11 | 1.458,66  | 0,01<br>% |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|             |             |             |  |    |     |          |          |                  |                   |
|-------------|-------------|-------------|--|----|-----|----------|----------|------------------|-------------------|
| 17.2.7      | 94789       | SINA<br>PI  | ADAPTADOR COM<br>FLANGES LIVRES, PVC,<br>SOLDÁVEL LONGO, DN 75<br>MM X 2 1/2 , INSTALADO EM<br>RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE<br>EDIFICAÇÃO QUE POSSUA<br>RESERVATÓRIO DE<br>FIBRA/FIBROCIMENTO<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1   | 208,36   | 260,45   | 260,45           | 0,00<br>%         |
| <b>17.3</b> |             |             | <b>ACESSÓRIOS</b>  |    |     |          |          | <b>43.670,07</b> | <b>0,38<br/>%</b> |
| 17.3.1      | 94499       | SINA<br>PI  | REGISTRO DE GAVETA<br>BRUTO, LATÃO,<br>ROSCÁVEL, 2 1/2" -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN | 5   | 314,07   | 392,58   | 1.962,90         | 0,02<br>%         |
| 17.3.2      | 99624       | SINA<br>PI  | VÁLVULA DE RETENÇÃO<br>HORIZONTAL, DE BRONZE,<br>ROSCÁVEL, 2 1/2" -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN | 3   | 616,29   | 770,36   | 2.311,08         | 0,02<br>%         |
| 17.3.3      | FNDE<br>94  | Própri<br>o | ELETRODUTO EM ACO<br>ZINCADO OU<br>GALVANIZADO DN=3/4",<br>APARENTE -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO.   | M  | 620 | 29,55    | 36,93    | 22.896,60        | 0,20<br>%         |
| 17.3.4      | FNDE<br>242 | Própri<br>o | BOMBA CENTRÍFUGA,<br>TRIFÁSICA, 6 CV, HM 30 A<br>40 M, Q 26,36 M3/H -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO.   | UN | 2   | 2.988,46 | 3.735,57 | 7.471,14         | 0,06<br>%         |
| 17.3.5      | 91924       | SINA<br>PI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL<br>ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-<br>CHAMA 450/750 V, PARA<br>CIRCUITOS TERMINAIS -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | M  | 310 | 3,26     | 4,07     | 1.261,70         | 0,01<br>%         |
| 17.3.6      | 91940       | SINA<br>PI  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2"<br>MÉDIA (1,30 M DO PISO),<br>PVC, INSTALADA EM<br>PAREDE - FORNECIMENTO<br>E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN | 12  | 20,11    | 25,13    | 301,56           | 0,00<br>%         |
| 17.3.7      | 91943       | SINA<br>PI  | CAIXA RETANGULAR 4" X 4"<br>MÉDIA (1,30 M DO PISO),<br>PVC, INSTALADA EM<br>PAREDE - FORNECIMENTO<br>E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN | 13  | 23,01    | 28,76    | 373,88           | 0,00<br>%         |
| 17.3.8      | 101917      | SINA<br>PI  | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0<br>A 14 KGF/CM²), D = 50MM -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN | 2   | 158,72   | 198,40   | 396,80           | 0,00<br>%         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|             |             |             |   |    |     |          |          |                  |                   |
|-------------|-------------|-------------|---|----|-----|----------|----------|------------------|-------------------|
| 17.3.9      | 91926       | SINA<br>PI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL<br>ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-<br>CHAMA 450/750 V, PARA<br>CIRCUITOS TERMINAIS -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | M  | 310 | 4,72     | 5,90     | 1.829,00         | 0,02<br>%         |
| 17.3.1<br>0 | FNDE<br>67  | Própri<br>o | CENTRAL ALARME<br>ENDEREÇAVEL   | UN | 1   | 3.892,33 | 4.865,41 | 4.865,41         | 0,04<br>%         |
| <b>17.4</b> |             |             | <b>HIDRANTES</b>  |    |     |          |          | <b>35.843,75</b> | <b>0,31<br/>%</b> |
| 17.4.1      | 96765       | SINA<br>PI  | ABRIGO PARA HIDRANTE,<br>90X60X17CM, COM<br>REGISTRO GLOBO<br>ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2",<br>ADAPTADOR STORZ 2 1/2",<br>MANGUEIRA DE INCÊNDIO<br>20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1<br>1/2" E ESGUICHO EM<br>LATÃO 1 1/2" -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13  | 1.879,61 | 2.349,51 | 30.543,63        | 0,27<br>%         |
| 17.4.2      | 101798      | SINA<br>PI  | TAMPA PARA CAIXA TIPO<br>R1, EM FERRO FUNDIDO,<br>DIMENSÕES INTERNAS:<br>0,40 X 0,60 M -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_12/2020  | UN | 1   | 427,65   | 534,56   | 534,56           | 0,00<br>%         |
| 17.4.3      | 94499       | SINA<br>PI  | REGISTRO DE GAVETA<br>BRUTO, LATÃO,<br>ROSCÁVEL, 2 1/2" -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 1   | 314,07   | 392,58   | 392,58           | 0,00<br>%         |
| 17.4.4      | 101916      | SINA<br>PI  | HIDRANTE SUBTERRÂNEO<br>PREDIAL (COM CURVA<br>LONGA E CAIXA), DN 75 MM<br>- FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN | 1   | 3.498,39 | 4.372,98 | 4.372,98         | 0,04<br>%         |
| <b>17.5</b> |             |             | <b>SINALIZAÇÕES</b>   |    |     |          |          | <b>13.970,69</b> | <b>0,12<br/>%</b> |
| 17.5.1      | 97599       | SINA<br>PI  | LUMINÁRIA DE<br>EMERGÊNCIA, COM 30<br>LÂMPADAS LED DE 2 W,<br>SEM REATOR -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_09/2024  | UN | 91  | 17,18    | 21,47    | 1.953,77         | 0,02<br>%         |
| 17.5.2      | 102520      | SINA<br>PI  | PINTURA DE SINALIZAÇÃO<br>VERTICAL DE SEGURANÇA,<br>FAIXAS AMARELA E PRETA,<br>APLICAÇÃO MANUAL, 2<br>DEMÃOS. AF_05/2021  | m² | 36  | 96,68    | 120,85   | 4.350,60         | 0,04<br>%         |
| 17.5.3      | FNDE<br>303 | Própri<br>o | SINALIZAÇÃO COM PLACA<br>INDICATIVA FIXADA NA<br>ESTRUTURA.   | UN | 136 | 45,10    | 56,37    | 7.666,32         | 0,07<br>%         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|        |          |         |  |    |    |          |          |            |        |
|--------|----------|---------|--|----|----|----------|----------|------------|--------|
| 18     |          |         | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V   |    |    |          |          | 597.832,30 | 5,19 % |
| 18.1   |          |         | QUADROS  |    |    |          |          | 23.677,50  | 0,21 % |
| 18.1.1 | 101883   | SINA PI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025  | UN | 2  | 576,75   | 720,93   | 1.441,86   | 0,01 % |
| 18.1.2 | 101879   | SINA PI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025  | UN | 1  | 601,62   | 752,02   | 752,02     | 0,01 % |
| 18.1.3 | 101946   | SINA PI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025  | UN | 3  | 107,07   | 133,83   | 401,49     | 0,00 % |
| 18.1.4 | 101881   | SINA PI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025  | UN | 4  | 964,12   | 1.205,15 | 4.820,60   | 0,04 % |
| 18.1.5 | 101878   | SINA PI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1  | 450,70   | 563,37   | 563,37     | 0,00 % |
| 18.1.6 | FNDE 304 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.             | UN | 6  | 2.093,09 | 2.616,36 | 15.698,16  | 0,14 % |
| 18.2   |          |         | DISJUNTORES  |    |    |          |          | 27.164,37  | 0,24 % |
| 18.2.1 | 93653    | SINA PI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -  | UN | 94 | 11,46    | 14,32    | 1.346,08   | 0,01 % |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

|         |         |         |   |    |    |        |        |          |        |
|---------|---------|---------|---|----|----|--------|--------|----------|--------|
|         |         |         | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025   |    |    |        |        |          |        |
| 18.2.2  | 93654   | SINA PI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 39 | 11,46  | 14,32  | 558,48   | 0,00 % |
| 18.2.3  | 93655   | SINA PI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4  | 12,41  | 15,51  | 62,04    | 0,00 % |
| 18.2.4  | 93656   | SINA PI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 14 | 13,44  | 16,80  | 235,20   | 0,00 % |
| 18.2.5  | 93658   | SINA PI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1  | 21,61  | 27,01  | 27,01    | 0,00 % |
| 18.2.6  | 93667   | SINA PI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025  | UN | 15 | 68,39  | 85,48  | 1.282,20 | 0,01 % |
| 18.2.7  | 93668   | SINA PI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025  | UN | 3  | 68,39  | 85,48  | 256,44   | 0,00 % |
| 18.2.8  | 93672   | SINA PI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025  | UN | 2  | 86,62  | 108,27 | 216,54   | 0,00 % |
| 18.2.9  | FNDE 86 | Próprio | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA                                     | UN | 3  | 152,07 | 190,08 | 570,24   | 0,00 % |
| 18.2.10 | FNDE 87 | Próprio | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA                                     | UN | 1  | 157,22 | 196,52 | 196,52   | 0,00 % |
| 18.2.11 | FNDE 83 | Próprio | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA                                  | UN | 32 | 170,70 | 213,37 | 6.827,84 | 0,06 % |
| 18.2.12 | FNDE 88 | Próprio | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA  | UN | 52 | 111,10 | 138,87 | 7.221,24 | 0,06 % |
| 18.2.13 | FNDE 89 | Próprio | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA  | UN | 8  | 184,84 | 231,05 | 1.848,40 | 0,02 % |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|             |            |             |   |    |            |          |          |                        |                   |
|-------------|------------|-------------|---|----|------------|----------|----------|------------------------|-------------------|
| 18.2.1<br>4 | 101894     | SINA<br>PI  | DISJUNTOR TRIPOLAR<br>TIPO NEMA, CORRENTE<br>NOMINAL DE 60 ATÉ 100A -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_07/2025   | UN | 8          | 154,34   | 192,92   | 1.543,36               | 0,01<br>%         |
| 18.2.1<br>5 | 101896     | SINA<br>PI  | DISJUNTOR<br>TERMOMAGNÉTICO<br>TRIPOLAR, CORRENTE<br>NOMINAL DE 200A -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_07/2025  | UN | 2          | 610,75   | 763,43   | 1.526,86               | 0,01<br>%         |
| 18.2.1<br>6 | 101893     | SINA<br>PI  | DISJUNTOR TRIPOLAR<br>TIPO NEMA, CORRENTE<br>NOMINAL DE 10 ATÉ 50A -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_07/2025  | UN | 2          | 88,45    | 110,56   | 221,12                 | 0,00<br>%         |
| 18.2.1<br>7 | 101898     | SINA<br>PI  | DISJUNTOR<br>TERMOMAGNÉTICO<br>TRIPOLAR, CORRENTE<br>NOMINAL DE 400A -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_07/2025  | UN | 2          | 1.289,92 | 1.612,40 | 3.224,80               | 0,03<br>%         |
| <b>18.3</b> |            |             | <b>ELETRODUTO E<br/>ACESSÓRIOS</b>  |    |            |          |          | <b>138.719,3<br/>6</b> | <b>1,20<br/>%</b> |
| 18.3.1      | 91834      | SINA<br>PI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL<br>CORRUGADO, PVC, DN 25<br>MM (3/4"), PARA CIRCUITOS<br>TERMINAIS, INSTALADO EM<br>FORRO - FORNECIMENTO<br>E INSTALAÇÃO. AF_03/2023        | M  | 1803,<br>5 | 19,51    | 24,38    | 43.969,33              | 0,38<br>%         |
| 18.3.2      | 91836      | SINA<br>PI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL<br>CORRUGADO, PVC, DN 32<br>MM (1"), PARA CIRCUITOS<br>TERMINAIS, INSTALADO EM<br>FORRO - FORNECIMENTO<br>E INSTALAÇÃO. AF_03/2023          | M  | 164,5      | 22,20    | 27,75    | 4.564,87               | 0,04<br>%         |
| 18.3.3      | 91860      | SINA<br>PI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL<br>CORRUGADO, PEAD, DN 40<br>MM (1 1/4"), PARA<br>CIRCUITOS TERMINAIS,<br>INSTALADO EM PAREDE -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M  | 1,1        | 13,69    | 17,11    | 18,82                  | 0,00<br>%         |
| 18.3.4      | 91866      | SINA<br>PI  | ELETRODUTO RÍGIDO<br>ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM<br>(1/2"), PARA CIRCUITOS<br>TERMINAIS, INSTALADO EM<br>LAJE - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_03/2023            | M  | 3          | 8,46     | 10,57    | 31,71                  | 0,00<br>%         |
| 18.3.5      | FNDE<br>90 | Própri<br>o | ELETRODUTO RÍGIDO, EM<br>ACO ZINCADO OU<br>GALVANIZADO, TIPO<br>PESADO, DN=1",<br>APARENTE -  | UN | 59,7       | 32,52    | 40,65    | 2.426,80               | 0,02<br>%         |



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

ESTADO DA BAHIA

|         |         |         |   |    |       |        |        |           |        |
|---------|---------|---------|---|----|-------|--------|--------|-----------|--------|
|         |         |         | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  |    |       |        |        |           |        |
| 18.3.6  | FNDE 91 | Próprio | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   | UN | 52,4  | 44,32  | 55,40  | 2.902,96  | 0,03 % |
| 18.3.7  | FNDE 92 | Próprio | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | M  | 147,1 | 38,89  | 48,61  | 7.150,53  | 0,06 % |
| 18.3.8  | FNDE 93 | Próprio | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   | M  | 55    | 52,39  | 65,48  | 3.601,40  | 0,03 % |
| 18.3.9  | FNDE 95 | Próprio | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | M  | 962   | 29,55  | 36,93  | 35.526,66 | 0,31 % |
| 18.3.10 | FNDE 96 | Próprio | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | M  | 127,7 | 75,31  | 94,13  | 12.020,40 | 0,10 % |
| 18.3.11 | 97886   | SINAPI  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 6     | 190,36 | 237,95 | 1.427,70  | 0,01 % |
| 18.3.12 | 97887   | SINAPI  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 14    | 300,07 | 375,08 | 5.251,12  | 0,05 % |
| 18.3.13 | 91937   | SINAPI  | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | UN | 82    | 16,92  | 21,15  | 1.734,30  | 0,02 % |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|             |             |             |   |    |     |        |        |          |           |
|-------------|-------------|-------------|---|----|-----|--------|--------|----------|-----------|
| 18.3.1<br>4 | 95795       | SINA<br>PI  | CONDULETE DE ALUMÍNIO,<br>TIPO T, PARA<br>ELETRODUTO DE AÇO<br>GALVANIZADO DN 20 MM<br>(3/4"), APARENTE -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_10/2022                       | UN | 28  | 36,93  | 46,16  | 1.292,48 | 0,01<br>% |
| 18.3.1<br>5 | 95787       | SINA<br>PI  | CONDULETE DE ALUMÍNIO,<br>TIPO LR, PARA<br>ELETRODUTO DE AÇO<br>GALVANIZADO DN 20 MM<br>(3/4"), APARENTE -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_10/2022                      | UN | 16  | 32,36  | 40,45  | 647,20   | 0,01<br>% |
| 18.3.1<br>6 | FNDE<br>305 | Própri<br>o | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ<br>/ TELEFONIA, DE EMBUTIR,<br>EM CHAPA DE AÇO<br>GALVANIZADO,<br>DIMENSOES 20 X 20 X *12*<br>CM (PADRAO<br>CONCESSIONARIA LOCAL)                    | UN | 1   | 76,81  | 96,01  | 96,01    | 0,00<br>% |
| 18.3.1<br>7 | FNDE<br>306 | Própri<br>o | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ<br>/ TELEFONIA, DE EMBUTIR,<br>EM CHAPA DE AÇO<br>GALVANIZADO,<br>DIMENSOES 40 X 40 X *12*<br>CM (PADRAO<br>CONCESSIONARIA LOCAL)                    | UN | 1   | 146,80 | 183,50 | 183,50   | 0,00<br>% |
| 18.3.1<br>8 | FNDE<br>307 | Própri<br>o | CAIXA DE PASSAGEM<br>SOBREPOR AÇO PINTADA<br>10 X 10 X 8 CM   | UN | 14  | 37,84  | 47,30  | 662,20   | 0,01<br>% |
| 18.3.1<br>9 | 92658       | SINA<br>PI  | LUVA, EM FERRO<br>GALVANIZADO, CONEXÃO<br>ROSQUEADA, DN 25 (1"),<br>INSTALADO EM REDE DE<br>ALIMENTAÇÃO PARA<br>SPRINKLER -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_10/2020     | UN | 165 | 29,62  | 37,02  | 6.108,30 | 0,05<br>% |
| 18.3.2<br>0 | 92662       | SINA<br>PI  | LUVA, EM FERRO<br>GALVANIZADO, CONEXÃO<br>ROSQUEADA, DN 40 (1<br>1/2"), INSTALADO EM REDE<br>DE ALIMENTAÇÃO PARA<br>SPRINKLER -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16  | 40,43  | 50,53  | 808,48   | 0,01<br>% |
| 18.3.2<br>1 | 92660       | SINA<br>PI  | LUVA, EM FERRO<br>GALVANIZADO, CONEXÃO<br>ROSQUEADA, DN 32 (1<br>1/4"), INSTALADO EM REDE<br>DE ALIMENTAÇÃO PARA<br>SPRINKLER -   | UN | 34  | 35,49  | 44,36  | 1.508,24 | 0,01<br>% |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|             |        |            |   |    |             |        |        |                        |                   |
|-------------|--------|------------|---|----|-------------|--------|--------|------------------------|-------------------|
|             |        |            | FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_10/2020  |    |             |        |        |                        |                   |
| 18.3.2<br>2 | 92693  | SINA<br>PI | LUVA, EM FERRO<br>GALVANIZADO, CONEXÃO<br>ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),<br>INSTALADO EM RAMAIS E<br>SUB-RAMAIS DE GÁS -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_10/2020          | UN | 2           | 15,55  | 19,43  | 38,86                  | 0,00<br>%         |
| 18.3.2<br>3 | 92664  | SINA<br>PI | LUVA, EM FERRO<br>GALVANIZADO, CONEXÃO<br>ROSQUEADA, DN 50 (2"),<br>INSTALADO EM REDE DE<br>ALIMENTAÇÃO PARA<br>SPRINKLER -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14          | 52,93  | 66,16  | 926,24                 | 0,01<br>%         |
| 18.3.2<br>4 | 101920 | SINA<br>PI | LUVA, EM FERRO<br>GALVANIZADO, 4",<br>CONEXÃO ROSQUEADA,<br>INSTALADO EM PRUMADAS<br>- FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UN | 25          | 186,28 | 232,85 | 5.821,25               | 0,05<br>%         |
| <b>18.4</b> |        |            | <b>CABOS E FIOS<br/>CONDUTORES</b>  |    |             |        |        | <b>281.673,8<br/>4</b> | <b>2,44<br/>%</b> |
| 18.4.1      | 91926  | SINA<br>PI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL<br>ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-<br>CHAMA 450/750 V, PARA<br>CIRCUITOS TERMINAIS -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_03/2023                         | M  | 13741<br>,1 | 4,72   | 5,90   | 81.072,49              | 0,70<br>%         |
| 18.4.2      | 91928  | SINA<br>PI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL<br>ISOLADO, 4 MM², ANTI-<br>CHAMA 450/750 V, PARA<br>CIRCUITOS TERMINAIS -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_03/2023                           | M  | 3479,<br>5  | 7,27   | 9,08   | 31.593,86              | 0,27<br>%         |
| 18.4.3      | 91930  | SINA<br>PI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL<br>ISOLADO, 6 MM², ANTI-<br>CHAMA 450/750 V, PARA<br>CIRCUITOS TERMINAIS -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_03/2023                           | M  | 2893,<br>9  | 10,15  | 12,68  | 36.694,65              | 0,32<br>%         |
| 18.4.4      | 91932  | SINA<br>PI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL<br>ISOLADO, 10 MM², ANTI-<br>CHAMA 450/750 V, PARA<br>CIRCUITOS TERMINAIS -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_03/2023                          | M  | 573,6       | 18,10  | 22,62  | 12.974,83              | 0,11<br>%         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|             |       |            |  |   |       |        |        |           |           |
|-------------|-------|------------|--|---|-------|--------|--------|-----------|-----------|
| 18.4.5      | 91929 | SINA<br>PI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL<br>ISOLADO, 4 MM², ANTI-<br>CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA<br>CIRCUITOS TERMINAIS -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                       | M | 623,8 | 7,76   | 9,70   | 6.050,86  | 0,05<br>% |
| 18.4.6      | 91931 | SINA<br>PI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL<br>ISOLADO, 6 MM², ANTI-<br>CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA<br>CIRCUITOS TERMINAIS -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                       | M | 604   | 10,94  | 13,67  | 8.256,68  | 0,07<br>% |
| 18.4.7      | 92980 | SINA<br>PI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL<br>ISOLADO, 10 MM², ANTI-<br>CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA<br>DISTRIBUIÇÃO -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | M | 434   | 11,25  | 14,06  | 6.102,04  | 0,05<br>% |
| 18.4.8      | 92982 | SINA<br>PI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL<br>ISOLADO, 16 MM², ANTI-<br>CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA<br>DISTRIBUIÇÃO -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | M | 375   | 17,81  | 22,26  | 8.347,50  | 0,07<br>% |
| 18.4.9      | 92986 | SINA<br>PI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL<br>ISOLADO, 35 MM², ANTI-<br>CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA<br>REDE ENTERRADA DE<br>DISTRIBUIÇÃO DE<br>ENERGIA ELÉTRICA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 52,8  | 41,00  | 51,25  | 2.706,00  | 0,02<br>% |
| 18.4.1<br>0 | 92990 | SINA<br>PI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL<br>ISOLADO, 70 MM², ANTI-<br>CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA<br>REDE ENTERRADA DE<br>DISTRIBUIÇÃO DE<br>ENERGIA ELÉTRICA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 211,2 | 82,19  | 102,73 | 21.696,57 | 0,19<br>% |
| 18.4.1<br>1 | 92992 | SINA<br>PI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL<br>ISOLADO, 95 MM², ANTI-<br>CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA<br>REDE ENTERRADA DE<br>DISTRIBUIÇÃO DE<br>ENERGIA ELÉTRICA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 68,4  | 106,24 | 132,80 | 9.083,52  | 0,08<br>% |
| 18.4.1<br>2 | 92996 | SINA<br>PI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL<br>ISOLADO, 150 MM², ANTI-<br>CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA<br>REDE ENTERRADA DE<br>DISTRIBUIÇÃO DE<br>ENERGIA ELÉTRICA -  | M | 273,6 | 166,95 | 208,68 | 57.094,84 | 0,50<br>% |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

|             |             |         |   |    |       |        |        |                  |                   |
|-------------|-------------|---------|---|----|-------|--------|--------|------------------|-------------------|
|             |             |         | FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_12/2021  |    |       |        |        |                  |                   |
| <b>18.5</b> |             |         | <b>ELETROCALHAS</b>   |    |       |        |        | <b>50.024,59</b> | <b>0,43<br/>%</b> |
| 18.5.1      | FNDE<br>25  | Próprio | ELETROCALHA LISA OU<br>PERFURADA EM AÇO<br>GALVANIZADO, LARGURA<br>50MM E ALTURA 50MM,<br>INCLUSIVE EMENDA E<br>FIXAÇÃO - FORNECIMENTO<br>E INSTALAÇÃO.                 | M  | 211,6 | 113,53 | 141,91 | 30.028,15        | 0,26<br>%         |
| 18.5.2      | FNDE<br>25  | Próprio | ELETROCALHA LISA OU<br>PERFURADA EM AÇO<br>GALVANIZADO, LARGURA<br>50MM E ALTURA 50MM,<br>INCLUSIVE EMENDA E<br>FIXAÇÃO - FORNECIMENTO<br>E INSTALAÇÃO.                 | M  | 19,8  | 113,53 | 141,91 | 2.809,81         | 0,02<br>%         |
| 18.5.3      | 104764      | SINAPI  | SUORTE PARA 2<br>ELETRODUTOS,<br>ESPAÇADO A CADA 80 CM,<br>EM PERFILADO COM<br>COMPRIMENTO DE 25 CM<br>FIXADO EM LAJE, POR<br>METRO DE ELETRODUTO<br>FIXADO. AF_09/2023 | M  | 160,1 | 24,24  | 30,30  | 4.851,03         | 0,04<br>%         |
| 18.5.4      | FNDE<br>314 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU<br>PERFURADA EM AÇO<br>GALVANIZADO, LARGURA<br>150MM E ALTURA 50MM,<br>INCLUSIVE EMENDA E<br>FIXAÇÃO - FORNECIMENTO<br>E INSTALAÇÃO.                | M  | 2,9   | 175,18 | 218,97 | 635,01           | 0,01<br>%         |
| 18.5.5      | FNDE<br>315 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU<br>PERFURADA EM AÇO<br>GALVANIZADO, LARGURA<br>100MM E ALTURA 50MM,<br>INCLUSIVE EMENDA E<br>FIXAÇÃO - FORNECIMENTO<br>E INSTALAÇÃO.                | UN | 3,4   | 148,51 | 185,63 | 631,14           | 0,01<br>%         |
| 18.5.6      | FNDE<br>316 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU<br>PERFURADA EM AÇO<br>GALVANIZADO, LARGURA<br>150MM E ALTURA 100MM,<br>INCLUSIVE EMENDA E<br>FIXAÇÃO - FORNECIMENTO<br>E INSTALAÇÃO.               | M  | 45,7  | 193,78 | 242,22 | 11.069,45        | 0,10<br>%         |
| <b>18.6</b> |             |         | <b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>   |    |       |        |        | <b>76.572,64</b> | <b>0,66<br/>%</b> |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

|             |             |             |   |    |     |        |        |          |           |
|-------------|-------------|-------------|---|----|-----|--------|--------|----------|-----------|
| 18.6.1      | 92000       | SINA<br>PI  | TOMADA BAIXA DE<br>EMBUTIR (1 MÓDULO),<br>2P+T 10 A, INCLUINDO<br>SUPORTE E PLACA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_03/2023                     | UN | 238 | 31,05  | 38,81  | 9.236,78 | 0,08<br>% |
| 18.6.2      | 92001       | SINA<br>PI  | TOMADA BAIXA DE<br>EMBUTIR (1 MÓDULO),<br>2P+T 20 A, INCLUINDO<br>SUPORTE E PLACA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_03/2023                     | UN | 44  | 32,67  | 40,83  | 1.796,52 | 0,02<br>% |
| 18.6.3      | 91955       | SINA<br>PI  | INTERRUPTOR PARALELO<br>(1 MÓDULO), 10A/250V,<br>INCLUINDO SUPORTE E<br>PLACA - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_03/2023                            | UN | 1   | 36,35  | 45,43  | 45,43    | 0,00<br>% |
| 18.6.4      | 92029       | SINA<br>PI  | INTERRUPTOR PARALELO<br>(1 MÓDULO) COM 1<br>TOMADA DE EMBUTIR 2P+T<br>10 A, INCLUINDO SUPORTE<br>E PLACA - FORNECIMENTO<br>E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8   | 57,31  | 71,63  | 573,04   | 0,00<br>% |
| 18.6.5      | 91953       | SINA<br>PI  | INTERRUPTOR SIMPLES (1<br>MÓDULO), 10A/250V,<br>INCLUINDO SUPORTE E<br>PLACA - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_03/2023                             | UN | 32  | 29,75  | 37,18  | 1.189,76 | 0,01<br>% |
| 18.6.6      | 91959       | SINA<br>PI  | INTERRUPTOR SIMPLES (2<br>MÓDULOS), 10A/250V,<br>INCLUINDO SUPORTE E<br>PLACA - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_03/2023                            | UN | 21  | 44,95  | 56,18  | 1.179,78 | 0,01<br>% |
| 18.6.7      | 91967       | SINA<br>PI  | INTERRUPTOR SIMPLES (3<br>MÓDULOS), 10A/250V,<br>INCLUINDO SUPORTE E<br>PLACA - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_03/2023                            | UN | 2   | 60,15  | 75,18  | 150,36   | 0,00<br>% |
| 18.6.8      | 91969       | SINA<br>PI  | INTERRUPTOR PARALELO<br>(3 MÓDULOS), 10A/250V,<br>INCLUINDO SUPORTE E<br>PLACA - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_03/2023                           | UN | 2   | 79,88  | 99,85  | 199,70   | 0,00<br>% |
| 18.6.9      | FFNDE<br>96 | Própri<br>o | LUMINÁRIA DE EMBUTIR,<br>COM LÂMPADA LED DE 18<br>W   | UN | 37  | 56,17  | 70,21  | 2.597,77 | 0,02<br>% |
| 18.6.1<br>0 | FFNDE<br>97 | Própri<br>o | LUMINÁRIA DE EMBUTIR,<br>COM LÂMPADA LED DE 31<br>W   | UN | 27  | 140,45 | 175,56 | 4.740,12 | 0,04<br>% |
| 18.6.1<br>1 | 100903      | SINA<br>PI  | LÂMPADA TUBULAR LED<br>DE 18/20 W, COM<br>SOQUETE, BASE G13 -<br>FORNECIMENTO E   | UN | 109 | 28,61  | 35,76  | 3.897,84 | 0,03<br>% |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

|             |             |         |   |    |     |        |        |                  |                   |
|-------------|-------------|---------|---|----|-----|--------|--------|------------------|-------------------|
|             |             |         | INSTALAÇÃO.<br>AF_09/2024_PS  |    |     |        |        |                  |                   |
| 18.6.1<br>2 | FFNDE<br>98 | Próprio | REFLETOR EM ALUMÍNIO,<br>DE SUPORTE E ALÇA, COM<br>LÂMPADA LED DE 200 W   | UN | 25  | 155,74 | 194,67 | 4.866,75         | 0,04<br>%         |
| 18.6.1<br>3 | 97607       | SINAPI  | LUMINÁRIA ARANDELA<br>TIPO TARTARUGA, DE<br>SOBREPOR, COM 1<br>LÂMPADA LED DE 6 W, SEM<br>REATOR - FORNECIMENTO<br>E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                         | UN | 76  | 107,90 | 134,87 | 10.250,12        | 0,09<br>%         |
| 18.6.1<br>4 | FNDE<br>99  | Próprio | LUMINÁRIA TIPO SPOT<br>BALIZADOR LED 12W  | UN | 25  | 136,38 | 170,47 | 4.261,75         | 0,04<br>%         |
| 18.6.1<br>5 | 91960       | SINAPI  | INTERRUPTOR PARALELO<br>(2 MÓDULOS), 10A/250V,<br>SEM SUPORTE E SEM<br>PLACA - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | UN | 4   | 47,27  | 59,08  | 236,32           | 0,00<br>%         |
| 18.6.1<br>6 | FNDE<br>308 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMBUTIR,<br>COM LÂMPADA LED DE 39<br>W   | UN | 177 | 140,45 | 175,56 | 31.074,12        | 0,27<br>%         |
| 18.6.1<br>7 | FNDE<br>309 | Próprio | ESPELHO / PLACA CEGA 4"<br>X 2", PARA INSTALACAO DE<br>TOMADAS E<br>INTERRUPTORES   | UN | 18  | 12,29  | 15,36  | 276,48           | 0,00<br>%         |
| <b>19</b>   |             |         | <b>INSTALAÇÕES DE<br/>CLIMATIZAÇÃO</b>  |    |     |        |        | <b>77.326,79</b> | <b>0,67<br/>%</b> |
| <b>19.1</b> |             |         | <b>DUTOS</b>  |    |     |        |        | <b>63.533,96</b> | <b>0,55<br/>%</b> |
| 19.1.1      | 97328       | SINAPI  | TUBO EM COBRE<br>FLEXÍVEL, DN 3/8", COM<br>ISOLAMENTO, INSTALADO<br>EM RAMAL DE<br>ALIMENTAÇÃO DE AR-<br>CONDICIONADO -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M  | 282 | 49,71  | 62,13  | 17.520,66        | 0,15<br>%         |
| 19.1.2      | 97327       | SINAPI  | TUBO EM COBRE<br>FLEXÍVEL, DN 1/4", COM<br>ISOLAMENTO, INSTALADO<br>EM RAMAL DE<br>ALIMENTAÇÃO DE AR-<br>CONDICIONADO -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M  | 43  | 29,27  | 36,58  | 1.572,94         | 0,01<br>%         |
| 19.1.3      | 97330       | SINAPI  | TUBO EM COBRE<br>FLEXÍVEL, DN 5/8", COM<br>ISOLAMENTO, INSTALADO<br>EM RAMAL DE<br>ALIMENTAÇÃO DE AR-<br>CONDICIONADO -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M  | 11  | 77,50  | 96,87  | 1.065,57         | 0,01<br>%         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|             |             |             |   |    |       |       |        |                  |               |
|-------------|-------------|-------------|---|----|-------|-------|--------|------------------|---------------|
| 19.1.4      | 97333       | SINA<br>PI  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                | M  | 43    | 63,57 | 79,46  | 3.416,78         | 0,03 %        |
| 19.1.5      | 100763      | SINA<br>PI  | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 569,8 | 17,21 | 21,51  | 12.256,39        | 0,11 %        |
| 19.1.6      | FNDE<br>310 | Própri<br>o | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | M  | 271   | 81,78 | 102,22 | 27.701,62        | 0,24 %        |
| <b>19.2</b> |             |             | <b>DRENO</b>  |    |       |       |        | <b>13.792,83</b> | <b>0,12 %</b> |
| 19.2.1      | 89865       | SINA<br>PI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022   | M  | 150,7 | 18,60 | 23,25  | 3.503,77         | 0,03 %        |
| 19.2.2      | 89866       | SINA<br>PI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022  | UN | 270   | 8,00  | 10,00  | 2.700,00         | 0,02 %        |
| 19.2.3      | 89448       | SINA<br>PI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | M  | 276,3 | 14,91 | 18,63  | 5.147,46         | 0,04 %        |
| 19.2.4      | 89498       | SINA<br>PI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -   | UN | 5     | 13,12 | 16,40  | 82,00            | 0,00 %        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

|             |          |         |   |    |        |          |          |                   |               |
|-------------|----------|---------|---|----|--------|----------|----------|-------------------|---------------|
|             |          |         | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   |    |        |          |          |                   |               |
| 19.2.5      | 89497    | SINA PI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | UN | 67     | 13,06    | 16,32    | 1.093,44          | 0,01 %        |
| 19.2.6      | 89623    | SINA PI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                            | UN | 21     | 18,96    | 23,70    | 497,70            | 0,00 %        |
| 19.2.7      | 103964   | SINA PI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 77     | 7,99     | 9,98     | 768,46            | 0,01 %        |
| <b>20</b>   |          |         | <b>INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>  |    |        |          |          | <b>221.091,83</b> | <b>1,92 %</b> |
| <b>20.1</b> |          |         | <b>EQUIPAMENTOS PASSIVOS</b>  |    |        |          |          | <b>50.069,24</b>  | <b>0,43 %</b> |
| 20.1.1      | 98301    | SINA PI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025   | UN | 15     | 648,18   | 810,22   | 12.153,30         | 0,11 %        |
| 20.1.2      | 98305    | SINA PI | RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025  | UN | 2      | 2.824,78 | 3.530,97 | 7.061,94          | 0,06 %        |
| 20.1.3      | FNDE 76  | Próprio | SWITCH TIPO 24 PORTAS   | UN | 8      | 3.026,61 | 3.783,26 | 30.266,08         | 0,26 %        |
| 20.1.4      | FNDE 122 | Próprio | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"   | UN | 2      | 182,61   | 228,26   | 456,52            | 0,00 %        |
| 20.1.5      | FNDE 123 | Próprio | GUIA DE CABOS FECHADO 1U  | UN | 4      | 26,28    | 32,85    | 131,40            | 0,00 %        |
| <b>20.2</b> |          |         | <b>CABOS</b>  |    |        |          |          | <b>65.952,89</b>  | <b>0,57 %</b> |
| 20.2.1      | 98297    | SINA PI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025                  | M  | 6625,3 | 7,73     | 9,66     | 64.000,39         | 0,56 %        |
| 20.2.2      | FNDE 124 | Próprio | CABO ÓPTICO MULTIMODO, 4 FIBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | M  | 110    | 14,20    | 17,75    | 1.952,50          | 0,02 %        |
| <b>20.3</b> |          |         | <b>ACESSÓRIOS</b>   |    |        |          |          | <b>20.517,79</b>  | <b>0,18 %</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

## ESTADO DA BAHIA

|        |       |            |   |    |     |       |       |           |           |
|--------|-------|------------|---|----|-----|-------|-------|-----------|-----------|
| 20.3.1 | 98307 | SINA<br>PI | TOMADA DE REDE RJ45 -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_08/2025   | UN | 179 | 49,37 | 61,71 | 11.046,09 | 0,10<br>% |
| 20.3.2 | 95795 | SINA<br>PI | CONDULETE DE ALUMÍNIO,<br>TIPO T, PARA<br>ELETRODUTO DE AÇO<br>GALVANIZADO DN 20 MM<br>(3/4"), APARENTE -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_10/2022                       | UN | 34  | 36,93 | 46,16 | 1.569,44  | 0,01<br>% |
| 20.3.3 | 91875 | SINA<br>PI | LUVA PARA ELETRODUTO,<br>PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM<br>(3/4"), PARA CIRCUITOS<br>TERMINAIS, INSTALADA EM<br>FORRO - FORNECIMENTO<br>E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                   | UN | 54  | 9,18  | 11,47 | 619,38    | 0,01<br>% |
| 20.3.4 | 91940 | SINA<br>PI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2"<br>MÉDIA (1,30 M DO PISO),<br>PVC, INSTALADA EM<br>PAREDE - FORNECIMENTO<br>E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | UN | 104 | 20,11 | 25,13 | 2.613,52  | 0,02<br>% |
| 20.3.5 | 91943 | SINA<br>PI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4"<br>MÉDIA (1,30 M DO PISO),<br>PVC, INSTALADA EM<br>PAREDE - FORNECIMENTO<br>E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | UN | 1   | 23,01 | 28,76 | 28,76     | 0,00<br>% |
| 20.3.6 | 92370 | SINA<br>PI | LUVA, EM FERRO<br>GALVANIZADO, DN 25 (1"),<br>CONEXÃO ROSQUEADA,<br>INSTALADO EM REDE DE<br>ALIMENTAÇÃO PARA<br>HIDRANTE -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_10/2020      | UN | 14  | 40,46 | 50,57 | 707,98    | 0,01<br>% |
| 20.3.7 | 92697 | SINA<br>PI | LUVA, EM FERRO<br>GALVANIZADO, CONEXÃO<br>ROSQUEADA, DN 25 (1"),<br>INSTALADO EM RAMAIS E<br>SUB-RAMIS DE GÁS -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_10/2020                 | UN | 6   | 40,00 | 50,00 | 300,00    | 0,00<br>% |
| 20.3.8 | 92662 | SINA<br>PI | LUVA, EM FERRO<br>GALVANIZADO, CONEXÃO<br>ROSQUEADA, DN 40 (1<br>1/2"), INSTALADO EM REDE<br>DE ALIMENTAÇÃO PARA<br>SPRINKLER -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39  | 40,43 | 50,53 | 1.970,67  | 0,02<br>% |
| 20.3.9 | 92660 | SINA<br>PI | LUVA, EM FERRO<br>GALVANIZADO, CONEXÃO<br>ROSQUEADA, DN 32 (1<br>1/4"), INSTALADO EM REDE<br>DE ALIMENTAÇÃO PARA  | UN | 8   | 35,49 | 44,36 | 354,88    | 0,00<br>% |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

|             |         |         |   |    |     |        |        |                  |               |
|-------------|---------|---------|---|----|-----|--------|--------|------------------|---------------|
|             |         |         | SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   |    |     |        |        |                  |               |
| 20.3.10     | 92666   | SINA PI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020        | UN | 3   | 81,15  | 101,43 | 304,29           | 0,00 %        |
| 20.3.11     | 91945   | SINA PI | SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                              | UN | 2   | 14,38  | 17,97  | 35,94            | 0,00 %        |
| 20.3.12     | FNDE 42 | Próprio | INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR   | UN | 2   | 386,74 | 483,42 | 966,84           | 0,01 %        |
| <b>20.4</b> |         |         | <b>CAIXAS E QUADROS</b>   |    |     |        |        | <b>6.010,29</b>  | <b>0,05 %</b> |
| 20.4.1      | FNDE 31 | Próprio | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M  | UN | 8   | 440,22 | 550,27 | 4.402,16         | 0,04 %        |
| 20.4.2      | 101795  | SINA PI | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1   | 644,50 | 805,62 | 805,62           | 0,01 %        |
| 20.4.3      | 100557  | SINA PI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025   | UN | 1   | 446,12 | 557,65 | 557,65           | 0,00 %        |
| 20.4.4      | 100556  | SINA PI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025   | UN | 6   | 32,65  | 40,81  | 244,86           | 0,00 %        |
| <b>20.5</b> |         |         | <b>ELETROCALHA E ELETRODUTOS</b>  |    |     |        |        | <b>78.541,62</b> | <b>0,68 %</b> |
| 20.5.1      | 91834   | SINA PI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM   | M  | 218 | 19,51  | 24,38  | 5.314,84         | 0,05 %        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

|        |          |         |   |    |       |        |        |           |        |
|--------|----------|---------|---|----|-------|--------|--------|-----------|--------|
|        |          |         | FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   |    |       |        |        |           |        |
| 20.5.2 | 91834    | SINA PI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M  | 286,4 | 19,51  | 24,38  | 6.982,43  | 0,06 % |
| 20.5.3 | 91836    | SINA PI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | M  | 9,9   | 22,20  | 27,75  | 274,72    | 0,00 % |
| 20.5.4 | FNDE 90  | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                               | UN | 23,6  | 32,52  | 40,65  | 959,34    | 0,01 % |
| 20.5.4 | FNDE 314 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.    | M  | 223,3 | 175,18 | 218,97 | 48.896,00 | 0,42 % |
| 20.5.5 | FNDE 25  | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.     | M  | 29,8  | 113,53 | 141,91 | 4.228,91  | 0,04 % |
| 20.5.5 | FNDE 91  | Próprio | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   | UN | 141,8 | 44,32  | 55,40  | 7.855,72  | 0,07 % |
| 20.5.7 | FNDE 92  | Próprio | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | M  | 34    | 38,89  | 48,61  | 1.652,74  | 0,01 % |
| 20.5.8 | FNDE 93  | Próprio | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   | M  | 36,3  | 52,39  | 65,48  | 2.376,92  | 0,02 % |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

|       |         |         |   |    |      |          |           |                  |               |
|-------|---------|---------|---|----|------|----------|-----------|------------------|---------------|
| 21    |         |         | <b>SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA</b>   |    |      |          |           | <b>12.219,78</b> | <b>0,11 %</b> |
| 21.1  | FNDE 44 | Próprio | DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR   | M  | 6    | 121,68   | 152,10    | 912,60           | 0,01 %        |
| 21.2  | FNDE 45 | Próprio | COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM   | UN | 1    | 9.045,75 | 11.307,18 | 11.307,18        | 0,10 %        |
| 22    |         |         | <b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>                                   |    |      |          |           | <b>69.684,62</b> | <b>0,60 %</b> |
| 22.1  | 96989   | SINAPI  | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                            | UN | 1    | 151,95   | 189,93    | 189,93           | 0,00 %        |
| 22.2  | 104753  | SINAPI  | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023     | UN | 37   | 24,23    | 30,28     | 1.120,36         | 0,01 %        |
| 22.3  | 101663  | SINAPI  | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025      | UN | 6    | 28,23    | 35,28     | 211,68           | 0,00 %        |
| 22.4  | FNDE 68 | Próprio | CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA   | UN | 1    | 417,29   | 521,61    | 521,61           | 0,00 %        |
| 22.5  | FNDE 69 | Próprio | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO  | UN | 2    | 341,31   | 426,63    | 853,26           | 0,01 %        |
| 22.6  | 93358   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024  | m³ | 1,25 | 96,40    | 120,50    | 150,62           | 0,00 %        |
| 22.7  | 93382   | SINAPI  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                       | m³ | 0,1  | 30,56    | 38,20     | 3,82             | 0,00 %        |
| 22.8  | 96985   | SINAPI  | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023         | UN | 26   | 89,31    | 111,63    | 2.902,38         | 0,03 %        |
| 22.9  | 96973   | SINAPI  | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M  | 70   | 75,58    | 94,47     | 6.612,90         | 0,06 %        |
| 22.10 | 96977   | SINAPI  | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                   | M  | 616  | 61,20    | 76,50     | 47.124,00        | 0,41 %        |
| 22.11 | 98111   | SINAPI  | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO                            | UN | 1    | 49,55    | 61,93     | 61,93            | 0,00 %        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

|           |             |            |   |    |            |          |          |                        |                   |
|-----------|-------------|------------|---|----|------------|----------|----------|------------------------|-------------------|
|           |             |            | INTERNO = 0,3 M.<br>AF_12/2020  |    |            |          |          |                        |                   |
| 22.12     | FNDE<br>70  | Próprio    | TERMINAL A COMPRESSÃO   | UN | 37         | 15,76    | 19,70    | 728,90                 | 0,01<br>%         |
| 22.13     | FNDE<br>71  | Próprio    | SOLDA EXOTÉRMICA PARA<br>SPDA - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO  | UN | 26         | 68,77    | 85,96    | 2.234,96               | 0,02<br>%         |
| 22.14     | 92884       | SINA<br>PI | ARMAÇÃO UTILIZANDO<br>AÇO CA-25 DE 10,0 MM -<br>MONTAGEM. AF_06/2022  | KG | 33,32      | 11,47    | 14,33    | 477,47                 | 0,00<br>%         |
| 22.15     | 98463       | SINA<br>PI | SUORTE ISOLADOR PARA<br>FIXAÇÃO DA CORDOALHA<br>DE COBRE EM ALVENARIA<br>OU CONCRETO -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO. AF_08/2023                              | UN | 180        | 28,85    | 36,06    | 6.490,80               | 0,06<br>%         |
| <b>23</b> |             |            | <b>SERVIÇOS<br/>COMPLEMENTARES</b>  |    |            |          |          | <b>272.485,8<br/>6</b> | <b>2,36<br/>%</b> |
| 23.1      | FNDE<br>39  | Próprio    | CONJUNTO DE MASTRO P/<br>TRÊS BANDEIRAS E<br>PEDESTAL   | UN | 1          | 4.454,72 | 5.568,40 | 5.568,40               | 0,05<br>%         |
| 23.1      | FNDE<br>128 | Próprio    | PORTA OBJETO EM<br>GRANITO CINZA<br>ANDORINHA, ESPESSURA<br>2 CM - FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO   | M² | 1,8        | 465,93   | 582,41   | 1.048,33               | 0,01<br>%         |
| 23.1      | FNDE<br>311 | Próprio    | PEITORIL LINEAR EM<br>GRANITO OU MÁRMORE, L<br>= 24CM, COMPRIMENTO DE<br>ATÉ 2M, ASSENTADO COM<br>ARGAMASSA 1:6 COM<br>ADITIVO                                  | M  | 237,1<br>2 | 135,80   | 169,75   | 40.251,12              | 0,35<br>%         |
| 23.2      | FNDE<br>40  | Próprio    | BANCADA DE GRANITO<br>CINZA ANDORINHA,<br>INCLUSIVE PASSA<br>PRATOS, ESPESSURA 2 CM<br>- FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO   | M² | 89,08      | 557,99   | 697,48   | 62.131,51              | 0,54<br>%         |
| 23.3      | FNDE<br>47  | Próprio    | PRATELEIRA DE GRANITO<br>CINZA ANDORINHA,<br>ESPESSURA 2 CM -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO   | M² | 29,16      | 465,93   | 582,41   | 16.983,07              | 0,15<br>%         |
| 23.4      | FNDE<br>48  | Próprio    | ESCANINHOS EM MDF,<br>REVESTIDOS EM<br>LAMINADO MELAMÍNICO  | M² | 341,2<br>5 | 207,09   | 258,86   | 88.335,97              | 0,77<br>%         |
| 23.5      | FNDE<br>126 | Próprio    | TUBO AÇO GALVANIZADO<br>D=3" P/BICICLETÁRIO,<br>DIMENSÃO: H=75CM, L=150<br>CM, FIXADO EM BASE DE<br>CONCRETO, PINTADO<br>C/ESMALTE SINTÉTICO,<br>EXCETO BASE DE | UN | 6          | 656,53   | 820,66   | 4.923,96               | 0,04<br>%         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

|           |          |         |  |    |        |          |          |                  |               |
|-----------|----------|---------|--|----|--------|----------|----------|------------------|---------------|
|           |          |         | CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO   |    |        |          |          |                  |               |
| 23.6      | FNDE 727 | Próprio | BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)  | M  | 63,5   | 283,51   | 354,38   | 22.503,13        | 0,20 %        |
| 23.8      | FNDE 73  | Próprio | BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERÂMICA   | M  | 7,7    | 566,79   | 708,48   | 5.455,29         | 0,05 %        |
| 23.10     | 100861   | SINAPI  | SUORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 118    | 39,32    | 49,15    | 5.799,70         | 0,05 %        |
| 23.11     | FNDE 312 | Próprio | POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI  | CJ | 1      | 3.017,15 | 3.771,43 | 3.771,43         | 0,03 %        |
| 23.12     | FNDE 327 | Próprio | TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO   | CJ | 1      | 4.773,59 | 5.966,98 | 5.966,98         | 0,05 %        |
| 23.13     | FNDE 326 | Próprio | TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA  | CJ | 1      | 7.797,58 | 9.746,97 | 9.746,97         | 0,08 %        |
| <b>24</b> |          |         | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>   |    |        |          |          | <b>24.574,38</b> | <b>0,21 %</b> |
| 24.1      | 103689   | SINAPI  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                 | m² | 6      | 447,19   | 558,98   | 3.353,88         | 0,03 %        |
| 24.2      | 99803    | SINAPI  | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS  | m² | 4112,5 | 4,13     | 5,16     | 21.220,50        | 0,18 %        |

## 11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal.

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

**Orgão:** 08 \_ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Unid. Orçamentária:** 0801 \_ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Função:** 12 \_ Obras

**SubFunção:** 365 \_ Obras e Instalações

**Programa:** 0006 \_ MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

**Ação:** 1010 \_ MELHORIAS E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

**ESTADO DA BAHIA**

**Natureza de Despesa:** 4490511 \_ Obras e Instalações

11.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

## **12. DISPOSIÇÕES FINAIS**

12.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.

Gandu-BA., 13 de maio de 2026.

**Secretaria de Infraestrutura**

Luana Viveiros de Lima

Engenheira Civil

CREA/BA 051536644-7

**Responsável Técnico**

*Eng. João Vitor Marques Cardal*

Engenheiro Civil – CREA-BA

052233538-1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

## ANEXO II

### TERMO DE MINUTA DE CONTRATO

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº .../2026; QUE FAZEM  
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GANDU A EMPRESA**

.....

O **MUNICÍPIO DE GANDU – Estado da Bahia**, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº XX.XXX.XXX/0001-XX, com sede à Rua Manoel Libânio da Silva, nº 20, Centro, Gandu – Bahia CEP: 45.450-000, tendo como prefeita Municipal, a Srª. ...., por intermédio da **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE** ....., neste ato representada pela senhora ....., Secretária, devidamente instituída através da Portaria nº .../20... de ... de ..... de 20..., doravante denominados **CONTRATANTES**, e a **[CONTRATADA]**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **[CNPJ]**, sediada na **[endereço]**, na cidade de **[cidade]/[UF]**, doravante designado **CONTRATADA**, neste ato representada por **[nome e função no CONTRATADO]**, conforme **[atos constitutivos da empresa]** **OU** **[procuração apresentada nos autos]**, tendo em vista o que consta no Processo nº xxxxx.e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência nº XX/XXXX, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

#### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para a obra de **Construção de uma Escola de 13 Salas – Padrão FNDE, para Alunos Especiais no Município de Gandu – Bahia**, conforme projetos, especificações técnicas e normas vigentes. O propósito é garantir a adequada implantação da unidade, assegurando qualidade, segurança, funcionalidade e economicidade na execução do objeto, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | CATSER | UNIDADE<br>DE<br>MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL |
|------|---------------|--------|-------------------------|------------|-------------------|----------------|
| 1    |               |        |                         |            |                   |                |
| 2    |               |        |                         |            |                   |                |
| 3    |               |        |                         |            |                   |                |



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

**ESTADO DA BAHIA**

|     |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| ... |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3. O Termo de Referência;

1.3. O Edital da Licitação

1.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço global.

## **2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

2.1. O prazo de vigência da contratação é de ... (.....) meses contados da ordem de serviço inicial, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o CONTRATADO, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.2. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.2. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.2. Haja manifestação expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogação;

2.2. Seja comprovado que o CONTRATADO mantém as condições iniciais de habilitação; e

2.3. O CONTRATADO não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.

2.6. O contrato não poderá ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

## **3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS**

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

**ESTADO DA BAHIA**

## **4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO**

4.1. As regras sobre a subcontratação do objeto são aquelas estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

## **5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO**

5.1. O valor total da contratação é de R\$ **xxxxxx (xxxxxxxxxx)**

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

## **6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO**

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

## **7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE**

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são aquelas definidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

## **8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

8.1. São obrigações do CONTRATANTE:

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo CONTRATADO;

8.1. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.1. Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.1. Não praticar atos de ingerência na administração do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto CONTRATADO;





# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

- 8.1.8.2. fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;
- 8.1.8.3. estabelecer vínculo de subordinação com funcionário do CONTRATADO;
- 8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos;
- 8.1.8.5. demandar a funcionário do CONTRATADO a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação; e
- 8.1.8.6. prever exigências que constituam intervenção indevida da Administração na gestão interna do CONTRATADO.

8.1. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Municipal para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo CONTRATADO;

8.1. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

8.1.10.1. A Administração terá o prazo de 30 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.1. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo máximo de 30 dias;

8.1. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais;

8.1. Comunicar o CONTRATADO na hipótese de posterior alteração do projeto pelo CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

8.1. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

8.1. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado;

8.1. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

8.1. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.1.18.1. "As built", elaborado pelo responsável por sua execução;

8.1.18.2. Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

8.1.18.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;

8.1.18.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

8.1.18.5. Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;

8.1. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

### **9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o CONTRATADO deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

9.5. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

9.5. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

9.5. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do CONTRATADO;

9.5. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

9.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência da situação, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual, não ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação ou para qualificação na contratação direta;

9.10. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

- 9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;
- 9.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE;
- 9.15. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados;
- 9.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos;
- 9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação de regência;
- 9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;
- 9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;
- 9.20. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no trabalho;
- 9.21. Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados;
- 9.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos de idade, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação pertinente;
- 9.23. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008;
- 9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho;
- 9.25. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato;
- 9.25. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
- 9.26. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente público que tenha desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

- 9.27. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do contrato;
- 9.28. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato;
- 9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalações em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;
- 9.30. Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC), quando for o caso;
- 9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do contrato;
- 9.32. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no prazo determinado;
- 9.33. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;
- 9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
- 9.35. Efetuar comunicação ao CONTRATANTE, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.
- 9.36. ~~Manter os empregados nos horários predeterminados pelo CONTRATANTE;~~
- 9.37. ~~Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;~~
- 9.38. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;
- 9.39. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
- 9.40. Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto;
- 9.41. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE;
- 9.42. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação;
- 9.43. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade;
- 9.44. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
- 9.45. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto;



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

9.46. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

9.47. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 5.975, de 2006, de:

9.47. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.47. supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.47. florestas plantadas; e

9.47. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

9.48. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4º, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.48. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

9.48. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e legislação correlata;

9.48. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria nº 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e

9.48. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o CONTRATADO deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

9.49. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 2010, nos seguintes termos:

9.49. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

9.49. Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 2002, o CONTRATADO deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:





# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

9.49.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.

9.49.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.

9.49.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

9.49.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

9.49. Em nenhuma hipótese o CONTRATADO poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

9.49. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o CONTRATADO comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.50. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

9.50. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.50. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 1990, e legislação correlata.

9.51. Nos termos do artigo 4º, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

9.52. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

9.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

9.54. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

### **10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD**

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

10.6. É dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O CONTRATADO deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

10.8. O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

10.9. O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

10.10. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

### **11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO**

11.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência.





# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

### **12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

12.1. As regras acerca de infrações e sanções administrativas referentes à execução do contrato são aquelas definidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

### **13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL**

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:

13.3. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

13.3. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.5. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.7. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.8. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.8. Do balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.8. Da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.8. Das indenizações e multas.

13.9. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

13.10. O CONTRATANTE poderá ainda:

13.10. nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

13.10. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.11. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou na contratação direta, ou atue na fiscalização



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

## **ESTADO DA BAHIA**

ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

### **14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES**

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

14.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

### **15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

- I) Gestão/unidade: [...];
- II) Fonte de recursos: [...];
- III) Programa de trabalho: [...];
- IV) Elemento de despesa: [...]; e
- V) Plano interno: [...]; e
- VI) Nota de empenho: [...];

15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

### **16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS**

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

### **17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO**

17.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

**ESTADO DA BAHIA**

## **18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO**

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Gandu-Ba., para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

*[Local], [dia] de [mês] de [ano].*

---

Representante legal do CONTRATANTE

---

Representante legal do CONTRATADO

**TESTEMUNHAS:**

1-

2-



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

**ESTADO DA BAHIA**

## **ANEXO III**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2026.**

### **MODELO DE CARTA PROPOSTA**

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº XXX/2026.

**Objeto:** Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para a obra de **Construção de uma Escola de 13 Salas – Padrão FNDE, para Alunos Especiais no Município de Gandu – Bahia**, conforme Projeto Básico Anexo ao Edital.

Prezados Senhores, segue abaixo os preços conforme solicitações solicitadas:

Após a análise, da documentação da licitação em referência e de seus anexos, propomos executar, sob nossa inteira responsabilidade, o objeto desta Concorrência Pública, conforme descrição abaixo:

- 1) que o valor Global da Proposta será de :R\$ (Por extenso)
- 2) que nos responsabilizamos pela execução dos serviços e pela fiel observância das especificações técnicas (assinada também por técnico legalmente habilitado);

A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação da proposta e o Prazo de Execução será de xx Meses após OS.

Declaramos que:

- Aceitamos as condições estipuladas na planilha **anexo VIII** deste Edital;
- Ter pleno conhecimento de todos os termos e condições do Edital da presente licitação e aceita, sem ressalvas, as condições nele previstas;
- Serão prestados os serviços, de acordo com as especificações constantes no edital;
- Que entre nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais não figuram empregados da Prefeitura Municipal de Gandu e que os mesmos estão aptos a participar desta licitação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2026

---

**RAZÃO SOCIAL CNPJ**  
**NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E**  
**ASSINATURA**  
**TELFAX E-MAIL**



# ***PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU***

**ESTADO DA BAHIA**

## **ANEXO IV**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2026**

**ORÇAMENTO ESTIMATIVO**

**LINK:**

[https://drive.google.com/drive/folders/1xICn6kOqOr\\_BeCooUKtwLjMfmdPF\\_TEq?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1xICn6kOqOr_BeCooUKtwLjMfmdPF_TEq?usp=drive_link)



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

ESTADO DA BAHIA

## **ANEXO V**

### **MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Modalidade de Licitação<br><b>CONCORRENCIA PÚBLICA</b> | Número<br>***/2026 |
|--|--------------------|

Para fins do disposto no Edital Da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº \*\*\*/2026, **declaro**, sob as penas da lei, que a empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ no

\_\_\_\_\_, cumpre os requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei Complementar no 123, de 14.12.2002, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2002.

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2002, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Gandú-Ba., .....de .....de 2026.

---

RAZÃO SOCIAL CNPJ  
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E  
ASSINATURA



# ***PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU***

**ESTADO DA BAHIA**

## **ANEXO VI**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0 0 9 /2026.**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

### **LINK**

[https://drive.google.com/drive/folders/1xICn6kOqOr\\_BeCooUKtwLjMfmdPF\\_TEq?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1xICn6kOqOr_BeCooUKtwLjMfmdPF_TEq?usp=drive_link)





# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

**ESTADO DA BAHIA**

## **ANEXO VII**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009 /2026.**

### **MODELO DE CREDENCIAL/PROCURAÇÃO**

Credencio o Senhor(a) ..... , (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº ....., expedido pela ..... , devidamente inscrito no Cadastro

de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua

....., nº ..... como meu mandatário, para representar esta empresa, podendo praticar todos os atos necessários relativos ao procedimento licitatório, concernente a Concorrência Pública, na forma do Edital de nº \*\*\* /2026.

Oportunamente, declaro que a nossa empresa aceita, sem ressalvas, as condições previstas no Edital.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2026.

---

**RAZÃO SOCIAL**

**CNPJ**

**NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA**



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

ESTADO DA BAHIA

## **ANEXO VIII**

### **MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Modalidade de Licitação<br><b>CONCORRENCIA PÚBLICA</b><br>Nº | Número<br><b>***/2026</b> |
|--|---------------------------|

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ( x ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Gandú, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2026.

RAZÃO SOCIAL

---

CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E  
ASSINATURA



# ***PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU***

**ESTADO DA BAHIA**

## **ANEXO IX**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2026.**

**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI**

### **LINK**

[https://drive.google.com/drive/folders/1xICn6kOqOr\\_BeCooUKtwLjMfmdPF\\_TEq?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1xICn6kOqOr_BeCooUKtwLjMfmdPF_TEq?usp=drive_link)



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

ESTADO DA BAHIA

## **ANEXO X**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009 /2026.**

### **MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO**

Eu, ....., representante da empresa

....., CNPJ: .....,

interessado em participar no Processo Licitatório, **CONCORRENCIA PÚBLICA Nº \*\*\* /2026**, da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GANDU, DECLARO, sob as penas da Lei, que inexistente impedimento legal contra esta empresa que impeça de licitar ou contratar com a Administração Pública.

Gandú-Ba, .....de.....de 2026.

---

RAZÃO SOCIAL

CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE

LEGAL E ASSINATURA

**Obs.:** Esta declaração deverá ser apresentada após o credenciamento



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU**

ESTADO DA BAHIA

## **ANEXO XI**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2026.**

### **DECLARAÇÃO DE VISITA**

Declaro para os devidos fins de cumprimento do disposto no EDITAL DE  
**CONCORRENCIA PÚBLICA Nº \*/\*/2026**, que a empresa  
\_\_\_\_\_, através do Engº/Arqº \_\_\_\_\_,  
CREA/CAU/CFT nº \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, tomou conhecimento das condições atuais do  
local onde será executada a obra em epígrafe.

\_\_\_\_\_, .....de.....de 2026

Responsável pela empresa



# ***PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU***

**ESTADO DA BAHIA**

## **ANEXO XII**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2026.**

**MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

### **LINK**

[https://drive.google.com/drive/folders/1xlCn6kOqOr\\_BeCooUKtwLjMfmdPF\\_TEq?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1xlCn6kOqOr_BeCooUKtwLjMfmdPF_TEq?usp=drive_link)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

ESTADO DA BAHIA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2026.

## ANEXO XIII

### MODELO - DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS

| DESCRIÇÃO                         |  | COM OU SEM DESONERAÇÃO |              |
|-----------------------------------|--|------------------------|--------------|
|                                   |  | HORISTA %              | MENSALISTA % |
| <b>GRUPO A</b>                    |  |                        |              |
| A1                                | INSS   |                        |              |
| A2                                | SESI / SESC  |                        |              |
| A3                                | SENAI / SENAC  |                        |              |
| A4                                | INCRA  |                        |              |
| A5                                | SEBRAE   |                        |              |
| A6                                | SALÁRIO EDUCAÇÃO   |                        |              |
| A7                                | SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO   |                        |              |
| A8                                | FGTS   |                        |              |
| A9                                | SECONCI  |                        |              |
| <b>A</b>                          | <b>Total dos Encargos Sociais do Grupo "A"</b>   | <b>0,00%</b>           | <b>0,00%</b> |
| <b>GRUPO B</b>                    |  |                        |              |
| B1                                | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO   |                        |              |
| B2                                | FERIADOS   |                        |              |
| B3                                | AUXÍLIO - ENFERMIDADE  |                        |              |
| B4                                | 13º SALÁRIO  |                        |              |
| B5                                | LICENÇA PATERNIDADE  |                        |              |
| B6                                | FALTAS JUSTIFICADAS  |                        |              |
| B7                                | DIAS DE CHUVA  |                        |              |
| B8                                | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO   |                        |              |
| B9                                | FÉRIAS GOZADAS   |                        |              |
| B10                               | SALÁRIO MATERNIDADE  |                        |              |
| <b>B</b>                          | <b>Total dos Encargos Sociais do Grupo "B"</b>   | <b>0,00%</b>           | <b>0,00%</b> |
| <b>GRUPO C</b>                    |  |                        |              |
| C1                                | AVISO PRÉVIO INDENIZADO  |                        |              |
| C2                                | AVISO PRÉVIO TRABALHADO  |                        |              |
| C3                                | FÉRIAS INDENIZADAS   |                        |              |
| C4                                | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA  |                        |              |
| C5                                | IDENIZAÇÃO ADICIONAL   |                        |              |
| <b>C</b>                          | <b>Total dos Encargos Sociais do Grupo "C"</b>   | <b>0,00%</b>           | <b>0,00%</b> |
| <b>GRUPO D</b>                    |  |                        |              |
| D1                                | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B  |                        |              |
| D2                                | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO |                        |              |
| <b>D</b>                          | <b>Total dos Encargos Sociais do Grupo "D"</b>   | <b>0,00%</b>           | <b>0,00%</b> |
| <b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS</b> |  | <b>0,00%</b>           | <b>0,00%</b> |

Obs.: As Alíquotas serão preenchidas pela proponente observando a Planilha de Encargos vigente no SINAPI e atendendo as orientações contidas no Acórdão 2622/2013, para empresas enquadradas no simples nacional.





# ***PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU***

**ESTADO DA BAHIA**

## **ANEXO XIV**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0 0 9 /2026.**

## **PROJETOS**

### **LINK**

[https://drive.google.com/drive/folders/1xICn6kOqOr\\_BeCooUKtwLjMfmdPF\\_TEq?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1xICn6kOqOr_BeCooUKtwLjMfmdPF_TEq?usp=drive_link)