



LLES Engenharia e Projetos LTDA

CNPJ 13.103.698/0001-12

Rua Carlos Roque, 45, térreo – Centro – CEP 45.490-000, Laje - Ba
TEL: (75) 97400 9292 – (75) 99805 2089, e-mail: contato@llesengenharia.com.br

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

02 – DESCRIÇÃO:

EXECUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA
PREFEITURA DE SANTA INÊS/BA

03 – LOCALIDADE:

SANTA INÊS/BA

04 – DATA:

19/08/2024

05 – BANCOS:

SINAPI - 06/2024 - Bahia

06 – BDI

22,88%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			PISO EM ALTA RESISTÊNCIA					R\$ 168.893,15
1.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	967,98	R\$ 40,27	R\$ 49,48	R\$ 47.895,65
1.2	LLES 471	PRÓPRIO	Cópia da SINAPI (104162) - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ E ESTUCAMENTO. AF 06/2022	m²	967,98	R\$ 101,73	R\$ 125,00	R\$ 120.997,50
2			SERVIÇO FINAL					R\$ 2.671,62
2.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019	m²	967,98	R\$ 2,25	R\$ 2,76	R\$ 2.671,62


Total sem BDI: 139.619,77

Total do BDI: 31.945,00

TOTAL GERAL: 171.564,77

SANTA INÊS/BA

Local


Kaique Gabriel Silva Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-BA: 051796934-3

segunda-feira, 19 de agosto de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Kaique Gabriel Silva Ferreira

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU: CREA-BA 051796934-3