



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1099877-39 | Nº TransfereGOV 973956/2024 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM PARA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 12-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de | MUNICÍPIO / UF SANTA INÊS/BA | BDI 1 22,23% | BDI 2 15,56% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|-----------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de equipamentos para coleta e manejo de resíduos, e | | | | | | | | | 3.664.433,58 | |
| 1. | | | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS/BA | | | | | - | 1.711.835,48 | |
| 1.1. | | | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | | | | | - | 72.740,20 | |
| 1.1.0.0.1. | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100,00 | 135,10 | BDI 1 | 165,13 | 16.513,00 | RA |
| 1.1.0.0.2. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480,00 | 46,24 | BDI 1 | 56,52 | 27.129,60 | RA |
| 1.1.0.0.3. | SINAPI | 100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960,00 | 24,80 | BDI 1 | 30,31 | 29.097,60 | RA |
| 1.2. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | - | 71.703,25 | |
| 1.2.0.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,50 | 447,19 | BDI 1 | 546,60 | 2.459,70 | RA |
| 1.2.0.0.2. | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 81,90 | 92,98 | BDI 1 | 113,65 | 9.307,94 | RA |
| 1.2.0.0.3. | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 166,51 | 69,65 | BDI 1 | 85,13 | 14.175,00 | RA |
| 1.2.0.0.4. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 960,26 | 0,73 | BDI 1 | 0,89 | 854,63 | RA |
| 1.2.0.0.5. | Composição | LLES 1460 | Cópia da ORSE (9416) - Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | UN | 1,00 | 1.945,31 | BDI 1 | 2.377,75 | 2.377,75 | RA |
| 1.2.0.0.6. | SINAPI | 95634 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1,00 | 199,94 | BDI 1 | 244,39 | 244,39 | RA |
| 1.2.0.0.7. | SINAPI-I | 10777 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 8,00 | 2.299,21 | BDI 1 | 2.810,32 | 22.482,56 | RA |
| 1.2.0.0.8. | SINAPI-I | 10775 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 8,00 | 2.025,00 | BDI 1 | 2.475,16 | 19.801,28 | RA |
| 1.3. | | | GUARITA | | | | | - | 182.218,07 | |
| 1.3.1. | | | INFRAESTRUTURA | | | | | - | 11.021,94 | |
| 1.3.1.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 10,76 | 96,40 | BDI 1 | 117,83 | 1.267,85 | RA |
| 1.3.1.0.2. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 10,14 | 7,46 | BDI 1 | 9,12 | 92,48 | RA |
| 1.3.1.0.3. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 7,82 | 45,33 | BDI 1 | 55,41 | 433,31 | RA |
| 1.3.1.0.4. | SINAPI | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 6,24 | 204,24 | BDI 1 | 249,64 | 1.557,75 | RA |
| 1.3.1.0.5. | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 18,65 | 107,23 | BDI 1 | 131,07 | 2.444,46 | RA |
| 1.3.1.0.6. | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 21,82 | 17,12 | BDI 1 | 20,93 | 456,69 | RA |

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1099877-39 | Nº TransfereGOV 973956/2024 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM PARA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 12-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de | MUNICÍPIO / UF SANTA INÊS/BA | BDI 1 22,23% | BDI 2 15,56% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|-----------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de equipamentos para coleta e manejo de resíduos, e | | | | | | | | | 3.664.433,58 | |
| 1.3.1.0.7. | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 117,28 | 12,22 | BDI 1 | 14,94 | 1.752,16 | RA |
| 1.3.1.0.8. | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1,36 | 873,25 | BDI 1 | 1.067,37 | 1.451,62 | RA |
| 1.3.1.0.9. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1,31 | 835,57 | BDI 1 | 1.021,32 | 1.337,93 | RA |
| 1.3.1.0.10. | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 7,70 | 24,19 | BDI 1 | 29,57 | 227,69 | RA |
| 1.3.2. | | | SUPERESTRUTURA | | | | | - | 27.883,42 | |
| 1.3.2.0.1. | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 57,03 | 53,71 | BDI 1 | 65,65 | 3.744,02 | RA |
| 1.3.2.0.2. | SINAPI | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 67,62 | 73,72 | BDI 1 | 90,11 | 6.093,24 | RA |
| 1.3.2.0.3. | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8,22 | 12,12 | BDI 1 | 14,81 | 121,74 | RA |
| 1.3.2.0.4. | SINAPI | 104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 128,18 | 21,62 | BDI 1 | 26,43 | 3.387,80 | RA |
| 1.3.2.0.5. | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0,91 | 11,08 | BDI 1 | 13,54 | 12,32 | RA |
| 1.3.2.0.6. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 417,27 | 10,25 | BDI 1 | 12,53 | 5.228,39 | RA |
| 1.3.2.0.7. | SINAPI | 104107 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8,18 | 10,33 | BDI 1 | 12,63 | 103,31 | RA |
| 1.3.2.0.8. | SINAPI | 104106 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17,27 | 9,54 | BDI 1 | 11,66 | 201,37 | RA |
| 1.3.2.0.9. | Composição | LLES 1110 | ADAPTADO DO SINAPI (101963) - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) | M2 | 18,85 | 165,66 | BDI 1 | 202,49 | 3.816,94 | RA |
| 1.3.2.0.10. | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 2,14 | 754,29 | BDI 1 | 921,97 | 1.973,02 | RA |
| 1.3.2.0.11. | SINAPI | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 3,36 | 779,48 | BDI 1 | 952,76 | 3.201,27 | RA |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1099877-39 | Nº TransfereGOV 973956/2024 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM PARA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 12-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de | MUNICÍPIO / UF SANTA INÊS/BA | BDI 1 22,23% | BDI 2 15,56% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|-----------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|----|
| Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de equipamentos para coleta e manejo de resíduos, e | | | | | | | | | 3.664.433,58 | |
| 1.3.3. | | | ESCADA | | | | | - | 8.160,82 | |
| 1.3.3.0.1. | SINAPI | 102013 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 16,74 | 219,23 | BDI 1 | 267,96 | 4.485,65 | RA |
| 1.3.3.0.2. | SINAPI | 95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 134,55 | 16,08 | BDI 1 | 19,65 | 2.643,91 | RA |
| 1.3.3.0.3. | SINAPI | 103686 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS | M3 | 1,01 | 835,35 | BDI 1 | 1.021,05 | 1.031,26 | RA |
| 1.3.4. | | | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | - | 1.033,10 | |
| 1.3.4.0.1. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 17,25 | 49,00 | BDI 1 | 59,89 | 1.033,10 | RA |
| 1.3.5. | | | ALVENARIA | | | | | - | 12.966,08 | |
| 1.3.5.0.1. | SINAPI | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 108,39 | 69,54 | BDI 1 | 85,00 | 9.213,15 | RA |
| 1.3.5.0.2. | SINAPI | 105029 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 22,30 | 53,53 | BDI 1 | 65,43 | 1.459,09 | RA |
| 1.3.5.0.3. | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 26,50 | 70,82 | BDI 1 | 86,56 | 2.293,84 | RA |
| 1.3.6. | | | COBERTURA | | | | | - | 7.971,10 | |
| 1.3.6.0.1. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 22,30 | 52,02 | BDI 1 | 63,58 | 1.417,83 | RA |
| 1.3.6.0.2. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | M2 | 22,30 | 26,56 | BDI 1 | 32,46 | 723,86 | RA |
| 1.3.6.0.3. | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 6,01 | 164,09 | BDI 1 | 200,57 | 1.205,43 | RA |
| 1.3.6.0.4. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 13,43 | 51,16 | BDI 1 | 62,53 | 839,78 | RA |
| 1.3.6.0.5. | Composição | LLES 1394 | Copia da ORSE (8637) - Chapim de concreto pré-moldado | M | 19,44 | 57,24 | BDI 1 | 69,96 | 1.360,02 | RA |
| 1.3.6.0.6. | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023 PS | M2 | 38,17 | 51,96 | BDI 1 | 63,51 | 2.424,18 | RA |
| 1.3.7. | | | REVESTIMENTO DE PAREDES E PINTURAS | | | | | - | 37.694,73 | |
| 1.3.7.0.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 216,78 | 5,57 | BDI 1 | 6,81 | 1.476,27 | RA |

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1099877-39 | Nº TransfereGOV 973956/2024 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM PARA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 12-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de | MUNICÍPIO / UF SANTA INÊS/BA | BDI 1 22,23% | BDI 2 15,56% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|-----------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de equipamentos para coleta e manejo de resíduos, e | | | | | | | | | 3.664.433,58 | |
| 1.3.7.0.2. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 216,78 | 46,81 | BDI 1 | 57,22 | 12.404,15 | RA |
| 1.3.7.0.3. | SINAPI | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 18,06 | 86,74 | BDI 1 | 106,02 | 1.914,72 | RA |
| 1.3.7.0.4. | Composição | LLES 1538 | Copia da ORSE (7172) - Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | M2 | 134,30 | 93,66 | BDI 1 | 114,48 | 15.374,66 | RA |
| 1.3.7.0.5. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 90,33 | 4,79 | BDI 1 | 5,85 | 528,43 | RA |
| 1.3.7.0.6. | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 90,33 | 19,47 | BDI 1 | 23,80 | 2.149,85 | RA |
| 1.3.7.0.7. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 90,33 | 14,79 | BDI 1 | 18,08 | 1.633,17 | RA |
| 1.3.7.0.8. | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 38,17 | 5,92 | BDI 1 | 7,24 | 276,35 | RA |
| 1.3.7.0.9. | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 38,17 | 23,96 | BDI 1 | 29,29 | 1.118,00 | RA |
| 1.3.7.0.10. | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 38,17 | 17,56 | BDI 1 | 21,46 | 819,13 | RA |
| 1.3.8. | | | REVESTIMENTO DE PISO | | | | | - | 20.958,60 | |
| 1.3.8.0.1. | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 38,17 | 39,69 | BDI 1 | 48,51 | 1.851,63 | RA |
| 1.3.8.0.2. | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 27,25 | 2,35 | BDI 1 | 2,87 | 78,21 | RA |
| 1.3.8.0.3. | SINAPI | 104626 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | M3 | 4,58 | 860,36 | BDI 1 | 1.051,62 | 4.816,42 | RA |
| 1.3.8.0.4. | Composição | LLES 1168 | Copia da SBC (121369) - PISO 60X60CM ACETINADO OXFORD GRIGIO BIANCO | M2 | 38,17 | 88,40 | BDI 1 | 108,05 | 4.124,27 | RA |
| 1.3.8.0.5. | SINAPI | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 10,95 | 375,75 | BDI 1 | 459,28 | 5.029,12 | RA |
| 1.3.8.0.6. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 1,41 | 960,58 | BDI 1 | 1.174,12 | 1.655,51 | RA |
| 1.3.8.0.7. | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 12,18 | 23,53 | BDI 1 | 28,76 | 350,30 | RA |
| 1.3.8.0.8. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1,66 | 100,01 | BDI 1 | 122,24 | 202,92 | RA |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1099877-39 | Nº TransfereGOV 973956/2024 | PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM PARA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 12-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de | MUNICÍPIO / UF SANTA INÊS/BA | BDI 1 22,23% | BDI 2 15,56% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|-----------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de equipamentos para coleta e manejo de resíduos, e | | | | | | | | | 3.664.433,58 | |
| 1.3.8.0.9. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 17,74 | 124,76 | BDI 1 | 152,49 | 2.705,17 | RA |
| 1.3.8.0.10. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 37,48 | 3,17 | BDI 1 | 3,87 | 145,05 | RA |
| 1.3.9. | | | ESQUADRIAS | | | | | - | 11.173,93 | |
| 1.3.9.0.1. | Composição | LLES 1765 | Cópia da ORSE (11948) - Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | M2 | 1,68 | 340,35 | BDI 1 | 416,01 | 698,90 | RA |
| 1.3.9.0.2. | Composição | LLES 1845 | (CÓPIA SINAPI) KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,00 | 759,56 | BDI 1 | 928,41 | 928,41 | RA |
| 1.3.9.0.3. | Composição | LLES 1478 | Adaptado da ORSE (11945) - Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, inclusive vidro | M2 | 3,90 | 437,75 | BDI 1 | 535,06 | 2.086,73 | RA |
| 1.3.9.0.4. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 5,85 | 215,61 | BDI 1 | 263,54 | 1.541,71 | RA |
| 1.3.9.0.5. | Composição | LLES 2328 | Cópia da SINAPI (99839) - GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 7,91 | 550,13 | BDI 1 | 672,42 | 5.318,84 | RA |
| 1.3.9.0.6. | SINAPI | 100759 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 8,70 | 56,36 | BDI 1 | 68,89 | 599,34 | RA |
| 1.3.10. | | | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | | | | | - | 1.279,71 | |
| 1.3.10.0.1. | Composição | LLES 1341 | Cópia da ORSE (10759) - Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | M2 | 0,48 | 568,84 | BDI 1 | 695,29 | 333,74 | RA |
| 1.3.10.0.2. | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 536,41 | BDI 1 | 655,65 | 655,65 | RA |
| 1.3.10.0.3. | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 43,10 | BDI 1 | 52,68 | 52,68 | RA |
| 1.3.10.0.4. | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 151,32 | BDI 1 | 184,96 | 184,96 | RA |
| 1.3.10.0.5. | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 43,10 | BDI 1 | 52,68 | 52,68 | RA |
| 1.3.11. | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | - | 14.127,43 | |
| 1.3.11.1. | | | INFRAESTRUTURA | | | | | - | 5.043,36 | |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1099877-39 | Nº TransfereGOV 973956/2024 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM PARA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 12-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de | MUNICÍPIO / UF SANTA INÊS/BA | BDI 1 22,23% | BDI 2 15,56% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|-----------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de equipamentos para coleta e manejo de resíduos, e | | | | | | | | | 3.664.433,58 | |
| 1.3.11.1.1. | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15,00 | 10,37 | BDI 1 | 12,68 | 190,20 | RA |
| 1.3.11.1.2. | SINAPI | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 40,00 | 21,53 | BDI 1 | 26,32 | 1.052,80 | RA |
| 1.3.11.1.3. | SINAPI | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 20,00 | 27,84 | BDI 1 | 34,03 | 680,60 | RA |
| 1.3.11.1.4. | Composição | LLES 1316 | Copia da ORSE (3770) - Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | M | 74,00 | 19,99 | BDI 1 | 24,43 | 1.807,82 | RA |
| 1.3.11.1.5. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8,00 | 20,11 | BDI 1 | 24,58 | 196,64 | RA |
| 1.3.11.1.6. | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7,00 | 18,58 | BDI 1 | 22,71 | 158,97 | RA |
| 1.3.11.1.7. | Composição | LLES 1921 | Copia da ORSE (705) - Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4" | UN | 1,00 | 35,89 | BDI 1 | 43,87 | 43,87 | RA |
| 1.3.11.1.8. | SINAPI | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4,00 | 143,78 | BDI 1 | 175,74 | 702,96 | RA |
| 1.3.11.1.9. | SINAPI | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 5,00 | 34,28 | BDI 1 | 41,90 | 209,50 | RA |
| 1.3.11.2. | | | CABOS | | | | | - | 7.213,03 | |
| 1.3.11.2.1. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 209,00 | 4,72 | BDI 1 | 5,77 | 1.205,93 | RA |
| 1.3.11.2.2. | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 430,00 | 10,94 | BDI 1 | 13,37 | 5.749,10 | RA |
| 1.3.11.2.3. | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40,00 | 5,28 | BDI 1 | 6,45 | 258,00 | RA |
| 1.3.11.3. | | | TOMADAS | | | | | - | 533,31 | |
| 1.3.11.3.1. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3,00 | 29,75 | BDI 1 | 36,36 | 109,08 | RA |
| 1.3.11.3.2. | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4,00 | 47,48 | BDI 1 | 58,03 | 232,12 | RA |
| 1.3.11.3.3. | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | 50,65 | BDI 1 | 61,91 | 61,91 | RA |
| 1.3.11.3.4. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3,00 | 35,51 | BDI 1 | 43,40 | 130,20 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1099877-39 | Nº TransfereGOV 973956/2024 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM PARA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 12-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de | MUNICÍPIO / UF SANTA INÊS/BA | BDI 1 22,23% | BDI 2 15,56% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|-----------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|----|
| Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de equipamentos para coleta e manejo de resíduos, e | | | | | | | | | 3.664.433,58 | |
| 1.3.11.4. | | | ILUMINAÇÃO | | | | | - | 472,50 | |
| 1.3.11.4.1. | Composição | LLES 1617 | Copia da ORSE (13670) - Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar | UN | 6,00 | 64,43 | BDI 1 | 78,75 | 472,50 | RA |
| 1.3.11.5. | | | QUADROS | | | | | - | 865,23 | |
| 1.3.11.5.1. | Composição | LLES 1706 | Copia da ORSE (12224) - Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | UN | 1,00 | 317,71 | BDI 1 | 388,34 | 388,34 | RA |
| 1.3.11.5.2. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 11,46 | BDI 1 | 14,01 | 14,01 | RA |
| 1.3.11.5.3. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | 11,46 | BDI 1 | 14,01 | 28,02 | RA |
| 1.3.11.5.4. | SINAPI | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 68,39 | BDI 1 | 83,59 | 83,59 | RA |
| 1.3.11.5.5. | SINAPI | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 74,33 | BDI 1 | 90,85 | 90,85 | RA |
| 1.3.11.5.6. | Composição | LLES 845 | Copia da ORSE (9969) - Disjuntor tetrapolar DR 25 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-3450 ou similar | UN | 1,00 | 213,06 | BDI 1 | 260,42 | 260,42 | RA |
| 1.3.12. | | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | - | 17.912,03 | |
| 1.3.12.1. | | | ALIMENTAÇÃO | | | | | - | 702,41 | |
| 1.3.12.1.1. | SINAPI | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 26,73 | BDI 1 | 32,67 | 32,67 | RA |
| 1.3.12.1.2. | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 38,88 | BDI 1 | 47,52 | 47,52 | RA |
| 1.3.12.1.3. | SINAPI | 94783 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1,00 | 18,08 | BDI 1 | 22,10 | 22,10 | RA |
| 1.3.12.1.4. | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1,00 | 25,25 | BDI 1 | 30,86 | 30,86 | RA |
| 1.3.12.1.5. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 9,49 | BDI 1 | 11,60 | 34,80 | RA |
| 1.3.12.1.6. | SINAPI | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 12,90 | BDI 1 | 15,77 | 63,08 | RA |
| 1.3.12.1.7. | SINAPI | 103956 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 14,44 | BDI 1 | 17,65 | 17,65 | RA |
| 1.3.12.1.8. | SINAPI | 94795 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 34,57 | BDI 1 | 42,25 | 42,25 | RA |
| 1.3.12.1.9. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 9,60 | 25,87 | BDI 1 | 31,62 | 303,55 | RA |

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1099877-39 | Nº TransfereGOV 973956/2024 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM PARA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 12-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de | MUNICÍPIO / UF SANTA INÊS/BA | BDI 1 22,23% | BDI 2 15,56% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|--------|--------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de equipamentos para coleta e manejo de resíduos, e | | | | | | | | | 3.664.433,58 | |
| 1.3.12.1.10. | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 2,20 | 34,64 | BDI 1 | 42,34 | 93,15 | RA |
| 1.3.12.1.11. | SINAPI | 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 12,09 | BDI 1 | 14,78 | 14,78 | RA |
| 1.3.12.2. | | | ESGOTO | | | | | - | 10.419,80 | |
| 1.3.12.2.1. | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 654,04 | BDI 1 | 799,43 | 799,43 | RA |
| 1.3.12.2.2. | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 68,27 | BDI 1 | 83,45 | 83,45 | RA |
| 1.3.12.2.3. | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 13,46 | BDI 1 | 16,45 | 16,45 | RA |
| 1.3.12.2.4. | SINAPI | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 29,78 | BDI 1 | 36,40 | 36,40 | RA |
| 1.3.12.2.5. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 11,06 | BDI 1 | 13,52 | 13,52 | RA |
| 1.3.12.2.6. | SINAPI | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6,00 | 29,03 | BDI 1 | 35,48 | 212,88 | RA |
| 1.3.12.2.7. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 10,86 | BDI 1 | 13,27 | 13,27 | RA |
| 1.3.12.2.8. | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 9,30 | 29,16 | BDI 1 | 35,64 | 331,45 | RA |
| 1.3.12.2.9. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1,10 | 22,96 | BDI 1 | 28,06 | 30,87 | RA |
| 1.3.12.2.10. | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 2,00 | 12,54 | BDI 1 | 15,33 | 30,66 | RA |
| 1.3.12.2.11. | SINAPI | 104344 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 40,08 | BDI 1 | 48,99 | 48,99 | RA |
| 1.3.12.2.12. | SINAPI | 98082 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1,00 | 4.036,23 | BDI 1 | 4.933,48 | 4.933,48 | RA |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1099877-39 | Nº TransfereGOV 973956/2024 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM PARA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 12-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de | MUNICÍPIO / UF SANTA INÊS/BA | BDI 1 22,23% | BDI 2 15,56% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|-----------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de equipamentos para coleta e manejo de resíduos, e | | | | | | | | | 3.664.433,58 | |
| 1.3.12.2.13. | SINAPI | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1,00 | 3.165,30 | BDI 1 | 3.868,95 | 3.868,95 | RA |
| 1.3.12.3. | | | PLUVIAL | | | | | - | 708,63 | |
| 1.3.12.3.1. | Composição | LLES 1922 | Copia - Adaptado do SBC (100616) Adaptador para bocal retangular 100 X 100 | UN | 1,00 | 111,52 | BDI 1 | 136,31 | 136,31 | RA |
| 1.3.12.3.2. | SINAPI | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 43,21 | BDI 1 | 52,82 | 158,46 | RA |
| 1.3.12.3.3. | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 6,90 | 49,07 | BDI 1 | 59,98 | 413,86 | RA |
| 1.3.12.4. | | | VENTILAÇÃO | | | | | - | 164,05 | |
| 1.3.12.4.1. | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4,00 | 9,46 | BDI 1 | 11,56 | 46,24 | RA |
| 1.3.12.4.2. | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 10,04 | BDI 1 | 12,27 | 12,27 | RA |
| 1.3.12.4.3. | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 3,80 | 12,54 | BDI 1 | 15,33 | 58,25 | RA |
| 1.3.12.4.4. | SINAPI | 104352 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 38,69 | BDI 1 | 47,29 | 47,29 | RA |
| 1.3.12.5. | | | ÁGUA FRIA | | | | | - | 5.917,14 | |
| 1.3.12.5.1. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 102,25 | BDI 1 | 124,98 | 124,98 | RA |
| 1.3.12.5.2. | SINAPI | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 26,73 | BDI 1 | 32,67 | 32,67 | RA |
| 1.3.12.5.3. | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 38,88 | BDI 1 | 47,52 | 47,52 | RA |
| 1.3.12.5.4. | SINAPI | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 53,16 | BDI 1 | 64,98 | 64,98 | RA |
| 1.3.12.5.5. | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1,00 | 19,25 | BDI 1 | 23,53 | 23,53 | RA |
| 1.3.12.5.6. | SINAPI | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1,00 | 33,99 | BDI 1 | 41,55 | 41,55 | RA |
| 1.3.12.5.7. | SINAPI | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1,00 | 33,34 | BDI 1 | 40,75 | 40,75 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1099877-39 | Nº TransfereGOV 973956/2024 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM PARA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 12-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de | MUNICÍPIO / UF SANTA INÊS/BA | BDI 1 22,23% | BDI 2 15,56% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|-----------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de equipamentos para coleta e manejo de resíduos, e | | | | | | | | | 3.664.433,58 | |
| 1.3.12.5.8. | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 7,11 | BDI 1 | 8,69 | 8,69 | RA |
| 1.3.12.5.9. | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 10,43 | BDI 1 | 12,75 | 51,00 | RA |
| 1.3.12.5.10. | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 14,01 | BDI 1 | 17,12 | 17,12 | RA |
| 1.3.12.5.11. | SINAPI | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 18,12 | BDI 1 | 22,15 | 22,15 | RA |
| 1.3.12.5.12. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 7,20 | 25,87 | BDI 1 | 31,62 | 227,66 | RA |
| 1.3.12.5.13. | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1,00 | 34,64 | BDI 1 | 42,34 | 42,34 | RA |
| 1.3.12.5.14. | SINAPI | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1,50 | 26,17 | BDI 1 | 31,99 | 47,99 | RA |
| 1.3.12.5.15. | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 14,29 | BDI 1 | 17,47 | 34,94 | RA |
| 1.3.12.5.16. | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 17,93 | BDI 1 | 21,92 | 21,92 | RA |
| 1.3.12.5.17. | SINAPI | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 18,96 | BDI 1 | 23,17 | 23,17 | RA |
| 1.3.12.5.18. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 13,25 | BDI 1 | 16,20 | 32,40 | RA |
| 1.3.12.5.19. | SINAPI | 102605 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1,00 | 265,84 | BDI 1 | 324,94 | 324,94 | RA |
| 1.3.12.5.20. | SINAPI | 102609 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1,00 | 1.140,28 | BDI 1 | 1.393,76 | 1.393,76 | RA |
| 1.3.12.5.21. | Composição | LLES 1924 | Copia da ORSE (2651) - Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h): (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta | UN | 1,00 | 2.694,17 | BDI 1 | 3.293,08 | 3.293,08 | RA |
| 1.3.13. | | | SPDA | | | | | - | 10.035,18 | |
| 1.3.13.0.1. | SINAPI | 104746 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4,00 | 29,57 | BDI 1 | 36,14 | 144,56 | RA |
| 1.3.13.0.2. | Composição | LLES 1943 | Copia da SINAPI (96980) - FITA DE ALUMÍNIO 70 MM² PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 51,00 | 47,24 | BDI 1 | 57,74 | 2.944,74 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1099877-39 | Nº TransfereGOV 973956/2024 | PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS | Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM PARA | | | |
| Localidade SINAPI SALVADOR | Data Base 12-25 (N DES.) | Descrição do Lote Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de | Município / UF SANTA INÊS/BA | BDI 1 22,23% | BDI 2 15,56% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|-----------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de equipamentos para coleta e manejo de resíduos, e | | | | | | | | | 3.664.433,58 | |
| 1.3.13.0.3. | Composição | LLES 1948 | Cópia da IOPEs (160329) - Curva 90° de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência Termotécnica ou equivalente | UN | 8,00 | 26,69 | BDI 1 | 32,62 | 260,96 | RA |
| 1.3.13.0.4. | Composição | LLES 226 | HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD ø5/8"x2,40m, COM SOLDA EXOTÉRMICA OU CONECTOR TIPO PRESSÃO. | UN | 4,00 | 89,59 | BDI 1 | 109,51 | 438,04 | RA |
| 1.3.13.0.5. | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4,00 | 190,36 | BDI 1 | 232,68 | 930,72 | RA |
| 1.3.13.0.6. | Composição | LLES 1830 | Cópia da ORSE (11273) - Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref.TEL-901 ou similar (SPDA) | UN | 1,00 | 388,91 | BDI 1 | 475,36 | 475,36 | RA |
| 1.3.13.0.7. | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 35,00 | 61,20 | BDI 1 | 74,80 | 2.618,00 | RA |
| 1.3.13.0.8. | Composição | LLES 1904 | Cópia da SINAPI (96983) - SOLDA EXOTÉRMICA nr150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4,00 | 67,95 | BDI 1 | 83,06 | 332,24 | RA |
| 1.3.13.0.9. | Composição | LLES 1947 | Cópia da ORSE (9048) - Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) | UN | 28,00 | 55,24 | BDI 1 | 67,52 | 1.890,56 | RA |
| 1.4. | | | GALPÃO | | | | | - | 1.266.136,56 | |
| 1.4.1. | | | INFRAESTRUTURA | | | | | - | 75.326,65 | |
| 1.4.1.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 51,54 | 96,40 | BDI 1 | 117,83 | 6.072,96 | RA |
| 1.4.1.0.2. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 44,84 | 7,46 | BDI 1 | 9,12 | 408,94 | RA |
| 1.4.1.0.3. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 70,76 | 48,93 | BDI 1 | 59,81 | 4.232,16 | RA |
| 1.4.1.0.4. | SINAPI | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 28,76 | 204,24 | BDI 1 | 249,64 | 7.179,65 | RA |
| 1.4.1.0.5. | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 140,77 | 107,23 | BDI 1 | 131,07 | 18.450,72 | RA |
| 1.4.1.0.6. | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 4,64 | 15,37 | BDI 1 | 18,79 | 87,19 | RA |
| 1.4.1.0.7. | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 129,11 | 17,12 | BDI 1 | 20,93 | 2.702,27 | RA |
| 1.4.1.0.8. | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 211,18 | 13,90 | BDI 1 | 16,99 | 3.587,95 | RA |
| 1.4.1.0.9. | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 523,64 | 12,22 | BDI 1 | 14,94 | 7.823,18 | RA |
| 1.4.1.0.10. | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 136,55 | 10,30 | BDI 1 | 12,59 | 1.719,16 | RA |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1099877-39 | Nº TransfereGOV 973956/2024 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM PARA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 12-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de | MUNICÍPIO / UF SANTA INÊS/BA | BDI 1 22,23% | BDI 2 15,56% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|----------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de equipamentos para coleta e manejo de resíduos, e | | | | | | | | | 3.664.433,58 | |
| 1.4.1.0.11. | SINAPI | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 236,27 | 9,54 | BDI 1 | 11,66 | 2.754,91 | RA |
| 1.4.1.0.12. | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 5,87 | 873,25 | BDI 1 | 1.067,37 | 6.265,46 | RA |
| 1.4.1.0.13. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 13,48 | 835,57 | BDI 1 | 1.021,32 | 13.767,39 | RA |
| 1.4.1.0.14. | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 9,29 | 24,19 | BDI 1 | 29,57 | 274,71 | RA |
| 1.4.2. | | | SUPERESTRUTURA | | | | | - | 121.663,23 | |
| 1.4.2.0.1. | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 97,78 | 53,71 | BDI 1 | 65,65 | 6.419,26 | RA |
| 1.4.2.0.2. | SINAPI | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 63,92 | 73,72 | BDI 1 | 90,11 | 5.759,83 | RA |
| 1.4.2.0.3. | SINAPI | 104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 158,18 | 21,62 | BDI 1 | 26,43 | 4.180,70 | RA |
| 1.4.2.0.4. | SINAPI | 104110 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24,55 | 18,37 | BDI 1 | 22,45 | 551,15 | RA |
| 1.4.2.0.5. | SINAPI | 104109 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 134,55 | 15,64 | BDI 1 | 19,12 | 2.572,60 | RA |
| 1.4.2.0.6. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 300,91 | 10,25 | BDI 1 | 12,53 | 3.770,40 | RA |
| 1.4.2.0.7. | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 140,00 | 8,16 | BDI 1 | 9,97 | 1.395,80 | RA |
| 1.4.2.0.8. | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS | M3 | 5,05 | 754,29 | BDI 1 | 921,97 | 4.655,95 | RA |
| 1.4.2.0.9. | SINAPI | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS | M3 | 3,08 | 779,48 | BDI 1 | 952,76 | 2.934,50 | RA |
| 1.4.2.0.10. | Composição | LLS 2375 | Adaptada da ORSE (12371) - Estrutura metálica em aço p/ Mezaninos e Plataformas, vão livre até 6,00m, Chapa Xadrez 1/8", área superior a 50 m2, sobrecarga 300 kg/m2, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco. Rev 03_03/2022 | M2 | 73,50 | 995,37 | BDI 1 | 1.216,64 | 89.423,04 | RA |
| 1.4.3. | | | ESCADA | | | | | - | 11.400,30 | |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1099877-39 | Nº TransfereGOV 973956/2024 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM PARA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 12-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de | MUNICÍPIO / UF SANTA INÊS/BA | BDI 1 22,23% | BDI 2 15,56% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|------------|-----------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de equipamentos para coleta e manejo de resíduos, e | | | | | | | | | 3.664.433,58 | |
| 1.4.3.0.1. | SINAPI | 102045 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 21,33 | 217,26 | BDI 1 | 265,56 | 5.664,39 | RA |
| 1.4.3.0.2. | SINAPI | 95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 90,00 | 16,08 | BDI 1 | 19,65 | 1.768,50 | RA |
| 1.4.3.0.3. | SINAPI | 95947 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 131,82 | 9,10 | BDI 1 | 11,12 | 1.465,84 | RA |
| 1.4.3.0.4. | SINAPI | 103686 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 2,45 | 835,35 | BDI 1 | 1.021,05 | 2.501,57 | RA |
| 1.4.4. | | | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | - | 4.095,28 | |
| 1.4.4.0.1. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 68,38 | 49,00 | BDI 1 | 59,89 | 4.095,28 | RA |
| 1.4.5. | | | COBERTURA | | | | | - | 65.411,62 | |
| 1.4.5.0.1. | Composição | LLES 1923 | Copia da ORSE (7938) - Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, pré-pintada e = 0,5 mm - Rev. 03 | M2 | 195,14 | 68,98 | BDI 1 | 84,31 | 16.452,25 | RA |
| 1.4.5.0.2. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | M2 | 195,14 | 26,56 | BDI 1 | 32,46 | 6.334,24 | RA |
| 1.4.5.0.3. | Composição | LLES 1983 | Copia da ORSE (254) - Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm | M | 29,70 | 116,83 | BDI 1 | 142,80 | 4.241,16 | RA |
| 1.4.5.0.4. | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 89,84 | 164,09 | BDI 1 | 200,57 | 18.019,21 | RA |
| 1.4.5.0.5. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21,07 | 51,16 | BDI 1 | 62,53 | 1.317,51 | RA |
| 1.4.5.0.6. | SINAPI | 96486 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 181,87 | 85,68 | BDI 1 | 104,73 | 19.047,25 | RA |
| 1.4.6. | | | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA | | | | | - | 221.427,00 | |
| 1.4.6.0.1. | Composição | LLES 1935 | Estrutura para galpão em pórticos pré-moldados de concreto armado, sem lanternim, c/montagem, inclusive telha e fundação | M2 | 450,00 | 402,57 | BDI 1 | 492,06 | 221.427,00 | RA |
| 1.4.7. | | | ALVENARIA | | | | | - | 159.748,45 | |
| 1.4.7.0.1. | SINAPI | 103342 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 499,58 | 114,51 | BDI 1 | 139,97 | 69.926,21 | RA |
| 1.4.7.0.2. | SINAPI | 96358 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 104,13 | 104,69 | BDI 1 | 127,96 | 13.324,47 | RA |
| 1.4.7.0.3. | Composição | LLES 841 | Copia da ORSE (9836) - Fechamento lateral com telha metálica termoacústica (aço zincado), esp=0,43mm, da Tuper ou similar | M2 | 268,29 | 216,49 | BDI 1 | 264,62 | 70.994,90 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1099877-39 | Nº TransfereGOV 973956/2024 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM PARA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 12-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de | MUNICÍPIO / UF SANTA INÊS/BA | BDI 1 22,23% | BDI 2 15,56% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|-----------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de equipamentos para coleta e manejo de resíduos, e | | | | | | | | | 3.664.433,58 | |
| 1.4.7.0.4. | SINAPI | 105029 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 25,10 | 53,53 | BDI 1 | 65,43 | 1.642,29 | RA |
| 1.4.7.0.5. | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 44,60 | 70,82 | BDI 1 | 86,56 | 3.860,58 | RA |
| 1.4.8. | | | REVESTIMENTODE PAREDES E PINTURA | | | | | - | 50.706,78 | |
| 1.4.8.0.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 287,97 | 5,57 | BDI 1 | 6,81 | 1.961,08 | RA |
| 1.4.8.0.2. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 287,97 | 46,81 | BDI 1 | 57,22 | 16.477,64 | RA |
| 1.4.8.0.3. | SINAPI | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE | M2 | 193,65 | 86,74 | BDI 1 | 106,02 | 20.530,77 | RA |
| 1.4.8.0.4. | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 280,26 | 19,47 | BDI 1 | 23,80 | 6.670,19 | RA |
| 1.4.8.0.5. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 280,26 | 14,79 | BDI 1 | 18,08 | 5.067,10 | RA |
| 1.4.9. | | | REVESTIMENTO DE PISO | | | | | - | 159.945,99 | |
| 1.4.9.0.1. | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 578,73 | 23,53 | BDI 1 | 28,76 | 16.644,27 | RA |
| 1.4.9.0.2. | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 578,73 | 39,69 | BDI 1 | 48,51 | 28.074,19 | RA |
| 1.4.9.0.3. | Composição | LLES 1928 | Adaptada ORSE (8431) - Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1 | M2 | 588,99 | 44,12 | BDI 1 | 53,93 | 31.764,23 | RA |
| 1.4.9.0.4. | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 588,99 | 40,17 | BDI 1 | 49,10 | 28.919,41 | RA |
| 1.4.9.0.5. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 7,86 | 960,58 | BDI 1 | 1.174,12 | 9.228,58 | RA |
| 1.4.9.0.6. | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 19,46 | 2,35 | BDI 1 | 2,87 | 55,85 | RA |
| 1.4.9.0.7. | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 19,46 | 23,53 | BDI 1 | 28,76 | 559,67 | RA |
| 1.4.9.0.8. | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 19,46 | 96,76 | BDI 1 | 118,27 | 2.301,53 | RA |
| 1.4.9.0.9. | Composição | LLES 1929 | Cópia da ORSE (5052) - Piso em painel wall 2,50 x 1,20 x 40mm - Rev 01_01/2022 | M2 | 81,75 | 284,27 | BDI 1 | 347,46 | 28.404,86 | RA |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1099877-39 | Nº TransfereGOV 973956/2024 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM PARA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 12-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de | MUNICÍPIO / UF SANTA INÊS/BA | BDI 1 22,23% | BDI 2 15,56% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|-----------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de equipamentos para coleta e manejo de resíduos, e | | | | | | | | | 3.664.433,58 | |
| 1.4.9.0.10. | SINAPI | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 81,75 | 86,74 | BDI 1 | 106,02 | 8.667,14 | RA |
| 1.4.9.0.11. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 19,39 | 124,76 | BDI 1 | 152,49 | 2.956,78 | RA |
| 1.4.9.0.12. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 612,27 | 3,17 | BDI 1 | 3,87 | 2.369,48 | RA |
| 1.4.10. | | | ESQUADRIAS | | | | | - | 67.279,49 | |
| 1.4.10.0.1. | Composição | LLES 1765 | Copia da ORSE (11948) - Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | M2 | 33,21 | 340,35 | BDI 1 | 416,01 | 13.815,69 | RA |
| 1.4.10.0.2. | Composição | LLES 1478 | Adaptado da ORSE (11945) - Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, inclusive vidro | M2 | 3,60 | 437,75 | BDI 1 | 535,06 | 1.926,22 | RA |
| 1.4.10.0.3. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 11,00 | 215,61 | BDI 1 | 263,54 | 2.898,94 | RA |
| 1.4.10.0.4. | SINAPI | 101199 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 321,98 | 83,53 | BDI 1 | 102,10 | 32.874,16 | RA |
| 1.4.10.0.5. | SINAPI | 101205 | PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 4,00 | 38,92 | BDI 1 | 47,57 | 190,28 | RA |
| 1.4.10.0.6. | Composição | LLES 2328 | Copia da SINAPI (99839) - GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 14,70 | 550,13 | BDI 1 | 672,42 | 9.884,57 | RA |
| 1.4.10.0.7. | SINAPI | 100759 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 82,59 | 56,36 | BDI 1 | 68,89 | 5.689,63 | RA |
| 1.4.11. | | | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | | | | | - | 120.172,31 | |
| 1.4.11.0.1. | Composição | LLES 1341 | Copia da ORSE (10759) - Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | M2 | 5,68 | 568,84 | BDI 1 | 695,29 | 3.949,25 | RA |
| 1.4.11.0.2. | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | 536,41 | BDI 1 | 655,65 | 3.278,25 | RA |
| 1.4.11.0.3. | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | 43,10 | BDI 1 | 52,68 | 263,40 | RA |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1099877-39 | Nº TransfereGOV 973956/2024 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM PARA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 12-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de | MUNICÍPIO / UF SANTA INÊS/BA | BDI 1 22,23% | BDI 2 15,56% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|-----------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de equipamentos para coleta e manejo de resíduos, e | | | | | | | | | 3.664.433,58 | |
| 1.4.11.0.4. | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7,00 | 151,32 | BDI 1 | 184,96 | 1.294,72 | RA |
| 1.4.11.0.5. | SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 92,88 | BDI 1 | 113,53 | 113,53 | RA |
| 1.4.11.0.6. | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 7,00 | 43,10 | BDI 1 | 52,68 | 368,76 | RA |
| 1.4.11.0.7. | SINAPI | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 194,63 | BDI 1 | 237,90 | 237,90 | RA |
| 1.4.11.0.8. | SINAPI | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 827,19 | BDI 1 | 1.011,07 | 2.022,14 | RA |
| 1.4.11.0.9. | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 117,02 | BDI 1 | 143,03 | 572,12 | RA |
| 1.4.11.0.10. | Composição | LLES 1985 | Copia da ORSE (13885) - Fornecimento e montagens de divisória com painés, h=1,80m, em laminado estrutural TS na cor cinza, inclusive perfis de alumínio na cor cinza reforçado combarras horizontais de travamento, da Neocom System - Alcoplac AV ou similar | M2 | 75,92 | 800,00 | BDI 1 | 977,84 | 74.237,61 | RA |
| 1.4.11.0.11. | Composição | LLES 1986 | Adaptada da ORSE (13884) - Fornec. e montagem de porta para divisória (h=1,80m), em laminado estrutural TS na cor cinza, inclusive fechadura, ferragens e perfis de alumínio na cor cinza reforçados com barra horizon. de travamento da Neocom System - Alcoplac AV ou similar | M2 | 32,40 | 832,80 | BDI 1 | 1.017,93 | 32.980,93 | RA |
| 1.4.11.0.12. | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 349,22 | BDI 1 | 426,85 | 853,70 | RA |
| 1.4.12. | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | - | 86.867,22 | |
| 1.4.12.1. | | | INFRAESTRUTURA | | | | | - | 21.938,90 | |
| 1.4.12.1.1. | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40,00 | 10,37 | BDI 1 | 12,68 | 507,20 | RA |
| 1.4.12.1.2. | SINAPI | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 365,00 | 21,53 | BDI 1 | 26,32 | 9.606,80 | RA |
| 1.4.12.1.3. | SINAPI | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 32,00 | 27,84 | BDI 1 | 34,03 | 1.088,96 | RA |
| 1.4.12.1.4. | SINAPI | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 14,00 | 19,16 | BDI 1 | 23,42 | 327,88 | RA |
| 1.4.12.1.5. | SINAPI | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 45,00 | 44,07 | BDI 1 | 53,87 | 2.424,15 | RA |
| 1.4.12.1.6. | Composição | LLES 1402 | Copia da ORSE (3767) - Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | M | 75,00 | 17,25 | BDI 1 | 21,08 | 1.581,00 | RA |
| 1.4.12.1.7. | Composição | LLES 728 | ESCAVAÇÃO E REATERRO MANUAL DE VALA COM PICARETA PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO NO SOLO, SEÇÃO 10X70 CM | M | 120,00 | 7,72 | BDI 1 | 9,44 | 1.132,80 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1099877-39 | Nº TransfereGOV 973956/2024 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM PARA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 12-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de | MUNICÍPIO / UF SANTA INÊS/BA | BDI 1 22,23% | BDI 2 15,56% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|-----------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de equipamentos para coleta e manejo de resíduos, e | | | | | | | | | 3.664.433,58 | |
| 1.4.12.1.8. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 48,00 | 20,11 | BDI 1 | 24,58 | 1.179,84 | RA |
| 1.4.12.1.9. | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 52,00 | 18,58 | BDI 1 | 22,71 | 1.180,92 | RA |
| 1.4.12.1.10. | SINAPI | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 44,00 | 46,30 | BDI 1 | 56,59 | 2.489,96 | RA |
| 1.4.12.1.11. | Composição | LLES 200 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 2,00 | 45,94 | BDI 1 | 56,15 | 112,30 | RA |
| 1.4.12.1.12. | Composição | LLES 1921 | Copia da ORSE (705) - Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4" | UN | 7,00 | 35,89 | BDI 1 | 43,87 | 307,09 | RA |
| 1.4.12.2. | | | CABOS | | | | | - | 45.626,06 | |
| 1.4.12.2.1. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.921,83 | 4,72 | BDI 1 | 5,77 | 11.088,96 | RA |
| 1.4.12.2.2. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 539,74 | 7,27 | BDI 1 | 8,89 | 4.798,29 | RA |
| 1.4.12.2.3. | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400,40 | 5,28 | BDI 1 | 6,45 | 2.582,58 | RA |
| 1.4.12.2.4. | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 209,00 | 17,47 | BDI 1 | 21,35 | 4.462,15 | RA |
| 1.4.12.2.5. | SINAPI | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 173,03 | 106,24 | BDI 1 | 129,86 | 22.469,68 | RA |
| 1.4.12.2.6. | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 3,00 | 61,20 | BDI 1 | 74,80 | 224,40 | RA |
| 1.4.12.3. | | | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | | | | | - | 13.178,56 | |
| 1.4.12.3.1. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8,00 | 29,75 | BDI 1 | 36,36 | 290,88 | RA |
| 1.4.12.3.2. | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | 60,15 | BDI 1 | 73,52 | 73,52 | RA |
| 1.4.12.3.3. | Composição | LLES 1940 | Copia da ORSE (711) - Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" | UN | 2,00 | 5,18 | BDI 1 | 6,33 | 12,66 | RA |
| 1.4.12.3.4. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6,00 | 35,51 | BDI 1 | 43,40 | 260,40 | RA |
| 1.4.12.3.5. | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8,00 | 37,13 | BDI 1 | 45,38 | 363,04 | RA |
| 1.4.12.3.6. | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7,00 | 56,47 | BDI 1 | 69,02 | 483,14 | RA |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1099877-39 | Nº TransfereGOV 973956/2024 | PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS | Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM PARA | | | |
| Localidade SINAPI SALVADOR | Data Base 12-25 (N DES.) | Descrição do Lote Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de | Município / UF SANTA INÊS/BA | BDI 1 22,23% | BDI 2 15,56% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|-----------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de equipamentos para coleta e manejo de resíduos, e | | | | | | | | | 3.664.433,58 | |
| 1.4.12.3.7. | SINAPI | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5,00 | 59,71 | BDI 1 | 72,98 | 364,90 | RA |
| 1.4.12.3.8. | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4,00 | 50,65 | BDI 1 | 61,91 | 247,64 | RA |
| 1.4.12.3.9. | Composição | LLES 600 | Luminária Bulbo Led 100w, com pendente industrial de 12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 20,00 | 179,38 | BDI 1 | 219,26 | 4.385,20 | RA |
| 1.4.12.3.10. | Composição | LLES 1047 | Copia da ORSE (12971) - Luminária Paineled embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev01_11/2021 | UN | 42,00 | 94,32 | BDI 1 | 115,29 | 4.842,18 | RA |
| 1.4.12.3.11. | Composição | LLES 1938 | Copia da ORSE (13656) - Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção | UN | 10,00 | 98,50 | BDI 1 | 120,40 | 1.204,00 | RA |
| 1.4.12.3.12. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15,00 | 35,51 | BDI 1 | 43,40 | 651,00 | RA |
| 1.4.12.4. | | | QUADROS | | | | | - | 6.123,70 | |
| 1.4.12.4.1. | Composição | LLES 1813 | Copia da ORSE (12233) - Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | UN | 1,00 | 737,47 | BDI 1 | 901,41 | 901,41 | RA |
| 1.4.12.4.2. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 14,00 | 11,46 | BDI 1 | 14,01 | 196,14 | RA |
| 1.4.12.4.3. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | 11,46 | BDI 1 | 14,01 | 28,02 | RA |
| 1.4.12.4.4. | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | 61,60 | BDI 1 | 75,29 | 150,58 | RA |
| 1.4.12.4.5. | SINAPI | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5,00 | 68,39 | BDI 1 | 83,59 | 417,95 | RA |
| 1.4.12.4.6. | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 86,62 | BDI 1 | 105,88 | 105,88 | RA |
| 1.4.12.4.7. | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 96,32 | BDI 1 | 117,73 | 117,73 | RA |
| 1.4.12.4.8. | SINAPI | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 610,75 | BDI 1 | 746,52 | 746,52 | RA |
| 1.4.12.4.9. | Composição | LLES 1321 | Copia da ORSE (7996) - Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | UN | 4,00 | 313,48 | BDI 1 | 383,17 | 1.532,68 | RA |
| 1.4.12.4.10. | Composição | LLES 855 | Copia da ORSE (7996) - Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | UN | 2,00 | 204,29 | BDI 1 | 249,70 | 499,40 | RA |
| 1.4.12.4.11. | Composição | LLES 845 | Copia da ORSE (9969) - Disjuntor tetrapolar DR 25 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-3450 ou similar | UN | 2,00 | 213,06 | BDI 1 | 260,42 | 520,84 | RA |
| 1.4.12.4.12. | Composição | LLES 1610 | Adaptada da ORSE (13150) - Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 275v | UN | 3,00 | 84,26 | BDI 1 | 102,99 | 308,97 | RA |
| 1.4.12.4.13. | Composição | LLES 379 | Adaptada SINAPI (101946) - QUADRO DE MEDIÇÃO POLIFÁSICO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 349,76 | BDI 1 | 427,51 | 427,51 | RA |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1099877-39 | Nº TransfereGOV 973956/2024 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM PARA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 12-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de | MUNICÍPIO / UF SANTA INÊS/BA | BDI 1 22,23% | BDI 2 15,56% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|-----------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de equipamentos para coleta e manejo de resíduos, e | | | | | | | | | 3.664.433,58 | |
| 1.4.12.4.14. | Composição | LLES 226 | HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD ø5/8"x2,40m, COM SOLDA EXOTÉRMICA OU CONECTOR TIPO PRESSÃO. | UN | 1,00 | 89,59 | BDI 1 | 109,51 | 109,51 | RA |
| 1.4.12.4.15. | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 49,55 | BDI 1 | 60,56 | 60,56 | RA |
| 1.4.13. | | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | - | 80.439,17 | |
| 1.4.13.1. | | | ALIMENTAÇÃO | | | | | - | 347,17 | |
| 1.4.13.1.1. | SINAPI | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 26,73 | BDI 1 | 32,67 | 32,67 | RA |
| 1.4.13.1.2. | SINAPI | 94783 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2,00 | 18,08 | BDI 1 | 22,10 | 44,20 | RA |
| 1.4.13.1.3. | SINAPI | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1,00 | 33,99 | BDI 1 | 41,55 | 41,55 | RA |
| 1.4.13.1.4. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5,00 | 9,49 | BDI 1 | 11,60 | 58,00 | RA |
| 1.4.13.1.5. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 5,40 | 25,87 | BDI 1 | 31,62 | 170,75 | RA |
| 1.4.13.2. | | | ESGOTO | | | | | - | 17.004,18 | |
| 1.4.13.2.1. | SINAPI | 97903 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3,00 | 912,08 | BDI 1 | 1.114,84 | 3.344,52 | RA |
| 1.4.13.2.2. | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6,00 | 68,27 | BDI 1 | 83,45 | 500,70 | RA |
| 1.4.13.2.3. | SINAPI | 104327 | RAJO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6,00 | 19,13 | BDI 1 | 23,38 | 140,28 | RA |
| 1.4.13.2.4. | SINAPI | 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 11,03 | BDI 1 | 13,48 | 26,96 | RA |
| 1.4.13.2.5. | Composição | LLES 1550 | Copia da ORSE (1613) - Curva 45° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm | UN | 4,00 | 34,04 | BDI 1 | 41,61 | 166,44 | RA |
| 1.4.13.2.6. | Composição | LLES 1519 | Adaptada da ORSE (1543) - Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 40mm | UN | 1,00 | 16,85 | BDI 1 | 20,60 | 20,60 | RA |
| 1.4.13.2.7. | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 41,04 | BDI 1 | 50,16 | 100,32 | RA |
| 1.4.13.2.8. | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17,00 | 13,46 | BDI 1 | 16,45 | 279,65 | RA |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1099877-39 | Nº TransfereGOV 973956/2024 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM PARA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 12-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de | MUNICÍPIO / UF SANTA INÊS/BA | BDI 1 22,23% | BDI 2 15,56% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|-----------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de equipamentos para coleta e manejo de resíduos, e | | | | | | | | | 3.664.433,58 | |
| 1.4.13.2.9. | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 28,37 | BDI 1 | 34,68 | 34,68 | RA |
| 1.4.13.2.10. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3,00 | 11,06 | BDI 1 | 13,52 | 40,56 | RA |
| 1.4.13.2.11. | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3,00 | 10,11 | BDI 1 | 12,36 | 37,08 | RA |
| 1.4.13.2.12. | SINAPI | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8,00 | 29,03 | BDI 1 | 35,48 | 283,84 | RA |
| 1.4.13.2.13. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10,00 | 10,86 | BDI 1 | 13,27 | 132,70 | RA |
| 1.4.13.2.14. | Composição | LLES 1033 | Copia da ORSE (1636) - Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | UN | 1,00 | 84,47 | BDI 1 | 103,25 | 103,25 | RA |
| 1.4.13.2.15. | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 48,10 | 29,16 | BDI 1 | 35,64 | 1.714,28 | RA |
| 1.4.13.2.16. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 17,30 | 22,96 | BDI 1 | 28,06 | 485,44 | RA |
| 1.4.13.2.17. | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 9,90 | 12,54 | BDI 1 | 15,33 | 151,77 | RA |
| 1.4.13.2.18. | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 3,70 | 35,20 | BDI 1 | 43,02 | 159,17 | RA |
| 1.4.13.2.19. | Composição | LLES 1936 | Copia da ORSE (1677) - Tê 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | UN | 5,00 | 14,00 | BDI 1 | 17,11 | 85,55 | RA |
| 1.4.13.2.20. | SINAPI | 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 44,63 | BDI 1 | 54,55 | 109,10 | RA |
| 1.4.13.2.21. | SINAPI | 104346 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 44,17 | BDI 1 | 53,99 | 107,98 | RA |
| 1.4.13.2.22. | Composição | LLES 1890 | Copia da ORSE (1659) - Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022 | UN | 3,00 | 48,24 | BDI 1 | 58,96 | 176,88 | RA |
| 1.4.13.2.23. | SINAPI | 98082 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1,00 | 4.036,23 | BDI 1 | 4.933,48 | 4.933,48 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1099877-39 | Nº TransfereGOV 973956/2024 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM PARA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 12-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de | MUNICÍPIO / UF SANTA INÊS/BA | BDI 1 22,23% | BDI 2 15,56% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|--------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|----|
| Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de equipamentos para coleta e manejo de resíduos, e | | | | | | | | | 3.664.433,58 | |
| 1.4.13.2.24. | SINAPI | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1,00 | 3.165,30 | BDI 1 | 3.868,95 | 3.868,95 | RA |
| 1.4.13.3. | | | ESGOTO(GORDURA) | | | | | - | 779,71 | |
| 1.4.13.3.1. | SINAPI | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 183,12 | BDI 1 | 223,83 | 223,83 | RA |
| 1.4.13.3.2. | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 68,27 | BDI 1 | 83,45 | 83,45 | RA |
| 1.4.13.3.3. | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 10,11 | BDI 1 | 12,36 | 12,36 | RA |
| 1.4.13.3.4. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 15,40 | BDI 1 | 18,82 | 37,64 | RA |
| 1.4.13.3.5. | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 9,10 | 29,16 | BDI 1 | 35,64 | 324,32 | RA |
| 1.4.13.3.6. | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 6,40 | 12,54 | BDI 1 | 15,33 | 98,11 | RA |
| 1.4.13.4. | | | PLUVIAL | | | | | - | 8.658,85 | |
| 1.4.13.4.1. | SINAPI | 104084 | CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 74,99 | BDI 1 | 91,66 | 274,98 | RA |
| 1.4.13.4.2. | SINAPI | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 35,86 | BDI 1 | 43,83 | 87,66 | RA |
| 1.4.13.4.3. | SINAPI | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 5,00 | 43,21 | BDI 1 | 52,82 | 264,10 | RA |
| 1.4.13.4.4. | SINAPI | 89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 125,52 | BDI 1 | 153,42 | 460,26 | RA |
| 1.4.13.4.5. | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 30,60 | 49,07 | BDI 1 | 59,98 | 1.835,39 | RA |
| 1.4.13.4.6. | SINAPI | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 22,00 | 69,39 | BDI 1 | 84,82 | 1.866,04 | RA |
| 1.4.13.4.7. | SINAPI | 89683 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 252,68 | BDI 1 | 308,85 | 308,85 | RA |

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1099877-39 | Nº TransfereGOV 973956/2024 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM PARA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 12-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de | MUNICÍPIO / UF SANTA INÊS/BA | BDI 1 22,23% | BDI 2 15,56% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|----------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de equipamentos para coleta e manejo de resíduos, e | | | | | | | | | 3.664.433,58 | |
| 1.4.13.4.8. | SINAPI | 104177 | TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 167,94 | BDI 1 | 205,27 | 615,81 | RA |
| 1.4.13.4.9. | Composição | LLES 812 | FILTRO DE ÁGUA DE CHUVA, CICLO 500 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 2.410,01 | BDI 1 | 2.945,76 | 2.945,76 | RA |
| 1.4.13.5. | | | VENTILAÇÃO | | | | | - | 639,59 | |
| 1.4.13.5.1. | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 10,11 | BDI 1 | 12,36 | 24,72 | RA |
| 1.4.13.5.2. | SINAPI | 89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 21,34 | BDI 1 | 26,08 | 52,16 | RA |
| 1.4.13.5.3. | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 9,46 | BDI 1 | 11,56 | 23,12 | RA |
| 1.4.13.5.4. | SINAPI | 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 20,47 | BDI 1 | 25,02 | 50,04 | RA |
| 1.4.13.5.5. | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 10,04 | BDI 1 | 12,27 | 24,54 | RA |
| 1.4.13.5.6. | SINAPI | 104351 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 21,02 | BDI 1 | 25,69 | 51,38 | RA |
| 1.4.13.5.7. | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 6,20 | 12,54 | BDI 1 | 15,33 | 95,05 | RA |
| 1.4.13.5.8. | SINAPI | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 6,30 | 22,04 | BDI 1 | 26,94 | 169,72 | RA |
| 1.4.13.5.9. | SINAPI | 104354 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 44,42 | BDI 1 | 54,29 | 108,58 | RA |
| 1.4.13.5.10. | SINAPI | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 16,48 | BDI 1 | 20,14 | 40,28 | RA |
| 1.4.13.6. | | | ÁGUA FRIA | | | | | - | 53.009,67 | |
| 1.4.13.6.1. | SINAPI | 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 90,66 | BDI 1 | 110,81 | 110,81 | RA |
| 1.4.13.6.2. | SINAPI | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3,00 | 124,52 | BDI 1 | 152,20 | 456,60 | RA |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1099877-39 | Nº TransfereGOV 973956/2024 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM PARA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 12-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de | MUNICÍPIO / UF SANTA INÊS/BA | BDI 1 22,23% | BDI 2 15,56% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|--------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de equipamentos para coleta e manejo de resíduos, e | | | | | | | | | 3.664.433,58 | |
| 1.4.13.6.3. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7,00 | 102,25 | BDI 1 | 124,98 | 874,86 | RA |
| 1.4.13.6.4. | SINAPI | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6,00 | 35,85 | BDI 1 | 43,82 | 262,92 | RA |
| 1.4.13.6.5. | SINAPI | 103037 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 41,95 | BDI 1 | 51,28 | 51,28 | RA |
| 1.4.13.6.6. | SINAPI | 89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,00 | 4,46 | BDI 1 | 5,45 | 32,70 | RA |
| 1.4.13.6.7. | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2,00 | 25,25 | BDI 1 | 30,86 | 61,72 | RA |
| 1.4.13.6.8. | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20,00 | 7,11 | BDI 1 | 8,69 | 173,80 | RA |
| 1.4.13.6.9. | SINAPI | 94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6,00 | 5,24 | BDI 1 | 6,40 | 38,40 | RA |
| 1.4.13.6.10. | SINAPI | 94660 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 5,00 | 8,15 | BDI 1 | 9,96 | 49,80 | RA |
| 1.4.13.6.11. | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21,00 | 10,43 | BDI 1 | 12,75 | 267,75 | RA |
| 1.4.13.6.12. | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 14,01 | BDI 1 | 17,12 | 51,36 | RA |
| 1.4.13.6.13. | SINAPI | 94676 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6,00 | 12,81 | BDI 1 | 15,66 | 93,96 | RA |
| 1.4.13.6.14. | SINAPI | 103951 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11,00 | 15,46 | BDI 1 | 18,90 | 207,90 | RA |
| 1.4.13.6.15. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 82,20 | 25,87 | BDI 1 | 31,62 | 2.599,16 | RA |
| 1.4.13.6.16. | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 20,50 | 34,64 | BDI 1 | 42,34 | 867,97 | RA |
| 1.4.13.6.17. | SINAPI | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 43,70 | 26,17 | BDI 1 | 31,99 | 1.397,96 | RA |
| 1.4.13.6.18. | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18,00 | 14,29 | BDI 1 | 17,47 | 314,46 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1099877-39 | Nº TransfereGOV 973956/2024 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM PARA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 12-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de | MUNICÍPIO / UF SANTA INÊS/BA | BDI 1 22,23% | BDI 2 15,56% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|-----------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de equipamentos para coleta e manejo de resíduos, e | | | | | | | | | 3.664.433,58 | |
| 1.4.13.6.19. | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 17,93 | BDI 1 | 21,92 | 87,68 | RA |
| 1.4.13.6.20. | SINAPI | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 25,69 | BDI 1 | 31,40 | 125,60 | RA |
| 1.4.13.6.21. | SINAPI | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 20,64 | BDI 1 | 25,23 | 75,69 | RA |
| 1.4.13.6.22. | SINAPI | 104012 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 23,80 | BDI 1 | 29,09 | 116,36 | RA |
| 1.4.13.6.23. | Composição | LLES 812 | FILTRO DE ÁGUA DE CHUVA, CICLO 500 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 2.410,01 | BDI 1 | 2.945,76 | 2.945,76 | RA |
| 1.4.13.6.24. | Composição | LLES 1937 | RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 15000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 27.350,00 | 16,80% | 31.944,80 | 31.944,80 | RA |
| 1.4.13.6.25. | Composição | LLES 1939 | Cópia da SINAPI (102617) - CISTERNA EM POLIETILENO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 5.754,96 | BDI 1 | 7.034,29 | 7.034,29 | RA |
| 1.4.13.6.26. | Composição | LLES 1925 | Cópia da ORSE (2650) - Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-3,4)(17-4,9)(14-6,0)(11-6,9)(8-8,3), inclusive chave de partida direta | UN | 1,00 | 2.263,01 | BDI 1 | 2.766,08 | 2.766,08 | RA |
| 1.4.14. | | | SPDA | | | | | - | 37.789,83 | |
| 1.4.14.0.1. | SINAPI | 104746 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 63,00 | 29,57 | BDI 1 | 36,14 | 2.276,82 | RA |
| 1.4.14.0.2. | Composição | LLES 1943 | Cópia da SINAPI (96980) - FITA DE ALUMÍNIO 70 MM² PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 200,00 | 47,24 | BDI 1 | 57,74 | 11.548,00 | RA |
| 1.4.14.0.3. | Composição | LLES 1948 | Cópia da IOPES (160329) - Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência Termotécnica ou equivalente | UN | 21,00 | 26,69 | BDI 1 | 32,62 | 685,02 | RA |
| 1.4.14.0.4. | Composição | LLES 226 | HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD ø5/8"x2,40m, COM SOLDA EXOTÉRMICA OU CONECTOR TIPO PRESSÃO. | UN | 11,00 | 89,59 | BDI 1 | 109,51 | 1.204,61 | RA |
| 1.4.14.0.5. | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 11,00 | 190,36 | BDI 1 | 232,68 | 2.559,48 | RA |
| 1.4.14.0.6. | Composição | LLES 1830 | Cópia da ORSE (11273) - Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | UN | 1,00 | 388,91 | BDI 1 | 475,36 | 475,36 | RA |
| 1.4.14.0.7. | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 162,00 | 61,20 | BDI 1 | 74,80 | 12.117,60 | RA |
| 1.4.14.0.8. | Composição | LLES 1904 | Cópia da SINAPI (96983) - SOLDA EXOTÉRMICA nr150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 11,00 | 67,95 | BDI 1 | 83,06 | 913,66 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1099877-39 | Nº TransfereGOV 973956/2024 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM PARA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 12-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de | MUNICÍPIO / UF SANTA INÊS/BA | BDI 1 22,23% | BDI 2 15,56% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|-----------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de equipamentos para coleta e manejo de resíduos, e | | | | | | | | | 3.664.433,58 | |
| 1.4.14.0.9. | Composição | LLES 1947 | Copia da ORSE (9048) - Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (para-raio) | UN | 89,00 | 55,24 | BDI 1 | 67,52 | 6.009,28 | RA |
| 1.4.15. | | | COMBATE A INCENDIO | | | | | - | 3.863,24 | |
| 1.4.15.0.1. | Composição | LLES 1980 | Copia da ORSE (12895) - Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | UN | 28,00 | 15,31 | BDI 1 | 18,71 | 523,88 | RA |
| 1.4.15.0.2. | Composição | LLES 1981 | Copia da ORSE (12888) - Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incendio portátil"- Placa E5 | UN | 8,00 | 17,92 | BDI 1 | 21,90 | 175,20 | RA |
| 1.4.15.0.3. | Composição | LLES 1982 | Copia da ORSE (1511) - Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | UN | 8,00 | 284,93 | BDI 1 | 348,27 | 2.786,16 | RA |
| 1.4.15.0.4. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 18,00 | 17,18 | BDI 1 | 21,00 | 378,00 | RA |
| 1.5. | | | POÇO ARTESIANO | | | | | - | 76.822,00 | |
| 1.5.0.0.1. | Cotação | LLES 163 | PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO COM DIÂMETRO NOMINAL ACABADO DE 8" | M | 100,00 | 628,50 | BDI 1 | 768,22 | 76.822,00 | RA |
| 1.6. | | | ESCADA DE ACESSO AO GALPÃO | | | | | - | 25.636,99 | |
| 1.6.0.0.1. | SINAPI | 105033 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 43,55 | 59,56 | BDI 1 | 72,80 | 3.170,44 | RA |
| 1.6.0.0.2. | Composição | LLES 701 | Copia da SINAPI (89453) - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, INCLUSIVE GRAUTE, EXCLUSIVE ARMADURA VERTICAL | M2 | 34,51 | 157,23 | BDI 1 | 192,18 | 6.632,13 | RA |
| 1.6.0.0.3. | SINAPI | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 22,83 | 10,09 | BDI 1 | 12,33 | 281,49 | RA |
| 1.6.0.0.4. | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 37,06 | 2,35 | BDI 1 | 2,87 | 106,36 | RA |
| 1.6.0.0.5. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 4,45 | 960,58 | BDI 1 | 1.174,12 | 5.224,83 | RA |
| 1.6.0.0.6. | Composição | LLES 1928 | Adaptada ORSE (8431) - Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1 | M2 | 43,48 | 44,12 | BDI 1 | 53,93 | 2.344,88 | RA |
| 1.6.0.0.7. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 15,50 | 10,15 | BDI 1 | 12,41 | 192,36 | RA |
| 1.6.0.0.8. | SINAPI | 104951 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 15,50 | 43,07 | BDI 1 | 52,64 | 815,92 | RA |
| 1.6.0.0.9. | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 15,50 | 31,96 | BDI 1 | 39,06 | 605,43 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1099877-39 | Nº TransfereGOV 973956/2024 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM PARA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 12-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de | MUNICÍPIO / UF SANTA INÊS/BA | BDI 1 22,23% | BDI 2 15,56% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|-----------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de equipamentos para coleta e manejo de resíduos, e | | | | | | | | | 3.664.433,58 | |
| 1.6.0.0.10. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 15,50 | 14,79 | BDI 1 | 18,08 | 280,24 | RA |
| 1.6.0.0.11. | SINAPI | 104738 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 33,37 | 85,98 | BDI 1 | 105,09 | 3.506,85 | RA |
| 1.6.0.0.12. | SINAPI | 105559 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 33,37 | 11,67 | BDI 1 | 14,26 | 475,86 | RA |
| 1.6.0.0.13. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 900,99 | 1,82 | BDI 1 | 2,22 | 2.000,20 | RA |
| 1.7. | | | FUNDAÇÃO E BASE PARA RESERVATÓRIO | | | | | - | 12.945,95 | |
| 1.7.0.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 5,10 | 96,40 | BDI 1 | 117,83 | 600,93 | RA |
| 1.7.0.0.2. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 4,84 | 7,46 | BDI 1 | 9,12 | 44,14 | RA |
| 1.7.0.0.3. | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 0,96 | 24,19 | BDI 1 | 29,57 | 28,39 | RA |
| 1.7.0.0.4. | SINAPI | 100899 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 35,00 | 93,60 | BDI 1 | 114,41 | 4.004,35 | RA |
| 1.7.0.0.5. | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 5,00 | 23,13 | BDI 1 | 28,27 | 141,35 | RA |
| 1.7.0.0.6. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 4,84 | 45,33 | BDI 1 | 55,41 | 268,18 | RA |
| 1.7.0.0.7. | SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 4,40 | 145,10 | BDI 1 | 177,36 | 780,38 | RA |
| 1.7.0.0.8. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 116,61 | 13,74 | BDI 1 | 16,79 | 1.957,88 | RA |
| 1.7.0.0.9. | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 83,78 | 10,30 | BDI 1 | 12,59 | 1.054,79 | RA |
| 1.7.0.0.10. | SINAPI | 104915 | ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13,87 | 9,12 | BDI 1 | 11,15 | 154,65 | RA |
| 1.7.0.0.11. | Composição | LLES 2329 | Copia da SINAPI (96543) - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13,08 | 22,19 | BDI 1 | 27,12 | 354,73 | RA |
| 1.7.0.0.12. | Composição | LLES 2333 | Copia da SINAPI (97096) - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 4,14 | 702,76 | BDI 1 | 858,98 | 3.556,18 | RA |
| 1.8. | | | LIMPEZA FINAL | | | | | - | 3.632,46 | |
| 1.8.0.0.1. | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS | M2 | 698,65 | 4,13 | BDI 1 | 5,05 | 3.528,18 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1099877-39 | Nº TransfereGOV 973956/2024 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM PARA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 12-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de | MUNICÍPIO / UF SANTA INÊS/BA | BDI 1 22,23% | BDI 2 15,56% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|------------|------------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de equipamentos para coleta e manejo de resíduos, e | | | | | | | | | 3.664.433,58 | |
| 1.8.0.0.2. | Composição | 251 | Adaptado ORSE (6191) - LIMPEZA FINAL DE OBRA - VARRIÇÃO E DESCARTE | M2 | 105,33 | 0,81 | BDI 1 | 0,99 | 104,28 | RA |
| 2. | | | EQUIPAMENTOS - MAQUINAS E VEICULOS | | | | | - | 1.348.080,00 | |
| 2.1. | | | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | | | | | - | 1.348.080,00 | |
| 2.1.0.0.1. | Cotação | COTAÇÃO 02 | RETROESCAVADEIRA, POTÊNCIA OPERACIONAL MÍNIMA 85 HP, CAPACIDADE MÍNIMA CARREGADEIRA 0,76 M3, CAPACIDADE MÍNIMA ESCAVADEIRA 0,175 M3, TRAÇÃO 4 X 4, MOTORIZAÇÃO DIESEL, CABINE FECHADA ROPS/FOPS COM AR-CONDICIONADO | UN | 1,00 | 421.900,00 | BDI 3 | 421.900,00 | 421.900,00 | RA |
| 2.1.0.0.2. | Cotação | COTAÇÃO 03 | MINI CARREGADEIRA- NOVA- ZERO DE USO- ANO DE FABRICAÇÃO /MODELO 2023 OU SUPERIOR- COM CAPACIDADE OPERACIONAL NOMINAL MÍNIMA DE 6.000KG, MOTOR A DIESEL- MODELO L 215- POTÊNCIA LÍQUIDA MÍNIMA DE 57 HP | UN | 1,00 | 260.000,00 | BDI 3 | 260.000,00 | 260.000,00 | RA |
| 2.1.0.0.3. | Cotação | COTAÇÃO 04 | Motocicleta 0 KM, com as seguintes especificações mínimas: Ano/Modelo: 2025/2025, Motor OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, Arrefecido a ar, 162,7 cc, Gasolina, Transmissão 5 velocidades, injeção eletrônica, Partida elétrica, | UN | 2,00 | 28.990,00 | BDI 3 | 28.990,00 | 57.980,00 | RA |
| 2.1.0.0.4. | Cotação | COTAÇÃO 05 | VEÍCULO UTILITÁRIO PICK UP MOTOR 1.3, COM CABINE SIMPLES (02 PORTAS), PARA 02 PASSAGEIROS (INCLUINDO MOTORISTA), ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO IGUAL OU SUPERIOR A ESTE PROCESSO LICITATÓRIO, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE | UN | 1,00 | 118.700,00 | BDI 3 | 118.700,00 | 118.700,00 | RA |
| 2.1.0.0.5. | Cotação | COTAÇÃO 06 | CARACTERÍSTICAS MOTORIZAÇÃO FLEX Caminhão Basculante Tipo: Toco Com Caçamba Metálica , Potência: (Mínima) 185 HP, Capacidade Carga: (Mínima) 14.000 KG, Tipo Sistema Direção: Hidráulica , Características Adicionais: Basculamento Mínimo De 45º, Cilindro Hidráulico , Tração: 4 X 4 , Padrão Da Caçamba: Automático, Pinos De Cordas Nas Laterais Frente E , Capacida Volumétrica De Carga: 6 M3 | UN | 1,00 | 489.500,00 | BDI 3 | 489.500,00 | 489.500,00 | RA |
| 3. | | | EQUIPAMENTOS - MAQUINÁRIO | | | | | - | 604.518,10 | |
| 3.1. | | | AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS | | | | | - | 604.518,10 | |
| 3.1.0.0.1. | Cotação | COTAÇÃO 07 | ESTEIRA MECANIZADA DE TRIAGEM E SEPARAÇÃO DE M ATERIAIS RECICLAGEM TAM 15 METROS 1 METRO DE LARGURA | UN | 1,00 | 180.000,00 | BDI 3 | 180.000,00 | 180.000,00 | RA |
| 3.1.0.0.2. | Cotação | COTAÇÃO 08 | PRENSA VERTICAL ENFARDADEIRA - MODALO: PVE 20 TON C/NR10 / NR12 CAPACIDADE DE PRENSAGOM: 20 TON. PRESSÃO HIDRÁULICA: 130 BAR MOTOR: 10 CV (1750 RPM) TENSÃO: 220 OU 380 V. TRIFÁSICO RESERVATÓRIO DE ÓLEO: 80 LTS. DIMENSÕES TOTAIS: 1600 X 1140 X 3400 MM (LX PXA) PESO APROXIMADO DOS FARDOS: 300 KG | UN | 1,00 | 40.990,00 | BDI 3 | 40.990,00 | 40.990,00 | RA |
| 3.1.0.0.3. | Cotação | COTAÇÃO 09 | BALANÇA DE PLATAFORMA COM BASE 1,5M X 1,5M CAPACIDADE MINIMO 2.000KG | UN | 1,00 | 6.299,19 | BDI 3 | 6.299,19 | 6.299,19 | RA |
| 3.1.0.0.4. | Cotação | COTAÇÃO 10 | ELEVADOR DE CARGA - EMPILHADEIRA - CAPACIDADE 600KG, ELEVÇÃO 5M | UN | 1,00 | 22.331,53 | BDI 3 | 22.331,53 | 22.331,53 | RA |
| 3.1.0.0.5. | Cotação | COTAÇÃO 11 | TRITURADOR DE TRONCOS E GALHOS Especificações: movido a trator de 75 cavalos. Capacidade de triturar troncos de até 15 centímetros de diâmetro | UN | 1,00 | 23.603,38 | BDI 3 | 23.603,38 | 23.603,38 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1099877-39 | Nº TransfereGOV 973956/2024 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM PARA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SALVADOR | DATA BASE 12-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de | MUNICÍPIO / UF SANTA INÊS/BA | BDI 1 22,23% | BDI 2 15,56% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|---------|------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Execução de obras para construção de aterro sanitário, aquisição de equipamentos para coleta e manejo de resíduos, e | | | | | | | | | 3.664.433,58 | |
| 3.1.0.0.6. | Cotação | COTAÇÃO 12 | Mesa de separação 3,00 m x 1,00 metro; Mesa para separação de coleta seletiva em metal. Mínimo de 3 metros de comprimento e 1 (um) metro de largura e 84cm de altura, para COLETA SELETIVA (ABAS LATERAIS PARA IMPEDIR O TRANSBORDAMENTO) com no mínimo 20 cm | UN | 1,00 | 4.990,00 | BDI 3 | 4.990,00 | 4.990,00 | RA |
| 3.1.0.0.7. | Cotação | COTAÇÃO 20 | PENEIRA DO TIPO TAMBOR ROTATIVO MODELO PRL 400X1.500 | UN | 1,00 | 48.110,00 | BDI 3 | 48.110,00 | 48.110,00 | RA |
| 3.1.0.0.8. | Cotação | COTAÇÃO 21 | PROCESSADOR MTCN COM MOTOR 10,5 CV 380 V | UN | 1,00 | 17.940,00 | BDI 3 | 17.940,00 | 17.940,00 | RA |
| 3.1.0.0.9. | Cotação | COTAÇÃO 13 | CARRINHO PARA BIG BAGS | UN | 30,00 | 2.960,00 | BDI 3 | 2.960,00 | 88.800,00 | RA |
| 3.1.0.0.10. | Cotação | COTAÇÃO 14 | BALDE PLASTICO 16LTS | UN | 1.000,00 | 30,57 | BDI 3 | 30,57 | 30.570,00 | RA |
| 3.1.0.0.11. | Cotação | COTAÇÃO 15 | BALDE PLASTICO 100 LTS | UN | 100,00 | 342,99 | BDI 3 | 342,99 | 34.299,00 | RA |
| 3.1.0.0.12. | Cotação | COTAÇÃO 16 | SACO DE RAFIA SOLTTO LAMINADO 60X90 | UN | 1.000,00 | 2,33 | BDI 3 | 2,33 | 2.330,00 | RA |
| 3.1.0.0.13. | Cotação | COTAÇÃO 17 | SACO DO TIPO BIG BAG, BOCA ABERTA, 4 ALÇAS, CAPACIDADE 1M³, FABRICADO EM RAFIA COM GRAMATURA DE 160, SUPORTAATÉ 1.000KG, DIMENSÕES APROXIMADAS 1,20X0,90X0,90M, NOVO | UN | 300,00 | 27,50 | BDI 3 | 27,50 | 8.250,00 | RA |
| 3.1.0.0.14. | Cotação | COTAÇÃO 18 | Estrutura em ferro para utilização como Ponto de Entrega Voluntária (PEV) medindo 2,08MT(Largura)X 1,08MT(Profundidade)X2,20MT(Altura) capacidade mínima de 2.500 litros (conforme imagem anexada), com telha de zinco | UN | 6,00 | 1.867,50 | BDI 3 | 1.867,50 | 11.205,00 | RA |
| 3.1.0.0.15. | Cotação | COTAÇÃO 19 | ROÇADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA, COM PESO APROXIMADO DE 1080 KG, ACOPLAVEL AO TERCEIRO PONTO DO TRATOR, DUAS FACAS DE CORTE, LARGURA DE 1.5M DE CORTE, RESERVATORIO DE OLEO ENTRE 120 A 160 LITROS. | UN | 1,00 | 84.800,00 | BDI 3 | 84.800,00 | 84.800,00 | RA |

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTA INÊS/BA

Local

quarta-feira, 1 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Cindy Oliveira de Souza

CREA/CAU: CREA-BA 052237185-0

ART/RRT: BA20251173051

Cindy Oliveira de Souza

Engenheira Civil

CREA-BA: 0522371850