



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPOSITANTE / TOMADOR
Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.	13669/2025	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE JITAÚNA

					Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			1	2
Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	924.275,33	411.720,28
1.	Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.		-					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	6,00	2*3	2.SE	SERVIÇOS INICIAIS	6,00	
1.1.2.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	480,40	DE ACORDO PERIMETRO DA PRAÇA	2.SE	SERVIÇOS INICIAIS	276,91	203,49
1.1.3.	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	5.023,32	ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO	2.SE	SERVIÇOS INICIAIS	3.230,60	1.792,72
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-					
1.2.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128,00	8 HORAS POR MÊS	1.Adr	Administração Local	88,00	40,00
1.2.2.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	464,00	29 HORAS POR MÊS	1.Adr	Administração Local	319,00	145,00
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E BOTA FORA		-					
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	5.023,32	LOCAL A SER REGULARIZADO QUE APRESENTA DESNÍVEL	3.MC	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E BOTA FORA	3.230,60	1.792,72
1.3.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO	M3	185,68		3.MC	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E	155,68	30,00
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.042,10		3.MC	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E BOTA FORA	692,10	350,00
1.3.4.	Demolição de concreto manualmente	m3	74,74		3.MC	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E BOTA FORA	74,74	
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-					
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	800,81	DE ACORDO TABELA DO PROJETO ARQUITETONICO	4.PA	PAVIMENTAÇÃO	424,07	376,74
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.417,68	DE ACORDO TABELA DO PROJETO ARQUITETONICO	4.PA	PAVIMENTAÇÃO	1.025,57	392,11
1.4.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	460,44	DE ACORDO TABELA DO PROJETO ARQUITETONICO	4.PA	PAVIMENTAÇÃO	350,34	110,10
1.4.4.	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	429,03	DE ACORDO TABELA DO PROJETO ARQUITETONICO	4.PA	PAVIMENTAÇÃO	303,28	125,75
1.4.5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	308,45	DE ACORDO TABELA DO PROJETO ARQUITETONICO	4.PA	PAVIMENTAÇÃO	173,28	135,17
1.4.6.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	438,45	DE ACORDO TABELA DO PROJETO ARQUITETONICO	4.PA	PAVIMENTAÇÃO	303,28	135,17
1.4.7.	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm	m2	212,20	DE ACORDO TABELA DO PROJETO ARQUITETONICO	4.PA	PAVIMENTAÇÃO	212,20	
1.4.8.	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un	4,00	DE ACORDO TABELA DO PROJETO ARQUITETONICO	4.PA	PAVIMENTAÇÃO	4,00	
1.5.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA		-					
1.5.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESURA 10 CM. AF_10/2022	M2	818,21		4.PA	PAVIMENTAÇÃO		818,21
1.5.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	91,80		4.PA	PAVIMENTAÇÃO		91,80
1.6.	ESCADA, MURO ESCOLA E LETREIRO		-					
1.6.1.	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m2	366,57	DE ACORDO TABELA DO PROJETO ARQUITETONICO	5.ES	ESCADA, MURO ESCOLA E LETREIRO	366,57	
1.6.2.	Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, exclusive chapisco, reboco e pintura	m2	5,25	DE ACORDO TABELA DO PROJETO ARQUITETONICO	5.ES	ESCADA, MURO ESCOLA E LETREIRO	5,25	
1.6.3.	Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 4 mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obr a - Reforma TCE-SE	m2	38,50	DE ACORDO TABELA DO PROJETO ARQUITETONICO	5.ES	ESCADA, MURO ESCOLA E LETREIRO	38,50	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.	Nº SICONV 13669/2025	Nº OPERAÇÃO 0	PROPOSNTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JITAÚNA
---	-------------------------	------------------	--

					Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			PRACA.01 PRINCIPAL	PRACA.02 ANEXO
Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1 924.275,33	2 411.720,28
1.6.4.	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	26,52	DE ACORDO TABELA DO PROJETO ARQUITETONICO	5.ES	ESCADA, MURO ESCOLA E LETREIRO	26,52	
1.6.5.	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1,22	DE ACORDO TABELA DO PROJETO ARQUITETONICO	5.ES	ESCADA, MURO ESCOLA E LETREIRO	1,22	
1.6.6.	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m2	25,54	DE ACORDO TABELA DO PROJETO ARQUITETONICO	5.ES	ESCADA, MURO ESCOLA E LETREIRO	25,54	
1.6.7.	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concr eto. verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	396,36	DE ACORDO TABELA DO PROJETO ARQUITETONICO	5.ES	ESCADA, MURO ESCOLA E LETREIRO	396,36	
1.7.	PAISAGISMO		-					
1.7.1.	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecim ento e plantio	un	4,00	DE ACORDO TABELA DE PAISAGISMO DO PROJETO ARQUITETONICO	6.LIM	PAISAGISMO	2,00	2,00
1.7.2.	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	2,00	DE ACORDO TABELA DE PAISAGISMO DO PROJETO ARQUITETONICO	6.PA	PAISAGISMO	2,00	
1.7.3.	Planta - Aroeira da praia (schinus terebinthifolius), fornecimento e plantio	un	4,00	DE ACORDO TABELA DE PAISAGISMO DO PROJETO ARQUITETONICO	6.PA	PAISAGISMO	4,00	
1.7.4.	Planta - Palmeira rabo de raposa (Wodyetia bifurcata), fornecimento e plantio	un	5,00	DE ACORDO TABELA DE PAISAGISMO DO PROJETO ARQUITETONICO	6.PA	PAISAGISMO	5,00	
1.7.5.	Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio	un	16,00	DE ACORDO TABELA DE PAISAGISMO DO PROJETO ARQUITETONICO	6.PA	PAISAGISMO	12,00	4,00
1.7.6.	Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	9,00	DE ACORDO TABELA DE PAISAGISMO DO PROJETO ARQUITETONICO	6.PA	PAISAGISMO	8,00	1,00
1.7.7.	Planta - Maria-sem-vergonha (Impatiens Walleriana), fornecimento e plantio	un	50,00	DE ACORDO TABELA DE PAISAGISMO DO PROJETO ARQUITETONICO	6.PA	PAISAGISMO	50,00	
1.7.8.	Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	un	35,00	DE ACORDO TABELA DE PAISAGISMO DO PROJETO ARQUITETONICO	6.PA	PAISAGISMO	35,00	
1.7.9.	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	8,00	DE ACORDO TABELA DE PAISAGISMO DO PROJETO ARQUITETONICO	6.PA	PAISAGISMO	8,00	
1.7.10.	Planta - Clorofito, fornecimento e plantio	un	80,00	DE ACORDO TABELA DE PAISAGISMO DO PROJETO ARQUITETONICO	6.PA	PAISAGISMO	80,00	
1.7.11.	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 s aco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	163,30	DE ACORDO TABELA DE PAISAGISMO DO PROJETO ARQUITETONICO	6.PA	PAISAGISMO	105,09	58,21
1.7.12.	Aterro com argila para jardim (paisagismo)	m3	353,08	DE ACORDO TABELA DE PAISAGISMO DO PROJETO ARQUITETONICO	6.PA	PAISAGISMO	353,08	
1.7.13.	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	un	120,00	DE ACORDO TABELA DE PAISAGISMO DO PROJETO ARQUITETONICO	6.PA	PAISAGISMO	63,00	57,00
1.7.14.	Planta - Pau de cigarra (senna multijuga), fornecimento e plantio	un	4,00	DE ACORDO TABELA DE PAISAGISMO DO PROJETO ARQUITETONICO	6.PA	PAISAGISMO	2,00	2,00
1.7.15.	Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio	un	63,00	DE ACORDO TABELA DE PAISAGISMO DO PROJETO ARQUITETONICO	6.PA	PAISAGISMO	63,00	
1.7.16.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	1.339,42	DE ACORDO TABELA DE PAISAGISMO DO PROJETO ARQUITETONICO	6.PA	PAISAGISMO	1.120,24	219,18
1.8.	MOBILIÁRIO URBANO		-					
1.8.1.	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	28,00	DE ACORDO TABELA DE MOBILIÁRIO DO PROJETO ARQUITETONICO	7.MC	MOBILIÁRIO URBANO	21,00	7,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.	Nº SICONV 13669/2025	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JITAÚNA
---	-------------------------	------------------	---

					Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			1 PRAÇA 01 PRINCIPAL	2 PRAÇA 02 ANEXO
Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	924.275,33	411.720,28
1.8.2.	Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação	m2	27,40	DE ACORDO TABELA DE MOBILIÁRIO DO PROJETO ARQUITETONICO	7.MC	MOBILIÁRIO URBANO	27,40	
1.8.3.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	12,78	DE ACORDO TABELA DE MOBILIÁRIO DO PROJETO ARQUITETONICO	7.MC	MOBILIÁRIO URBANO	12,78	
1.8.4.	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar	m2	48,18	DE ACORDO TABELA DE MOBILIÁRIO DO PROJETO ARQUITETONICO	7.MC	MOBILIÁRIO URBANO	40,18	8,00
1.8.5.	LIXEIRA EM MADEIRA COM SUPORTE METÁLICO	UN	20,00	DE ACORDO TABELA DE MOBILIÁRIO DO PROJETO ARQUITETONICO	7.MC	MOBILIÁRIO URBANO	12,00	8,00
1.8.6.	VASO DE CONCRETO	UN	12,00	DE ACORDO TABELA DE MOBILIÁRIO DO PROJETO ARQUITETONICO	7.MC	MOBILIÁRIO URBANO	8,00	4,00
1.8.7.	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	M2	30,60	DE ACORDO TABELA DE MOBILIÁRIO DO PROJETO ARQUITETONICO	7.MC	MOBILIÁRIO URBANO	30,60	
1.8.8.	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armad o Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor ci nza grafite da Coral ou similar.	Un	16,00	DE ACORDO TABELA DE MOBILIÁRIO DO PROJETO ARQUITETONICO	7.MC	MOBILIÁRIO URBANO	12,00	4,00
1.9.	PLAYGROUND E BRINQUEDOS		-					
1.9.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	223,85	DE ACORDO TABELA DE MOBILIÁRIO DO PROJETO ARQUITETONICO	8.PL	PLAYGROUND E BRINQUEDOS	223,85	
1.9.2.	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borrach a e mão de obra especializada	m2	223,85	DE ACORDO TABELA DE MOBILIÁRIO DO PROJETO ARQUITETONICO	8.PL	PLAYGROUND E BRINQUEDOS	223,85	
1.9.3.	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	DE ACORDO TABELA DE MOBILIÁRIO DO PROJETO ARQUITETONICO	8.PL	PLAYGROUND E BRINQUEDOS	1,00	
1.9.4.	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1,00	DE ACORDO TABELA DE MOBILIÁRIO DO PROJETO ARQUITETONICO	8.PL	PLAYGROUND E BRINQUEDOS	1,00	
1.9.5.	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintéti co, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	3,00	DE ACORDO TABELA DE MOBILIÁRIO DO PROJETO ARQUITETONICO	8.PL	PLAYGROUND E BRINQUEDOS	3,00	
1.9.6.	Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de madeira co nforme projeto	un	1,00	DE ACORDO TABELA DE MOBILIÁRIO DO PROJETO ARQUITETONICO	8.PL	PLAYGROUND E BRINQUEDOS	1,00	
1.9.7.	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	568,50	DE ACORDO TABELA DE MOBILIÁRIO DO PROJETO ARQUITETONICO	8.PL	PLAYGROUND E BRINQUEDOS	568,50	
1.9.8.	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	165,10	DE ACORDO TABELA DE MOBILIÁRIO DO PROJETO ARQUITETONICO	8.PL	PLAYGROUND E BRINQUEDOS	165,10	
1.9.9.	Portão de abrir (1,20 X 1,00 m) com tela tipo rede de proteção em polietileno (naylon), fio 2, losangular, malha 5 x 5 c/ proteção UV e antioxidante c/ gancho inox, e quadro em eucalipto tratado d=17cm, com pintura Stain UV	un	1,00	DE ACORDO TABELA DE MOBILIÁRIO DO PROJETO ARQUITETONICO	8.PL	PLAYGROUND E BRINQUEDOS	1,00	
1.10.	ACADEMIA DE SAUDE		-					
1.10.1.	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	DE ACORDO TABELA DE MOBILIÁRIO DO PROJETO ARQUITETONICO	9.AC	ACADEMIA DE SAUDE	1,00	
1.10.2.	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	DE ACORDO TABELA DE MOBILIÁRIO DO PROJETO ARQUITETONICO	9.AC	ACADEMIA DE SAUDE	1,00	
1.10.3.	Equipamento de ginástica - jogo de barras - galvanizado - Rev 01	un	1,00	DE ACORDO TABELA DE MOBILIÁRIO DO PROJETO ARQUITETONICO	9.AC	ACADEMIA DE SAUDE	1,00	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPOSITANTE / TOMADOR
Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.	13669/2025	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE JITAÚNA

					Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			PRACA 01 PRINCIPAL	PRACA 02 ANEXO
Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	924.275,33	411.720,28
1.10.4.	Equipamento de ginástica - roda de ombro - galvanizado - Rev 01	un	1,00	DE ACORDO TABELA DE MOBILIÁRIO DO PROJETO ARQUITETONICO	9.AC	ACADEMIA DE SAUDE	1,00	
1.10.5.	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	un	1,00	DE ACORDO TABELA DE MOBILIÁRIO DO PROJETO ARQUITETONICO	9.AC	ACADEMIA DE SAUDE	1,00	
1.10.6.	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev 01	un	3,00	DE ACORDO TABELA DE MOBILIÁRIO DO PROJETO ARQUITETONICO	9.AC	ACADEMIA DE SAUDE	3,00	
1.10.7.	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	DE ACORDO TABELA DE MOBILIÁRIO DO PROJETO ARQUITETONICO	9.AC	ACADEMIA DE SAUDE	1,00	
1.10.8.	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", Sergipark ou similar	Un	1,00	DE ACORDO TABELA DE MOBILIÁRIO DO PROJETO ARQUITETONICO	9.AC	ACADEMIA DE SAUDE	1,00	
1.11.	PERGOLADO		-					
1.11.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,50	VALOR EQUIVALENTE A 2 PERGOLADOS	10.P6	PERGOLADO	1,00	0,50
1.11.2.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,50	VALOR EQUIVALENTE A 2 PERGOLADOS	10.P6	PERGOLADO	1,00	0,50
1.11.3.	Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos	m2	12,00	VALOR EQUIVALENTE A 2 PERGOLADOS	10.P6	PERGOLADO	8,00	4,00
1.11.4.	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	84,00	VALOR EQUIVALENTE A 2 PERGOLADOS	10.P6	PERGOLADO	56,00	28,00
1.11.5.	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 30 CM. AF_03/2024	M	79,50	VALOR EQUIVALENTE A 2 PERGOLADOS	10.P6	PERGOLADO	53,00	26,50
1.11.6.	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024	M	348,00	VALOR EQUIVALENTE A 2 PERGOLADOS	10.P6	PERGOLADO	232,00	116,00
1.11.7.	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	231,78	VALOR EQUIVALENTE A 2 PERGOLADOS	10.P6	PERGOLADO	154,52	77,26
1.12.	PONTO DE ONIBUS		-					
1.12.1.	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m	40,00	LEVANTAMENTO DE ACOROD O PROJETO ARQUITETONICO	11.P6	PONTO DE ONIBUS	40,00	
1.12.2.	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 9cm com abertura de encaixes	m	20,28	LEVANTAMENTO DE ACOROD O PROJETO ARQUITETONICO	11.P6	PONTO DE ONIBUS	20,28	
1.12.3.	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em esquadrias.	m²	27,86	LEVANTAMENTO DE ACOROD O PROJETO ARQUITETONICO	11.P6	PONTO DE ONIBUS	27,86	
1.12.4.	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev_02_10/2021	m2	5,25	LEVANTAMENTO DE ACOROD O PROJETO ARQUITETONICO	11.P6	PONTO DE ONIBUS	5,25	
1.12.5.	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm	un	2,00	LEVANTAMENTO DE ACOROD O PROJETO ARQUITETONICO	11.P6	PONTO DE ONIBUS	2,00	
1.12.6.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,00	LEVANTAMENTO DE ACOROD O PROJETO ARQUITETONICO	11.P6	PONTO DE ONIBUS	1,00	
1.12.7.	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	0,62	LEVANTAMENTO DE ACOROD O PROJETO ARQUITETONICO	11.P6	PONTO DE ONIBUS	0,62	
1.12.8.	Impermeabilização de madeira bruta com aplicação de 02 demãos de Piche Extra (Vedacit ou similar) e reforço do imunizante Carbolineum Extra (Vedacit ou similar)	m2	22,00	LEVANTAMENTO DE ACOROD O PROJETO ARQUITETONICO	11.P6	PONTO DE ONIBUS	22,00	
1.12.9.	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e= 0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe	m2	2,42	LEVANTAMENTO DE ACOROD O PROJETO ARQUITETONICO	11.P6	PONTO DE ONIBUS	2,42	
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-					
1.13.1.	Luminária tipo spot de Sobrepor SR08-S da Abalux ou similar para lâmpada PAR 20	un	16,00	DE ACORDO O PROJETO ELÉTRICO	12.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12,00	4,00
1.13.2.	Balizador de embutir no solo em LED 12W bivolt 3000K	un	40,00	DE ACORDO O PROJETO ELÉTRICO	12.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22,00	18,00
1.13.3.	Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste	un	38,00	DE ACORDO O PROJETO ELÉTRICO	12.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,00	18,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPOSANTE / TOMADOR
Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.	13669/2025	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE JITAÚNA

					Nº AGREGADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo		1	2
Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.							
1.13.4.	Luminária fechada em LED p/iluminação pública, modelo LPL ÁTON 60w, corpo alu mínio INJETADO, 5.000k, IP66, 120v a 277v, 50/60 Hz, vida útil 70.000hs, fp>0,95, com vidro ref c/tomada 7 pinos(Telegestão), poste cônico contínuo de aço reto, h=6,0m	un	6,00	DE ACORDO O PROJETO ELÉTRICO	12.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,00
1.13.5.	Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	23,00	DE ACORDO O PROJETO ELÉTRICO	12.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14,00
1.13.6.	Fornecimento e instalação de suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 02 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 60,3mm externo, da Indus par ou similar	un	12,00	DE ACORDO O PROJETO ELÉTRICO	12.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12,00
1.13.7.	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	82,00	DE ACORDO O PROJETO ELÉTRICO	12.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	58,00
1.13.8.	Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, embutir, 220x170x80mm	un	1,00	DE ACORDO O PROJETO ELÉTRICO	12.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00
1.13.9.	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	2,00	DE ACORDO O PROJETO ELÉTRICO	12.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00
1.13.10.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	2,00	DE ACORDO O PROJETO ELÉTRICO	12.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00
1.13.11.	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00	DE ACORDO O PROJETO ELÉTRICO	12.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00
1.13.12.	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	6,00	DE ACORDO O PROJETO ELÉTRICO	12.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,00
1.13.13.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	2,00	DE ACORDO O PROJETO ELÉTRICO	12.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00
1.13.14.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 (3/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	519,61	DE ACORDO O PROJETO ELÉTRICO	12.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	346,59
1.13.15.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	40,87	DE ACORDO O PROJETO ELÉTRICO	12.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35,47
1.13.16.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	145,08	DE ACORDO O PROJETO ELÉTRICO	12.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	145,08
1.13.17.	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	1.660,37	DE ACORDO O PROJETO ELÉTRICO	12.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.660,37
1.13.18.	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	m	121,80	DE ACORDO O PROJETO ELÉTRICO	12.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	105,60
1.13.19.	Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação	m2	3,00	DE ACORDO O PROJETO ELÉTRICO	12.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,50
1.13.20.	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	1,00	DE ACORDO O PROJETO ELÉTRICO	12.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00
1.13.21.	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	un	10,00	DE ACORDO O PROJETO ELÉTRICO	12.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,00
1.13.22.	Luva de pvc rígido roscável diâm = 3/4"	un	2,00	DE ACORDO O PROJETO ELÉTRICO	12.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,00
1.13.23.	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1/2"	un	20,00	DE ACORDO O PROJETO ELÉTRICO	12.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,00
1.13.24.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	99,39	DE ACORDO O PROJETO ELÉTRICO	12.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	99,39
1.13.25.	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	m	164,00	DE ACORDO O PROJETO ELÉTRICO	12.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	164,00
1.14.	SERVIÇOS FINAIS						
1.14.1.	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	2,00	1 PLACA PRA OBRA	13.SI	SERVIÇOS FINAIS	1,00
1.14.2.	Limpeza geral	m2	5.023,32	ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO	13.SI	SERVIÇOS FINAIS	3.230,60

JITAÚNA/BA
Local
segunda-feira, 16 de março de 2026
Data

JOSE ELOI DE OLIVEIRA
NETO:06625400505
Assinado de forma digital por JOSE ELOI DE OLIVEIRA NETO:06625400505
Dados: 2026.03.17 17:52:57 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: JOSÉ ELOI DE OLIVEIRA NETO
CREA/CAU: 3000084570/BA
ART/RTT: