



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 13669/2025	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JITAÚNA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.	MUNICÍPIO / UF JITAÚNA/BA	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.									1.381.031,29	
1.			Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.					-	1.381.031,29	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	62.578,21	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	446,48	BDI 1	554,66	3.327,96	RA
1.1.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	480,40	92,55	BDI 1	114,97	55.231,59	RA
1.1.3.	ORSE	4175	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	5.023,32	0,64	BDI 1	0,80	4.018,66	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	45.035,68	
1.2.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128,00	135,07	BDI 1	167,80	21.478,40	RA
1.2.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	464,00	40,87	BDI 1	50,77	23.557,28	RA
1.3.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E BOTA FORA					-	51.308,11	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	5.023,32	3,16	BDI 1	3,93	19.741,65	RA
1.3.2.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	185,68	9,93	BDI 1	12,34	2.291,29	RA
1.3.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.042,10	3,06	BDI 1	3,80	3.959,98	RA
1.3.4.	ORSE	13	Demolição de concreto manualmente	m3	74,74	272,65	BDI 1	338,71	25.315,19	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	318.195,93	
1.4.1.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	800,81	105,35	BDI 1	130,88	104.810,01	RA
1.4.2.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.417,68	78,04	BDI 1	96,95	137.444,08	RA
1.4.3.	SINAPI	94278	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	460,44	36,60	BDI 1	45,47	20.936,21	RA
1.4.4.	ORSE	2620	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	429,03	43,81	BDI 1	54,43	23.352,10	RA
1.4.5.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES	M	308,45	44,46	BDI 1	55,23	17.035,69	RA
1.4.6.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	438,45	1,96	BDI 1	2,43	1.065,43	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 13669/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JITAÚNA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.	MUNICÍPIO / UF JITAÚNA/BA	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.									1.381.031,29	
1.4.7.	ORSE	4295	Piso cimentado despolado traço 1:5, e = 5 cm	m2	212,20	42,24	BDI 1	52,47	11.134,13	RA
1.4.8.	ORSE	12436	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un	4,00	486,65	BDI 1	604,57	2.418,28	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÃO DA RUA					-	111.126,49	
1.5.1.	SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	818,21	104,34	BDI 1	129,62	106.056,38	RA
1.5.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	91,80	44,46	BDI 1	55,23	5.070,11	RA
1.6.			ESCADA, MURO ESCOLA E LETREIRO					-	57.028,68	
1.6.1.	ORSE	2344	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m2	366,57	3,66	BDI 1	4,55	1.667,89	RA
1.6.2.	ORSE	11357	Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, exclusive chapisco, reboco e pintura	m2	5,25	155,92	BDI 1	193,70	1.016,93	RA
1.6.3.	ORSE	13948	Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 4 mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obr a - Reforma TCE-SE	m2	38,50	980,00	BDI 1	1.217,45	46.871,83	RA
1.6.4.	ORSE	3318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	26,52	39,63	BDI 1	49,23	1.305,58	RA
1.6.5.	ORSE	6320	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1,22	591,01	BDI 1	734,21	895,74	RA
1.6.6.	ORSE	10012	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m2	25,54	22,46	BDI 1	27,90	712,57	RA
1.6.7.	ORSE	2323	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	396,36	9,26	BDI 1	11,50	4.558,14	RA
1.7.			PAISAGISMO					-	190.010,28	
1.7.1.	ORSE	13805	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	un	4,00	227,94	BDI 1	283,17	1.132,68	RA
1.7.2.	ORSE	7628	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	2,00	117,68	BDI 1	146,19	292,38	RA
1.7.3.	ORSE	9878	Planta - Aroeira da praia (schinus terebinthifolius), fornecimento e plantio	un	4,00	117,66	BDI 1	146,17	584,68	RA
1.7.4.	ORSE	13676	Planta - Palmeira rabo de raposa (Wodyetia bifurcata), fornecimento e plantio	un	5,00	150,90	BDI 1	187,46	937,30	RA
1.7.5.	ORSE	11802	Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio	un	16,00	220,18	BDI 1	273,53	4.376,48	RA
1.7.6.	ORSE	8851	Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	9,00	223,78	BDI 1	278,00	2.502,00	RA
1.7.7.	ORSE	11104	Planta - Maria-sem-vergonha (Impatiens Walleriana), fornecimento e plantio	un	50,00	14,20	BDI 1	17,64	882,00	RA
1.7.8.	ORSE	9869	Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	un	35,00	25,35	BDI 1	31,49	1.102,15	RA
1.7.9.	ORSE	7673	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	8,00	39,79	BDI 1	49,43	395,44	RA
1.7.10.	ORSE	11118	Planta - Clorofito, fornecimento e plantio	un	80,00	12,52	BDI 1	15,55	1.244,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 13669/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JITAÚNA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.	MUNICÍPIO / UF JITAÚNA/BA	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.									1.381.031,29	
1.7.11.	ORSE	91	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 s aco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	163,30	534,60	BDI 1	664,13	108.452,43	RA
1.7.12.	ORSE	9882	Aterro com argila para jardim (paisagismo)	m3	353,08	63,51	BDI 1	78,90	27.858,01	RA
1.7.13.	ORSE	7669	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	un	120,00	56,00	BDI 1	69,57	8.348,40	RA
1.7.14.	ORSE	8918	Planta - Pau de cigarra (senna multijuga), fornecimento e plantio	un	4,00	117,66	BDI 1	146,17	584,68	RA
1.7.15.	ORSE	8820	Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio	un	63,00	16,97	BDI 1	21,08	1.328,04	RA
1.7.16.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	1.339,42	18,02	BDI 1	22,39	29.989,61	RA
1.8.			MOBILIÁRIO URBANO					-	101.242,87	
1.8.1.	ORSE	2411	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	28,00	1.100,00	BDI 1	1.366,53	38.262,84	RA
1.8.2.	ORSE	13899	Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação	m2	27,40	327,54	BDI 1	406,90	11.149,06	RA
1.8.3.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	12,78	183,73	BDI 1	228,25	2.917,04	RA
1.8.4.	ORSE	9360	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar	m2	48,18	43,34	BDI 1	53,84	2.594,01	RA
1.8.5.	Composição	R02	LIXEIRA EM MADEIRA COM SUPORTE METÁLICO	UN	20,00	556,39	BDI 1	691,20	13.824,00	RA
1.8.6.	Composição	R03	VASO DE CONCRETO	UN	12,00	399,90	BDI 1	496,80	5.961,60	RA
1.8.7.	SINAPI	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	M2	30,60	295,44	BDI 1	367,03	11.231,12	RA
1.8.8.	ORSE	12114	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armad o Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor ci nza grafite da Coral ou similar.	Un	16,00	769,90	BDI 1	956,45	15.303,20	RA
1.9.			PLAYGROUND E BRINQUEDOS					-	87.338,42	
1.9.1.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	223,85	59,18	BDI 1	73,52	16.457,45	RA
1.9.2.	ORSE	10042	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borrach a e mão de obra especializada	m2	223,85	61,90	BDI 1	76,90	17.214,07	RA
1.9.3.	ORSE	9160	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	3.896,76	BDI 1	4.840,94	4.840,94	RA
1.9.4.	ORSE	2406	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1,00	2.830,00	BDI 1	3.515,71	3.515,71	RA
1.9.5.	ORSE	9483	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintéti co, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	3,00	1.350,34	BDI 1	1.677,53	5.032,59	RA
1.9.6.	ORSE	7783	Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de madeira co nforme projeto	un	1,00	8.248,96	BDI 1	10.247,68	10.247,68	RA
1.9.7.	ORSE	11114	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	568,50	37,90	BDI 1	47,08	26.764,98	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 13669/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JITAÚNA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.	MUNICÍPIO / UF JITAÚNA/BA	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.									1.381.031,29	
1.9.8.	SINAPI	102205	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	165,10	11,16	BDI 1	13,86	2.288,29	RA
1.9.9.	ORSE	13958	Portão de abrir (1,20 X 1,00 m) com tela tipo rede de proteção em polietileno (nylon), fio 2, losangular, malha 5 x 5 c/ proteção UV e antioxiidante c/ gancho inox, e quadro em eucalipto tratado d=17cm, com pintura Stain UV	un	1,00	786,21	BDI 1	976,71	976,71	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 13669/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JITAÚNA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.	MUNICÍPIO / UF JITAÚNA/BA	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.									1.381.031,29	
1.10.			ACADEMIA DE SAUDE					-	37.193,17	
1.10.1.	SINAPI	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	6.178,33	BDI 1	7.675,34	7.675,34	RA
1.10.2.	ORSE	11090	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	3.435,05	BDI 1	4.267,36	4.267,36	RA
1.10.3.	ORSE	11110	Equipamento de ginástica - jogo de barras - galvanizado - Rev 01	un	1,00	4.209,05	BDI 1	5.228,90	5.228,90	RA
1.10.4.	ORSE	11089	Equipamento de ginástica - roda de ombro - galvanizado - Rev 01	un	1,00	1.765,05	BDI 1	2.192,72	2.192,72	RA
1.10.5.	ORSE	9144	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.660,05	BDI 1	3.304,58	3.304,58	RA
1.10.6.	ORSE	11387	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev 01	un	3,00	2.696,21	BDI 1	3.349,50	10.048,50	RA
1.10.7.	ORSE	12447	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.746,05	BDI 1	3.411,42	3.411,42	RA
1.10.8.	ORSE	9169	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", Sergipark ou similar	Un	1,00	856,76	BDI 1	1.064,35	1.064,35	RA
1.11.			PERGOLADO					-	72.615,52	
1.11.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,50	96,40	BDI 1	119,76	179,64	RA
1.11.2.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,50	561,78	BDI 1	697,90	1.046,85	RA
1.11.3.	ORSE	2297	Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos	m2	12,00	26,55	BDI 1	32,98	395,76	RA
1.11.4.	SINAPI	105074	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	84,00	248,38	BDI 1	308,56	25.919,04	RA
1.11.5.	SINAPI	105087	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 30 CM. AF_03/2024	M	79,50	100,59	BDI 1	124,96	9.934,32	RA
1.11.6.	SINAPI	105080	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024	M	348,00	67,23	BDI 1	83,52	29.064,96	RA
1.11.7.	SINAPI	102200	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	231,78	21,10	BDI 1	26,21	6.074,95	RA
1.12.			PONTO DE ONIBUS					-	44.826,20	
1.12.1.	ORSE	9893	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m	40,00	320,64	BDI 1	398,33	15.933,20	RA
1.12.2.	ORSE	203	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 9cm com abert ura de encaixes	m	20,28	49,53	BDI 1	61,53	1.247,83	RA
1.12.3.	ORSE	13902	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em esquadrias.	m²	27,86	509,96	BDI 1	633,52	17.649,87	RA
1.12.4.	ORSE	1885	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021	m2	5,25	888,55	BDI 1	1.103,85	5.795,21	RA
1.12.5.	ORSE	2412	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm	un	2,00	783,36	BDI 1	973,17	1.946,34	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 13669/2025	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JITAÚNA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.	MUNICÍPIO / UF JITAÚNA/BA	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.									1.381.031,29	
1.12.6.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,00	96,40	BDI 1	119,76	119,76	RA
1.12.7.	ORSE	11486	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	0,62	584,84	BDI 1	726,55	450,46	RA
1.12.8.	ORSE	7638	Impermeabilização de madeira bruta com aplicação de 02 demãos de Piche Extra (Vedacit ou similar) e reforço do imunizante Carbolineum Extra (Vedacit ou similar)	m2	22,00	32,99	BDI 1	40,98	901,56	RA
1.12.9.	ORSE	11099	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e= 0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe	m2	2,42	260,11	BDI 1	323,13	781,97	RA
1.13.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	180.728,89	
1.13.1.	ORSE	12092	Luminária tipo spot de Sobrepor SR08-S da Abalux ou similar para lâmpada PAR 20	un	16,00	151,13	BDI 1	187,75	3.004,00	RA
1.13.2.	ORSE	13667	Balizador de embutir no solo em LED 12W bivolt 3000K	un	40,00	210,90	BDI 1	262,00	10.480,00	RA
1.13.3.	ORSE	2975	Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste	un	38,00	61,53	BDI 1	76,44	2.904,72	RA
1.13.4.	ORSE	13202	Luminária fechada em LED p/iluminação pública, modelo LPL ÁTON 60w, corpo alumínio INJETADO, 5.000K, IP66, 120v a 277v, 50/60 Hz, vida útil 70.000hs, fp>0,95, com vidro ref c/tomada 7 pinos(Telegestão), poste cônico contínuo de aço reto, h=6,0m	un	6,00	2.563,75	BDI 1	3.184,95	19.109,70	RA
1.13.5.	ORSE	12903	Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	23,00	2.686,79	BDI 1	3.337,80	76.769,40	RA
1.13.6.	ORSE	13355	Fornecimento e instalação de suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 02 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 60,3mm externo, da Indus par ou similar	un	12,00	218,31	BDI 1	271,21	3.254,52	RA
1.13.7.	ORSE	2794	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	82,00	283,96	BDI 1	352,76	28.926,32	RA
1.13.8.	ORSE	393	Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, embutir, 220x170x80mm	un	1,00	86,07	BDI 1	106,92	106,92	RA
1.13.9.	ORSE	337	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	2,00	277,39	BDI 1	344,60	689,20	RA
1.13.10.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	126,44	BDI 1	157,08	314,16	RA
1.13.11.	ORSE	12222	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00	140,28	BDI 1	174,27	348,54	RA
1.13.12.	ORSE	8633	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	6,00	18,82	BDI 1	23,38	140,28	RA
1.13.13.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	21,16	BDI 1	26,29	52,58	RA
1.13.14.	Composição	R04	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 (3/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	519,61	12,33	BDI 1	15,32	7.960,43	RA
1.13.15.	Composição	R05	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,87	13,33	BDI 1	16,56	676,81	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 13669/2025	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JITAÚNA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.	MUNICÍPIO / UF JITAÚNA/BA	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Requalificação de praças da sede do município de Jitaúna/BA.									1.381.031,29	
1.13.16.	SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	145,08	9,49	BDI 1	11,79	1.710,49	RA
1.13.17.	ORSE	3797	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	1.660,37	8,06	BDI 1	10,01	16.620,30	RA
1.13.18.	ORSE	3799	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m	121,80	11,53	BDI 1	14,32	1.744,18	RA
1.13.19.	ORSE	13899	Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação	m2	3,00	327,54	BDI 1	406,90	1.220,70	RA
1.13.20.	ORSE	362	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	1,00	6,26	BDI 1	7,78	7,78	RA
1.13.21.	ORSE	361	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	un	10,00	4,97	BDI 1	6,17	61,70	RA
1.13.22.	ORSE	1303	Luva de pvc rígido roscável diâm = 3/4"	un	2,00	7,32	BDI 1	9,09	18,18	RA
1.13.23.	ORSE	1302	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1/2"	un	20,00	6,38	BDI 1	7,93	158,60	RA
1.13.24.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	99,39	7,78	BDI 1	9,67	961,10	RA
1.13.25.	ORSE	14071	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	m	164,00	17,12	BDI 1	21,27	3.488,28	RA
1.14.			SERVIÇOS FINAIS					-	21.802,84	
1.14.1.	ORSE	10360	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	2,00	2.163,96	BDI 1	2.688,29	5.376,58	RA
1.14.2.	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	5.023,32	2,63	BDI 1	3,27	16.426,26	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JITAÚNA/BA
Local
segunda-feira, 16 de março de 2026
Data

JOSE ELOI DE OLIVEIRA
NETO:06625400505
Assinado de forma digital por JOSE ELOI DE OLIVEIRA NETO:06625400505
Dados: 2026.03.17 17:53:42 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: JOSÉ ELOI DE OLIVEIRA NETO
CREA/CAU: 3000084570/BA
ART/RRT: 0