PREFEITURA DE GLÓRIA

IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

TRECHOS:	**Avenida Beira Rio, Avenida São Francisco trecho 01 e 02 e Rua Hemetério de Carvalho**
OBRA:	Pavimentação Asfaltica Município de Glória
LOCAL:	Diversas ruas

TERRAPLANAGEM

	São Francisco		Comp (m)	Larg. (m)	Área (m2)	Espessura base sub-base (m)	DMT base sub-base (m3)	1.2.1-Escavação base sub-base (m3)	1.2.2-Transporte base sub-base (txkm)	1.2.3-Carga caminhão pipa (m3)
1	SF Trecho 01	E 00 A 48	960,00	7,00	6.720,00	0,15	19,35	1.008,00	29.257,20	100,80
2	AV. Sul - Rod Glória PA	E 101 A 181+19,995	1.620,00	1,50	2.429,99	0,15	19,35		7.053,05	0,00
3	Beira Rio a igreja Sto Antônio	E 00 A 41+9,36	829,36	7,00	5.805,52	0,15	19,35	870,83	25.275,78	87,08
					14.955,51			**1.878,83**	**61.586,04**	**187,88**

Empolamento	0,3	
Peso especifico cascalho	1,5	t/m3
Unidade ótima	0,1	

PAVIMENTAÇÃO COM BINDE

	Trechos		Comp (m)	Larg. (m)	Área (m2)	Espessura CBUQ a ser aplicado (m)	Espessura binder (m)	Espessura revestimento asfáltico existente (m)	Espessura base sub-base (m)	DMT CBUQ (km)
1	SF Trecho 01	E 00 A 48	960,00	7,00	6.720,00	0,06			0,15	16,40
2	SF Trecho 02	E 48 A 84+17,41	737,41	7,00	5.161,87	0,05	0,25	0,05		16,40
3	Hemetério de Carvalho	E 00 A 57+14,32	1.154,32	7,00	8.080,24	0,05	0,25			16,40
4	AV. Sul - Rod Glória PA	E 101 A 181+19,995	1.620,00	1,50	2.429,99					
5	Presidente geisel	E 47-10 A 57+14,362	224,36	7,00	1.570,52	0,05	0,25			16,40
6	Beira Rio a igreja Sto Antônio	E 00 A 41+9,36	829,36	7,00	5.805,52	0,06			0,15	16,40
			5.525,45		**29.768,14**					

ALEXANDRE BORGES DANTAS:96888849520

Assinado de forma digital por ALEXANDRE BORGES DANTAS:96888849520
Dados: 2026.04.22 10:44:51 -03'00'

Coeficiente imprimação	0,013	t/m2
Coeficiente pintura de ligação	0,45	t/m2

SINALIZAÇÃO

	Trechos		1.6.1- Placa de sinalização(unid)	1.6.2- Pintura de faixa (m²)	1.6.3- Lomborampas (m²)
1	SF Trecho 01	E 00 A 48	6,00	63,00	63,00
2	SF Trecho 02	E 48 A 84+17,41	5,00	21,00	42,00
3	Hemetério de Carvalho	E 00 A 46+14,50	12,00	21,00	42,00
4	AV. Sul - Rod Glória Paulo Afon	E 00 A 181+19,995	12,00	42,00	42,00
5	Presidente geisel	E 47-10 A 57+14,362	4,00	21,00	21,00
6	Beira Rio a igreja Sto Antônio	E 00 A 41+9,36	6,00	42,00	42,00
			45,00	**210,00**	**252,00**

DRENAGEM LATERAL

	Trechos		PEDRA	1.5.1- Pedra argamassada (m3)	CONCRETO	1.5.2- Piso em concreto (m²)
1	SF Trecho 01	E 00 A 48	1,2*22,5*2	54,00	23,7*2	47,40

1.4.1- Guia para meio fio (m)	1.4.2- Passeio (m2)
3.239,99	2.429,99
3.239,99	**2.429,99**

:R

DMT imprimação e pintura de ligação (km)	DMT bota fora (km)	1.3.1- Escavação CBUQ existente (m3)	1.3.2- Transporte pavimento demolido (txkm)	1.3.3- Regularização e compactação do subleito (m2)	1.3.4-Base (m3)	1.3.5- Transporte caminhão tanque (txkm)	1.3.6- Transporte CBUQ (m3xkm)	1.3.8-Binder (m3)	1.3.9- Pintura de ligação binder (M²)	1.3.10- Emulsão asfáltica RR-1C pintura ligação binder (t)	1.3.11- CBUQ (m³)
16,40	7,36	-	-	6.720,00	1.008,00	403,20	6.612,48	-	6.720,00	403,20	403,20
16,40	7,36						4.232,73	5.161,87	5.161,87	258,09	258,09
16,40	7,36						6.625,80	8.080,24	8.080,24	404,01	404,01
			-	2.429,99	-					-	
16,40	7,36						1.287,83	1.570,52	1.570,52	78,53	78,53
16,40	7,36		-		870,83	348,33	5.712,63		5.805,52	348,33	348,33
		-	**-**	**9.149,99**	**1.878,83**	**751,53**	**24.471,47**	**14.812,63**	**27.338,15**	**1.492,16**	**1.492,16**