PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACESSO A ORLA DO BALNEÁRIO	964587	018418/24	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	FRENTES DE OBRA: Agrupador de Eventos	AVENIDA SUL 1	AVENIDA SÃO FRANCISCO - TRECHO 01 2
Reforma da pavimentação de acesso à orla do Balneário Canto das Águas no município de Glória - BA.						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**463.524,68**	**1.055.013,47**
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**		-					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	2 X 3	1. SE	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	6,00	
1.1.2.	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	M	7.564,90	6622,15	1. SE	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	3.659,45	960,00
1.1.3.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	3.485,00	3485	1. SE	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	580,83	580,83
1.1.4.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	3.485,00	3485	1. SE	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	580,83	580,83
1.2.	TERRAPLENAGM		-					
1.2.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	1.784,89	7072 X 0,03	2. TE	*TERRAPLENAGEM*		1.784,89
1.2.2.	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural - (Material da base)	TXKM	61.586,03	212,16*1,5*36	2. TE	*TERRAPLENAGEM*	7.053,05	29.257,20
1.2.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020	M3	187,88	106,92	2. TE	*TERRAPLENAGEM*		100,80
1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-					
1.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 - (DEMOLIÇÃO CBUQ EXISTENTE)	TXKM	336,00	(6,05+18*10+50)*2	3. PA	*PAVIMENTAÇÃO*		336,00
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO. (UNIDADE T X KM). AF 07/2020	M2	5.935,10	49,1+6+12	3. PA	*PAVIMENTAÇÃO*		5.935,10
1.3.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M3	12.209,18	2	3. PA	*PAVIMENTAÇÃO*		6.720,00
1.3.4.	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado	TXKM	1.878,83	2	3. PA	*PAVIMENTAÇÃO*		1.008,00
1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	M2	92,43	151,97	3. PA	*PAVIMENTAÇÃO*		49,59
1.3.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - CBUQ	TXKM	24.471,47	9781,2	3. PA	*PAVIMENTAÇÃO*		6.612,48
1.3.7.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CÂMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRASPORTE. AF 11/2019	M2	370,32	995,04	3. PA	*PAVIMENTAÇÃO*		
1.3.8.	Imprimação com emulsão asfáltica	M2	14.812,63	20172,29	3. PA	*PAVIMENTAÇÃO*		
1.3.9.	Pintura de ligação - Emulsão polimérica	M2	27.338,15	20172,29	3. PA	*PAVIMENTAÇÃO*		6.720,00
1.3.10.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	1.492,16	1079,9	3. PA	*PAVIMENTAÇÃO*		403,20

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACESSO A ORLA DO BALNEÁRIO	964587	018418/24	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: AVENIDA SUL	AVENIDA SÃO FRANCISCO - TRECHO 01
							1	2
Reforma da pavimentação de acesso à orla do Balneário Canto das Águas no município de Glória - BA.						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**463.524,68**	**1.055.013,47**
1.4.	PASSEIO		-					
1.4.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	3.239,99	3659,45	4. PA	*PASSEIO*	3.239,99	
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2.429,99	5489,33	4. PA	*PASSEIO*	2.429,99	
1.5.	DRENAGEM LATERAL		-					
1.5.1.	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	54,00	54	5. DR	*DRENAGEM LATERAL*		54,00
1.5.2.	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01	M2	47,40	47,4	5. DR	*DRENAGEM LATERAL*		47,40
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-					
1.6.1.	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	UN	52,00	7072	6. SI	*SINALIZAÇÃO VIÁRIA*	19,00	6,00
1.6.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	210,00	189	6. SI	*SINALIZAÇÃO VIÁRIA*	42,00	63,00
1.6.3.	Execução de lomborampas	M2	210,00	189	6. SI	*SINALIZAÇÃO VIÁRIA*	42,00	63,00
1.7.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-					
1.7.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	98,00	=3 X 4 X 5 X 2	7. AD	*ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS*	18,00	18,00
1.7.2.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	475,00	3 X 4 X 5 X 8	7. AD	*ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS*	90,00	90,00
1.8.	SERVIÇOS FINAIS		-					
1.8.1.	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	29.768,14	26495,03	8. SE	*SERVIÇOS FINAIS*	2.429,99	6.720,00

GLÓRIA/BA
Local

quarta-feira, 26 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ALEXANDRE BORGES DANTAS
CREA/CAU: 0516999656
ART/RRT: BA20240797362

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACESSO A ORLA DO BALNEÁRIO	964587	018418/24	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	AVENIDA SÃO FRANCISCO - TRECHO 02	HEMETÉRIO DE CARVALHO	PRESIDENTE GEISEL	BEIRA A IGREJA STO ANTONIO				
				3	4	5	6	7			
Reforma da pavimentação de acesso à orla do Balneário Canto das Águas no município de Glória - BA.				**721.875,37**	**1.122.151,66**	**225.855,84**	**807.551,09**				
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**		**-**								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00								
1.1.2.	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	M	7.564,90	737,41	1.154,32	224,36	829,36				
1.1.3.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	3.485,00	580,83	580,83	580,83	580,85				
1.1.4.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	3.485,00	580,83	580,83	580,83	580,85				
1.2.	TERRAPLENAGM		-								
1.2.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	1.784,89								
1.2.2.	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural - (Material da base)	TXKM	61.586,03				25.275,78				
1.2.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020	M3	187,88				87,08				
1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 - (DEMOLIÇÃO CBUQ EXISTENTE)	TXKM	336,00								
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO. (UNIDADE T X KM). AF 07/2020	M2	5.935,10								
1.3.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M3	12.209,18				5.489,18				
1.3.4.	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado	TXKM	1.878,83				870,83				
1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	M2	92,43				42,84				
1.3.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - CBUQ	TXKM	24.471,47	4.232,73	6.625,80	1.287,83	5.712,63				
1.3.7.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CÂMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRASPORTE. AF 11/2019	M2	370,32	129,05	202,01	39,26					
1.3.8.	Imprimação com emulsão asfáltica	M2	14.812,63	5.161,87	8.080,24	1.570,52					
1.3.9.	Pintura de ligação - Emulsão polimérica	M2	27.338,15	5.161,87	8.080,24	1.570,52	5.805,52				
1.3.10.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	1.492,16	258,09	404,01	78,53	348,33				

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACESSO A ORLA DO BALNEÁRIO	964587	018418/24	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	AVENIDA SÃO FRANCISCO - TRECHO 02	HEMETÉRIO DE CARVALHO	PRESIDENTE GEISEL	BEIRA A IGREJA STO ANTONIO	
				3	4	5	6	7
Reforma da pavimentação de acesso à orla do Balneário Canto das Águas no município de Glória - BA.				**721.875,37**	**1.122.151,66**	**225.855,84**	**807.551,09**	
1.4.	PASSEIO		-					
1.4.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	3.239,99					
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2.429,99					
1.5.	DRENAGEM LATERAL		-					
1.5.1.	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	54,00					
1.5.2.	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01	M2	47,40					
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-					
1.6.1.	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	UN	52,00	5,00	12,00	4,00	6,00	
1.6.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	210,00	21,00	21,00	21,00	42,00	
1.6.3.	Execução de lomborampas	M2	210,00	21,00	21,00	21,00	42,00	
1.7.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-					
1.7.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	98,00	18,00	18,00	8,00	18,00	
1.7.2.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	475,00	91,00	91,00	22,00	91,00	
1.8.	SERVIÇOS FINAIS		-					
1.8.1.	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	29.768,14	5.161,87	8.080,24	1.570,52	5.805,52	

GLÓRIA/BA
Local

quarta-feira, 26 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ALEXANDRE BORGES DANTAS
CREA/CAU: 0516999656
ART/RRT: BA20240797362

ALEXANDRE BORGES DANTAS:96888849520

Assinado de forma digital por ALEXANDRE BORGES DANTAS:96888849520
Dados: 2026.04.22 10:45:38 -03'00'