CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
018418/24	964587	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACESSO A ORLA DO BALNEÁRIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SALVADOR	03-26 (DES.)	Reforma da pavimentação de acesso à orla do Balneário Canto das Águas no	GLÓRIA/BA	23,10%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Reforma da pavimentação de acesso à orla do Balneário Canto das Águas no município de Glória - BA.									**4.395.972,11**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**					**-**	**4.395.972,11**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**47.007,35**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	447,55	BDI 1	550,93	3.305,58	RA
1.1.2.	ORSE	2548	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	M	7.564,90	1,33	BDI 1	1,64	12.406,43	RA
1.1.3.	SEINFRA	C4993	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	3.485,00	3,65	BDI 1	4,49	15.647,67	RA
1.1.4.	SEINFRA	C4992	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	3.485,00	3,65	BDI 1	4,49	15.647,67	RA
1.2.			**TERRAPLENAGM**					**-**	**215.176,40**	
1.2.1.	SINAPI	101139	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	1.784,89	22,91	BDI 1	28,20	50.333,90	RA
1.2.2.	SINAPI	95428	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural - (Material da base)	TXKM	61.586,03	2,09	BDI 1	2,57	158.276,09	RA
1.2.3.	SINAPI	101006	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020	M3	187,88	28,39	BDI 1	34,95	6.566,41	RA
1.3.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**3.571.127,81**	
1.3.1.	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 - (DEMOLIÇÃO CBUQ EXISTENTE)	TXKM	336,00	17,64	BDI 1	21,71	7.294,56	RA
1.3.2.	SINAPI	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO. (UNIDADE T X KM). AF 07/2020	M2	5.935,10	2,19	BDI 1	2,70	16.024,77	RA
1.3.3.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M3	12.209,18	1,67	BDI 1	2,06	25.150,91	RA
1.3.4.	SICRO3	4011327	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado	TXKM	1.878,83	37,46	BDI 1	46,11	86.632,85	RA
1.3.5.	SINAPI	100970	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	M2	92,43	2,51	BDI 1	3,09	285,61	RA
1.3.6.	SINAPI	100970	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - CBUQ	TXKM	24.471,47	2,51	BDI 1	3,09	75.616,84	RA
1.3.7.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CÂMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRASPORTE. AF 11/2019	M2	370,32	1.285,79	BDI 1	1.582,81	586.146,20	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
018418/24	964587	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACESSO A ORLA DO BALNEÁRIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SALVADOR	03-26 (DES.)	Reforma da pavimentação de acesso à orla do Balneário Canto das Águas no	GLÓRIA/BA	23,10%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Reforma da pavimentação de acesso à orla do Balneário Canto das Águas no município de Glória - BA.									**4.395.972,11**	
1.3.8.	SICRO3	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	M2	14.812,63	0,66	BDI 1	0,81	11.998,22	RA
1.3.9.	SICRO3	4011354	Pintura de ligação - Emulsão polimérica	M2	27.338,15	0,46	BDI 1	0,57	15.582,76	RA
1.3.10.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	1.492,16	1.495,17	BDI 1	1.840,55	2.746.395,09	RA
1.4.			**PASSEIO**					**-**	**410.498,36**	
1.4.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	3.239,99	37,82	BDI 1	46,56	150.853,93	RA
1.4.2.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2.429,99	86,80	BDI 1	106,85	259.644,43	RA
1.5.			**DRENAGEM LATERAL**					**-**	**46.504,72**	
1.5.1.	SINAPI	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	54,00	626,19	BDI 1	770,84	41.625,36	RA
1.5.2.	ORSE	11807	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01	M2	47,40	83,62	BDI 1	102,94	4.879,36	RA
1.6.			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**-**	**40.376,10**	
1.6.1.	ORSE	12507	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	UN	52,00	227,01	BDI 1	279,45	14.531,40	RA
1.6.2.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	210,00	52,21	BDI 1	64,27	13.496,70	RA
1.6.3.	ORSE	4446	Execução de lomborampas	M2	210,00	47,77	BDI 1	58,80	12.348,00	RA
1.7.			**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**					**-**	**43.252,96**	
1.7.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	98,00	135,68	BDI 1	167,02	16.367,96	RA
1.7.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	475,00	45,98	BDI 1	56,60	26.885,00	RA
1.8.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**22.028,41**	
1.8.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	29.768,14	0,60	BDI 1	0,74	22.028,41	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
018418/24	964587	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACESSO A ORLA DO BALNEÁRIO			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
SALVADOR	03-26 (DES.)	Reforma da pavimentação de acesso à orla do Balneário Canto das Águas no	GLÓRIA/BA	23,10%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Reforma da pavimentação de acesso à orla do Balneário Canto das Águas no município de Glória - BA.									**4.395.972,11**

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GLÓRIA/BA
Local

quarta-feira, 26 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ALEXANDRE BORGES DANTAS
CREA/CAU: 0516999656
ART/RRT: BA20240797362

ALEXANDRE BORGES DANTAS:96888849520

Assinado de forma digital por ALEXANDRE BORGES DANTAS:96888849520
Dados: 2026.04.22 10:43:27 -03'00'