



PROJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA FORMOSA

LOCAL: FORMOSA - MACURURÉ - BAHIA

ORSE SETEMBRO E SINAPI OUTUBRO 2024 - NÃO DESONERADO

COM 01		ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA.					UNID.
Referência:	101506/SINAPI						
Cód.	Ref.	Descrição	Unid.	Preço Unitário	Coef.	Preço Total	
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 24,39	0,39	R\$ 9,50	
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 32,69	3,51	R\$ 114,67	
91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	R\$ 18,34	6,05	R\$ 110,96	
91885	SINAPI	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	R\$ 13,95	1,00	R\$ 13,95	
91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	R\$ 22,38	1,00	R\$ 22,38	
91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	R\$ 24,14	1,00	R\$ 24,14	
91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	R\$ 25,87	22,20	R\$ 574,31	
93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	R\$ 97,53	1,00	R\$ 97,53	
96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	R\$ 57,54	1,95	R\$ 112,20	
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	R\$ 142,97	1,00	R\$ 142,97	
1094	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	R\$ 32,66	1,00	R\$ 32,66	
3398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	R\$ 4,84	1,00	R\$ 4,84	
4346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA	UN	R\$ 10,77	3,00	R\$ 32,31	
11267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM9	UN	R\$ 1,38	2,00	R\$ 2,76	
11864	SINAPI	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 95 MM²	UN	R\$ 29,62	1,00	R\$ 29,62	
11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	R\$ 0,20	4,00	R\$ 0,80	
14153	SINAPI	FITA METÁLICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	R\$ 86,69	0,06	R\$ 5,20	
34643	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	R\$ 29,93	1,00	R\$ 29,93	
39809	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	R\$ 192,28	1,00	R\$ 192,28	
39996	SINAPI	VERGALHO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	UN	R\$ 3,84	0,17	R\$ 0,64	
39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	R\$ 0,32	2,00	R\$ 0,64	
2731	SINAPI	POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	R\$ 100,04	1,00	R\$ 100,04	
			LS(%)	R\$ 0,00	Total s/ Taxas(Unit.):	R\$ 1.654,33	
			BDI(%)	R\$ 0,00	Valor LS:	R\$ 0,00	
					Valor BDI:	R\$ 0,00	
					Valor Total c/ Taxas:	R\$ 1.654,33	

CMP. 02		LIXEIRA EM EUCALIPTO TRATADO.					UN
Referência:	10536/ORSE						
Cód.	Ref.	Descrição	Unid	Preço Unitário	Coef.	Preço Total	
11114	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=7 A 10CM	M	R\$ 36,48	6,05	R\$ 220,70	
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M³	R\$ 91,89	0,03	R\$ 2,94	
104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA.	M³	R\$ 23,20	0,03	R\$ 0,67	
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M³	R\$ 542,21	0,01	R\$ 5,42	
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M³	R\$ 331,11	0,01	R\$ 3,31	
11929	SINAPI	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4"	UN	R\$ 14,60	1,00	R\$ 14,60	
1332	SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	R\$ 8,88	1,58	R\$ 14,03	
11964	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOL, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	R\$ 2,53	11,00	R\$ 27,83	
			LS(%)	R\$ 0,00	Total s/ Taxas(Unit.):	R\$ 289,50	
			BDI(%)	R\$ 0,00	Valor LS:	R\$ 0,00	
					Valor BDI:	R\$ 0,00	
					Valor Total c/ Taxas:	R\$ 289,50	



PROJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA FORMOSA

LOCAL: FORMOSA - MACURURÉ - BAHIA

ORSE SETEMBRO E SINAPI OUTUBRO 2024 - NÃO DESONERADO

CPM 03		LUMINÁRIA 04 PÉTALAS EM LED, P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POT.200W, INCLUINDO POSTE CIRCULAR DE AÇO DE 9M, ALTURA ÚTIL					UND
Referência:	03772/ORSE						
Cód.	Ref.	Descrição	Unid	Preço Unitário	Coef.	Preço Total	
2472	ORSE	GUINDASTE KOEHRING BANTAN ES-488 TELEKRUISER 16 TON OU EQUIVALENTE	H	R\$ 189,01	1,22	R\$ 230,59	
2967	ORSE	POSTE DE AÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA LUMINÁRIA DE 4 PÉTALAS H=9M	UNID	R\$ 3.080,02	1,00	R\$ 3.080,02	
3098	ORSE	EQUIPE DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	H	R\$ 75,43	3,00	R\$ 226,29	
02512	SINAPI	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UNID	R\$ 39,00	4,00	R\$ 156,00	
42248	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UNID	R\$ 498,02	4,00	R\$ 1.992,08	
02961	ORSE	SUPORTE P/LUMINÁRIA CW-450 DE 4 PÉTALAS (TECNOLUX OU SIMILAR)	UNID	R\$ 560,86	1,00	R\$ 560,86	
			LS(%)	R\$ 0,00	Total s/ Taxas(Unit.):	R\$ 6.245,84	
			BDI(%)	R\$ 0,00	Valor LS:	R\$ 0,00	
					Valor BDI:	R\$ 0,00	
					Valor Total c/ Taxas:	R\$ 6.245,84	

CPM. 04		SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DA PLACA DE INAUGURAÇÃO EM GRANITO, COM 3CM DE ESPESSURA, POLIDA NAS DUAS FACES, FIXAÇÃO PISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO E FORNECIMENTO.					UND
Referência:	12.035.0020-0/EMOP						
Cód.	Ref.	Descrição	Unid	Preço Unitário	Coef.	Preço Total	
10759	ORSE	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M²	R\$ 553,92	1,88	R\$ 1.041,37	
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 32,27	2,00	R\$ 64,54	
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 23,23	4,00	R\$ 92,92	
2497	ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M³	R\$ 52,56	0,16	R\$ 8,59	
94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M³	R\$ 451,92	0,04	R\$ 18,08	
			LS(%)	R\$ 0,00	Total s/ Taxas(Unit.):	R\$ 1.225,50	
			BDI(%)	R\$ 0,00	Valor LS:	R\$ 0,00	
					Valor BDI:	R\$ 0,00	
					Valor Total c/ Taxas:	R\$ 1.225,50	

CPM. 05		RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PRAÇA, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADO. CONFORME PROJETO DE DETALHES CONSTRUTIVOS					UND
Referência:	12789 / ORSE						
Cód.	Ref.	Descrição	Unid	Preço Unitário	Coef.	Preço Total	
77	ORSE	ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA	M³	R\$ 184,56	0,24	R\$ 44,29	
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M³	R\$ 91,89	0,72	R\$ 66,16	
94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.	M	R\$ 39,98	4,50	R\$ 179,91	
3644	ORSE	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPOLAMENTO MANUAL	M²	R\$ 16,15	4,50	R\$ 72,68	
9399	ORSE	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M³	R\$ 611,52	0,47	R\$ 288,94	
			LS(%)	R\$ 0,00	Total s/ Taxas(Unit.):	R\$ 651,98	
			BDI(%)	R\$ 0,00	Valor LS:	R\$ 0,00	
					Valor BDI:	R\$ 0,00	
					Valor Total c/ Taxas:	R\$ 651,98	

COM. 06		LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), APLICADO EM SOLO NATURAL					M³
Referência:	100323/SINAPI						
Cód.	Ref.	Descrição	Unid	Preço Unitário	Coef.	Preço Total	
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 32,27	1,58	R\$ 50,95	
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 23,23	0,63	R\$ 14,73	
04525	ORSE	PÓ DE BRITA	M³	R\$ 136,00	1,19	R\$ 161,84	
			LS(%)	R\$ 0,00	Total s/ Taxas(Unit.):	R\$ 227,52	
			BDI(%)	R\$ 0,00	Valor LS:	R\$ 0,00	
					Valor BDI:	0	
					Valor Total c/ Taxas:	R\$ 227,52	

COM. 07		LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DUAS PETALAS, COMPLETA, FECHADA, INCLUSO BRAÇO METÁLICO, LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W E POSTE AÇO GALV. H=8M.					UNIDADE
Referência:	08081/ORSE						
Cód.	Ref.	Descrição	Unid	Preço Unitário	Coef.	Preço Total	
06829	ORSE	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 60MM, DIÂMETRO DA BASE 126MM, ALTURA TOTAL 8M, CONIPOST REF. SÉRIE A0008/CLASSE 30 DA CONIPOST OU SIMILAR	UNID	R\$ 2.142,00	1,00	R\$ 2.142,00	
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 32,69	1,00	R\$ 32,69	
02512	SINAPI	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UNID	R\$ 39,00	2,00	R\$ 78,00	
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 23,23	1,00	R\$ 23,23	
42248	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UNID	R\$ 498,02	2,00	R\$ 996,04	
			LS(%)	R\$ 0,00	Total s/ Taxas(Unit.):	R\$ 3.271,96	
			BDI(%)	R\$ 0,00	Valor LS:	R\$ 0,00	
					Valor BDI:	0	
					Valor Total c/ Taxas:	R\$ 3.271,96	

HEUBNER PEREIRA PINHEIRO
ENGENHEIRO FISCAL



PROJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA FORMOSA

LOCAL: FORMOSA - MACURURÉ - BAHIA

ORSE SETEMBRO E SINAPI OUTUBRO 2024 - NÃO DESONERADO

--	--	--