



PREFEITURA DE
RODELAS
UMA GESTÃO PARA TODOS!

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS/BA
CNPJ: 14.217.350/0001-19
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPIDO - AGROVILA AR-7 E AR-8

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Bahia
ORSE - 12/2024 - Sergipe

B.D.I.
23,37%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	2.915,0	118,22	344.611,30	79,80	79,80
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	862,0	49,92	43.031,04	9,96	89,76
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	150,0	150,88	22.632,00	5,24	95,00
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	2.915,0	2,89	8.424,35	1,95	96,95
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	150,0	47,92	7.188,00	1,66	98,62
51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	6,0	445,19	2.671,14	0,62	99,24
6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	Conversão InfoWOrca	m²	2.915,0	0,59	1.719,85	0,40	99,64
78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	m²	2.915,0	0,54	1.574,10	0,36	100,00


Total sem BDI 350.099,30
Total do BDI 81.752,48
Total Geral 431.851,78

Elton Fábio Santos Vieira
Elton Fábio Santos Vieira
Engenheiro Civil
CREA-BR: 051715969-4
CREA-BA: 3000064565

Osmar Filho Silva da Fonseca
Arquiteto e Urbanista
CAU/BA: A133953-2


Elton Fábio Santos Vieira
Engenheiro Civil
CREA-BR: 051715969-4
CREA-BA: 3000064565

ÉLTON FÁBIO SANTOS VIEIRA
Setor de Engenharia - CREA: 051715969-4


Osmar Filho Silva da Fonseca
Arquiteto e Urbanista
CAU/BA: A133953-2

OSMAR FILHO SILVA DA FONSECA
Setor de Engenharia - CAU: A133953-2