

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS/BA
CNPJ: 14.217.350/0001-19
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPIDO - AGROVILA AR-7 E AR-8

Memória de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.0	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,0	= 3*2
1.2	ADMINISTRAÇÃO			
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150,0	= 1 (HORA)*25 (DIAS)*6(MESES)
1.2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150,0	= 1 (HORA)*25 (DIAS)*6(MESES)
1.2.3	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2.915,0	= 6x(60)+7*(170+80+115)
2	RUA 01 - AR 8			
2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	m²	360,0	= 60X6
2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	126,0	= 60*2+6
2.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	360,0	= 60X6
2.6	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	360,0	= 60X6
3	RUA 02 - AR 8			
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	m²	1.190,0	= 170*7
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	334,0	= 170*2-6

Elton Fábio Santos Vieira

Elton Fábio Santos Vieira
Engenheiro Civil
CREA-BR: 051715969-4
CREA-BA: 3000064565

Osmar Filho Silva da Fonseca
Arquiteto e Urbanista
CAU/BA: A133953-2

3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1.190,0	= 170*7
3.4	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.190,0	= 170*7
4	RUA 03 - AR 8			
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	m²	560,0	= 80*7
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	166,0	= 80*2+6
4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	560,0	= 80*7
4.4	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	560,0	= 80*7
5	RUA - AR 7			
5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	m²	805,0	= 115*7
5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	236,0	= 115*2+6
5.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	805,0	= 115*7
5.4	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	805,0	= 115*7

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral


350.099,30

81.752,48

431.851,78


Elton Fábio Santos Vieira
Engenheiro Civil
CREA-BR: 051715969-4
CREA-BA: 3000064565

ÉLTON FÁBIO SANTOS VIEIRA
Setor de Engenharia - CREA: 051715969-4


Osmar Filho Silva da Fonseca
Arquiteto e Urbanista
CAU/BA: A133953-2

OSMAR FILHO SILVA DA FONSECA
Setor de Engenharia - CAU: A133953-2