



PREFEITURA DE
RODELAS
UMA GESTÃO PARA TODOS!

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS/BA
CNPJ: 14.217.350/0001-19
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPIDO - AGROVILA AR-7 E AR-8

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Bahia 23,37%
ORSE - 12/2024 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						7,89 %
1.0	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	360,86	445,19	2.671,14	0,62 %
1.2			ADMINISTRAÇÃO					31.394,10	7,27 %
1.2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150	122,30	150,88	22.632,00	5,24 %
1.2.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150	38,85	47,92	7.188,00	1,66 %
1.2.3	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2915	0,44	0,54	1.574,10	0,36 %
2			RUA 01 - AR 8						11,60 %
2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	m²	360	2,35	2,89	1.040,40	0,24 %
2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	126	40,47	49,92	6.289,92	1,46 %
2.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	360	95,83	118,22	42.559,20	9,86 %

Elton

Elton Fábio Santos Vieira
Engenheiro Civil
CREA-BR: 051715969-4
CREA-BA: 3000064565


Osmar Filho Silva da Fonseca
Arquiteto e Urbanista
CAU/BA: A133953-2

2.6	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	360	0,48	0,59	212,40	0,05 %
3			RUA 02 - AR 8					161.496,28	37,40 %
3.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	1190	2,35	2,89	3.439,10	0,80 %
3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	334	40,47	49,92	16.673,28	3,86 %
3.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1190	95,83	118,22	140.681,80	32,58 %
3.4	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1190	0,48	0,59	702,10	0,16 %
4			RUA 03 - AR 8					76.438,72	17,70 %
4.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	560	2,35	2,89	1.618,40	0,37 %
4.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	166	40,47	49,92	8.286,72	1,92 %
4.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	560	95,83	118,22	66.203,20	15,33 %
4.4	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	560	0,48	0,59	330,40	0,08 %
5			RUA - AR 7					109.749,62	25,41 %
5.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	805	2,35	2,89	2.326,45	0,54 %
5.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	236	40,47	49,92	11.781,12	2,73 %
5.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	805	95,83	118,22	95.167,10	22,04 %
5.4	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	805	0,48	0,59	474,95	0,11 %

Total sem BDI	350.099,30
Total do BDI	81.752,48
Total Geral	431.851,78


Élton Fábio Santos Vieira
Engenheiro Civil
CREA-BR: 051715969-4
CREA-BA: 3000064565

ÉLTON FÁBIO SANTOS VIEIRA
Setor de Engenharia - CREA: 051715969-4


Osmar Filho Silva da Fonseca
Arquiteto e Urbanista
CAU/BA: A133953-2

OSMAR FILHO SILVA DA FONSECA
Setor de Engenharia - CAU: A133953-2