




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

			PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF DO MARANCÓ						
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF SANTA BRÍGIDA/BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO CENTRO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF DO MARANCÓ				
DATA BASE mar-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF DO MARANCÓ				BDI 1 24,00%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF DO MARANCÓ									435.410,29
1.			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF DO MARANCÓ					-	435.410,29
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	25.701,53
1.1.0.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	14,75	10,43	BDI 1	12,93	190,72
1.1.0.2.	ORSE	6	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	7,87	29,47	BDI 1	36,54	287,57
1.1.0.3.	ORSE	18	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	187,00	13,75	BDI 1	17,05	3.188,35
1.1.0.4.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	87,50	122,30	BDI 1	151,65	13.269,38
1.1.0.5.	ORSE	16	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	212,00	25,55	BDI 1	31,68	6.716,16
1.1.0.6.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	158,62	8,96	BDI 1	11,11	1.762,27
1.1.0.7.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	245,37	0,94	BDI 1	1,17	287,08
1.2.			ALVENARIA					-	43.380,88
1.2.0.1.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	567,46	57,34	BDI 1	71,10	40.346,41
1.2.0.2.	ORSE	8727	Restauro - Tratamento de fissuras com argamassa de cal e areia traço 1:3 (Seção até 5x5cm) -	m	36,62	7,05	BDI 1	8,74	320,06
1.2.0.3.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	11,50	59,33	BDI 1	73,57	846,06
1.2.0.4.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	11,50	79,95	BDI 1	99,14	1.140,11
1.2.0.5.	ORSE	1988	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	4,50	130,51	BDI 1	161,83	728,24
1.3.			REVESTIMENTO					-	45.207,60
1.3.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.010,00	4,98	BDI 1	6,18	6.241,80
1.3.0.2.	ORSE	3314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	1.010,00	31,11	BDI 1	38,58	38.965,80
1.4.			PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE					-	33.915,30
1.4.0.1.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	110,78	76,72	BDI 1	95,13	10.538,50
1.4.0.2.	ORSE	10012	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m2	110,78	21,68	BDI 1	26,88	2.977,77
1.4.0.3.	ORSE	10175	Piso alta resistencia, branco, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	110,78	148,50	BDI 1	184,14	20.399,03
1.5.			FORRO PVC					-	18.678,20
1.5.0.1.	ORSE	5045	Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m2	87,00	164,59	BDI 1	204,09	17.755,83
1.5.0.2.	SINAPI	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	454,37	1,64	BDI 1	2,03	922,37
1.6.			COBERTURA					-	24.900,33
1.6.0.1.	ORSE	9	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	230,00	11,77	BDI 1	14,59	3.355,70
1.6.0.2.	ORSE	12625	Retelhamento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m2	230,00	10,86	BDI 1	13,47	3.098,10
1.6.0.3.	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	127,87	87,92	BDI 1	109,02	13.940,39
1.6.0.4.	ORSE	4873	Colocação de telha cerâmica	m2	127,87	28,42	BDI 1	35,24	4.506,14
1.7.			ESQUÁDRIAS					-	17.520,31

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>1.7.1.</b>			<b>JANELAS</b>					-	<b>3.962,84</b>
1.7.1.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,25	220,65	BDI 1	273,61	2.257,28
1.7.1.2.	ORSE	1841	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	12,00	114,62	BDI 1	142,13	1.705,56
<b>1.7.2.</b>			<b>PORTAS</b>					-	<b>13.557,47</b>
1.7.2.1.	SINAPI	91327	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	923,33	BDI 1	1.144,93	3.434,79
1.7.2.2.	SINAPI	91326	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	880,51	BDI 1	1.091,83	7.642,81
1.7.2.3.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	22,51	21,66	BDI 1	26,86	604,62
1.7.2.4.	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13,00	116,33	BDI 1	144,25	1.875,25
<b>1.8.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>85.222,20</b>
1.8.0.1.	ORSE	8624	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS	M2	2.060,00	19,94	BDI 1	24,73	50.943,80
1.8.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	2.060,00	13,42	BDI 1	16,64	34.278,40
<b>1.9.</b>			<b>AMPLIAÇÃO</b>					-	<b>18.608,39</b>
<b>1.9.1.</b>			<b>SAPATAS 0,8X0,8 M</b>					-	<b>10.242,80</b>
1.9.1.1.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,51	950,50	BDI 1	1.178,62	601,10
1.9.1.2.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	7,87	637,06	BDI 1	789,95	6.216,91
1.9.1.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	98,75	13,86	BDI 1	17,19	1.697,51
1.9.1.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	15,37	90,63	BDI 1	112,38	1.727,28
<b>1.9.2.</b>			<b>PILAR 0,2X0,2 M</b>					-	<b>8.365,59</b>
1.9.2.1.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,28	14,10	BDI 1	17,48	494,33
1.9.2.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	101,87	10,61	BDI 1	13,16	1.340,61
1.9.2.3.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,00	949,67	BDI 1	1.177,59	2.355,18
1.9.2.4.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	37,77	89,15	BDI 1	110,55	4.175,47
<b>1.10.</b>			<b>VIGAS BALDRAME</b>					-	<b>32.784,43</b>
1.10.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	11,94	90,63	BDI 1	112,38	1.341,82
1.10.0.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	5,05	28,87	BDI 1	35,80	180,79
1.10.0.3.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	81,59	20,81	BDI 1	25,80	2.105,02
1.10.0.4.	ORSE	12651	Apiloamento manual	m3	157,58	26,07	BDI 1	32,33	5.094,56
1.10.0.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	78,44	74,58	BDI 1	92,48	7.254,13
1.10.0.6.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	212,66	8,52	BDI 1	10,56	2.245,69
1.10.0.7.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	104,83	9,52	BDI 1	11,80	1.236,99
1.10.0.8.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	7,24	534,89	BDI 1	663,26	4.802,00

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.10.0.9.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	7,93	323,93	BDI 1	401,67	3.185,24
1.10.0.10.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	90,34	47,65	BDI 1	59,09	5.338,19
<b>1.11.</b>			<b>REVISÃO ELETRICA</b>					-	<b>20.871,02</b>
1.11.0.1.	PROPRIO-1	001	ESTIMATIVA DE VALOR PARA REVISÃO GERAL ELÉTRICA	M²	326,62	51,53	BDI 1	63,90	20.871,02
<b>1.12.</b>			<b>REVISÃO ÁGUA FRIA</b>					-	<b>6.181,15</b>
1.12.0.1.	PROPRIO-1	002	ESTIMATIVA DE VALOR PARA REVISÃO GERAL ÁGUA FRIA	M²	110,00	25,76	BDI 1	31,94	3.513,40
1.12.0.2.	ORSE	2091	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvul a plástica, engate	un	3,00	237,75	BDI 1	294,81	884,43
1.12.0.3.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E	UN	3,00	479,39	BDI 1	594,44	1.783,32
<b>1.13.</b>			<b>REVISÃO ESGOTO SANITÁRIO</b>					-	<b>3.990,17</b>
1.13.0.1.	PROPRIO-1	003	ESTIMATIVA DE VALOR PARA REVISÃO GERAL ESGOTO	M²	83,25	38,65	BDI 1	47,93	3.990,17
<b>1.14.</b>			<b>ELETRICA AMPLIAÇÃO</b>					-	<b>5.876,86</b>
1.14.0.1.	ORSE	3401	Interruptor 01 seção simples	un	6,25	7,32	BDI 1	9,08	56,75
1.14.0.2.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	107,00	18,94	BDI 1	23,49	2.513,43
1.14.0.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	107,00	4,02	BDI 1	4,98	532,86
1.14.0.4.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	14,98	BDI 1	18,58	111,48
1.14.0.5.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26,00	33,43	BDI 1	41,45	1.077,70
1.14.0.6.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	34,08	BDI 1	42,26	718,42
1.14.0.7.	ORSE	7992	Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	4,00	75,10	BDI 1	93,12	372,48
1.14.0.8.	ORSE	8324	Plafon E-27	un	9,00	9,38	BDI 1	11,63	104,67
1.14.0.9.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	14,98	BDI 1	18,58	167,22
1.14.0.10.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	11,93	BDI 1	14,79	221,85
<b>1.15.</b>			<b>BANHEIRO NOVO</b>					-	<b>12.879,90</b>
1.15.0.1.	ORSE	3401	Interruptor 01 seção simples	un	1,00	7,32	BDI 1	9,08	9,08
1.15.0.2.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	19,00	BDI 1	23,56	70,68
1.15.0.3.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,37	18,94	BDI 1	23,49	361,04
1.15.0.4.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	7,37	69,44	BDI 1	86,11	634,63
1.15.0.5.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	301,41	BDI 1	373,75	373,75
1.15.0.6.	SINAPI	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	27,20	BDI 1	33,73	67,46
1.15.0.7.	SINAPI	104660	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	UN	1,00	1.366,63	BDI 1	1.694,62	1.694,62
1.15.0.8.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	15,37	25,92	BDI 1	32,14	493,99
1.15.0.9.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	17,37	36,12	BDI 1	44,79	778,00
1.15.0.10.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	256,88	BDI 1	318,53	318,53
1.15.0.11.	ORSE	12352	Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e a reia	m2	20,62	36,20	BDI 1	44,89	925,63
1.15.0.12.	ORSE	12418	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim branco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	20,62	129,30	BDI 1	160,33	3.306,00



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.15.0.13.	ORSE	9504	Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti ou similar)	un	7,00	287,05	BDI 1	355,94	2.491,58
1.15.0.14.	ORSE	11945	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivota nte, exclusive vidro	m2	2,37	461,04	BDI 1	571,69	1.354,91
1.16.			CLIMATIZAÇÃO					-	21.840,36
1.16.0.1.	SINAPI	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	6,00	2.641,55	BDI 1	3.275,52	19.653,12
1.16.0.2.	ORSE	3397	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc fl exível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusi ve aterramento	pt	6,00	237,98	BDI 1	295,10	1.770,60
1.16.0.3.	PROPRIO-1	005	PONTO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO COM USO DE TUBO DE PVC 25 MM E CONEXÕES EM PVC, INCLUSO CORTE DE PAREDE E INSTALAÇÃO DOS CANOS NA PAREDE COM ARGAMASSA	UN	6,00	56,00	BDI 1	69,44	416,64
1.17.			LÓGICA DE REDE					-	2.179,97
1.17.0.1.	ORSE	13478	Cabo de fibra ótica de 04 vias 62,5/125, Auto sustentavel, Multimodo	m	18,75	15,08	BDI 1	18,70	350,63
1.17.0.2.	ORSE	690	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	6,00	207,21	BDI 1	256,94	1.541,64
1.17.0.3.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6,00	38,67	BDI 1	47,95	287,70
1.18.			SERVIÇOS FINAIS					-	14.479,37
1.18.0.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.377,87	0,53	BDI 1	0,66	909,39
1.18.0.2.	ORSE	12637	Limpeza de fossa até 5m3	un	2,00	350,00	BDI 1	434,00	868,00
1.18.0.3.	ORSE	9945	Grade de ferro com tela de aço galvanizado fio 12, malha 2", losangular, sem revestimento e cantoneira em "L" de abas iguais de 3/4" x 1/8"	m2	28,75	196,55	BDI 1	243,72	7.006,95
1.18.0.4.	PROPRIO-1	007	FECHAMENTO DE ABERTURA EM TELHADOS COM O USO DE REGUA PVC 20 CM	M	85,37	53,80	BDI 1	66,71	5.695,03
1.19.			BEBEDOURO					-	1.192,32
1.19.0.1.	PROPRIO-1	008	PONTO PARA DRENO DE BEBEDOURO COM USO DE TUBO DE PVC 25 MM E CONEXÕES	UN	1,00	575,50	BDI 1	713,62	713,62
1.19.0.2.	ORSE	3298	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado	pt	1,00	205,54	BDI 1	254,87	254,87
1.19.0.3.	ORSE	1353	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	1,00	180,51	BDI 1	223,83	223,83

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SANTA BRÍGIDA/BA

Local

29 de maio de 2024

Data

Nome: MATEUS PEDRO DANTAS DE JESUS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 051998615-6

ART/RRT: