




101188	9.2	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UNIDADE	1,00	R\$	5.241,27	R\$	6.391,73	R\$	6.391,73
103207	9.3	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UNIDADE	1,00	R\$	2.552,65	R\$	3.112,96	R\$	3.112,96
09148/ORSE	9.4	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO - GALVANIZADO - REV 01	UNIDADE	1,00	R\$	4.240,06	R\$	5.170,75	R\$	5.170,75
109205	9.5	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UNIDADE	2,00	R\$	4.101,50	R\$	5.001,78	R\$	10.003,56
	10	PLACA DE INAUGURAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS							R\$	32.179,34
00003/ORSE	10.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO FUNDIDO 0,50 X 0,70 M	UNIDADE	1,00	R\$	2.067,50	R\$	2.521,32	R\$	2.521,32
06191/ORSE	10.2	VARRIAÇÃO E REMOÇÃO DOS ENTULHOS	M2	568,20	R\$	0,51	R\$	0,62	R\$	352,28
30116	10.3	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTIEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	UNIDADE	1,00	R\$	291,64	R\$	355,65	R\$	355,65
		SUBTOTAL DE PLACA DE INAUGURAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS							R\$	3.229,25
PRAÇA 02 = PRAÇA DOS QUIOSQUES										
	11	SERVIÇOS PREELIMINARES								
04175/ORSE	11.1	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	M2	733,61	R\$	0,65	R\$	0,79	R\$	579,55
C2850	11.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ E FORÇA	UNIDADE	1,00	R\$	1.676,69	R\$	2.044,72	R\$	2.044,72
C2851	11.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UNIDADE	1,00	R\$	1.343,32	R\$	1.638,18	R\$	1.638,18
		SUBTOTAL DE SERVIÇOS PREELIMINARES							R\$	4.262,45
	12	LIMPEZA DO TERRENO E TERRAPLANAGEM								
09917/ORSE	12.1	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO (RETROSCAVADEIRA (VEGETAÇÃO EXISTENTE) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1KM	M2	733,61	R\$	1,93	R\$	2,35	R\$	1.723,98
94316	12.2	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLD ARGILLO-ARENOSO AF_08/2023	M3	146,72	R\$	44,39	R\$	54,13	R\$	7.941,95
100376	12.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SDO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	733,61	R\$	2,74	R\$	3,34	R\$	2.450,26
		SUBTOTAL DE LIMPEZA DO TERRENO E TERRAPLANAGEM							R\$	12.116,19
	13	MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO								
04555/ORSE	13.1	MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	184,68	R\$	43,16	R\$	52,63	R\$	9.719,71
102498	13.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAUAÇÃO) AF_03/2021	M	118,45	R\$	1,61	R\$	1,96	R\$	232,16
92196	13.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	589,23	R\$	41,40	R\$	50,49	R\$	29.750,22
		SUBTOTAL DE MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO							R\$	39.702,09
	14	GRAMADO SINTÉTICO SOBRE PISO DE CONCRETO								
94990	14.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO INTOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	5,78	R\$	783,65	R\$	955,66	R\$	5.523,71
C4849	14.2	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	82,61	R\$	169,73	R\$	206,99	R\$	17.099,44
		SUBTOTAL DE GRAMADO SINTÉTICO SOBRE PISO DE CONCRETO							R\$	22.623,16
	15	PALMEIRAS PLANTADAS EM MANILHAS DE CONCRETO E PONTO DE ÁGUA								
7725	15.1	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PAC1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE - 600 MM	UNIDADE	4,00	R\$	231,00	R\$	281,70	R\$	1.126,80



09260/ORSE	15.2	PALMEIRA IMPERIAL N=1,00M (FORNECIMENTO E PLANTIO)	UNIDADE	4,00	R\$	792,18	R\$	966,06	R\$	3.864,24
95635	15.3	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL - EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (2")	UNIDADE	1,00	R\$	224,95	R\$	274,33	R\$	274,33
95676	15.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UNIDADE							
95675	15.4	CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UNIDADE	1,00	R\$	128,46	R\$	156,66	R\$	156,66
01199/ORSE	15.5	HIDRÔMETRO DN 25 (2"), 5,0 MMH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UNIDADE	1,00	R\$	248,93	R\$	303,57	R\$	303,57
7602	15.6	PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE. C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	UNIDADE	1,00	R\$	59,61	R\$	72,69	R\$	72,69
	15.7	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE/TARDEIM, DE PAREDE, COM BICO PLÁSTICO, CANO CURTO, ÁREA EXTERNA, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1128)	UNIDADE	1,00	R\$	44,60	R\$	54,39	R\$	54,39
	16	SUBTOTAL DE PALMEIRAS PLANTADAS EM MANILHAS DE CONCRETO E PONTO DE ÁGUA								
		BANCOS, MESAS E LIXEIRAS								
03223/ORSE FEV/2022	16.1	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM ENCOSTE E PINTURA	UNIDADE	8,00	R\$	988,41	R\$	1.205,37	R\$	9.642,96
12114/ORSE	16.2	MESA C/ TAMPO Ø=1,00M EM CONCRETO ARMADO POLIDO SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=Ø 40MM, E 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO Ø=Ø 40MM, COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA GRAPITE DA CORAL OU SIMILAR	UNIDADE	8,00	R\$	714,01	R\$	870,74	R\$	6.965,92
10436/ORSE	16.3	LIXEIRA PLÁSTICA, COM CAPACIDADE DE 30L, COM SUPORTE (POSTE), FIBERGLASS, REF. CLPDI085 OU SIMILAR	UNIDADE	4,00	R\$	332,23	R\$	405,15	R\$	1.620,60
	17	SUBTOTAL DE BANCOS, MESAS E LIXEIRAS								
		ILUMINAÇÃO								
101637	17.1	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNIDADE	16,00	R\$	147,88	R\$	180,34	R\$	2.885,44
14166	17.2	*125" MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00	R\$	1.415,24	R\$	1.725,89	R\$	6.903,56
101658	17.3	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	16,00	R\$	299,61	R\$	365,37	R\$	5.845,92
91923	17.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4.00 MM², ANTI-CHAMA Ø 21 Ø KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	171,22	R\$	5,95	R\$	7,26	R\$	1.243,06
2688	17.5	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM - INSTALADO DENTRO DOS POSTES E CHUMBADO NO PISO	M	85,61	R\$	2,35	R\$	2,87	R\$	245,70
101489	17.6	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE SUPORTE) AF_07/2020_PS - OBS.: MEDIDOR PADRÃO COELBA	UNIDADE	1,00	R\$	1.345,50	R\$	1.640,84	R\$	1.640,84
101946	17.7	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - OBS.: CAIXA DO MEDIDOR PADRÃO COELBA	UNIDADE	1,00	R\$	147,85	R\$	180,30	R\$	180,30
		SUBTOTAL DE ILUMINAÇÃO								
	18	QUIOSQUE DUPLO								
101489	18.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE SUPORTE) AF_07/2020_PS - OBS.: MEDIDOR PADRÃO COELBA	UNIDADE	2,00	R\$	1.345,50	R\$	1.640,84	R\$	3.281,68
101946	18.2	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - OBS.: CAIXA DO MEDIDOR PADRÃO COELBA	UNIDADE	2,00	R\$	147,85	R\$	180,30	R\$	360,60
95635	18.3	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (2")	UNIDADE	2,00	R\$	224,95	R\$	274,33	R\$	548,66
95676	18.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UNIDADE							
95675	18.4	CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UNIDADE	2,00	R\$	128,46	R\$	156,66	R\$	313,32
	18.5	HIDRÔMETRO DN 25 (2"), 5,0 MMH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UNIDADE	2,00	R\$	248,93	R\$	303,57	R\$	607,14
00050/ORSE	18.6	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	M2	61,77	R\$	9,12	R\$	11,12	R\$	686,88
101176	18.7	ESTACA BRCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	METRO	28,00	R\$	142,37	R\$	173,62	R\$	4.861,36
91204	18.8	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_07/2016 - OBS.: VIGAS BALDRAMES E VIGAS DA COBERTURA	METRO	119,84	R\$	36,68	R\$	44,73	R\$	5.360,44



9205	18.9	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 - OBS: CINTA OA PLATIBANDA	METRO	26,00	R\$	35,71	R\$	43,55	R\$	1.132,30
97759	18.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 3,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - OBS: PILARES	KG	33,63	R\$	14,02	R\$	17,10	R\$	575,07
92762	18.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - OBS: PILARES	KG	155,48	R\$	11,08	R\$	13,51	R\$	2.100,53
92411	18.12	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - OBS.: PILARES	M2	25,20	R\$	160,00	R\$	195,12	R\$	4.917,02
94965	18.13	CONCRETO FCK - 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AP_05/2021 - OBS.: PILARES	M3	1,51	R\$	516,42	R\$	629,77	R\$	950,95
103670	18.14	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 - OBS.: PILARES	M3	1,51	R\$	281,56	R\$	343,36	R\$	518,47
101964	18.15	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) - (6+3). AF_11/2020_PA	M2	61,77	R\$	104,67	R\$	127,65	R\$	7.884,94
98546	18.16	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	24,00	R\$	122,73	R\$	149,67	R\$	3.592,08
94990	18.17	OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,29	R\$	783,65	R\$	955,66	R\$	2.188,46
87251	18.18	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	32,68	R\$	50,53	R\$	61,62	R\$	2.013,74
100384	18.19	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL, TERREO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	38,94	R\$	27,32	R\$	33,32	R\$	1.297,48
94210	18.20	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO AF_07/2019	M2	38,94	R\$	53,49	R\$	65,23	R\$	2.540,06
086370RSE	18.21	PINGADEIRA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	METRO	46,00	R\$	52,36	R\$	63,85	R\$	2.937,10
94228	18.22	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 30 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO	11,52	R\$	80,66	R\$	98,36	R\$	1.133,11
94231	18.23	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO	46,00	R\$	48,18	R\$	58,76	R\$	2.702,96
89578	18.24	TUBO PVC, SÉRIE K, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	METRO	6,00	R\$	29,51	R\$	35,99	R\$	215,94
96109	18.25	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	56,68	R\$	51,63	R\$	62,96	R\$	3.568,57
87415	18.26	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	56,68	R\$	35,44	R\$	43,22	R\$	2.449,71
103328	18.27	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	185,70	R\$	53,13	R\$	64,79	R\$	12.031,50
87878	18.28	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDEIREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	204,03	R\$	4,77	R\$	5,82	R\$	1.187,45
87527	18.30	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	204,03	R\$	22,52	R\$	27,46	R\$	5.602,66
87273	18.31	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - OBS.: CERÂMICA NAS PAREDES INTERNAS	M2	204,03	R\$	37,10	R\$	45,24	R\$	9.230,19
C4435	18.32	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E ÁREA 17 PAREDE - OBS: PORCELANATO NAS PAREDES EXTERNAS	M2	97,74	R\$	112,65	R\$	137,38	R\$	13.427,39
C1969	18.33	PORTA DE AÇO REFORCADA EM CHAPA ONDULADA	M2	7,56	R\$	359,69	R\$	438,64	R\$	3.316,12
96889	18.34	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	METRO	3,60	R\$	85,90	R\$	104,76	R\$	377,14
C1969	18.35	JANELA DE ENROLAR EM AÇO	M2	12,50	R\$	359,69	R\$	438,64	R\$	5.483,00
94559	18.36	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,32	R\$	660,76	R\$	805,80	R\$	257,86

live



Documento assinado digitalmente
gouv.br
RUAN OLIVEIRA ALVES
Data: 18/04/2024 14:47:17 -0300
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

101965	18 37	PEITORIL LINEAR EM GRANITO DO MAXIMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1 e 6 COM ADITIVO. AF_11/2020	METRO	0,80	R\$	104,32	R\$	127,22	R\$	101,78
89957	18 38	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVEVARIA. AF_12/2014	UNIDADE	6,00	R\$	131,41	R\$	160,25	R\$	961,50
86888	18 39	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNIDADE	2,00	R\$	459,77	R\$	560,69	R\$	1.121,38
86939	18 40	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 74 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNIDADE	2,00	R\$	411,20	R\$	501,46	R\$	1.002,92
100867	18 41	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNIDADE	2,00	R\$	333,17	R\$	430,69	R\$	861,38
01679/ORSE	18 42	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, TANQUES, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNIDADE	4,00	R\$	76,89	R\$	93,77	R\$	375,08
01679/ORSE	18 43	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNIDADE	2,00	R\$	122,99	R\$	149,99	R\$	299,98
01683/ORSE	18 44	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNIDADE	2,00	R\$	111,78	R\$	136,32	R\$	272,64
102605	18 45	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UNIDADE	2,00	R\$	253,68	R\$	309,36	R\$	618,72
93441	18 46	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CURVA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNIDADE	2,00	R\$	937,28	R\$	1.143,01	R\$	2.286,02
C0357	18 47	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M2	4,00	R\$	608,34	R\$	741,87	R\$	2.967,48
98064	18 48	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INELTRAÇÃO: 23 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020. PA	UNIDADE	2,00	R\$	2.627,71	R\$	3.204,49	R\$	6.408,98
101876	18 49	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	2,00	R\$	73,41	R\$	89,52	R\$	179,04
101890	18 50	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	6,00	R\$	15,66	R\$	19,10	R\$	114,60
96985	18 51	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UNIDADE	2,00	R\$	92,84	R\$	113,22	R\$	226,44
104475	18 52	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 7P+T (UDZ750V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM QUERRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UNIDADE	8,00	R\$	131,19	R\$	159,99	R\$	1.279,92
104473	18 53	PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM QUERRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UNIDADE	4,00	R\$	154,40	R\$	188,29	R\$	753,16
04879/ORSE	18 54	PONTO DE LUZ EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UNIDADE	6,00	R\$	59,24	R\$	72,24	R\$	433,44
103782	18 55	LUMINÁRIA TIPO PLAFÔN CIRCULAR, DE SOBREFOR, COM LED DE 12/3 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UNIDADE	10,00	R\$	33,46	R\$	40,80	R\$	408,00
88488	18 56	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, OVAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	56,68	R\$	13,68	R\$	16,68	R\$	945,42
99803	18 57	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	32,68	R\$	1,90	R\$	2,32	R\$	75,82
SUBTOTAL DE QUIOSQUE DUPLO										131.345,60
PLACA DE INAUGURAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS										
00005/ORSE	19 1	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO FUNDIDO 0,50 X 0,70 M	UNIDADE	1,00	R\$	2.067,50	R\$	2.521,32	R\$	2.521,32
06191/ORSE	19 2	VARRIAÇÃO E REMOÇÃO DOS ENTULHOS	M2	733,61	R\$	0,51	R\$	0,62	R\$	454,84
30116	19 3	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTIER DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	UNIDADE	1,00	R\$	291,64	R\$	355,65	R\$	355,65
SUBTOTAL DE PLACA DE INAUGURAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS										3.331,81

Ruan Oliveira Alves



RUAN OLIVEIRA ALVES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0718559541

LINO DA SILVA SANTANA
PROPRIETÁRIO
CONSTRUTORA SANTANA

Lino da Silva Santana



Rua Irina Dutra, 25 - Sala 02 - Loteamento São Gonçalo - Serra Dourada - Bahia

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
HORISTAS= 85,51%
MENSALISTAS= 47,56%



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

27/10/2023 - 12:33

Relatório de Composição do Serviço

Página: 92 de 1946

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T220 - AGOSTO/23 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 0005 - MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)

Data base: 01/08/2023
Unidade: un

Código similar	BS Mão de obra	Eq. S. S. S. S.	Eq. S. S. S. S.	Encargos (%)	Consumo	Custo Médio
0005	SERVENTE	6,12	11,53	86,38	12,2832	141,63
(B) Total:						141,63

Código similar	NC Material	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2872	HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O RODOV.)	h	48,85	3,0708	158,01
(C) Total:					158,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					299,64
B.O. 6,60%					6,60
Preço unitário total					306,24

CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)

H

122,91

Composição do Preço do Serviço					
Outubro/2023-1					
Descrição do Serviço					
Placa de obra em chapa aço galvanizada, instalada - Rev 02_01/2022					
Unidade: m2					
Composição de Preços					
Descrição da Composição					
Materiais					
Mão de obra					
Equipamentos					
Valor Total					
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	4	7,90	31,60
06995/ORSE	Madeira mista serrada (serrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m	m	1	3,49	3,49
01213/SDNAPI	Carpenteiro de formas (honeta)	h	1	8,57	8,57
04813/SDNAPI	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada 2x2,4 x 1,2x m (sem postes para fixação)	m2	1	250,00	250,00
05075/SDNAPI	Preço de aço perfilado com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,15	17,83	2,67
06111/SDNAPI	Servente de obras (horista)	h	2	6,00	12,00
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2	3,82	7,64
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpenteiro	h	1	3,71	3,71
Total					
Equipamento	Material	Mão de obra	Equipamento	Valor Total	
0,07	296,96	20,57	23,02	2,06	340,68

Composição do Preço do Serviço					
Outubro/2023-1					
Descrição do Serviço					
Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes					
Unidade: m2					
Composição de Preços					
Descrição da Composição					
Materiais					
Mão de obra					
Equipamentos					
Valor Total					
00054/ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	un	0,0115	11.005,63	241,56
Equipamento	Material	Mão de obra	Equipamento	Valor Total	
0,06	168,77	32,86	56,79	3,09	241,57

Composição do Preço do Serviço					
Outubro/2023-1					
Descrição do Serviço					
Locação de praças com piquetes de madeira					
Unidade: m2					
Composição de Preços					
Descrição da Composição					
Materiais					
Mão de obra					
Equipamentos					
Valor Total					
00048/ORSE	Auxiliar topógrafo - SICRO	h	0,005	10,25	0,05
00070/ORSE	Topógrafo - SICRO	h	0,005	17,39	0,09
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,024	7,90	0,19
01886/ORSE	Preço 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	0,0005	19,98	0,01
06111/SDNAPI	Servente de obras (horista)	h	0,01	6,00	0,06
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,01	3,82	0,04
Total					
Equipamento	Material	Mão de obra	Equipamento	Valor Total	
0,00	0,22	0,20	0,22	0,01	0,65

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA - UN

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10125	ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA	UN	1,0000	81,8600
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	60,0000	9,3300
10840	CONECTOR SPLIT-BOLT CABO 10MM2	UN	4,0000	6,0200
10952	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	2,0000	4,1400
11070	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	M	6,0000	7,1400
11406	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	2,0000	1,8000
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2,40M	UN	1,0000	53,2800
12343	NÓRUSE DE 70 A.	UN	1,0000	20,1500
12406	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/8), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,0000	601,7000
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	UN	1,0000	272,4000
Total:				1.676,8800
Total Simples:				1.676,88
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor B.O.:				0,00
Valor Gerat:				1.676,88

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA - UN

Assinatura

Assinatura



MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H	8,0000	24,1600	193,2800
12543	SERVENTE	H	9,0000	18,4800	147,6800
				Total	340,9600
MATERIAIS					
10020	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE PICK D'ÁGUA 32x1"	UN	1,0000	19,8800	19,8800
10403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	UN	1,0000	100,7900	100,7900
10409	CAIBRO DE 2"x1"	M	10,0000	8,4000	84,0000
110268	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	UN	0,5000	584,7500	292,3750
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	4,0000	8,5800	34,2400
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	M	10,0000	34,5400	345,4000
12369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	M	5,0000	15,1800	75,9000
12410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,5000	14,2000	7,1000
				Total	939,4950
SERVIÇOS					
10638	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,1250	502,8801	62,8610
				Total	62,8610
				Total Simples	1.343,32
				Encargos Sociais	INCLUSO
				Valor BDI	0,00
				Valor Geral	1.343,32

Composição de Preço do Serviço					
Outubro/2023-1					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
09937/ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dist. até 1km	m2			
Composição de Preço					
Código	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
00054/ORSE	Encargado de turma - S/CRO	h	0,003	8,66	0,03
02482/ORSE	Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson HP - 86 HP ou equivalente)	h	0,003	76,57	0,23
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,02	6,00	0,12
02477/ORSE	P4 - carregadeira de esteira 1,53m3 (cat - 953 - 130,0 hp)	h	0,0047	160,11	0,75
02451/ORSE	Caminhão basec. 9 t/6,0 m3 (m. basec - 1315 - 150,0 kw)	h	0,012	47,16	0,57
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,02	3,82	0,08
Totais					
Equipamento	Material	Mão de Obra	Outros	Temperatura	Valor Total
1,55	0,07	0,15	0,35	0,01	1,93
Composição de Preço do Serviço					
Outubro/2023-1					
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
04553/ORSE	Meio fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m			
Composição de Preço					
Código	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
01611/ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m	1	32,74	32,74
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,18	8,57	1,54
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,36	6,00	2,16
01905/ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedreiros área c/m. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	0,001	533,08	0,53
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,36	3,82	1,38
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,18	3,72	0,67
Totais					
Equipamento	Material	Mão de Obra	Outros	Temperatura	Valor Total
0,00	34,88	3,72	4,18	0,38	43,16

10102 - GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 58MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) - M2

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19149	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 58MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRAMULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 ANOS	M3	1,0000	100,7300	100,7300
				Total	100,7300
				Total Simples	100,73
				Encargos Sociais	INCLUSO
				Valor BDI	0,00
				Valor Geral	100,73

10103 - ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,1467	173,7102	25,4833
10703	CAMINHÃO C/ CARROCEIRA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,0007	172,3484	0,1206
10706	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0077	181,9407	1,4009
				Total	27,0048
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	H	0,0197	19,1000	0,3783
11277	JARDINEIRO	H	0,8434	20,8800	17,6350
12543	SERVENTE	H	1,8651	18,4800	34,4297
				Total	52,4430
MATERIAIS					
10030	ADUBO MINERAL (10-10-10NPK)	KG	0,2200	4,4400	0,9768
10031	ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO)	M3	0,0220	170,7300	3,7561
10143	ARVORE ORNAMENTAL	UN	1,4500	48,0600	69,6870
10444	CALCARIO DOLOMITICO	KG	0,2200	0,1300	0,0286
11842	BACOS PLÁSTICOS	UN	0,0009	0,1800	0,0003
12077	TERRA VEGETAL	M3	0,1000	136,8900	26,6548
12294	ÁGUA	M3	0,0463	5,9700	0,2784
				Total	101,3797
				Total Simples	100,83
				Encargos Sociais	INCLUSO
				Valor BDI	0,00
				Valor Geral	100,83

Assinatura



Composição de Preço do Serviço						Outubro/2023-1
Código	Descrição do Serviço				Unidade	
09260/ORSE	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)				un	
Composição de Preço						
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit	Custo Total	
02208/ORSE	Terra vegetal	m3	0,52	85,71	44,57	
02452/ORSE	Carretinho 800x, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, potência 160 cv	h	1	46,65	46,65	
02456/ORSE	Carretinho guindauto 6,5 t (m. benz - L1620/51 - 143,0 hp)	h	1	113,16	113,16	
02459/ORSE	Carretinho tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1415/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	1	69,19	69,19	
09580/ORSE	Planta - Palmeira imperial, h=1,00m (fornecimento)	un	1	451,49	451,49	
44503/SINAPI	Jardineiro (horista)	h	1	6,82	6,82	
00054/ORSE	Encargado de turma - SECRO	h	1	8,60	8,60	
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,52	49,60	25,79	
02529/ORSE	Espalhamento e adensamento de areia sem fornecimento de material	m3	0,52	5,50	2,86	
10581/ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	1	3,82	3,82	
Equipamento	Material	Itens de obra	Unid. Normal	Preço Unit	Valor Total	
233,59	504,07	24,90	27,86	1,75	782,10	
Composição de Preço do Serviço						Outubro/2023-1
Código	Descrição do Serviço				Unidade	
01199/ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm				un	
Composição de Preço						
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit	Custo Total	
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0095	72,41	0,69	
00295/ORSE	Abrapadeira tipo U, d=25mm (3/4") c/ fioação, p/ tubo galvanizado	un	2	0,55	1,10	
02036/ORSE	Solucão limpadora pvc	l	0,135	69,74	9,41	
00013/SINAPI	Estopa	kg	0,25	16,77	4,19	
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, número 120, cor vermelha	un	1	0,80	0,80	
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,335	8,57	2,87	
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,335	6,00	2,01	
09866/SINAPI	Tubo pvc, soldável, de 25 mm, água fria (nbr-5648)	m	7	4,37	30,59	
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,335	3,82	1,28	
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,335	3,72	1,25	
Equipamento	Material	Itens de obra	Unid. Normal	Preço Unit	Valor Total	
0,00	48,51	4,08	5,46	0,46	59,61	
Composição de Preço do Serviço						Fevereiro/2022-1
Código	Descrição do Serviço				Unidade	
03223/ORSE	Banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura (padrão enturb)				un	
Composição de Preço						
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit	Custo Total	
01680/ORSE	Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	un	6	15,10	90,60	
00060/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	3	101,33	303,99	
00127/ORSE	Concreto simples usinado fcl=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,3	437,92	131,38	
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 e 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	24	13,88	333,12	
02295/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com liamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	3,41	37,02	126,24	
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,06	45,75	2,75	
Equipamento	Material	Itens de obra	Unid. Normal	Preço Unit	Valor Total	
0,35	726,99	117,50	131,01	12,96	985,41	
Composição de Preço do Serviço						Outubro/2023-1
Código	Descrição do Serviço				Unidade	
12114/ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite de Coral ou similar.				un	
Composição de Preço						
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit	Custo Total	
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1	8,57	8,57	
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1	6,00	6,00	
12949/ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m	un	1	270,00	270,00	
00072/ORSE	Rebatero manual de valas, com compactação utilizando sépio, sem controle de grau de compactação	m3	0,22	33,06	7,27	
02295/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com liamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	5,06	42,23	213,68	
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,5	49,60	24,80	
03346/ORSE	Concreto simples usinado fcl=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,28	570,76	159,81	
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1	3,82	3,82	
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1	3,72	3,72	
Equipamento	Material	Itens de obra	Unid. Normal	Preço Unit	Valor Total	
0,01	517,02	88,90	89,61	8,39	714,01	
Composição de Preço do Serviço						Outubro/2023-1
Código	Descrição do Serviço				Unidade	
10536/ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50L, com suporte (poste), FIBERGLASS, REF. CLPD108S ou similar				un	
Composição de Preço						
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit	Custo Total	
11257/ORSE	Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50L com suporte (poste), da Fiberglass, ref.CLPD108S ou similar Padrão EMURB	un	1	311,00	311,00	

Line

10

10



04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3	8,57	2,57
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3	6,00	1,80
00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	0,016	560,00	8,96
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,016	49,60	0,79
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3	3,62	1,15
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,3	3,72	1,12
Totais					
Equipamento	Materiais	Mão de obra	Encargos	Terceiros	Valor Total
0,00	330,02	9,51	6,17	0,53	332,23
Composição de Preço de Serviço					
Outubro/2023-1					
Código	Descrição do Serviço	Unidade			
09148/ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un			
Composição de Preço					
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit	Custo Total
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1	8,57	8,57
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1	6,00	6,00
09148/ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado	un	1	4.130,00	4.130,00
00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	0,128	560,00	71,68
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1	3,62	3,62
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1	3,72	3,72
Totais					
Equipamento	Materiais	Mão de obra	Encargos	Terceiros	Valor Total
0,00	4.130,57	21,48	23,98	2,11	4.240,06
Composição de Preço de Serviço					
Outubro/2023-1					
Código	Descrição do Serviço	Unidade			
00005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un			
Composição de Preço					
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit	Custo Total
01772/ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m	un	1	2.042,35	2.042,35
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6	8,57	5,14
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6	6,00	3,60
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia tipo b-1 (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedreiros área dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,004	533,08	2,13
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6	3,62	2,29
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,6	3,72	2,23
Totais					
Equipamento	Materiais	Mão de obra	Encargos	Terceiros	Valor Total
0,00	2.047,93	8,84	9,89	0,84	2.067,50
Composição de Preço de Serviço					
Outubro/2023-1					
Código	Descrição do Serviço	Unidade			
06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²			
Composição de Preço					
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit	Custo Total
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,0278	6,00	0,17
05073/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,52/m³	tkm	0,0626	1,26	0,08
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0278	3,62	0,11
Totais					
Equipamento	Materiais	Mão de obra	Encargos	Terceiros	Valor Total
0,06	0,08	0,17	0,19	0,01	0,51

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T220 - AGOSTO/23 - COM DESONERAÇÃO						Data base: 01/08/2023	
Serviço: 00005 - DESMOBILIZAÇÃO DO CANTIEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)						Unidade: un	
Código auxiliar	(B) Mão-de-obra	Preço unitário	Saldo	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário	
0005	SERVENTE	6,12	11,23	88,38	12,2532	141,83	
(B) Total:						141,83	
Código auxiliar	(C) Material	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total		
2672	HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCEIRA MADEIRA 15 T (C. RODOV.)	h	48,85	3,0706	150,01		
(C) Total:					150,01		
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						291,84	
BDI: 4,84%						0,00	
Preço unitário total						291,84	
Composição de Preço de Serviço							
Outubro/2023-1							
Código	Descrição do Serviço		Unidade				
00050/ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabioto de madeira		m2				
Composição de Preço							
Código	Descrição da Composição		Unid	Quant	Custo Unit	Custo Total	
00048/ORSE	Auxiliar topografia - SPCRO		h	0,02	10,25	0,21	
00070/ORSE	Topógrafo - SPCRO		h	0,32	17,39	0,35	
01569/ORSE	Medeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)		m	0,24	7,90	1,90	
00345/SINAPI	Areia galvanizada 18 bag, d = 1,24mm (0,009 kg/m)		kg	0,62	43,50	0,67	
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)		h	0,04	8,57	0,34	
05067/SINAPI	Preço de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)		kg	0,012	19,00	0,23	
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,04	6,00	0,24	
10567/SINAPI	Tabua 12,5 x 23" cm em pinus, mista ou equivalente de região - bruto		m	0,28	12,77	3,44	
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,04	3,62	0,15	
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro		h	0,04	3,71	0,15	
Totais							
Equipamento	Materiais	Mão de obra	Encargos	Terceiros	Valor Total		
0,00	6,66	1,14	1,27	0,05	9,12		

Assinatura

Assinatura



Composição de Preço de Serviço							Outubro/2023-1
Serviço		Unidade					
Código	Descrição do Serviço	m					
00637/ORSE	Chapim de concreto pré-moldado						
Composição de Preço							
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quant.	Custo Unit.	Custo Total		
00061/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	0,8	8,95	7,16		
00127/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,01	542,66	5,43		
11640/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisado 07.2015	m2	0,35	113,65	39,78		
Totais							
Equipamentos	Mão-de-Obra	Mão-de-Obra	Equipam.	Concretos	Custo Total		
0,03	44,59	4,86	5,45	0,41	52,35		

PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR - M2						
MAO DE OBRA						
02391	PEDREIRO	H	1,0000	24,1600	24,1600	
02543	SERVENTE	H	1,1000	18,4600	20,3080	
					Total:	44,4680
MATERIAIS						
01089	AREIA MEDIA	M3	0,0130	83,5800	1,0865	
00441	CAL HIDRATADA	KG	0,9600	0,9600	0,9216	
00805	CIMENTO PORTLAND	KG	4,5800	0,7100	3,2518	
11703	PORTA DE ENROLAR EM AÇO DE CHAPA ONDULADA	M2	1,0000	309,9600	309,9600	
					Total:	315,2199
					Total Simples:	359,69
					Encargos Sociais: #VCLUSO	
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	359,69

Composição de Preço de Serviço						
Outubro/2023-1						
Código	Descrição do Serviço		Unidade			
01678/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 48 mm (lavatórios, micrômetros, ralos sifonados, etc...)		un			
Composição de Preço						
Código	Descrição do Serviço		Unid.	Quant.	Custo Unit.	Custo Total
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 650 gramas		kg	0,039	72,41	2,82
02036/ORSE	Solução limpadora pvc		l	0,06	69,74	4,18
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)		h	0,65	8,57	5,57
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,65	6,00	3,90
09836/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5686)		m	4	6,45	25,80
01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je		kg	0,09	63,50	5,72
03767/SINAPI	Lixa em folhas para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha		un	0,2	0,80	0,16
03517/SINAPI	Joelho pvc soldável, lb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario		un	3	2,09	6,27
03516/SINAPI	Joelho pvc soldável, lb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial		un	3	2,32	6,96
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,65	3,82	2,48
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador		h	0,65	3,75	2,44
Totais						
Equipamento	Mão de obra	Mão de Obra	Enc. Gerais	Encargos	Valor Total	
0,00	35,92	9,47	10,61	0,89	76,89	

Composição de Preço de Serviço							Outubro/2023-1
Código		Descrição do Serviço		Unidade			
01678/ORSE		Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pia de cozinha, máquinas de lavar, etc...)		un			
Composição de Preço							
Código	Descrição do Serviço		Unid.	Quant.	Custo Unit.	Custo Total	
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 650 gramas		kg	0,015	72,41	1,09	
01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je		kg	0,06	63,50	3,81	
02036/ORSE	Solução limpadora pvc		l	0,023	69,74	1,60	
00013/SINAPI	Estopa		kg	0,05	16,77	0,84	
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)		h	0,3	8,57	2,57	
03516/SINAPI	Joelho pvc soldável, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial		un	3	3,75	11,25	
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha		un	0,2	0,80	0,16	
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)		h	0,3	6,00	1,80	
07097/SINAPI	Te sanitário, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgotopredial		un	1	7,45	7,45	
09838/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5686)		m	8	10,66	85,28	
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	0,3	3,82	1,15	
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador		h	0,3	3,75	1,13	
			Total:				
Equipamento	Mão de obra	Mão de obra	Enc. Social	Impostos	Valor Total		
0,00	112,32	4,37	4,29	0,41	122,99		

Composição de Preço de Serviço						
Outubro/2023-1						
Código		Serviço	Unidade			
01683/ORSE		Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	un			
Composição de Preço						
Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quant.	Custo Unit.	Custo Total	
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 650 gramas	kg	0,015	72,41	1,09	
00013/SINAPI	Estopa	kg	0,05	16,77	0,84	
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h	0,4	8,57	3,43	
03520/SINAPI	Joelho pvc soldável, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	2	8,23	16,46	
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4	6,00	2,40	
09836/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5686)	m	4	14,77	59,08	
10908/SINAPI	Junção de redução invertida, pvc soldável, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	1	18,91	18,91	
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,4	3,82	1,53	
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,4	3,75	1,50	
Total		un	1	161,60	161,60	

lino



Equipamento	Materiais	Mão-de-Obra	Equip. Materiais	Mão-de-Obra	Materiais Totais
0,00	98,66	5,83	6,53	0,56	111,78

111,78 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) - M3

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
02391	PEDREIRO	H	1,2000	24,1600	28,9920
02543	SERVEnte	H	2,0000	16,4600	36,9200
				Total:	65,9120

MATERIAIS

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00106	AREIA GROSSA	M3	0,0080	119,5800	0,9566
00805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000	0,7100	2,2720
11230	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	M2	1,0000	539,2000	539,2000
				Total:	642,4286

Total Simples: 608,34

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 608,34

Composição de Preço de Serviço			Outubro/2023-1		
Serviço					
Código	Descrição do Serviço	Unidade			
04878/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto	pt			
Composição de Preço de Serviço					
Código	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Valor Total
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	1	8,57	8,57
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1	6,00	6,00
00938/SINAPI	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em PVC/A, antichama bmf-B, 450/750V, seção nominal 1,5 mm2	m	12	1,39	16,68
04896/ORSE	Grampo para fixar fio elétrico	un	12	0,13	1,56
30111/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,25	10,50	2,63
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1	3,82	3,82
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	1	3,68	3,68
Total:					
Equipamento	Materiais	Mão-de-Obra	Equip. Materiais	Encargos	Preço Total
0,00	26,99	14,57	16,31	1,37	59,24

TIPO	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
INSUMO	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	HORA	1,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	HORA	1,00	R\$ 0,87	R\$ 0,87
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	HORA	1,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
INSUMO	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	HORA	1,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
INSUMO	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA)	HORA	1,00	R\$ 0,54	R\$ 0,54
COMPOSIÇÃO	95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	HORA	1,00	R\$ 1,11	R\$ 1,11
TOTAL FINAL POR HORA						R\$ 57,58

93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
INSUMO	40616	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	HORA	1,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
INSUMO	40663	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	HORA	1,00	R\$ 163,82	R\$ 163,82
INSUMO	40664	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	HORA	1,00	R\$ 9,79	R\$ 9,79
INSUMO	43475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	HORA	1,00	R\$ 16,33	R\$ 16,33
INSUMO	43499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	HORA	1,00	R\$ 168,34	R\$ 168,34
COMPOSIÇÃO	95422	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	HORA	1,00	R\$ 64,46	R\$ 64,46
TOTAL FINAL POR MÊS						R\$ 2.722,74

94316 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILA-ARENOSO. AF_06/2021						
COMPOSIÇÃO	5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,02000	R\$ 102,06	R\$ 2,04
COMPOSIÇÃO	5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,02510	R\$ 46,14	R\$ 1,16
COMPOSIÇÃO	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,004400	R\$ 211,14	R\$ 0,93
COMPOSIÇÃO	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00060	R\$ 48,83	R\$ 0,03
INSUMO	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,38890	R\$ 26,00	R\$ 36,11
COMPOSIÇÃO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,05210	R\$ 19,65	R\$ 1,02
COMPOSIÇÃO	91535	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,11340	R\$ 27,35	R\$ 3,10
TOTAL FINAL POR M3						R\$ 44,39

92396 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_10/2022						
INSUMO	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,05680	R\$ 70,00	R\$ 3,98
INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,00980	R\$ 45,00	R\$ 0,44
INSUMO	36156	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/10LUNHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,030000	R\$ 24,00	R\$ 24,72
COMPOSIÇÃO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,25000	R\$ 27,37	R\$ 8,84
COMPOSIÇÃO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,25000	R\$ 19,65	R\$ 4,91
COMPOSIÇÃO	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00210	R\$ 9,94	R\$ 0,02



COMPOSIÇÃO	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHI	0,09210	R\$ 0,58	R\$ 0,05
COMPOSIÇÃO	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 17) - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	0,02910	R\$ 11,09	R\$ 0,32
COMPOSIÇÃO	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 17) - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHI	0,10710	R\$ 1,11	R\$ 0,12
TOTAL FINAL POR M2					R\$	41,40

93679 EXECUÇÃO DA PASSARELA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLOMBO DE 60 X 40 CM, ESPESURA 8 CM. AF. 18/2023						
INSUMO	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,05680	R\$ 70,00	R\$ 3,98
INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,00980	R\$ 45,00	R\$ 0,44
INSUMO	36136	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TUOLINHOPÁVER/HOLANDES/PARALELEPÍPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa (NBR 9781), COLORIDO	M2	1,030000	R\$ 25,00	R\$ 25,75
COMPOSIÇÃO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,25000	R\$ 27,37	R\$ 6,84
COMPOSIÇÃO	88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,25000	R\$ 19,65	R\$ 4,91
COMPOSIÇÃO	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	0,00210	R\$ 9,94	R\$ 0,02
COMPOSIÇÃO	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHI	0,09210	R\$ 0,58	R\$ 0,06
COMPOSIÇÃO	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 17) - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	0,02910	R\$ 11,09	R\$ 0,32
COMPOSIÇÃO	91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 17) - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHI	0,10710	R\$ 1,11	R\$ 0,12
TOTAL FINAL POR M2					R\$	42,43

101650 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2020						
COMPOSIÇÃO	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALÇANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCOPIST 18.000 KG, POTÊNCIA DE 188 CV - CHP DIURNO. AF. 08/2014	CHP	0,15000	R\$ 282,07	R\$ 42,31
INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UNIDADE	0,01400	R\$ 3,66	R\$ 0,05
INSUMO	42247	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W, INVOLÚCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX	UNIDADE	1,000000	R\$ 250,00	R\$ 250,00
COMPOSIÇÃO	88347	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,15000	R\$ 20,45	R\$ 3,07
COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,15000	R\$ 27,94	R\$ 4,18
TOTAL FINAL POR UNIDADE					R\$	299,61

103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021						
INSUMO	7271	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UNIDADE	28,31000	R\$ 0,40	R\$ 11,32
INSUMO	34557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO Ø = 1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) = 50 X 7,5" CM	METRO	0,42000	R\$ 1,55	R\$ 0,65
INSUMO	37395	PIVO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0,006000	R\$ 41,94	R\$ 0,21
COMPOSIÇÃO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	M3	0,00910	R\$ 395,00	R\$ 3,59
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	1,00000	R\$ 27,53	R\$ 27,53
COMPOSIÇÃO	88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,50000	R\$ 19,65	R\$ 9,83
TOTAL FINAL POR M2					R\$	53,13

87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF. 02/2023_P2						
INSUMO	538	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,07980	R\$ 18,90	R\$ 20,41
INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	KG	6,85000	R\$ 0,45	R\$ 3,08
INSUMO	34357	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	KG	0,222000	R\$ 3,95	R\$ 0,88
COMPOSIÇÃO	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,35000	R\$ 27,41	R\$ 9,59
COMPOSIÇÃO	88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,18000	R\$ 19,65	R\$ 3,14
TOTAL FINAL POR M2					R\$	37,10

C4435 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARS. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE						
INSUMO	11328	LADRILHISTA	HORA	1,40000	R\$ 24,19	R\$ 33,82
INSUMO	12543	SERVENTE	HORA	1,40000	R\$ 19,48	R\$ 25,84
INSUMO	9501	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO	M2	1,100000	R\$ 39,90	R\$ 43,89
COMPOSIÇÃO	C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,02000	R\$ 455,00	R\$ 9,10
TOTAL FINAL POR M2					R\$	112,65

101964 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO DE CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 0,13. AF. 11/2020_P3						
INSUMO	3736	LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAIO ATÉ 4,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,00000	R\$ 25,00	R\$ 25,00
INSUMO	6193	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,97000	R\$ 13,45	R\$ 25,15
INSUMO	40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	KG	0,040000	R\$ 15,00	R\$ 0,60
COMPOSIÇÃO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000	R\$ 27,18	R\$ 10,86
COMPOSIÇÃO	88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16000	R\$ 19,65	R\$ 3,14
COMPOSIÇÃO	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF. 09/2020	M	0,97000	R\$ 12,00	R\$ 11,64
COMPOSIÇÃO	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF. 08/2022	KG	0,99100	R\$ 13,00	R\$ 12,88
COMPOSIÇÃO	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022_P5	M3	0,04400	R\$ 350,00	R\$ 15,40
TOTAL FINAL POR M2					R\$	104,67

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE DE FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 08/2014						
COMPOSIÇÃO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	M3	0,03760	R\$ 395,00	R\$ 14,86

lino

2



COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,20000	R\$ 27,53	R\$ 5,51
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,110000	R\$ 19,65	R\$ 2,16
TOTAL FINAL POR M2					R\$	22,52

90064	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,30 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES).					
COMPOSICAO	5878	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,25000	R\$ 157,02	R\$ 39,26
COMPOSICAO	5879	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0,65000	R\$ 70,98	R\$ 46,14
INSUMO	43447	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARR FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UNIDADE	6,000000	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	1,20000	R\$ 27,53	R\$ 33,04
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	1,00000	R\$ 19,65	R\$ 19,65
COMPOSICAO	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF. 01/2018 - PS	M3	0,01540	R\$ 3.000,00	R\$ 46,20
COMPOSICAO	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30 KG/M³. AF. 01/2018	M3	0,37710	R\$ 1.500,00	R\$ 565,65
COMPOSICAO	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2019	M3	0,01840	R\$ 456,00	R\$ 8,39
COMPOSICAO	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF. 06/2020	M3	0,56410	R\$ 123,00	R\$ 69,38
TOTAL FINAL POR UNIDADE					R\$	2.627,71

93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF. 03/2016					
INSUMO	2892	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	LITRO	0,00350	R\$ 3,30	R\$ 0,01
INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	UNIDADE	6,00000	R\$ 0,13	R\$ 0,76
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,18000	R\$ 27,53	R\$ 4,96
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,09000	R\$ 19,65	R\$ 1,77
COMPOSICAO	92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF. 06/2020	M2	0,20000	R\$ 100,50	R\$ 20,10
COMPOSICAO	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF. 06/2022	KG	0,79000	R\$ 4,70	R\$ 3,71
COMPOSICAO	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 12,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF. 05/2021	M3	0,01540	R\$ 347,20	R\$ 5,35
TOTAL FINAL POR METRO					R\$	36,68

REGULARIZAÇÃO E CONECTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO - PEDONAL/INTERFERE ABRIL/2020						
0. AF. 01/2019						
C	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L. TRACAO, PESO BRUTO TOTAL 21.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. CHP	AS	0,0010000	744,83	0,32
LIM 15.335 KG, DISTÂNCIA ENTRE RIOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, IMPLANTAÇÃO TAN						
QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF. 06/2014						
C	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L. TRACAO, PESO BRUTO TOTAL 21.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. CHI	AS	0,0010000	75,13	0,51
LIM 15.335 KG, DISTÂNCIA ENTRE RIOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, IMPLANTAÇÃO TAN						
QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF. 06/2014						
C	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA MÁXIMA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCA) 135 HP, PESO BRUTO CHP	CR	0,0010000	292,82	0,02
0 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014						
C	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA MÁXIMA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCA) 135 HP, PESO BRUTO CHI	CR	0,0010000	116,93	0,02
0 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014						
C	72416	ROLÔ COMPACTADOR VIBRATÓRIO PE DE CARBÊLO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, DES CHP	AS	0,0020000	176,32	0,35
0 OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,6 / 8,6 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP						
DIURNO. AF. 06/2014						
C	84316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0080000	19,65	0,16
C	85244	ROLÔ COMPACTADOR VIBRATÓRIO PE DE CARBÊLO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, DES CHP	AS	0,0040000	76,25	0,65
0 OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,6 / 8,6 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI						
DIURNO. AF. 06/2014						
MATERIAL						
2,45 14,5951202 %						
MÃO DE OBR						
0,74 16,7440292 %						
TOTAL COMPOSIÇÃO						
2,76 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS						

PINTURA DE MÃO-FIN COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF 05/2021										M	
I	11161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	CP	0,1040330	1,27	0,24				
I	68310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,0377000	24,76	1,06				
C	68316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,0163000	19,65	0,31				
MATERIAL											
0,10 42,8709677 %											
MÃO DE OBRA											
0,91 56,1290323 %											
TOTAL COMPOSIÇÃO											
1,01 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: CP											


EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM PISO SOLTAVADO DE 25 X 25										M2
CM. ESPRESSURA 10 CM. AF. 10/2022										
I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JACIPA/PORFIDOCER (ENTRADA NA SUELA, SEM TRANSPORTE) KG	CR	0,0548600	110,60	6,26				
I	679	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, MODELO ENTAVADO / REJAZOAL, 25 X25	CR	1,0036900	66,70	66,96				
CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTÊNCIA DE 25 MPa (UER 7781), COM NATURAL										
I	4761	10 DE PEDRA (POSTO JACIPA/PORFIDOCER, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0049900	104,54	9,68				
C	58260	CALEFITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	27,37	6,29				
C	58716	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2300000	19,65	4,51				
C	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA CHP	AS	0,0049000	5,84	0,06				
A DE 25 CM (12500 RPM), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF. 08/2015										
C	91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA CHI	AS	0,1681000	0,58	0,06				
A DE 25 CM (12500 RPM), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF. 08/2015										
C	91281	CONTADOR DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP	CR	0,3034200	11,09	0,04				
SGO DE CORTE DIAMETRADO SEGUIMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 150 MM, FUR										
DE 1" (16 X 1") - CHP DIURNO. AF. 08/2015										
C	91285	CONTADOR DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI	CR	0,1112000	1,11	0,12				
SGO DE CORTE DIAMETRADO SEGUIMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 150 MM, FUR										
DE 1" (16 X 1") - CHI DIURNO. AF. 08/2015										
EQUIPAMENTO										
				3,16	0,1441352 %					
MATERIAL				79,89	91,7577991 %					
MÃO DE OBR				7,93	9,9540177 %					
TOTAL COMPOSIÇÃO				86,96	100,0000000 %					
- ORIGEM DE PREÇO: AS										

EXECUÇÃO DE PASSILLO (CALCADA) DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022										M3	
I	3495	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L	CR	0,0211000	6,40	0,13					
ÁGUA											
I	4529	SABÃO 12,5 X 10" CM EM PINTO, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	CR	1,2251000	4,70	14,81				
I	4527	SABÃO 12,5 X 7,5" CM EM PINTO, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	CR	2,5600000	3,27	8,39				
I	5046	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARRUA 12 X 31 (12 X 31)	KG	CR	0,2891000	19,17	5,53				
C	98282	CAPISTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	1,6748000	27,16	44,18				
25145 - PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARRUA 12 X 31 (12 X 31)											
27,16 100,0000000 %											

lmo



C	64904	REPERTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	C	1,4149000	27,53	38,95
C	68314	REPERTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	C	1,04617800	19,65	59,74
C	64944	CONCRETO PCC - LONDA, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA M1	CR	C	1,2315000	496,89	431,92
BETA 11 - PREPARO MECÂNICO COM HERRAMIENTAS 400 L AF 05/2021							
		EQUIPAMENTO			1,00	2,1314944	
		MATERIAL			610,95	77,9611902	
		MÃO DE OBRA			170,27	21,7222202	
		OUTROS			1,40	0,1851142	
		TOTAL COMPOSIÇÃO			783,65	103,0000000	ORÇOM DE PREÇO: CR
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DE 21 (21) PORSCIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE HIDRÔMETRO AF 11/2016							
I	3729	KIT CAVALETE PVC, COM REGISTRO, PARA HIDRÔMETRO, BÍGULAS 1/2" DO 3/4" - 2 UN	CR	C	1,0030930	131,21	133,23
ONPLETO							
C	20085	ADENSIO ELÁSTICO PARA PVC, PRATO COM 175 GR	UN	CR	0,1366000	21,64	5,62
I	20083	SOLUÇÃO PREPARADORA - LIMPADORA PARA PVC, EPALCO COM 1200 CM	UN	CR	0,5120000	15,14	5,41
I	30383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	UN	CR	0,3963930	1,07	0,81
C	88248	AUXILIAR DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	CR	1,7025896	19,55	33,28
C	88267	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	C	1,7025770	26,79	45,60
		MATERIAL			170,12	76,528733	
		MÃO DE OBRA			52,83	23,4891272	
		TOTAL COMPOSIÇÃO			224,95	100,0000000	ORÇOM DE PREÇO: CR
CALHA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM 20 CM F UN							
PORSCIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016							
I	11882	CALHA PARA HIDRÔMETRO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 12,24 M X 0,45 M X 0,30" M 1L UN	CR	C	1,0000000	116,41	116,41
X C X A							
C	88248	AUXILIAR DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	CR	0,7189000	19,55	4,24
C	88267	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	C	0,7189000	26,79	5,81
		MATERIAL			221,75	95,375145	
		MÃO DE OBRA			4,71	5,4274651	
		TOTAL COMPOSIÇÃO			126,45	100,0000000	ORÇOM DE PREÇO: CR
HIDRÔMETRO DN 31 (N) - 1,0 M/P PORSCIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016							
I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROSAS DE 18 MM X 30 M 1L X C	UN	CR	0,0198000	12,24	0,24
I	12774	HIDRÔMETRO UNIJATO / MEDIÇÃO DE ÁGUA, DN 1/4", VAZÃO MÁXIMA DE 5 ML/P, PAR UN	CR	C	1,0020000	224,11	224,33
A ÁGUA P/CAVAL, PELA, ELOJARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONJUNTO)							
C	88248	AUXILIAR DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	CR	0,5259000	19,55	10,14
C	88267	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	C	0,5259000	26,79	14,03
		MATERIAL			212,62	92,4461182	
		MÃO DE OBRA			15,11	5,5530857	
		TOTAL COMPOSIÇÃO			248,93	100,0000000	ORÇOM DE PREÇO: CR
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ARGOLIN DO EQUIVALENTE NO							
DE BRILHO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF 11/2016							
I	4721	PISTA BASTIDA M 1 (2,5 X 2,5 MM) PASTO PEDREIRA/PORSCIMENTO, SEM PRITE	NO	CR	0,2013038	110,67	0,25
C	5755	BASTIDEIRO OU BOMBEIRO PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILÊNCIADOR - CUP DITE CH	CR	C	0,0170000	35,44	0,42
		NO AF 07/2016					
C	5951	BASTIDEIRO OU BOMBEIRO PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILÊNCIADOR - CUP DITE CH	CR	C	0,0597539	33,17	1,94
		NO AF 07/2016					
I	20294	PERGOLADO APARELHADO 7,5 X 23 CM, EM MACARANDUBA/MACARANDUBA, ARGOLIN DO EQUIV M	CR	C	0,4445200	61,23	59,93
EQUIVALENTE DA BRILHO							
I	20211	VIGA APARELHADA 6 X 16 CM, EM MACARANDUBA/MACARANDUBA, ARGOLIN DO EQUIV M	CR	C	0,7273000	24,85	26,04
NUNTE DA BRILHO							
I	35271	PISTA (MODRADO NAS APARELHADO 15 X 15 CM, EM MACARANDUBA/MACARANDUBA, A M	CR	C	0,0926000	110,03	76,29
NUNTE DO EQUIVALENTE DA BRILHO - BETA							
I	38027	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 14 X 1/4 X 51	KG	CR	0,0312000	19,16	0,59
C	87098	ARMADURA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNITAL) PARA CONTRA M1	CR	C	0,0012000	734,63	0,85
PISO, PREPARO MECÂNICO COM RETORNEIRA 400 L AF 05/2019							
C	88278	ALDEANTE DE CAMPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	CR	1,5142000	20,01	19,68
C	88242	CAMPITEIRO DE PORMAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	C	0,5342000	27,14	14,59
C	102466	CONCRETO PCC - LONDA, TRAÇO 1:3:4:1,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MED M3	CR	C	0,0729000	451,70	43,85
1A7, PEIXO MOLADO - PREPARO MANUAL AF 05/2021							
		EQUIPAMENTO			0,10	0,009511	
		MATERIAL			247,98	92,0000000	
		MÃO DE OBRA			19,89	7,4199332	
		TOTAL COMPOSIÇÃO			248,06	100,0000000	ORÇOM DE PREÇO: CR
BRANCO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,56 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - PORSCIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2020							
I	1072	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 6, ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICORONA EMP-B M	CR	C	1,0020000	2,33	5,99
CORONA PVC-STI, ANTICORONA EMP-B, 1 CONJUNTO, 0,671 M, SEÇÃO NOMINAL 5,5 MM							
I	2512	BRANCO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA 1 X 1,50M ROMANOLLO DO EQUIV	UN	AS	1,0000000	41,05	41,05
C	5826	GRUPO AUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 5200 KG, MONTADO MÁXIMO O CH	AS	C	0,2368000	282,07	67,15
E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CUBRILHO TUDO							
EST 16,500 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - DEP OTIMIZ AF 06/2014							
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	CR	0,6720000	29,45	33,76
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	C	0,6720000	27,89	19,73
		EQUIPAMENTO			21,63	14,4046178	
		MATERIAL			62,39	67,2066113	
		MÃO DE OBRA			27,06	18,2593703	
		TOTAL COMPOSIÇÃO			247,98	100,0000000	ORÇOM DE PREÇO: AS
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM, SUP-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITO S TERMINAIS - PORSCIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023							
I	981	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 6, ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICORONA EMP-B M	C	C	1,4434000	1,26	4,08
1 CONJUNTO, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM							
I	21127	FITA ISOLANTE AGRSSIVA ANTICORONA, DEC. ATE 150 V, EM ROSA DE 18 MM X 5 M	UN	CR	0,0034000	1,66	0,03
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	CR	0,0036000	29,45	0,79
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	C	0,0036000	27,89	1,08
		MATERIAL			4,73	75,4547062	
		MÃO DE OBRA			1,22	10,8432917	
		TOTAL COMPOSIÇÃO			5,95	100,0000000	ORÇOM DE PREÇO: CR
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AREIA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SEQUELOR, CAB 19							
O DE 10 MM X 2500000 DIN 50A (NÃO INCLUIDO O POSTE DE CONCRETO) AF 07/2							
I	1044	ARMADURA VERTICAL COM BASTE E CONTRA-PILO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1/16 UN	CR	C	1,0090000	10,36	19,39
1 COM 1 RETRIBU, SEM ISOLADOR							
I	1329	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BOLSA, DIMENSÕES DE 72 X 72 MM, PARA USO UN	CR	C	1,0000000	4,17	4,17
EM BAIXA TENSÃO							
I	4144	ELIMINADOR DE PSEPC POLIDO, SEPTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COM UN	CR	C	1,0000000	11,71	15,13
PRIMÉRIO 4", COM PORMA E ARMADURA DE PRESSÃO MÉDIA							
I	11049	ARMADURA ELIA, REGENDA, DE CANTO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EX UN	CR	C	1,0000000	1,35	1,35



Five

Handwritten signature and initials. The signature is a cursive 'J. H. H.' and the initials are 'J. H. H.' written below it.



ESTACA BLOCO DE CONCRETO. DIÂMETRO DE 1000. ESCAVACÃO MANUAL COM TRADO COM M									
CBA, INTERAMENTE ARMADA. AF 05/2020 PA									
C	89109	PRESETO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	H	C	1,1050000	27,53	30,16		
C	89116	SERVENTE COM ENCARGO COMPLEMENTARES	H	C	1,3340000	19,65	28,13		
C	89970	CONCRETO PCC = BENTON, TRACO 1:2,1:2,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA M3	CR	C	0,0960000	482,13	41,56		
/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021									
C	89578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF 09/2021 M3	CR	C	8,8520000	8,92	31,36		
C	89583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF 09/2021 M3	CR	C	0,6310000	15,79	9,80		
E.O. MM. AF 09/2021 DE									
EQUIPAMENTO									
MATERIAL									
MÃO DE OBRA									
OUTROS									
TOTAL COMPOSIÇÃO									
ORIGEM DE PREÇO: CR									
CIVIL DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA NOLADA EM LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS C									
ANALISTA. AF 03/2018									
I	659	CONCRETO DE CIMENTO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - FBR 8136)	UN	CR	5,3400000	2,03	10,84		
C	87294	ALVENARIA TRACO 1:3:3 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNICA) PARA M3	CR	C	0,0610000	609,21	3,85		
ENCOF/MADEIRA ENCOF/ASSISTENTE DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO									
COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2019									
C	86109	PRESETO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	H	C	0,2520000	27,53	6,96		
C	89216	SERVENTE COM ENCARGO COMPLEMENTARES	H	C	0,2490000	19,65	3,47		
C	90179	CONCRETO PCC = BENTON, TRACO 1:0,54:1,8:2,1 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA MÉDIA M3	CR	C	0,0114000	591,42	6,74		
BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 03/2021									
C	92985	CONTE P BARRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF 06/2022	CR	C	0,1900000	9,54	7,35		
MATERIAL									
MÃO DE OBRA									
OUTROS									
TOTAL COMPOSIÇÃO									
ORIGEM DE PREÇO: CR									
ARMADURA DE PILAR DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO ÚTIL									
LIGANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 04/2021									
I	79911	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM ELÁSTICO, PARA 1/2"	CR	C	1,1090000	0,22	0,14		
ESCALADO 1/2" A 1/2" 5/8", COEFICIENTE 20 MM									
I	41132	ALARE RECORTADO 14 BNG, D = 1,69 MM (0,014 KG/M) CO 12 BNG, D = 1,25 MM (0,009 KG)	CR	C	0,0290000	24,45	0,61		
01 KG/M									
C	88218	ACANTAR DE ARMADOR COM ENCARGO COMPLEMENTARES	H	CR	0,0175000	19,15	6,35		
C	88215	ARMADOR COM ENCARGO COMPLEMENTARES	H	CR	0,1050000	17,34	2,82		
C	81690	CONTE P BARRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF 06/2022	CR	C	1,0990000	9,50	9,90		
MATERIAL									
MÃO DE OBRA									
TOTAL COMPOSIÇÃO									
ORIGEM DE PREÇO: CR									
ARMADURA DE PILAR DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO ÚTIL									
LIGANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022									
I	19011	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM ELÁSTICO, PARA 1/2"	CR	C	0,5430000	0,21	0,11		
ESCALADO 1/2" A 1/2" 5/8", COEFICIENTE 20 MM									
I	41132	ALARE RECORTADO 16 BNG, D = 1,65 MM (0,014 KG/M) CO 12 BNG, D = 1,25 MM (0,009 KG)	CR	C	0,0290000	24,45	0,61		
01 KG/M									
C	88218	ACANTAR DE ARMADOR COM ENCARGO COMPLEMENTARES	H	CR	0,0064000	20,15	0,12		
C	88215	ARMADOR COM ENCARGO COMPLEMENTARES	H	CR	0,0390000	27,34	1,07		
C	81690	CONTE P BARRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022	CR	C	1,0990000	9,17	9,17		
MATERIAL									
MÃO DE OBRA									
TOTAL COMPOSIÇÃO									
ORIGEM DE PREÇO: CR									
MONTAGEM E DEMONTAGEM DE FORMA DE PILARES ENTANCERES E ESTRUTURAS SIMIL									
ANOS, PÉ-DE-RETO SINGLES, EM MADEIRA SERRADA, C UTILIZAÇÕES. AF 04/2020									
I	2692	DESMOLANTE PROTETOR PARA FOMAS DE MADEIRA, DE BASE CILÍNDRICA ENLUSTRADA EM L	CR	C	0,0170000	6,40	0,10		
NOVA									
I	40104	FERRO DE AÇO POLIDO COM CARCA SÓLA 17 X 17 (2 1/2 X 11)	CR	C	0,0210000	23,67	0,67		
C	88239	ACANTAR DE CARPANTEIRO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	H	CR	0,4690000	20,61	3,78		
C	88242	CARPANTEIRO DE FORMAS COM ENCARGO COMPLEMENTARES	H	C	0,4690000	27,16	72,46		
C	92269	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA M3	CR	C	0,5300000	145,34	77,63		
A. 8-25 MM. AF 05/2020									
EQUIPAMENTO									
MATERIAL									
MÃO DE OBRA									
OUTROS									
TOTAL COMPOSIÇÃO									
ORIGEM DE PREÇO: CR									
CONCRETO PCC = BENTON, TRACO 1:2,1:2,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD									
1A/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021									
I	170	AREIA MÉDIA - PORTO CALDEIA/FOSSCOLO (ENTRADA NA CALDEIA, SEM TRANSPORTE) M3	CR	C	0,7229000	110,08	79,54		
I	1175	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 17-32	CR	C	382,8510000	0,18	282,57		
I	4721	AREIA ENTADA N. 1 (0,5 A 2) MM PORTO FERRAS/FOSSCOLO, SEM FERTI	CR	C	0,5934000	118,57	61,61		
C	88216	SERVENTE COM ENCARGO COMPLEMENTARES	H	C	2,3170000	19,65	45,82		
C	88277	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGO COMPLEMENTARES	H	CR	1,4610000	28,57	41,56		
C	88283	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR	CR	C	0,7530000	2,15	1,52		
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 01/20									
23									
C	88281	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR	CR	C	0,7120000	0,37	0,26		
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/20									
23									
EQUIPAMENTO									
MATERIAL									
MÃO DE OBRA									
OUTROS									
TOTAL COMPOSIÇÃO									
ORIGEM DE PREÇO: CR									
LANÇAMENTO LOM (100 DE BALDRE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM EST									
UTRAS. AF 02/2022									
C	89260	CARPANTEIRO DE FORMAS COM ENCARGO COMPLEMENTARES	H	C	2,4590000	27,14	66,78		
C	88109	PRESETO COM ENCARGO COMPLEMENTARES	H	C	0,4540000	27,53	67,69		
C	89216	SERVENTE COM ENCARGO COMPLEMENTARES	H	C	2,3170000	19,65	144,95		
C	90566	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P	CR	C	1,0420000	1,40	1,45		
QUÍSCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 04/2015									
C	90567	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P	CR	C	1,4170000	0,49	0,49		
QUÍSCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 04/2015									
EQUIPAMENTO									
MATERIAL									
MÃO DE OBRA									
OUTROS									
TOTAL COMPOSIÇÃO									
ORIGEM DE PREÇO: CR									
INTERVENIÊNCIA DE SUPORTE COM MANTA ASFÁLTICA. UMA CAMADA, INCLUSIVE									
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. 8-4MM. AF 03/2021									
I	511	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO EXLUDID EM SOLVENT	C	C	0,5870000	15,20	9,92		



12. APLICAÇÃO A FIBRO						
I	4015 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO 171, CLASSE B, ACABAM M7	CR	1,1219000	71,76	80,77	
BETO PP (NBR 9057)						
I	4126 CAS DE COQUEIRA - GEL	EG	C	0,3600000	7,89	2,55
C	88243 ADJUVANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	0,1142694	20,13	6,23
C	88210 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	0,9324000	28,71	26,76
MATERIAL						
			101,22	60,4733554		
	MAO DE OBRA		21,57	17,5266774		
	TOTAL COMPOSIÇÃO		122,79	100,0000000		
ORIGEM DE PREÇO: CR						
13. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE ALVENARIA						
DE 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MÁX. QUE 10 M ² . AF 07/2019 18						
I	1787 PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, VEI MAIOR OU IGUAL A 4, PARADO MENOR OU IGUAL A 3	C	1,0602370	30,40	72,15	
IGUAL A VEI 005						
I	1788 ARMAZENAGEM COLANTE AC 1 PARA CERÂMICAS	EG	C	0,1325000	0,66	7,85
I	34157 ADJUVANTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COM	EG	CR	0,1985000	5,05	0,94
C	88256 ACOLUSTRISTA OU LAMINISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	0,2537938	27,43	6,85
C	88116 SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,3504000	19,65	2,57
MATERIAL						
			64,19	67,4504162		
	MAO DE OBRA		4,74	12,5495635		
	TOTAL COMPOSIÇÃO		68,93	100,0000000		
ORIGEM DE PREÇO: CR						
14. PARTICIPACÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALÕES DE MADEIRA SÃO APARELHADA PARA TELHA						
DOS COM ATÉ 2 ÁREAS E COM TELHA ORIENTADA DE FIBROCEMENTO, ALGUMENTO 33 PLAS						
TELHA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÁRAXO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019						
I	4425 VIGA MAC APARELHADA *4 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MACARANDUBA, ARGELIM OU E M	CR	0,2160000	26,61	8,19	
EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA						
I	4430 CALÇO MAC APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MACARANDUBA, ARGELIM OU E M	C	0,5730000	13,62	7,25	
EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA						
I	4432 VIGA MAC APARELHADA *4 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MACARANDUBA, ARGELIM OU E M	CR	0,1460000	35,99	4,17	
EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA						
I	5025 PISO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 20 (2 1/2 X 10)	EG	CR	0,1000000	19,37	2,70
C	88239 ADJUVANTE DE CARBONÍCIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,0890000	20,61	1,76
C	88242 CARBONÍCIO DE FÓSFORO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,1790000	27,16	5,16
C	88128 QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KVA, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIPÁ CHP	CR	0,0961000	12,65	0,20	
SICQ DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016						
C	92280 QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KVA, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIPÁ CHP	CR	0,0968000	31,62	0,17	
SICQ DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016						
MATERIAL						
			22,51	61,6499128		
	MAO DE OBRA		5,01	18,7690875		
	TOTAL COMPOSIÇÃO		27,52	100,0000000		
ORIGEM DE PREÇO: CR						
15. TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO 2 X 6 MM, COM ENCAIXAMENTO L						
INTERAL DE 1,4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ						
2 ÁREAS, INCLUSIVE LOCAMENTO. AF 07/2019						
I	1407 CONCRETO AFUNDADO DE VEDACÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCEMENTO (ONDA ABERTA) M7 CU	CR	1,2600000	0,16	0,25	
TELHA E VIGA ABERTA PVC - CONCRETO						
I	4302 PARAFUSO ZINGADO ROSCA SOBREIRA, CABEÇA HEXAGONAL, 5/16" X 250 MM, DADA 72 UN	CR	1,7603000	4,22	5,31	
JUNÇÃO DE TELHA EM MADEIRA						
I	1104 TELHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA 2 X 6 MM, DE 2,14 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	CR	1,3570000	30,92	44,72	
C	88216 SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,1660000	19,65	3,26
C	88123 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	0,1289000	26,92	3,44
C	92281 QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KVA, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIPÁ CHP	CR	0,0953000	22,65	0,17	
SICQ DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016						
C	92282 QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KVA, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIPÁ CHP	CR	0,0973000	31,49	0,13	
SICQ DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016						
MATERIAL						
			48,90	51,4151628		
	MAO DE OBRA		4,30	8,5881272		
	TOTAL COMPOSIÇÃO		53,19	100,0000000		
ORIGEM DE PREÇO: CR						
16. CABA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, ENROLVIMENTO DE 60 CM, INC						
LISO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019						
I	1441 SELLANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS D1V 310ML	CR	0,0610000	31,94	2,59	
PRIMA						
I	5045 FIBRO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	EG	C	0,0180000	18,45	0,34
I	5104 RESINTE DE FIBRO EM ALUMÍNIO CASADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1 KG	CR	0,5024000	169,92	0,24	
KG = 1025 UNIDADES)						
I	13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	EG	CR	0,0900000	154,17	13,87
I	40781 CHAPA ONDULADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚM 24, CORTE 45 CM	H	C	1,0500000	45,73	47,89
C	88216 SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,3710000	15,65	7,29
C	88123 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	0,1770000	26,92	7,44
C	92281 QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KVA, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIPÁ CHP	CR	0,0132000	32,45	0,43	
SICQ DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016						
C	92282 QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KVA, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIPÁ CHP	CR	0,0183000	31,60	0,57	
SICQ DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016						
MATERIAL						
			70,45	87,3323560		
	MAO DE OBRA		19,20	12,6152405		
	OUTROS		0,01	0,0124152		
	TOTAL COMPOSIÇÃO		89,66	100,0000000		
ORIGEM DE PREÇO: CR						
17. BOTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLINO TRANS						
ORTE VERTICAL. AF 07/2019						
I	1441 SELLANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS D1V 310ML	CR	0,1960000	31,94	5,72	
PRIMA						
I	5045 FIBRO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	EG	C	0,0600000	18,45	0,11
I	5104 RESINTE DE FIBRO EM ALUMÍNIO CASADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1 KG	CR	0,0312000	169,92	0,11	
KG = 1025 UNIDADES)						
I	13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	EG	CR	0,0480000	154,17	6,97
I	40781 BOTO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚM 24, CORTE 25 CM	H	CR	1,0830000	25,37	28,61
C	88216 SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,2070000	19,65	4,04
C	88123 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	0,1120000	26,92	3,02
C	92281 QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KVA, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIPÁ CHP	CR	0,0133000	32,45	0,42	
SICQ DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016						
C	92282 QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KVA, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIPÁ CHP	CR	0,0143000	31,60	0,51	
SICQ DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016						
MATERIAL						
			42,24	48,1571264		
	MAO DE OBRA		5,01	19,8224605		
	OUTROS		0,01	0,0208116		
	TOTAL COMPOSIÇÃO		47,26	100,0000000		
ORIGEM DE PREÇO: CR						
18. TUBO PVC, SÉRIE 2, ÁREA PLACAL, DE 100 MM, PARABOLIZADO E INSTALADO EM CONCU						
TORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 05/2022						
I	9841 TUBO PVC, SÉRIE 2, DE 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5 M	CR	1,0387000	25,04	25,04	
688)						
I	18381 LIXA D'ÁGUA EM PÓLVO, GRÃO 100	CR	C	0,3420000	2,97	0,08
C	88249 ADJUVANTE DE ENCAMARCO OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	0,0780000	12,55	1,49
C	88247 ENCAMARCO OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,0780000	24,79	2,03
MATERIAL						
			27,18	42,3624664		

hino

hino

hino

hino



MÃO DE OBRA									
TOTAL COMPOSIÇÃO									
POBRO DE PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 09/2023 ES									
I	341	ASSAR CALVANTIN 16 EMO, D = 1,5MM 10.000 PE/M	EG	CR	0,0517060	34,87	0,75		
I	3315	GESSO EM FO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCOAS E USO GERAL	EG	CR	1,8127000	0,88	1,41		
I	4612	PLACA DE GESSO PARA PÓRTO, 60 X 60 CM, ESPESURA DE 12 MM (SEM COLORAÇÃO M2)	CR	CR	1,0614000	12,45	13,00		
MATERIAL									
MÃO DE OBRA									
TOTAL COMPOSIÇÃO									
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENHADO (SEM TALLONAS) EM TETO DE AMBIENTES									
DE ÁREA ENTRE 5M ² E 12M ² , ESPESURA DE 1,0CM. AF 03/2023									
I	3315	GESSO EM FO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCOAS E USO GERAL	EG	CR	1,8787900	9,89	15,19		
C	88149	REVESTIMENTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	0,6937000	27,34	0,92		
C	88116	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,1911700	19,65	3,75		
MATERIAL									
MÃO DE OBRA									
TOTAL COMPOSIÇÃO									
CERÂMICAS APLICADAS EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTEGRAL, COM TOL									
PER DE PENEIRO: ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PEREPAO MANUAL. AF 10/2023									
C	87177	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNICA) PARA CHAP. M2	CR	CR	0,0037000	690,93	2,49		
C	88159	PEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,0861500	27,53	1,87		
C	88116	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,0255000	19,65	0,50		
MATERIAL									
MÃO DE OBRA									
TOTAL COMPOSIÇÃO									
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF 09/2020									
I	40112	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ARGENTINA/ QUARTZ/ CASTELO/ COLUMBA OU CU M	CR	CR	1,0000000	62,15	62,15		
TIPOS EQUIVALENTES DA REGIÃO, Lx 15x CM, D= 15,04 CM									
I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC 117	EG	CR	1,3900000	2,64	3,40		
C	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	0,5478800	27,41	14,39		
C	88116	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,2733000	19,65	5,36		
MATERIAL									
MÃO DE OBRA									
TOTAL COMPOSIÇÃO									
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, PERRAGENS E PINTUR									
A ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALUMIN E CONTORNADO, POROS									
CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2010									
I	11150	JANELA BASCULANTE, AÇO, COM BATENTE/PEREAGENS, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	CR	CR	2,7780000	272,25	475,73		
C	88109	PEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	4,5510000	27,53	126,12		
C	88116	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	2,2910000	19,65	45,01		
C	88219	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNICA), PEREPAO NA M2	CR	CR	0,0210000	642,82	13,91		
MATERIAL									
MÃO DE OBRA									
TOTAL COMPOSIÇÃO									
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, Lx 15CM, CONCRETO DE ATE 2M, AS									
SERVIDO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020									
I	18747	PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BORDO COMEM, Lx 15x CM, D= 2,0x CM, COM 2 M	CR	CR	1,0403000	65,72	71,86		
C	87285	ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNICA) COM ADIÇÃO	CR	CR	0,0060000	465,62	2,93		
DE PLASTIFICANTE PARA BORDO/FAIXA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA									
ÇÃO, PEREPAO MECÂNICO COM BETONERA 450 L. AF 08/2010									
C	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	0,4169000	37,41	11,44		
C	88116	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,2060000	19,65	4,10		
C	91692	SEERA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COLPA DA CHP	CR	CR	0,0213000	35,62	0,75		
SA DISSCO 10" - CHP DISSCO. AF 08/2015									
C	91693	SEERA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COLPA DA CHP	CR	CR	0,1980000	34,19	13,60		
SA DISSCO 10" - CHP DISSCO. AF 08/2015									
EQUIPAMENTO									
MATERIAL									
MÃO DE OBRA									
TOTAL COMPOSIÇÃO									
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, EM									
25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE PASSO E CORRETOAMENTO EM ALVENA									
27A. AF 12/2013									
C	69356	TUBO, PVC, SOLDAVEL, EM 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO M	CR	CR	2,1400000	71,96	46,99		
PERECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 14/2021									
C	69362	FORNCO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, EM 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN	CR	CR	1,1600000	8,67	10,46		
E ÁGUA - PERECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022									
C	69366	FORNCO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, EM 25MM, A 3/4 INSTALA UN	CR	CR	1,0000000	15,26	15,26		
DO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - PERECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2022									
C	69395	FE, PVC, SOLDAVEL, EM 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN UN	CR	CR	0,5900000	12,23	10,88		
ROIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022									
C	90440	PASSO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES M	CR	CR	2,1400000	7,56	16,22		
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023									
C	90445	CORRETOAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES M	CR	CR	2,1400000	14,77	51,60		
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023									
MATERIAL									
MÃO DE OBRA									
TOTAL COMPOSIÇÃO									
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOTIADA LOUCA BRANCA - PERECIMENTO E I									
INSTALAÇÃO. AF 01/2020									
I	4364	PARAFUSO BICOLORADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI UN	CR	CR	2,0500000	25,97	51,94		
I FORÇA CERR, AMPULSA 8 BOCAS DE NYLON TAMPADO 5 10									
I	4118	PARO DE TUBAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 150 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRI UN	CR	CR	1,0000000	9,17	9,17		
O									
I	16422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO AVANÇADO, DE LOUCA BRANCA UN	CR	CR	1,0000000	359,72	359,72		
(SEM ASSENDO)									
I	30128	PERTEITE PERCO, QUALQUER COR	EG	CR	0,0881500	106,35	9,36		
C	88107	RECORTEIRO DE BOMBESTO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,7791000	26,79	20,87		
C	88116	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,4364000	19,65	8,63		
MATERIAL									
MÃO DE OBRA									
TOTAL COMPOSIÇÃO									

Lino



LAVATÓRIO LOCA BRANCA COM COLUNA, 44 X 34,5" CM, PADRÃO POPULAR - INST. UN									
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENCAITE FLEXÍVEL 3/4" EM PLÁSTICO E COM T									
GOMMEIA GOMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AP. 01/2020									
C	84878	VÁLVULA EM PLÁSTICO, PARA FIA, TANQUE DE LAVATÓRIO, COM O SEM LADEÃO - UN	CR	1,0050000	8,61	8,61			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AP. 01/2020									
C	84883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AP. UN	C	1,0010000	49,45	10,45			
01/2020									
C	84884	ENCAITE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN	CR	1,0000000	2,65	5,65			
O, AP. 01/2020									
C	84902	LAVATÓRIO LOCA BRANCA COM COLUNA, 44 X 34,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNEC UN	CR	1,0000000	309,37	309,37			
INST. E INSTALAÇÃO, AP. 01/2020									
C	84906	TORNEIRA GOMADA DE MADEIRA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - F UN	C	1,0000000	73,12	73,12			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AP. 01/2020									
		MATERIAL		378,97	74,1401558	4			
		MÃO DE OBRA		12,23	7,8108442	5			
		TOTAL COMPOSIÇÃO		401,20	100,0000000	4	ORIGEM DE PREÇO: CF		
BARRA DE APOIO BETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAR UN									
BET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AP. 01/2020									
C	84951	PARAFUSO MISTURADO 3,1/2" COM ACABAMENTO GOMADO PARA FIXAR FICHA SANITÁRIA EM	CF	4,0000000	19,29	115,44			
INCLUI: PORCA CEGA, ARRUELA E MÚLTA DE NYLON TAMANHO 5-6									
C	84952	BARRA DE APOIO BETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO UN	AS	1,0000000	206,33	206,33			
3 CM									
C	84957	ENCANADOR DO BOMBEIRO MISTURADO COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	B	0,0000000	26,78	25,41			
C	84958	ENCANADOR DO BOMBEIRO MISTURADO COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	H	0,1988000	19,65	4,87			
		MATERIAL		311,60	93,4610769	4			
		MÃO DE OBRA		22,27	6,1082246	5			
		TOTAL COMPOSIÇÃO		353,87	100,0000000	4	ORIGEM DE PREÇO: AS		
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AP. 04 UN									
/2020									
C	84937	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAPPA UN	CR	1,0000000	248,82	248,82			
C	84948	ENCANADOR DO BOMBEIRO MISTURADO COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	B	0,1082000	19,53	2,05			
C	84949	ENCANADOR DO BOMBEIRO MISTURADO COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	H	0,1582000	26,78	2,41			
		MATERIAL		255,44	98,7233975	4			
		MÃO DE OBRA		1,24	1,2776025	5			
		TOTAL COMPOSIÇÃO		256,68	100,0000000	4	ORIGEM DE PREÇO: CR		
BANCADA GRANITO CINZA, 112 X 40 CM, COM TUBO DE DESGUTE DE AÇO, VÁLVULA AM UN									
ENCAN. EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENCAITE FLEXÍVEL 1/2 CM, TORNEIRA C									
GOMADA LOCA, DE PARQUE, 1/2 OU 3/4, 7/2 TORNEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNEC									
E INSTALAÇÃO, AP. 01/2020									
C	84964	ENCAITE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN	CR	1,0000000	7,65	8,65			
O, AP. 01/2020									
C	84969	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA DIA DE COZINHA - F UN	CR	1,0000000	591,54	591,54			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AP. 01/2020									
C	84971	TORNEIRA GOMADA LAMPA, DE PARQUE, 1/2 OU 3/4, PARA DIA DE COZINHA, PADR UN	CR	1,0000000	85,57	85,57			
DE POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AP. 01/2020									
C	84974	TUBO DE DESGUTE DE AÇO INOXIÁVEL MÉDIA, INCLUIVA VÁLVULA TIPO AMERICANA EM UN	CR	1,0000000	250,52	250,52			
METAL, GOMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AP. 01/									
2020									
		MATERIAL		874,73	93,3254482	4			
		MÃO DE OBRA		62,55	4,4743518	5			
		TOTAL COMPOSIÇÃO		937,28	100,0000000	4	ORIGEM DE PREÇO: CR		
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE INCHETE, SEM BARRAMENTO, PARA UN									
4 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AP. 01/2020									
C	84975	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE INCHETE, PARA 4 DISJUNTO UN	CR	1,0000000	54,56	54,56			
QUEB. SEMA OU 9 DISJUNTORES COM									
C	84977	ALCANTARÁ TUBO 1,1/2" EM VOLUME DE CIMENTO, TAL E ABRELA MÉDIA (MÉDIA) PARA M	CR	0,0044000	710,83	3,13			
ENCAN. MASSA GOMADA/ACABAMENTO DE ALUMINUM DE VELAÇÃO, PREPARO MANUA									
AP. 01/2020									
C	84977	ALCANTARÁ DE ELETRICISTA COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	B	0,1153000	20,63	0,64			
C	84978	ELETRICISTA COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	H	0,1153000	27,84	0,67			
		MATERIAL		42,65	85,2487330	4			
		MÃO DE OBRA		10,86	14,7951270	4			
		TOTAL COMPOSIÇÃO		73,47	100,0000000	4	ORIGEM DE PREÇO: CF		
DISJUNTOR MISTURADO TIPO BOM, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIME UN									
TO E INSTALAÇÃO, AP. 01/2020									
C	84979	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTAMPADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURTO E 1 CONDU UN	CR	1,0000000	1,18	1,18			
BOM, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5									
C	84980	DISJUNTOR TIPO BOM, MISTURADO 10 ATÉ 30A, TELAÇÃO MÁXIMA DE 240 V UN	CR	1,0000000	11,29	11,29			
C	84981	ALCANTARÁ DE ELETRICISTA COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	B	0,0433000	22,45	1,33			
C	84982	ELETRICISTA COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	H	0,0433000	27,84	1,84			
		MATERIAL		13,59	84,7127356	4			
		MÃO DE OBRA		2,08	11,2951644	4			
		TOTAL COMPOSIÇÃO		15,64	100,0000000	4	ORIGEM DE PREÇO: CR		
BASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 1/2", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALA UN									
CÃO, AP. 01/2020									
C	84983	BASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E EN = 5/8", REVESTI UN	CR	1,0000000	20,46	80,86			
DE COM BAIXA CAPACIDADE DE CARGA, SEM CONECTOR									
C	84984	ALCANTARÁ DE ELETRICISTA COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	B	0,2884000	29,45	5,07			
C	84985	ELETRICISTA COM ENCAIXAS COMPLEMENTARES	H	0,2884000	27,84	6,01			
		MATERIAL		48,32	91,5400347	4			
		MÃO DE OBRA		7,95	8,4589653	5			
		TOTAL COMPOSIÇÃO		56,24	100,0000000	4	ORIGEM DE PREÇO: CR		
COMPOSIÇÃO PARÂMETRICA DE PUNTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A) UN									
350V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRICISTA EMPREITADO EM BARRIOS NAS FÁBRIC									
E ANELING TOMADA, BARRAMENTO, JARCO, BARRA, CUBRELA E CUBREMENTO, AP. 01/20									
22									
C	84987	BARRO LINEAR MANUAL EM ALUMINUM, PARA ELÉTRICISTA, DIÂMETROS MENORES TO 1 M	CR	0,0850000	7,67	7,94			
QUAIS A 45 MM, AP. 01/2020									
C	84988	QUEBRA EM ALUMINUM PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (424 OU 427), AP. 01 UN	CR	1,0000000	5,22	5,22			
/2020									
C	84989	ENCANAMENTO LINEAR EM ALUMINUM PARA BARRAMENTO/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HI M	CR	0,4850000	14,77	13,05			
DE PLÁSTICO COM DIÂMETROS MENORES TO 10A A 45 MM, AP. 01/2020									
C	84990	ELÉTRICISTA FLEXÍVEL CORRIGIDO CORRIGIDO, PVC, 25 25 MM (1/2"), PARA CIRCUITO M	CR	1,4140000	7,29	11,91			
TOE TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AP. 01/2020									
C	84991	ELÉTRICISTA FLEXÍVEL CORRIGIDO CORRIGIDO, PVC, 25 25 MM (1/2"), PARA CIRCUITO M	CR	0,8850000	10,11	8,84			
TOE TERMINAIS, INSTALADO EM PARQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AP. 01/2020									
C	84992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANELING TOMADA 450/750 V, PARA CIRCUITO M	CR	10,5310000	2,86	40,54			
TOE TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AP. 01/2020									

Line

[Handwritten signature]



C	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO) - PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN	CR	1,0000000	16,72	16,72
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023						
C	91000	TOMADA BAIXA DE BARRA (1 MÉTRICO), 25x7 1/2 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN	CR	1,0000000	27,92	27,92
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023						
		MATERIAL		77,14	58,7949391	
		MÃO DE OBRA		52,35	41,2056609	
		TOTAL COMPOSIÇÃO		131,10	100,0000000	ORIGEM DE PREÇO: CR
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR 51 UN						
MÓDULO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRICISTA EMBAIXADO EM RASPOS DAS PAREDES,						
E, LÂMPADA TOMADA, ELÉTRICISTA, CABO, RASCO E CORRETORES (SEM LÂMPADA E						
LÂMPADA). AF 03/2023						
C	90447	RASCO LÍNEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELÉTRICISTA, DIÂMETROS MENORES DE 5 M	CR	1,2420000	7,87	7,76
CORTE A 40 MM. AF 03/2023						
C	90456	CHAVEIRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA 14x6 DE 420, AF 03 UN	CR	1,0000000	5,22	5,22
/2023						
C	90466	CORRETORES LÍNEAR EM ALVENARIA PARA ELÉTRICISTA/INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÃO 42 M	CR	1,2420000	14,77	13,75
CABOCLAS COM DIÂMETROS MENORES DE 420x15 A 40 MM. AF 03/2023						
C	91845	ELÉTRICISTA FLEXÍVEL CORRIGIDO RAMPONADO, PVC, 25 MM (1/4"), PARA CÍRCULO M	CR	2,2171308	7,39	14,38
TOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023						
C	91856	ELÉTRICISTA FLEXÍVEL CORRIGIDO RAMPONADO, PVC, 25 MM (1/4"), PARA CÍRCULO M	CR	1,2420000	10,11	17,59
TOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023						
C	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CÍRCULO M	CR	15,7114908	2,58	28,70
TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023						
C	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CÍRCULO M	CR	1,4784000	3,85	5,69
TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023						
C	91927	CAIXA COVREDA 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN	CR	1,0000000	14,47	14,47
O. AF 03/2023						
C	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO) - PVC, INSTALADA EM PAREDE UN	CR	1,0000000	16,72	16,72
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023						
C	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÉTRICO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN UN	CR	1,0000000	24,57	24,57
RECUPERO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023						
		MATERIAL		65,98	55,6653363	
		MÃO DE OBRA		48,12	44,1149447	
		TOTAL COMPOSIÇÃO		114,42	100,0000000	ORIGEM DE PREÇO: CR
LÂMPADA TIPO FLUOR CÍRCULAR, DE SOBREPONTO, COM LEE DE 12/13 W - FORNECIMENTO						
UNTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023						
I	10181	LÂMPADA LED PLAFON RECORDE DE SOBREPONTO 12/13 W, D = 117,00 CM	UN	1,0000000	15,50	15,40
C	88147	AXILAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	20,45	7,56
C	88148	ELÉTRICISTA COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	27,84	10,10
		MATERIAL		11,74	44,9769597	
		MÃO DE OBRA		11,72	39,0599401	
		TOTAL COMPOSIÇÃO		22,46	100,0000000	ORIGEM DE PREÇO: CR
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF						
24/2023						
I	7156	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COM BRANCO POSTO	L	0,3295000	24,69	8,69
C	88110	PINTOR COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,2170000	29,76	6,55
C	88114	SERVENTE COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,0757000	19,65	1,49
		MATERIAL		6,47	41,9576946	
		MÃO DE OBRA		9,22	36,3323054	
		TOTAL COMPOSIÇÃO		13,48	100,0000000	ORIGEM DE PREÇO: C
LÂMPADA DE PISO CILÍNDRICA DO PORCELANATO COM LÂMPADA G150, AF 04/2019						
NO						
C	88114	SERVENTE COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,0970000	19,65	1,90
		MATERIAL		0,77	40,9574469	
		MÃO DE OBRA		1,13	59,0425532	
		TOTAL COMPOSIÇÃO		1,90	100,0000000	ORIGEM DE PREÇO: C

Documento assinado digitalmente



RUAN OLIVEIRA ALVES
Data: 18/03/2024 14:47:17-0300
Verifique em <https://validar.lti.gov.br>

ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0718559541

Lino da Silva Santana

LINO DA SILVA SANTANA
PROPRIETÁRIO
CONSTRUTORA SANTANA
28.850.712/0001-19

[Handwritten signature]



Rua Iná Duire, 25 - Sala 02 - Loteamento São Gonçalo - Serra Dourada - Bahia

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
HORISTAS= 85,51%
MENSALISTAS= 47,56%

Apêndice 5 – Encargos Sociais – Bahia

BAHIA					
VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022					
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SEN	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAJ	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	34,80%	34,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não incide	17,97%	Não incide
B2	Feriados	3,97%	Não incide	3,97%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,02%	8,37%	11,02%	8,37%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Autorizadas	0,73%	0,54%	0,73%	0,54%
B7	Dias de Chuvas	2,05%	Não incide	2,05%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,13%	0,08%	0,13%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,21%	8,47%	11,21%	8,47%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,04%	18,18%	48,04%	18,18%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,47%	4,13%	5,47%	4,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	2,95%	2,23%	2,95%	2,23%
C4	Depósito Judicial Sem Ação Causa	3,13%	2,37%	3,13%	2,37%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%	0,46%	0,35%
C	Total	12,14%	9,18%	12,14%	9,18%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,07%	3,05%	17,68%	6,69%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio	0,46%	0,35%	0,46%	0,35%
D3	Reincidência de Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%	0,46%	0,35%
D	Total	8,53%	3,40%	18,17%	7,06%
TOTAL(A+B+C+D)		85,51%	47,56%	115,15%	71,22%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Documento assinado digitalmente



RUAN OLIVEIRA ALVES
Data: 18/03/2024 14:47:17-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

RUAN OLIVEIRA ALVES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0718559541

Linu da Silva Santana

LINO DA SILVA SANTANA
PROPRIETÁRIO
CONSTRUTORA SANTANA
28.850.712/0001-19

[Handwritten signatures and marks]



CONSTRUTORA
SANTANA

Rua Irmã Dulce, 25 - Sala 02 - Loteamento São Gonçalo - Serra Dourada - Bahia

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO				DESONERAÇÃO		
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas				Sim		
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:				60,00%		
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):				5,00%		
Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	2,50%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,25%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,40%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,00%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	4,00%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,85%	3,85%	3,85%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	16,07%	OK	19,60%	20,97%	24,23%
BDI COM desoneração	BDI DES	21,55%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI DES = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRFB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Documento assinado digitalmente


gov.br

RUAN OLIVEIRA ALVES
Data: 18/03/2024 14:47:17-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

RUAN OLIVEIRA ALVES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0718559541

Linu da Silva Santana

LINO DA SILVA SANTANA
PROPRIETÁRIO
CONSTRUTORA SANTANA
28.850.712/0001-19



Rua Irmã Dulce, 25 - Sala 02 - Loteamento São Gonzalo - Serra Dourada - Bahia

DATA: 18/03/2024


1	PRAÇA 01 = PRAÇA DA ACADEMIA AO AR LIVRE	R\$	164.888,62	39,14		R\$	54.962,87	R\$	54.962,87
2	PRAÇA 02 = PRAÇA DOS QUIOSQUES	R\$	256.408,29	60,86		R\$	85.469,43	R\$	85.469,43


qvo

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Linea da Silva Costa

28.850.712/0001-19





Estado da Bahia

Município de Serra Dourada

CNPJ: 14.222.277/0001-73 – R. Duque de Caxias, s/n – Tel. (77)3686-2079
CEP 47.740-000 - Serra Dourada - BA – www.serradourada.ba.gov.br



Processo: 19813e24 - Doc: 651 - Documento Assinado Digitalmente por: AUZENILDO SOUSA COSTA - 25/04/2024 11:45:13
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 009d74f6-e190-4a0b-8c94-b389f223d80b

ATA DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2024



Estado da Bahia

Município de Serra Dourada

CNPJ: 14.222.277/0001-73 – R. Duque de Caxias, s/n – Tel. (77)3686-2079
CEP 47.740-000 - Serra Dourada - BA – www.serradourada.ba.gov.br



Processo: 19813e24 - Doc: 651 - Documento Assinado Digitalmente por: AUZENILDO SOUSA COSTA - 25/04/2024 11:45:13
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 009d74f6-e190-4a0b-8c94-b389f223d80b

ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2024-PMSD/BA.

Às 11h e 20 min do dia 22 de março de 2024, o Prefeito, Sr. Auzenildo Souza Costa, com fulcro no Artigo 71, Inciso IV, da Lei 14.133/2021, analisando o resultado do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 06/2024-PMSD/BA, referente ao processo Administrativo nº 066/2024, e após encerrada a fase de julgamento e habilitação, e exauridos a fase de recursos, ADJUDICA o lote do processo ao Licitante Vencedor:

Empresa LINO DA SILVA SANTANA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF Nº 28.850.712/0001-19, vencedora do lote único com o valor global de R\$ 421.296,91 (quatrocentos e vinte e um mil e duzentos e noventa e seis reais e um noventa e um centavos).

Serra Dourada/BA, 22 de março de 2024.

AUZENILDO SOUZA COSTA
Prefeito Municipal



MUNICIPIO DE SERRA DOURADA/BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2024
PROCESSO LICITATÓRIO 066



Processo: 19813e24 - Doc: 651 - Documento Assinado Digitalmente por: AUZENILDO SOUSA COSTA - 25/04/2024 11:45:13
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 009d74f6-e190-4a0b-8c94-b389f223d80b

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PREFEITO MUNICIPAL do(a) MUNICIPIO DE SERRA DOURADA/BA comunica aos interessados e participantes da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 06/2024 referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TENDO POR FINALIDADE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA COMUNIDADE DE TRAÍRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO., que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : LINO DA SILVA SANTANA & CIA LTDA - 28.850.712/0001-19

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	1	1,00	UND	Construtora Santana	Obras de Engenharia	R\$ 421.296,91	R\$ 421.296,91	R\$ 561.654,33	R\$ 561.654,33	R\$ 140.357,42

Descrição: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA COMUNIDADE DE TRAÍRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO

Subtotal Adjudicado:	Subtotal Orçado:	24,9900 %	R\$ 140.357,42
R\$ 421.296,91	R\$ 561.654,33		

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 421.296,91	R\$ 561.654,33	24,9900 %	140.357,42

Serra Dourada, Bahia, 22 de Março de 2024

AUZENILDO SOUZA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SERRA DOURADA/BA

Classificação da Disputa

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº

06/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 066



Processo: 19813e24 - Doc: 651 - Documento Assinado Digitalmente por: AUZENILDO SOUSA COSTA - 25/04/2024 11:45:13
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 009d74f6-e190-4a0b-8c94-b389f223d80b

LOTE	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance
1	1	42410	LINO DA SILVA SANTANA & CIA LTDA	28.850.712/0001-19	Serra Dourada/BA	Construtora Santana	Obras de Engenharia	R\$421.296,91
1	2	21774	MRB ENGENHARIAS LTDA	10.221.088/0001-25	Correntina/BA	Pavimentação	infraestrutura	R\$477.400,00
1	3	78899	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA	18.173.919/0001-42	Santa Maria da Vitória/BA	1	1	R\$477.406,90
1	4	16778	PRIMOS PREMOLDADOS EDIFICAÇÕES e COMERCIO LTDA	05.637.451/0001-58	Teolândia/BA	1	1	R\$477.406,18
1	5	6421	FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	11.557.132/0001-35	São Gonçalo dos Campos/BA	Não Cosnta	Não Consta	R\$505.488,89
1	6	31608	MONTE SANTO EMPREENDIMENTOS LTDA	05.931.313/0001-87	Monte Santo/BA	Serviço	Serviço	R\$511.654,33
1	7	50450	FASPI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	38.382.703/0001-02	Canápolis/BA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$547.825,00
1	8	68628	E M S FERRAGENS LTDA	23.611.333/0001-52	Euclides da Cunha/BA	propria	propria	R\$561.654,33



Estado da Bahia

Município de Serra Dourada

CNPJ: 14.222.277/0001-73 – R. Duque de Caxias, s/n – Tel. (77)3686-2079
CEP 47.740-000 - Serra Dourada - BA – www.serradourada.ba.gov.br



Processo: 19813e24 - Doc: 651 - Documento Assinado Digitalmente por: AUZENILDO SOUSA COSTA - 25/04/2024 11:45:13
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 009d74f6-e190-4a0b-8c94-b389f223d80b

RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 06/2024-PMSD/BA

Conforme determina o artigo 71 da Lei 14.133/2021, o Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Serra Dourada – BA, Sr. Gelson Conceição dos Santos, após recebimento da PROPOSTA READEQUADA, e após transcorrido o prazo de Intensões de Recursos, TORNA PÚBLICO, o resultado de julgamento das propostas de preços e habilitação, referente ao processo sob a modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 06/2024-PMSD/BA, ocorrido no dia 15 de março de 2024, às 09:00 hrs, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para Construção de Praças na Comunidade de Traíras, Zona Rural deste Município, de acordo com o descrito no Projeto Básico, Termo de Referência e Anexos do Edital, utilizando o critério de Menor Preço Global, conforme especificações e quantitativos constantes nos demais anexos do edital CC nº 06/2024-MSD/BA – Processo Administrativo nº 066/2024-PMSD/BA.

Sagrou-se vencedora a seguinte empresa:

LINO DA SILVA SANTANA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF Nº 28.850.712/0001-19, vencedor do lote único com o valor total global a quantia de R\$ 421.296,91 (quatrocentos e vinte e um mil e duzentos e noventa e seis reais e um noventa e um centavos).

Valor Global da Licitação R\$ 421.296,91 (quatrocentos e vinte e um mil e duzentos e noventa e seis reais e um noventa e um centavos).

Em atendimento ao artigo 71, IV, da Lei 14.133/2021, o processo será encaminhado à Autoridade Competente para a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO

O processo está à disposição dos interessados para vistas, de segunda a sexta-feira, no horário das 8:00 às 14:00 horas.

Serra Dourada/BA, 21 de março de 2024.

Andréia da C. Oliveira Souza
Membro da equipe de apoio

Luiz Roberto T. da Silva
Membro da equipe de apoio

Gelson Conceição dos Santos
Agente de Contratação
Portaria nº 01/2024



Licitações



Estado da Bahia
Município de Serra Dourada

CNPJ: 14.222.277/0001-73 – R. Duque de Caxias, s/n – Tel. (77)3686-2079
CEP 47.740-000 - Serra Dourada - BA – www.serradourada.ba.gov.br



RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 06/2024-PMO/BA

Conforme determina o artigo 71 da Lei 14.133/2021, o Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Serra Dourada – BA, Sr. Gelson Conceição dos Santos, após recebimento da PROPOSTA READEQUADA, e após transcorrido o prazo de Intensões de Recursos, TORNA PÚBLICO, o resultado de julgamento das propostas de preços e habilitação, referente ao processo sob a modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 06/2024-PMO/BA, ocorrido no dia 15 de março de 2024, às 09:00 hrs, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para Construção de Praças na Comunidade de Trairas, Zona Rural deste Município, de acordo com o descrito no Projeto Básico, Termo de Referência e Anexos do Edital, utilizando o critério de Menor Preço Global, conforme especificações e quantitativos constantes nos demais anexos do edital CC nº 06/2024-MSD/BA – Processo Administrativo nº 066/2024-PMO/BA.

Sagrou-se vencedora a seguinte empresa:

LINO DA SILVA SANTANA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF Nº 28.850.712/0001-19, vencedor do lote único com o valor total global a quantia de R\$ 421.296,91 (quatrocentos e vinte e um mil e duzentos e noventa e seis reais e um noventa e um centavos).

Valor Global da Licitação R\$ 421.296,91 (quatrocentos e vinte e um mil e duzentos e noventa e seis reais e um noventa e um centavos).

Em atendimento ao artigo 71, IV, da Lei 14.133/2021, o processo será encaminhado à Autoridade Competente para a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO

O processo está à disposição dos interessados para vistas, de segunda a sexta-feira, no horário das 8:00 às 14:00 horas.

Serra Dourada/BA, 21 de março de 2024.

Andréia da C. Oliveira Souza
Membro da equipe de apoio

Luiz Roberto T. da Silva
Membro da equipe de apoio

Gelson Conceição dos Santos
Agente de Contratação
Portaria nº 01/2024

Processo: 19813e24 - Doc: 651 - Documento Assinado Digitalmente por: AUZENILDO SOUSA COSTA - 25/04/2024 11:45:13
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 009d74f6-e190-4a0b-8c94-b389f223d80b

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZG0N0FEODK2RDC2RJZFM

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Órgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

As informações prestadas são de natureza reservada e não devem ser divulgadas a terceiros. A divulgação indevida dessas informações pode acarretar sanções administrativas e criminais. A divulgação indevida dessas informações também pode acarretar sanções administrativas e criminais. A divulgação indevida dessas informações também pode acarretar sanções administrativas e criminais.



Estado da Bahia
Município de Serra Dourada

CNPJ: 14.222.277/0001-73 – R. Duque de Caxias, s/n – Tel. (77)3686-2079
CEP 47.740-000 - Serra Dourada - BA – www.serradourada.ba.gov.br



RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 06/2024-PMSD/BA

Conforme determina o artigo 71 da Lei 14.133/2021, o Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Serra Dourada – BA, Sr. Gelson Conceição dos Santos, após recebimento da PROPOSTA READEQUADA, e após transcorrido o prazo de Intensões de Recursos, TORNA PÚBLICO, o resultado de julgamento das propostas de preços e habilitação, referente ao processo sob a modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 06/2024-PMSD/BA, ocorrido no dia 15 de março de 2024, às 09:00 hrs, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para Construção de Praças na Comunidade de Traíras, Zona Rural deste Município, de acordo com o descrito no Projeto Básico, Termo de Referência e Anexos do Edital, utilizando o critério de Menor Preço Global, conforme especificações e quantitativos constantes nos demais anexos do edital CC nº 06/2024-MSD/BA – Processo Administrativo nº 066/2024-PMSD/BA.

Sagrou-se vencedora a seguinte empresa:

LINO DA SILVA SANTANA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF Nº 28.850.712/0001-19, vencedor do lote único com o valor total global a quantia de R\$ 421.296,91 (quatrocentos e vinte e um mil e duzentos e noventa e seis reais e um noventa e um centavos).

Valor Global da Licitação R\$ 421.296,91 (quatrocentos e vinte e um mil e duzentos e noventa e seis reais e um noventa e um centavos).

Em atendimento ao artigo 71, IV, da Lei 14.133/2021, o processo será encaminhado à Autoridade Competente para a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO

O processo está à disposição dos interessados para vistas, de segunda a sexta-feira, no horário das 8:00 às 14:00 horas.

Serra Dourada/BA, 21 de março de 2024.

Andréia da C. Oliveira Souza
Membro da equipe de apoio

Luiz Roberto T. da Silva
Membro da equipe de apoio

Gelson Conceição dos Santos
Agente de Contratação
Portaria nº 01/2024



Estado da Bahia

Município de Serra Dourada

CNPJ: 14.222.277/0001-73 – R. Duque de Caxias, s/n – Tel. (77)3686-2079
CEP 47 740-000 - Serra Dourada - BA – www.serradourada.ba.gov.br




Processo: 19813e24 - Doc: 651 - Documento Assinado Digitalmente por: AUZENILDO SOUSA COSTA - 25/04/2024 11:45:13
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 009d74f6-e190-4a0b-8c94-b389f223d80b

PARECER JURÍDICO

Serra Dourada-BA, 25 de março de 2024.

Senhor Prefeito:

Informo a V.Exª. que o procedimento licitatório, na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA que tomou o nº 06/2024, tipo menor preço global, objetivando a Contratação de Empresa Especializada para Construção de Praças na Comunidade de Traíras, Zona Rural deste Município, de acordo com o descrito no termo de referência Anexo II da CCE nº 06/2024-PMSD/BA – Processo Administrativo nº 066/2024-PMSD/BA, encontra-se em ordem, pronto para homologação e formalização do Contrato com a licitante vencedora do certame, uma vez que foram cumpridas todas as formalidades previstas na Lei 14.133/2021.


Konrado Meighs Neves Vago
Procurador do Município
OAB/BA n.º 18.834
Portaria nº. 09/2021

Exmo. Sr
AUZENILDO SOUZA COSTA
Prefeito Municipal
Serra Dourada – Ba.



Estado da Bahia

Município de Serra Dourada

CNPJ: 14.222.277/0001-73 – R. Duque de Caxias, s/n – Tel. (77)3686-2079
CEP 47.740-000 - Serra Dourada - BA – www.serradourada.ba.gov.br



Processo: 19813e24 - Doc: 651 - Documento Assinado Digitalmente por: AUZENILDO SOUSA COSTA - 25/04/2024 11:45:13
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 009d74f6-e190-4a0b-8c94-b389f223d80b

HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Nº 06/2024



Estado da Bahia

Município de Serra Dourada

CNPJ: 14.222.277/0001-73 – R. Duque de Caxias, s/n – Tel. (77)3686-2079
CEP 47.740-000 - Serra Dourada - BA – www.serradourada.ba.gov.br



Processo: 19813e24 - Doc: 651 - Documento Assinado Digitalmente por: AUZENILDO SOUSA COSTA - 25/04/2024 11:45:13
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 009d74f6-e190-4a0b-8c94-b389f223d80b

GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Licitação Modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 06/2024.

O Prefeito Municipal de Serra Dourada/BA, no uso de suas atribuições legais, em obediência ao Artigo 71, inciso IV da Lei 14.133/2021, após transcorrido o prazo do Recurso Interposto, das Contrarrazões e Julgamento dos mesmos, e após analisado o parecer jurídico e considerando a legalidade do procedimento, julgamento, habilitação e resultado relativo à Licitação, modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 06/2024, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para Construção de Praças na Comunidade de Traíras, Zona Rural deste Município, de acordo com o descrito no Projeto Básico, Termo de Referência e Anexos do Edital, de acordo com o descrito no termo de referência e anexos do edital, resolve HOMOLOGAR o presente em favor da empresa:

LINO DA SILVA SANTANA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF Nº 28.850.712/0001-19, vencedor do lote único com o valor total global a quantia de R\$ 421.296,91 (quatrocentos e vinte e um mil e duzentos e noventa e seis reais e um noventa e um centavos), onde a mesma apresentou proposta com o menor preço global por lote para execução do objeto nos termos de classificação e Julgamento feito pelo Agente de Contratação e pela Equipe de Apoio desta Prefeitura, à vista das considerações expostas na "ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO E JULGAMENTO", autorizo desde já a formalização da contratação.

O processo está à disposição dos interessados para vistas, no horário das 8:00 às 14:00 horas.

Serra Dourada/BA, 25 de março de 2024.


Auzenildo Souza Costa
Prefeito Municipal



MUNICIPIO DE SERRA DOURADA/BA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2024
PROCESSO LICITATÓRIO 066



Processo: 19813e24 - Doc: 651 - Documento Assinado Digitalmente por: AUZENILDO SOUSA COSTA - 25/04/2024 11:45:13
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 009d74f6-e190-4a0b-8c94-b389f223d80b

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TENDO POR FINALIDADE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA COMUNIDADE DE TRAIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.

Fornecedor : LINO DA SILVA SANTANA & CIA LTDA - 28.850.712/0001-19

Lota	Quant.	Un	Marca	Modalo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1,00	UND	Construtora Santana	Obras de Engenharia	R\$ 421.296,91	R\$ 421.296,91	R\$ 561.654,33	R\$ 561.654,33	—	R\$ 140.357,42
Descrição: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA COMUNIDADE DE TRAIRAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO										
Subtotal Lote R\$ 421.296,91										
Subtotal Adjudicado R\$ 421.296,91					Subtotal Orçado: R\$ 561.654,33		24,9900 %	R\$ 140.357,42		

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 421.296,91	R\$ 561.654,33	24,9900 %	140.357,42

O Prefeito Municipal de Serra Dourada/BA, no uso de suas atribuições legais, em obediência ao Artigo 71, inciso IV da Lei 14.133/2021, após transcorrido o prazo do Recurso Interposto, das Contrarrazões e Julgamento dos mesmos, e após analisado o parecer jurídico e considerando a legalidade do procedimento, julgamento, habilitação e resultado relativo à Licitação, modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 06/2024, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para Construção de Praças na Comunidade de Traíras, Zona Rural deste Município, de acordo com o descrito no Projeto Básico, Termo de Referência e Anexos do Edital, de acordo com o descrito no termo de referência e anexos do edital, resolve HOMOLOGAR o presente em favor da empresa:

LINO DA SILVA SANTANA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF Nº 28.850.712/0001-19, vencedor do lote único com o valor total global a quantia de R\$ 421.296,91 (quatrocentos e vinte e um mil e duzentos e noventa e seis reais e um noventa e um centavos), onde a mesma apresentou proposta com o menor preço global por lote para execução do objeto nos termos de classificação e



Julgamento feito pelo Agente de Contratação e pela Equipe de Apoio desta Prefeitura, à vista das considerações expostas na “ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO E JULGAMENTO”, autorizo desde já a formalização da contratação.


O processo está à disposição dos interessados para vistas, no horário das 8:00 às 14:00 horas.

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Serra Dourada-BA, 25 de Março de 2024

AUZENILDO SOUZA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Processo: 19813e24 - Doc: 651 - Documento Assinado Digitalmente por: AUZENILDO SOUSA COSTA - 25/04/2024 11:45:13
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 009d74f6-e190-4a0b-8c94-b389f223d80b



Diário Oficial do MUNICÍPIO



Processo: 19813e24 - Doc: 651 - Documento Assinado Digitalmente por: AUZENILDO SOUSA COSTA - 25/04/2024 11:45:13
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 009d74f6-e190-4a0b-8c94-b389f223d80b

Prefeitura Municipal de Serra Dourada

Segunda-feira • 25 de Março de 2024 • Ano XVIII • Nº 3291

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Homologações 02 a 02



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - AUZENILDO SOUSA COSTA / Secretário - Gabinete / Editor - Ass. Comunicação
Rua Duque de Caxias, Centro Serra Dourada - Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NURFQ0FGQUVENZMWNDYXQK



Homologações



Estado da Bahia
Município de Serra Dourada
CNPJ: 14.222.277/0001-73 – R. Duque de Caxias, s/n – Tel. (77)3686-2079
CEP 47.740-000 - Serra Dourada - BA – www.serradourada.ba.gov.br



GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Licitação Modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 06/2024.

O Prefeito Municipal de Serra Dourada/BA, no uso de suas atribuições legais, em obediência ao Artigo 71, inciso IV da Lei 14.133/2021, após transcorrido o prazo do Recurso Interposto, das Contrarrazões e Julgamento dos mesmos, e após analisado o parecer jurídico e considerando a legalidade do procedimento, julgamento, habilitação e resultado relativo à Licitação, modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 06/2024, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para Construção de Praças na Comunidade de Trairas, Zona Rural deste Município, de acordo com o descrito no Projeto Básico, Termo de Referência e Anexos do Edital, de acordo com o descrito no termo de referência e anexos do edital, resolve HOMOLOGAR o presente em favor da empresa:

LINO DA SILVA SANTANA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF Nº 28.850.712/0001-19, vencedor do lote único com o valor total global a quantia de R\$ 421.296,91 (quatrocentos e vinte e um mil e duzentos e noventa e seis reais e um noventa e um centavos), onde a mesma apresentou proposta com o menor preço global por lote para execução do objeto nos termos de classificação e Julgamento feito pelo Agente de Contratação e pela Equipe de Apoio desta Prefeitura, à vista das considerações expostas na "ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO E JULGAMENTO", autorizo desde já a formalização da contratação.

O processo está à disposição dos interessados para vistas, no horário das 8:00 às 14:00 horas.

Serra Dourada/BA, 25 de março de 2024.

Auzenildo Souza Costa
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NURFQ0FGQUVENZMWNDYXQK

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Órgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica dos atos dos relatores da Lei de responsabilidade da Lei nº 1.317/2004 e uma exigência da Constituição Federal que estabelece que o Poder Executivo nos municípios deve publicar, de forma anual, após o encerramento de cada semestre e do ano, o relatório de gestão. O objetivo dessa periodicidade é permitir que todos os órgãos de controle externo e a sociedade conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.



Estado da Bahia

Município de Serra Dourada

CNPJ: 14.222.277/0001-73 – R. Duque de Caxias, s/n – Tel. (77)3686-2079
CEP 47.740-000 - Serra Dourada - BA – www.serradourada.ba.gov.br



GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Licitação Modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 06/2024.

O Prefeito Municipal de Serra Dourada/BA, no uso de suas atribuições legais, em obediência ao Artigo 71, inciso IV da Lei 14.133/2021, após transcorrido o prazo do Recurso Interposto, das Contrarrazões e Julgamento dos mesmos, e após analisado o parecer jurídico e considerando a legalidade do procedimento, julgamento, habilitação e resultado relativo à Licitação, modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 06/2024, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para Construção de Praças na Comunidade de Trairas, Zona Rural deste Município, de acordo com o descrito no Projeto Básico, Termo de Referência e Anexos do Edital, de acordo com o descrito no termo de referência e anexos do edital, resolve HOMOLOGAR o presente em favor da empresa:

LINO DA SILVA SANTANA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF Nº 28.850.712/0001-19, vencedor do lote único com o valor total global a quantia de R\$ 421.296,91 (quatrocentos e vinte e um mil e duzentos e noventa e seis reais e um noventa e um centavos), onde a mesma apresentou proposta com o menor preço global por lote para execução do objeto nos termos de classificação e Julgamento feito pelo Agente de Contratação e pela Equipe de Apoio desta Prefeitura, à vista das considerações expostas na "ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO E JULGAMENTO", autorizo desde já a formalização da contratação.

O processo está à disposição dos interessados para vistas, no horário das 8:00 às 14:00 horas.

Serra Dourada/BA, 25 de março de 2024.

Auzenildo Souza Costa
Prefeito Municipal



ATOS OFICIAIS

Assinado de forma digital por
INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGADA
LTDA:07053173000117
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=BA,
l=Barreiras, ou=AC CERTIFICA
ANAPOLIS v5, ou=12290274000141,
ou=Presencial, ou=Certificado PJ A3,
cn=INSIGHT PUBLICIDADE E
PROPAGADA LTDA:07053173000117