

		CURVA ABC DE SERVIÇOS				
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Centro de Atenção Psicossocial - Portas 1 e 2 - Área Construída: 584,56m² Anad - SA Beproc: SNAFI (07/2025) - CPOB/COHU (08/2025) - SBO (07/2025) - ORSE (08/2025) - JOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SETOP (04/2024) - SENIPA (028) - AGTGP CIVIL (04/2025) - AGEJUL (06/2025)				BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensal: 71,46%	Data: 07/10/2025
				BDI Equipamentos: 13,51%	Encargo Social Material: 115,54%	Revisão: 08

Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor (Unid)	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92888	SNAFI	CABO RETANGULAR 4 X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2	24,3	0,0017%	92,8912%
104032	SNAFI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESBOÇO PRECISO, DN 100 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	IN4 - INSTALAÇÕES HÍDRICAS SANITÁRIAS	UN	1	47,31	0,0017%	92,9385%
86783	SNAFI	LUNA SIMPLER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESOTO PRECISO, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	IN4 - INSTALAÇÕES HÍDRICAS SANITÁRIAS	UN	4	11,88	0,0017%	92,9503%
CPL2898	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	2	21,35	0,0015%	92,9658%
86577	SNAFI	LUNA DE CORRIER, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	IN4 - INSTALAÇÕES HÍDRICAS SANITÁRIAS	UN	1	40,88	0,0014%	92,9874%
94061	SNAFI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 MM X 1" 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PRECISA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	IN4 - INSTALAÇÕES HÍDRICAS SANITÁRIAS	UN	3	19,38	0,0014%	92,9998%
86378	SNAFI	LUNA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	IN4 - INSTALAÇÕES HÍDRICAS SANITÁRIAS	UN	4	8,41	0,0013%	93,0032%
86746	SNAFI	JUNÇÃO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESOTO PRECISO, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	IN4 - INSTALAÇÕES HÍDRICAS SANITÁRIAS	UN	1	36,34	0,0012%	93,0091%
121883	SNAFI	ABRIGADORA DE FIXAÇÃO DE BRACOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1	34,83	0,0012%	93,0127%
86785	SNAFI	JUNÇÃO SIMPLER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESOTO PRECISO, DN 80 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	IN4 - INSTALAÇÕES HÍDRICAS SANITÁRIAS	UN	1	32,84	0,0012%	93,0139%
91923	SNAFI	CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRICUTOS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM (1" 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1	32,38	0,0011%	93,0209%
CPL2898	Próprio	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO Ø = 50MM	IN4 - INSTALAÇÕES HÍDRICAS SANITÁRIAS	UN	5	6,4	0,0011%	93,0209%
91952	SNAFI	INTERRUPTOR SIMPLER (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1	23,31	0,0008%	93,0209%
104022	SNAFI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM X 1" 1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	IN4 - INSTALAÇÕES HÍDRICAS SANITÁRIAS	UN	1	21,15	0,0007%	93,0272%
86480	SNAFI	CURVA 45 GRAUS PARA ELÉTRICUTOS, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	IN4 - INSTALAÇÕES HÍDRICAS SANITÁRIAS	UN	2	8,01	0,0006%	93,0283%
CPL2891	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME, EM PVC ANTICHAUMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 220X130MM, CONFORME ABNT NBR 15202-FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1	18,18	0,0006%	93,0309%
88364	SNAFI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	IN4 - INSTALAÇÕES HÍDRICAS SANITÁRIAS	UN	1	18,91	0,0006%	93,0349%
103686	SNAFI	BOLSA DE REDUÇÃO, LONKA, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 X 25 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	IN4 - INSTALAÇÕES HÍDRICAS SANITÁRIAS	UN	1	11,63	0,0004%	93,0399%
CPL2892	Próprio	BOLSA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL, ZAMAK, DIÂMETRO 22MM, D=1" 1/4"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1	2,71	0,0001%	93,0400%
86448	SNAFI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	IN4 - INSTALAÇÕES HÍDRICAS SANITÁRIAS	S	0,07	18,24	0,0004%	100,0000%

Glória Moraes de Andrade
 Engenheira Civil
 CREA nº 051277274-6

Total Item 302 2.125.798,81
 Total do S21 707.887,84
 Total Geral 2.833.686,65

000607



GOVERNO MUNICIPAL
Cidade de São Paulo

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS



VIVO PAC
SA. 21

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicossocial - Portão 1 e 2 - Área Construção 564,50m²
Atas - SA
Resumo
SINAPI (07/2025) - CPOB/CDHU (06/2025) - BOC (07/2025) - CPOB (06/2025) - SINAPI (06/2025) - SETOP (07/2025) - SETOP (04/2024) - SINAPI (03) - AGETOP CIVIL (04/2025) - AGESIL 13,31%

SGI @mat: 25,09%
SGI @desenvolvimento: 115,64%

Resumo Bimestre Mensal/Anual: 71,48%
Resumo Bimestre Histórico: 115,64%

Outro: 07/10/2025
Resumo: 05

Item	Código Base	Descrição	Unid.	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Principal	04.000.0000	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 15,00 M²	Unid.	Unid.	1,000000	24,57	24,57
Composição Auxiliar	04.000.0000	SERVÍCIO DE ENCAMIÓAMENTO COMPLEMENTARES	H	H	1,200000	26,88	31,44
Composição Auxiliar	04.000.0000	SERVÍCIO DE ELETRICISTA COM ENCAMIÓAMENTO COMPLEMENTARES	H	H	1,200000	33,84	40,32
Composição Auxiliar	04.000.0000	ELETRICISTA COM ENCAMIÓAMENTO COMPLEMENTARES	H	H	1,200000	86,79	104,16
Item	A.12.02.02100	CONTAINER DEPÓSITO, MÓDULO METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO DE 6,00x3,00 M, VÃO LIVRE, PISO DE CONCRETO, CIMENTADO, MADEIRA DO MATERIAL EQUIVALENTE	m²	m²	0,00	Total	86,79

Observação:
Composição de Referência: 02.02.180 CPOB/CDHU composição foi ajustada para utilizar os insumos e o preço de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e realidade vigentes. Apesar do insumo que não possuía correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original.

1.3.2	04.000.0000	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 15,00 M²	Unid.	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	04.000.0000	SERVÍCIO DE ENCAMIÓAMENTO COMPLEMENTARES	H	H	1,200000	128,43	154,12
Composição Auxiliar	04.000.0000	ENCAMIÓAMENTO COMPLEMENTARES	H	H	1,200000	1,45	1,74
Composição Auxiliar	04.000.0000	ENCAMIÓAMENTO COMPLEMENTARES	H	H	1,200000	0,08	0,09
Composição Auxiliar	04.000.0000	ENCAMIÓAMENTO COMPLEMENTARES	H	H	1,200000	0,01	0,01
Composição Auxiliar	04.000.0000	ENCAMIÓAMENTO COMPLEMENTARES	H	H	1,200000	0,77	0,92
Composição Auxiliar	04.000.0000	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE CENÁRIO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	Mão de Obra	1,000000	1,86	1,86

Observação:
Composição de Referência: 02.02.180 CPOB/CDHU composição foi ajustada para utilizar os insumos e o preço de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e realidade vigentes. Apesar do insumo que não possuía correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, mantendo-se

1.3.3	04.000.0000	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 15,00 M²	Unid.	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	04.000.0000	SERVÍCIO DE ENCAMIÓAMENTO COMPLEMENTARES	H	H	1,200000	46,10	55,32
Composição Auxiliar	04.000.0000	ENCAMIÓAMENTO COMPLEMENTARES	H	H	1,200000	85,30	102,42
Composição Auxiliar	04.000.0000	ENCAMIÓAMENTO COMPLEMENTARES	H	H	1,200000	27,08	32,50
Composição Auxiliar	04.000.0000	ENCAMIÓAMENTO COMPLEMENTARES	H	H	1,200000	3,85	4,62
Composição Auxiliar	04.000.0000	ENCAMIÓAMENTO COMPLEMENTARES	H	H	1,200000	34,55	41,46

Observação:
Composição de Referência: 02.02.180 CPOB/CDHU composição foi ajustada para utilizar os insumos e o preço de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e realidade vigentes. Apesar do insumo que não possuía correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, mantendo-se

Gleia Moraes de Andrade
Engenheira Civil
CREA nº 051277274-6

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Centro de Atenção Psicossocial - Portos nº 2 - Área Construída: 504,50m² Aracá - BA Banco: 910441 (07/2025) - CPOB/MSU (08/2025) - SBC (07/2025) - CRSE (08/2025) - RCP/CI (05/2025) - EMOP (07/2025) - SETOP (04/2024-05/2025) - AGETO CIVIL (04/2025) - AGES 13,91%	SLC Geral: 25,00%	Encargos Sociais Mecanistas: 71,40%	Data: 07/03/2025
	SLC Equipamentos: 25,00%	Encargos Sociais Feristas: 115,64%	Revista: 06

Item	Código	Unidade	Descrição	Data	Unit.	Quant.	Total
Composição Auxiliar	028005	SINAF	CORTE E CORONA DE AÇO C-18, DIÂMETRO DE 160 MM, AP_000021				
Composição Auxiliar	028006	SINAF	AJUDANTE DE OPERADOR COM ENCAMAROS COMPLEMENTARES				
Insumo	390711	SINAF	BORNADO / DISTANCIAÇÃO CIRCULAR COM ENTALHA PLÁSTICO, PARA VERGALHO "1,2 P" M&L, COMPRIMENTO 30 MM				
Insumo	42132	SINAF	ARRAME REDONDO 18 BWS, D= 1,85 MM ELONGAÇÃO 03 18 BWS, D= 1,25 MM Ø 1,61 NQAR				
					m	1	0,00
							TOTAL

3.2.1	Código	Descrição	Tempo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Concepção	04200,00	CONCRETO DE DESENVOLVIMENTO PARA LAJES, FUND. MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU MERVIAÇAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, AJUSTAMENTO DO DIÂMETRO DE PONTA ARMADA, MOTOR ELÉTRICO TRÁFICO POTÊNCIA DE 2 CV - 04 DURAQ.	ESTRUTURAS	m³	1,000000	786,28	786,28
Concepção Auxiliar	90500,00	VERIFICAÇÃO DE MEDIDA, DIÂMETRO DE PONTA ARMADA, MOTOR ELÉTRICO TRÁFICO POTÊNCIA DE 2 CV - 04 DURAQ.	CH-P	h	1,000000	1,42	0,17
Concepção Auxiliar	88200,00	PEDREIRO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	M	h	0,750000	23,54	2,35
Concepção Auxiliar	106200,00	CARPENTEIRO DE FORMAS COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	M	h	1,250000	20,67	4,14
Concepção Auxiliar	100400,00	VERIFICADOR DE MEDIDA, DIÂMETRO DE PONTA ARMADA, MOTOR ELÉTRICO TRÁFICO POTÊNCIA DE 2 CV - 04 DURAQ.	CH-P	h	0,100000	0,52	0,05
Concepção Auxiliar	86100,00	SERVANTE COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	M	h	0,300000	24,37	20,14
Itens	1520,00	CONCRETO DESENVOLVIMENTO, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, BETA E 1, FUND. MPA 100 x 40 CM, COM BOMBAMENTO DE CONCRETO PARA LAJES, SEM O LANCAMENTO DESENVOLVIMENTO	M³	m³	1,100000	945,70	715,50

Observação
Concentrado de Polietileno SNAPE 110K75. Unidade nominal de abertura SNAPE e abertura nominal 157 com 15% contra especificação de projeto.

3.3.1	Ordem	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Concreto	6280,00	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 S/A 1MM - MONTAGEM	PLAS - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M3	1,0000000		1,00
Concreto Auxiliar	6280,00	AF 060222	PLAS - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M3	1,0000000	9,10	0,10
Concreto	6280,00	CORTE E COBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 6,0 MM - AF 060222	RETE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0136000	26,12	0,3
Concreto Auxiliar	6280,00	ADJUVANTE DE ARMADOR COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	RETE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0033000	33,39	0,7
Concreto	6280,00	ARMADOR COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	RETE - SERVIÇOS DIVERSOS	M3	0,0002000	2,00	0,0
Insumo	43132,00	ARMAO RECORTADO 18 BVA, D = 1,85 MM 6,016 KM COM 18 BVA, D = 1,25 MM 6,016 KM	Material	UN	3,1100000	0,31	0,3
Insumo	38007,00	ESPALHADOR CILINDRICO CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VENDAÇÃO 4,2 X 12,0 MM, AJUSTADO 20 MM	Material	UN		0,00	0,0

1.1.2	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00	500,00	1,000000	500,00
Concepções Auxiliar	500,00			

3.3.3	Código	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Total
Composição	82700,00 SNA4F	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO CABO DE 8,0 MM - MONTAGEM AF. 00000	M2	1,000000		
Composição Auxiliar	82350,00 SNA4F	ARMADURA COM ENCHORES COMPLEMENTARES	M	0,040000	33,28	1,34
Composição Auxiliar	82660,00 SNA4F	CORTE E DOBRA DE CABO DE 8,0 MM AF. 00000	M2	1,000000	8,85	8,85
Composição Auxiliar	82660,00 SNA4F	AJUDANTE DE ARMADURA COM ENCHORES COMPLEMENTARES	M	0,040000	25,12	0,11
Instalação	300,00 SNA4F	ESPALHADOR E DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 x 12,0" MM, COMBUSTIVEL 200 ML	UN	0,720000	0,21	0,15
Instalação	43130,00 SNA4F	ARRABO RECOBIDO 18 BVA/D = 1,05 MM (18,0 x 1,05) 0,12 BVA/D = 1,25 MM (12,0 x 1,05)	M2	0,050000	24,00	1,20
					1,66	0,69

N.S.A	Código Sinal	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Composição	8271,00 BNAF9	ATIMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_080222	PISOS - PUNDAÇÕES E DIVERSOS	RQ	1,000,000		9,35
Composição Auxiliar	8250,00 BNAF9	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	BETA - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,004,000	25,12	0,4
Composição Auxiliar	8265,00 BNAF9	CORTE E DOBRA DE AÇO C-60 ØMÍNIMO DE 10,0 MM AF_080222	PISOS - PUNDAÇÕES E DIVERSOS	M0	1,000,000	7,83	7,83
Composição Auxiliar	8254,00 BNAF9	ARMADOR COM ENCARCOS COMPLEMENTARES	BETA - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000,000	23,28	0,8
Insumo	3601,00 BNAF9	ENFAIXADORA DE FANTACIÃO CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO PARA VERGALHO "A2-A 12,5" MM, COMPRIMENTO 20.166	Lateral	LRF	0,3570,000	9,25	0,6
Insumo	4313,00 BNAF9	ESPALHADOR REDUZIDO 90 SWL D = 1,85 MM Ø(18) XMM Ø(8) SWL D = 1,25 MM Ø(10) KQAS	Lateral	KQ	0,26550,000	9,20	0,6

S.S.	Código	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Composição	027210 000001	1,0000000		0,00
Composição Acabado	026540 000001	0,0143000	35,29	0,51
Composição Acabado	026580 000001	0,0020000	35,12	0,07
Composição Acabado	026540 000001	1,0000000	0,78	0,78
Inserto	300710 000001	0,1470000	3,21	0,47
Inserto	431320 000001	0,0200000	0,20	0,02

3.3.3	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Concretagem	CCU200	LAJE PRE-FABRICADA INDIVIDUAL EM VIGA INDICADA/LEITE EM EPB LT 16 (12 + 4, sendo 04 de concreto	13,01	m²	1,00000000	118,00	118,00
Compensação Acabado	CCU100	REMOÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6/22 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00000000	24,37	24,37
Compensação Acabado	CCU100	REMOÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6/22 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00000000	33,82	33,82
Isolamento	C0600,022010	LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIZ/CALDAUTA EM EPB LT 16 (12 + 4 - 80 = 300)GRF	13,01	m²	1,00000000	66,30	66,30
						1,00	1,00
						1,00	1,00

Observação
Concedido de 14/01/2016 (PZ 26.13.01.526). Exceção dos itens referentes à etapa de concreto, os quais estão considerados em outro item da planilha, para atender às especificações do projeto.

S.S.B	Código Bateria	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	OP/2324 Pórtico	FUNDAMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA REPERFURADA GA-80, MALHA 20X20X1,25X3,04M, PAINEL 30CM, 12X20CM, MALHA POP LEVE GERAL OU SIMILAR	m²	1,0000000		16,00
Composição	8545,00 ACAR	APARADOR COM ENCHIMENTO COMPLEMENTARES	UF	0,0000000	33,28	16,00
Item 1	12238,00 CAVAF	Tela aço soldada com varreda CA-80, malha 20X20cm, barra 3,4mm, painéis 20cm, (1,23m²/m²), Malha Pop Leve Geral ou similar	m²	1,0000000	1,71	1,71
			m²	8,00	1,96	15,68

Observação:
Conexão de Referência (RSE 11280) é conexão de alta precisão utilizada para a medição de comprimento e base GNAP, garantindo maior aderência aos padrões do mercado e normas vigentes. Apenas os braços que não possuem correspondência na base GNAP foram medidos conforme a configuração original, assegurando a máxima precisão.

3.3.10	Código	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	101072,20 BNAF	DESENCALHE DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLER, INCLUSIVE TRAVAMENTO, 4 UTILIZANDO AF. OCELOS	M	1,000000		101072,20
Composição Auxiliar	62733,03 BNAF	PREPARAÇÃO DE FORMAS DO TIPO FONTELETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLER, AF_082020	M	0,540000	17,87	87,87
Composição Auxiliar	85228,03 BNAF	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,080000	24,85	24,85
Composição Auxiliar	85352,03 BNAF	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,120000	39,87	39,87
Preço	43840,03 BNAF	PREÇO DE ACÓPULO COM GABEIA DUPLA 17 x 27 (2 10 X 11)	M2	0,610000	79,41	62,41
Preço	31943,03 BNAF	TRABALHO APARELHADO, 23 x 33 CM, EM MACACÃO/ALUMINÍUM/INCLUSA, ANGELO OU SOLAPANTE EM REGIÃO - BREZIL	M2	2,180000	18,81	41,21
				6,50	274,81	

[illegible]

Júlia Moraes de Andrade
Engenheira Civil
CREA nº 051277274-6



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

VOO PAC
 04.04

 Secretaria de Ações Especializadas e Apoio
 Centro de Ações Especializadas - Portas 1 e 2 - Área Construção 854,50m²
 Aná - BA
 Balcões
 02/01/2025 - CPOSCOH 0062225 - BSC 07/02/25 - CRSE 04/02/25 - CPES 02/02/25 - CMAP 07/02/25 - SETOP 04/02/25 - BENFRA 02/02 - AÇETOP CIVIL 04/02/25 - AGES 13,87%

 BSC 02/02
 20,00%

 Balcões Social Montagem
 71,49%

 Data
 07/10/2025

 BSC 02/02/2025
 20,00%

 Balcões Social Montagem
 71,49%

 Data
 07/10/2025

Item	Código	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	LANTERO COM MATERIAL GRANULAR PEDRA BRANCA 1/2", AFUNDO EM PISO DE LAJE 80CM DE BORDO, ESPESURA DE 10 CM, AF 02/224	m²	0,100000	207,80	207,80
Composição Auxiliar	0700300 BSNP	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADEIR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLO A PULVERIZAÇÃO AF 060201	m²	1,000000	3,86	3,86
			m²	0,00	Total	211,66
4.1.1	0062225 BSNP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19CM CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ARGENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA A 0,21 AF 060201	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	SERVENTE COM ENCARROS COMPLEMENTARES	H	0,430000	24,37	10,48
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	PEDREIRO COM ENCARROS COMPLEMENTARES	H	0,860000	33,52	28,67
Composição Auxiliar	0725400 BSNP	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 EM VOLUME DE CIMENTO, CIL E AREIA MÉDIA (MCM) PARA EMBOCASSA ÚNICA ARGENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA A 0,21 AF 060201	m²	0,010000	772,19	8,11
Insumo	0725400 BSNP	BLOCO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL DE VEDAÇÃO, FURADO NA VERTICAL DE 14 X 19 CM CM (14 X 19 CM)	UN	13,000000	2,77	36,27
Insumo	0725400 BSNP	PISO DE CIMENTO FURADO, PARETE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CMTO	0,000000	80,01	0,83
Insumo	0725400 BSNP	TELA DE AÇO SOLDADA QUADRADA PARA ALVENARIA, FIO D=1,20 A 1,37 MM, LAJUA 18 X 18 MM (18 X 18 X 12 CM)	M	0,430000	3,19	1,34
			m²	0,00	Total	80,00
4.1.2	0062225 BSNP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19CM CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ARGENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA A 0,21 AF 060201	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	SERVENTE COM ENCARROS COMPLEMENTARES	H	0,430000	24,37	45,82
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	PEDREIRO COM ENCARROS COMPLEMENTARES	H	0,860000	33,52	61,02
Insumo	0725400 BSNP	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 EM VOLUME DE CIMENTO, CIL E AREIA MÉDIA (MCM) PARA EMBOCASSA ÚNICA ARGENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA A 0,21 AF 060201	m²	0,010000	772,19	138,99
Insumo	0725400 BSNP	BLOCO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL DE VEDAÇÃO, FURADO NA VERTICAL DE 14 X 19 CM CM (14 X 19 CM)	UN	13,000000	11,42	148,99
Insumo	0725400 BSNP	PISO DE CIMENTO FURADO, PARETE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CMTO	0,000000	11,73	3,87
Insumo	0725400 BSNP	TELA DE AÇO SOLDADA QUADRADA PARA ALVENARIA, FIO D=1,20 A 1,37 MM, LAJUA 18 X 18 MM (18 X 18 X 12 CM)	M	0,430000	6,80	1,31
			m²	0,00	Total	237,86

Observação: Composição de Referência: CRSE 12783. A composição foi elaborada para utilizar os insumos e o valor de obra conforme a base BSNP, permitindo maior aderência aos padrões de mercado e normativas vigentes. Apesar das tentativas que não passaram correspondendo ao valor BSNP, foram mantidos conforme a composição original, seguindo

4.1.3	0062225 BSNP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19CM CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ARGENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA A 0,21 AF 060201	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	0062225 BSNP	SERVENTE COM ENCARROS COMPLEMENTARES	H	0,430000	24,37	71,82
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	PEDREIRO COM ENCARROS COMPLEMENTARES	H	0,860000	33,52	8,93
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 EM VOLUME DE CIMENTO, CIL E AREIA MÉDIA (MCM) PARA EMBOCASSA ÚNICA ARGENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA A 0,21 AF 060201	m²	0,010000	1.990,03	6,31
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	BLOCO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL DE VEDAÇÃO, FURADO NA VERTICAL DE 14 X 19 CM CM (14 X 19 CM)	UN	13,000000	11,42	32,48
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	PISO DE CIMENTO FURADO, PARETE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CMTO	0,000000	80,01	2,48
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	TELA DE AÇO SOLDADA QUADRADA PARA ALVENARIA, FIO D=1,20 A 1,37 MM, LAJUA 18 X 18 MM (18 X 18 X 12 CM)	M	0,430000	3,19	3,82
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	SERVENTE COM ENCARROS COMPLEMENTARES	H	0,430000	24,37	1,26
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	PEDREIRO COM ENCARROS COMPLEMENTARES	H	0,860000	33,52	1,26
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 EM VOLUME DE CIMENTO, CIL E AREIA MÉDIA (MCM) PARA EMBOCASSA ÚNICA ARGENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA A 0,21 AF 060201	m²	0,010000	772,19	1,26
Insumo	0062225 BSNP	BLOCO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL DE VEDAÇÃO, FURADO NA VERTICAL DE 14 X 19 CM CM (14 X 19 CM)	UN	13,000000	2,77	1,47
Insumo	0062225 BSNP	PISO DE CIMENTO FURADO, PARETE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CMTO	0,000000	16,81	2,18
Insumo	0062225 BSNP	TELA DE AÇO SOLDADA QUADRADA PARA ALVENARIA, FIO D=1,20 A 1,37 MM, LAJUA 18 X 18 MM (18 X 18 X 12 CM)	M	0,430000	0,89	1,39
			m²	0,00	Total	71,82

4.1.4	0062225 BSNP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19CM CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ARGENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA A 0,21 AF 060201	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	0062225 BSNP	SERVENTE COM ENCARROS COMPLEMENTARES	H	0,430000	24,37	61,89
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	PEDREIRO COM ENCARROS COMPLEMENTARES	H	0,860000	33,52	1,08
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 EM VOLUME DE CIMENTO, CIL E AREIA MÉDIA (MCM) PARA EMBOCASSA ÚNICA ARGENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA A 0,21 AF 060201	m²	0,010000	772,19	6,31
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	BLOCO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL DE VEDAÇÃO, FURADO NA VERTICAL DE 14 X 19 CM CM (14 X 19 CM)	UN	13,000000	11,42	32,48
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	PISO DE CIMENTO FURADO, PARETE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CMTO	0,000000	80,01	2,48
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	TELA DE AÇO SOLDADA QUADRADA PARA ALVENARIA, FIO D=1,20 A 1,37 MM, LAJUA 18 X 18 MM (18 X 18 X 12 CM)	M	0,430000	3,19	3,82
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	SERVENTE COM ENCARROS COMPLEMENTARES	H	0,430000	24,37	1,26
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	PEDREIRO COM ENCARROS COMPLEMENTARES	H	0,860000	33,52	1,26
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 EM VOLUME DE CIMENTO, CIL E AREIA MÉDIA (MCM) PARA EMBOCASSA ÚNICA ARGENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA A 0,21 AF 060201	m²	0,010000	772,19	1,26
Insumo	0062225 BSNP	BLOCO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL DE VEDAÇÃO, FURADO NA VERTICAL DE 14 X 19 CM CM (14 X 19 CM)	UN	13,000000	2,77	1,47
Insumo	0062225 BSNP	PISO DE CIMENTO FURADO, PARETE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CMTO	0,000000	16,81	2,18
Insumo	0062225 BSNP	TELA DE AÇO SOLDADA QUADRADA PARA ALVENARIA, FIO D=1,20 A 1,37 MM, LAJUA 18 X 18 MM (18 X 18 X 12 CM)	M	0,430000	0,89	1,39
			m²	0,00	Total	71,82

Observação: Composição de Referência: BSNP 00224. Substituição de insumos de chapas de ferro 02/000013 BSNP pelo insumo de chapas de ferro 02/000013 BSNP e acrescentado a composição CRSE 00224 referente ao item de obra.

4.1.5	0062225 BSNP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19CM CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ARGENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA A 0,21 AF 060201	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	0062225 BSNP	SERVENTE COM ENCARROS COMPLEMENTARES	H	0,430000	24,37	13,89
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	PEDREIRO COM ENCARROS COMPLEMENTARES	H	0,860000	33,52	8,79
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 EM VOLUME DE CIMENTO, CIL E AREIA MÉDIA (MCM) PARA EMBOCASSA ÚNICA ARGENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA A 0,21 AF 060201	m²	0,010000	772,19	1,34
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	BLOCO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL DE VEDAÇÃO, FURADO NA VERTICAL DE 14 X 19 CM CM (14 X 19 CM)	UN	13,000000	11,42	2,80
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	PISO DE CIMENTO FURADO, PARETE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CMTO	0,000000	80,01	13,89
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	TELA DE AÇO SOLDADA QUADRADA PARA ALVENARIA, FIO D=1,20 A 1,37 MM, LAJUA 18 X 18 MM (18 X 18 X 12 CM)	M	0,430000	3,19	13,89
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	SERVENTE COM ENCARROS COMPLEMENTARES	H	0,430000	24,37	13,89
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	PEDREIRO COM ENCARROS COMPLEMENTARES	H	0,860000	33,52	13,89
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 EM VOLUME DE CIMENTO, CIL E AREIA MÉDIA (MCM) PARA EMBOCASSA ÚNICA ARGENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA A 0,21 AF 060201	m²	0,010000	772,19	13,89
Insumo	0062225 BSNP	BLOCO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL DE VEDAÇÃO, FURADO NA VERTICAL DE 14 X 19 CM CM (14 X 19 CM)	UN	13,000000	2,77	13,89
Insumo	0062225 BSNP	PISO DE CIMENTO FURADO, PARETE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CMTO	0,000000	16,81	13,89
Insumo	0062225 BSNP	TELA DE AÇO SOLDADA QUADRADA PARA ALVENARIA, FIO D=1,20 A 1,37 MM, LAJUA 18 X 18 MM (18 X 18 X 12 CM)	M	0,430000	0,89	13,89
			m²	0,00	Total	13,89

Observação: Composição de Referência: BSNP 00224. Substituição de insumos de chapas de ferro 02/000013 BSNP pelo insumo de chapas de ferro 02/000013 BSNP e acrescentado a composição CRSE 00224 referente ao item de obra.

4.2.1	0062225 BSNP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19CM CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ARGENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA A 0,21 AF 060201	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	0062225 BSNP	SERVENTE COM ENCARROS COMPLEMENTARES	H	0,430000	24,37	194,06
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	PEDREIRO COM ENCARROS COMPLEMENTARES	H	0,860000	33,52	7,95
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 EM VOLUME DE CIMENTO, CIL E AREIA MÉDIA (MCM) PARA EMBOCASSA ÚNICA ARGENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA A 0,21 AF 060201	m²	0,010000	772,19	59,47
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	BLOCO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL DE VEDAÇÃO, FURADO NA VERTICAL DE 14 X 19 CM CM (14 X 19 CM)	UN	13,000000	11,42	86,13
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	PISO DE CIMENTO FURADO, PARETE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CMTO	0,000000	80,01	6,25
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	TELA DE AÇO SOLDADA QUADRADA PARA ALVENARIA, FIO D=1,20 A 1,37 MM, LAJUA 18 X 18 MM (18 X 18 X 12 CM)	M	0,430000	3,19	0,15
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	SERVENTE COM ENCARROS COMPLEMENTARES	H	0,430000	24,37	2,42
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	PEDREIRO COM ENCARROS COMPLEMENTARES	H	0,860000	33,52	2,42
Composição Auxiliar	0062225 BSNP	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 EM VOLUME DE CIMENTO, CIL E AREIA MÉDIA (MCM) PARA EMBOCASSA ÚNICA ARGENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA A 0,21 AF 060201	m²	0,010000	772,19	2,42
Insumo	0062225 BSNP	BLOCO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL DE VEDAÇÃO, FURADO NA VERTICAL DE 14 X 19 CM CM (14 X 19 CM)	UN	13,000000	2,77	2,42
Insumo	0062225 BSNP	PISO DE CIMENTO FURADO, PARETE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CMTO	0,000000	16,81	2,42
Insumo	0062225 BSNP	TELA DE AÇO SOLDADA QUADRADA PARA ALVENARIA, FIO D=1,20 A 1,37 MM, LAJUA 18 X 18 MM (18 X 18 X 12 CM)	M	0,430000	0,89	2,42
			m²	0,00	Total	2,42

Observação: Composição de Referência: BSNP 00224. Substituição de insumos de chapas de ferro 02/000013 BSNP pelo insumo de chapas de ferro 02/000013 BSNP e acrescentado a composição CRSE 00224 referente ao item de obra.

 Glícia Moraes de Andrade
 Engenharia Civil
 CREA nº 051277274-6

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

[illegible][illegible]

Observação: não é possível estabelecer uma relação entre os dados e o texto da ficha anamnese e base SIVAT, podendo existir discrepâncias nos parâmetros de avaliação e normalidade vigiados. Apenas os exames que não possuem correspondência na base SIVAT foram marcados conforme o procedimento original, see

[illegible]

N.I.2	Código Serviço	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	10400,00 00NVS	MADEIRA DURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:28 PREPARO MECANICO, APLICADA LAMINARMENTE EM PAREDES INTERNAS DE ALVENARIA COM AREA MAIOR QUE 10M². E = 10400,00 COM TRUQUELA AP 002222	m²	1,833333	25,99	47,60
Composição Auxiliar	87320,00 00NVS	ARGAMASSA TRACO 1:28 EM PAREDES CORTADO, CAL E AREIA MEDIA (LIMPO) PARA EMBECIMENSO DE ANCLAGENS EM ALVENARIA	m³	0,019400	772,18	14,99
Composição Auxiliar	88010,00 00NVS	USO ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM LIME MEDIO 400 L AP 002218	M	1,148500	24,37	28,02
Composição Auxiliar	88010,00 00NVS	USO ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM LIME MEDIO 400 L AP 002218	M	0,297000	53,82	16,00
Composição Auxiliar	88030,00 00NVS	PRECISO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m³	0,03	28,00	0,84

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8.2.1	Género Banda				
CP0263	FIO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, 0,11MM, APLICAO COM LANTAS, POLDO ATÉ O ENFERMEIRO E ENCERRAÇÃO	PACOTE	1.000.000	70,00	70,00
Compósito	Fio de alta resistência, colorido, aplicando com lantana, aplicando até o enfermeiro e encerrando	Servico	1.000.000	0,00	0,00

[illegible][illegible]

Código Interno		Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
9.9.1			PREO - PRECIS	m	1,0000000		2,00
Concreto	CP-2250	DOBRAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, LARGURA	Revista	m	1,0000000	18,08	18,08
Isolante	12112,00	Proteção alta resistência, alta densidade, anti-umidade	Unidade	KG	3,0000000	0,80	2,40
Revestimento	1270,00	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-15-32	m²	1	0,00		0,00

Observação: Este orçamento foi elaborado com base em dados fornecidos pelo cliente. O mesmo não se responsabiliza por eventuais erros ou omissões. A empresa não se responsabiliza por eventuais erros ou omissões. A empresa não se responsabiliza por eventuais erros ou omissões.

	The	Unit	Count	Value Unit	T
--	-----	------	-------	------------	---

[illegible]

	Código	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
11.1.1 Composto	B016.03	FÓRDO EM DRYWALL, PARALAMBEITOS COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIECCIONAL, DEFENÇÃO, MONTAGEM E ACABAMENTO	780-1- 923 - serviços espaciais	m²	1,0000000		
Composição Auxiliar	B018.03	SERVENTE COM ENCARPOÇO COMPUSMANTARES		H	6,4700000	24,37	

Glicia Moraes de Andrade
Engenharia Civil

Glicia Moraes de Andrade
Engenheira Civil
CREA n°051277274-6

000621

GOVERNO FEDERAL  BRASIL PAZ E JUSTIÇA		COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS		VOVO  BRASIL		
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Centro de Atenção Psicossocial - Portão 1 e 2 - Área Construída: 99,45m² Arco - BA Bairro: BNAPI (07/2022) - CPOSCONJ 03/2022 - SBC 07/2022 - CRSE 09/2022 - TPCB 05/2022 - EMOP 07/2022 - SETOP 04/2022 - BENFIA 02/22 - AGESTOP CIVIL 04/2022 - AGES 10/2021		BCH Geral: 20,62%		Resumo Anál. Magnitude: 71,49%		Orç: 07/10/2023
		BZL Equipamentos: 13,51%		Resumo Geral Magnitude: 119,54%		Revisão: 04

Observação: Composição de Referência: EMOP 18.020.0115-A. A composição foi ajustada para utilizar os preços e o valor de obra conforme a base BNAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros da obra e aos valores vigentes. Apesar de itens que não possuem correspondência na base BNAPI foram inseridos conforme a composição original.

Item	Código Base	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
15.1.1	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Composição Auxiliar	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Composição Auxiliar	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Itens	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Itens	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57

Observação: Composição de Referência: SBC 05/2022. A composição foi ajustada para utilizar os preços e o valor de obra conforme a base BNAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros da obra e aos valores vigentes. Apesar de itens que não possuem correspondência na base BNAPI foram inseridos conforme a composição original.

Item	Código Base	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
15.1.2	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Composição Auxiliar	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Composição Auxiliar	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Itens	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Itens	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57

Observação: Composição de Referência: CPOSCONJ 03/2022. A composição foi ajustada para utilizar os preços e o valor de obra conforme a base BNAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros da obra e aos valores vigentes. Apesar de itens que não possuem correspondência na base BNAPI foram inseridos conforme a composição original.

Item	Código Base	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
15.1.3	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Composição Auxiliar	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Composição Auxiliar	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Itens	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Itens	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57

Item	Código Base	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
15.1.4	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Composição Auxiliar	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Composição Auxiliar	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Itens	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Itens	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57

Item	Código Base	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
15.1.5	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Composição Auxiliar	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Composição Auxiliar	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Itens	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Itens	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57

Item	Código Base	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
15.1.6	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Composição Auxiliar	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Composição Auxiliar	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Itens	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Itens	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57

Item	Código Base	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
15.1.7	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Composição Auxiliar	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Composição Auxiliar	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Itens	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Itens	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57

Item	Código Base	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
15.1.8	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Composição Auxiliar	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Composição Auxiliar	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Itens	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Itens	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57

Item	Código Base	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
15.1.9	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Composição Auxiliar	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Composição Auxiliar	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Itens	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Itens	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57

Item	Código Base	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
15.1.10	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Composição Auxiliar	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Composição Auxiliar	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Itens	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Itens	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57

Item	Código Base	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
15.1.11	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Composição Auxiliar	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Composição Auxiliar	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Itens	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Itens	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57

Item	Código Base	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
15.1.12	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Composição Auxiliar	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Composição Auxiliar	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Itens	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57
Itens	00000,00	ACAPLAMENTO EM FERRO FUNDIDO DN 80 MM 1/2"	UN	1,000000	24,57	24,57

Glicia Moraes de Andrade
Engenheira Civil
CREA nº 051277274-6

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS									
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE DEFESA E SEGURANÇA SECRETARIA DE DEFESA E SEGURANÇA				Índice Geral: 25,00% Índice Implantação: 12,51%		Índice Geral: 71,48% Índice Implantação: 116,54%		Data: 07/10/2028 Revisão: 01	
Secretaria de Defesa e Segurança - 8.0000 Centro de Ataque Potencial - Parte 1 e 2 - Área Construção 504.50m² Ass: - BA Banco: SNAP (07/2022) - CPOSCOL (06/2022) - SBC (07/2022) - CPOB (05/2022) - EMOF (07/2022) - SETOP (04/2024) - SENPA (02) - AGESTOP CIVIL (04/2022) - AGESL									
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total			
Composição	8030,00 SBC	LUNA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRANCA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_00022	LN	1,000000	14,07	14,07			
Composição Auxiliar	8034,00 SBC	AUXÍLIO DE ENCHAVOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCHAVOS COMPLEMENTARES	H	0,047000	24,57	1,18			
Composição Auxiliar	8037,00 SBC	ENCHAVADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCHAVOS COMPLEMENTARES	H	0,047000	32,80	1,04			
Insumo	3038,00 SBC	LUA D'ÁGUA EM POLIA, GRÃO 100	LN	0,010000	1,00	0,01			
Insumo	2038,00 SBC	BOLICHO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRANCO COM 1000 CM3	LN	0,000000	70,91	0,00			
Insumo	122,00 SBC	ADERSIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRANCO COM 1000 GR	LN	0,007000	62,32	0,44			
Insumo	3038,00 SBC	LUNA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, 30 MM, PARA ÁGUA, PARA PREDIAL	LN	1,000000	10,85	10,85			
				0,00	Total	14,07			
15.1.25	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total			
Composição	8037,00 SBC	LUNA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRANCA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_00022	LN	1,000000	22,26	22,26			
Composição Auxiliar	8034,00 SBC	AUXÍLIO DE ENCHAVOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCHAVOS COMPLEMENTARES	H	0,047000	24,57	2,08			
Composição Auxiliar	8037,00 SBC	ENCHAVADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCHAVOS COMPLEMENTARES	H	0,047000	32,80	2,78			
Insumo	3038,00 SBC	LUA D'ÁGUA EM POLIA, GRÃO 100	LN	0,010000	1,00	0,01			
Insumo	122,00 SBC	ADERSIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRANCO COM 1000 GR	LN	0,007000	62,32	0,44			
Insumo	3038,00 SBC	LUNA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, 30 MM, PARA ÁGUA, PARA PREDIAL	LN	1,000000	28,10	28,10			
Insumo	2038,00 SBC	BOLICHO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRANCO COM 1000 CM3	LN	0,000000	70,91	1,05			
				0,00	Total	32,08			
15.1.26	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total			
Composição	8030,00 SBC	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_00022	M	1,000000	26,00	26,00			
Composição Auxiliar	8034,00 SBC	AUXÍLIO DE ENCHAVOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCHAVOS COMPLEMENTARES	H	0,040000	24,57	1,94			
Composição Auxiliar	8037,00 SBC	ENCHAVADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCHAVOS COMPLEMENTARES	H	0,040000	32,80	12,48			
Insumo	1068,00 SBC	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA, PARA INTER-SUB	M	1,000000	3,46	3,46			
Insumo	3038,00 SBC	LUA D'ÁGUA EM POLIA, GRÃO 100	LN	0,000000	1,00	0,17			
				0,00	Total	26,46			
15.1.27	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total			
Composição	8037,00 SBC	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_00022	M	1,000000	34,48	34,48			
Composição Auxiliar	8037,00 SBC	ENCHAVADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCHAVOS COMPLEMENTARES	H	0,480000	32,80	15,88			
Composição Auxiliar	8034,00 SBC	AUXÍLIO DE ENCHAVOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCHAVOS COMPLEMENTARES	H	0,480000	24,57	11,77			
Insumo	8068,00 SBC	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA, PARA INTER-SUB	M	1,000000	7,36	8,27			
Insumo	3038,00 SBC	LUA D'ÁGUA EM POLIA, GRÃO 100	LN	0,000000	1,00	9,70			
				0,00	Total	54,48			
15.1.28	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total			
Composição	8030,00 SBC	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRANCA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_00022	M	1,000000	14,80	14,80			
Composição Auxiliar	8034,00 SBC	AUXÍLIO DE ENCHAVOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCHAVOS COMPLEMENTARES	H	0,020000	24,57	0,49			
Composição Auxiliar	8037,00 SBC	ENCHAVADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCHAVOS COMPLEMENTARES	H	0,020000	32,80	0,62			
Insumo	1070,00 SBC	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, ÁGUA, PARA INTER-SUB	M	1,000000	12,57	12,58			
Insumo	3038,00 SBC	LUA D'ÁGUA EM POLIA, GRÃO 100	LN	0,000000	1,00	0,01			
				0,00	Total	14,80			
15.1.29	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total			
Composição	8030,00 SBC	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM ORNO DE AB-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_00022	LN	1,000000	11,04	11,04			
Composição Auxiliar	8037,00 SBC	ENCHAVADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCHAVOS COMPLEMENTARES	H	0,147000	32,80	4,83			
Composição Auxiliar	8034,00 SBC	AUXÍLIO DE ENCHAVOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCHAVOS COMPLEMENTARES	H	0,147000	24,57	3,61			
Insumo	2038,00 SBC	BOLICHO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRANCO COM 1000 CM3	LN	0,010000	70,91	0,05			
Insumo	7128,00 SBC	TE DE REDUÇÃO, PVC, 30 GRAUS, 30 MM X 25 MM, PARA ÁGUA, PARA PREDIAL, (P&B 504)	LN	1,000000	1,00	1,00			
Insumo	3038,00 SBC	LUA D'ÁGUA EM POLIA, GRÃO 100	LN	0,000000	1,00	0,02			
Insumo	122,00 SBC	ADERSIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRANCO COM 1000 GR	LN	0,000000	62,32	0,08			
				0,00	Total	11,04			
15.1.30	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total			
Composição	8040,00 SBC	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_00022	LN	1,000000	32,80	32,80			
Composição Auxiliar	8034,00 SBC	AUXÍLIO DE ENCHAVOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCHAVOS COMPLEMENTARES	H	0,222000	24,57	5,48			
Composição Auxiliar	8037,00 SBC	ENCHAVADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCHAVOS COMPLEMENTARES	H	0,222000	32,80	7,28			
Insumo	122,00 SBC	ADERSIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRANCO COM 1000 GR	LN	0,010000	62,32	0,77			
Insumo	7128,00 SBC	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 30 GRAUS, 30 MM X 25 MM, PARA ÁGUA, PARA PREDIAL	LN	1,000000	6,87	6,87			
Insumo	3038,00 SBC	LUA D'ÁGUA EM POLIA, GRÃO 100	LN	0,000000	1,00	0,11			
Insumo	2038,00 SBC	BOLICHO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRANCO COM 1000 CM3	LN	0,000000	70,91	0,01			
				0,00	Total	30,28			
15.1.31	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total			
Composição	8037,00 SBC	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRANCA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_00022	LN	1,000000	18,28	18,28			
Composição Auxiliar	8037,00 SBC	ENCHAVADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCHAVOS COMPLEMENTARES	H	0,194000	32,80	6,23			
Composição Auxiliar	8034,00 SBC	AUXÍLIO DE ENCHAVOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCHAVOS COMPLEMENTARES	H	0,194000	24,57	4,73			
Insumo	2038,00 SBC	BOLICHO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRANCO COM 1000 CM3	LN	0,000000	70,91	1,09			
Insumo	3038,00 SBC	LUA D'ÁGUA EM POLIA, GRÃO 100	LN	1,000000	8,85	8,85			
Insumo	3038,00 SBC	LUA D'ÁGUA EM POLIA, GRÃO 100	LN	0,000000	1,00	0,00			
Insumo	122,00 SBC	ADERSIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRANCO COM 1000 GR	LN	0,010000	62,32	1,00			
				0,00	Total	10,28			
15.1.32	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total			
Composição	8038,00 SBC	JOCOHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_00022	LN	1,000000	18,12	18,12			
Composição Auxiliar	8037,00 SBC	ENCHAVADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCHAVOS COMPLEMENTARES	H	0,141000	32,80	4,64			
Composição Auxiliar	8034,00 SBC	AUXÍLIO DE ENCHAVOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCHAVOS COMPLEMENTARES	H	0,141000	24,57	3,48			
Insumo	3038,00 SBC	JOCOHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 3/4", PARA ÁGUA, PARA PREDIAL	LN	1,000000	7,08	7,08			
Insumo	2038,00 SBC	BOLICHO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRANCO COM 1000 CM3	LN	0,000000	70,91	0,48			
Insumo	3038,00 SBC	LUA D'ÁGUA EM POLIA, GRÃO 100	LN	0,000000	1,00	0,00			
Insumo	122,00 SBC	ADERSIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRANCO COM 1000 GR	LN	0,000000	62,32	0,37			
				0,00	Total	18,12			
15.1.33	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total			
Composição	8037,00 SBC	JOCOHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_00022	LN	1,000000	12,05	12,05			
Composição Auxiliar	8037,00 SBC	ENCHAVADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCHAVOS COMPLEMENTARES	H	0,191000	32,80	6,29			
Composição Auxiliar	8034,00 SBC	AUXÍLIO DE ENCHAVOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCHAVOS COMPLEMENTARES	H	0,191000	24,57	4,73			
Insumo	2038,00 SBC	BOLICHO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRANCO COM 1000 CM3	LN	0,000000	70,91	1,09			
Insumo	3038,00 SBC	LUA D'ÁGUA EM POLIA, GRÃO 100	LN	1,000000	8,85	8,85			
Insumo	3038,00 SBC	LUA D'ÁGUA EM POLIA, GRÃO 100	LN	0,000000	1,00	0,00			
Insumo	122,00 SBC	ADERSIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRANCO COM 1000 GR	LN	0,010000	62,32	0,37			
				0,00	Total	13,05			
15.1.34	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total			
Composição	8037,00 SBC	PRESELETRIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 276 CM MONOFASICO 220V	LN	1,000000	8.018,99	8.018,99			
Composição Auxiliar	8034,00 SBC	AUXÍLIO DE ENCHAVOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCHAVOS COMPLEMENTARES	H	0,000000	24,57	128,34			
Composição Auxiliar	8037,00 SBC	ENCHAVADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCHAVOS COMPLEMENTARES	H	0,000000	32,80	118,00			
Insumo	8178,00 SBC	PRESELETRIZADOR 3/4" 220V ACQUA MANTER 675 CM MONOFASICO 220V	LN	1,000000	8.078,88	8.078,88			
				0,00	Total	8.018,99			
Observação: Composição de Referência: COTAÇÃO - SBC 077263. Utilizada até o dia de instalação de transmutador conforme composição REC e Insumo conforme cotação realizada.									
15.1.35	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total			
Composição	8037,00 SBC	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TACA 2500L, H = 10M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LN	1,000000	41.841,84	41.841,84			
Composição Auxiliar	8034,00 SBC	AUXÍLIO DE ENCHAVOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCHAVOS COMPLEMENTARES	H	0,000000	24,57	48,14			
Composição Auxiliar	8037,00 SBC	ENCHAVADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCHAVOS COMPLEMENTARES	H	0,000000	32,80	48,14			
Insumo	823,00 SBC	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TACA 2500L, H = 10M DE ALTURA, INCLUSIVE CHAMADORA, FIO DE FASE E INSTALAÇÃO (TRANSPORTE E MONTAGEM)	LN	1,000000	41.800,00	41.800,00			
				0,00	Total	41.841,84			
Observação: Composição de Referência: COTAÇÃO - CPOB 48.03.03. Utilizada até o dia de escompartamento de instalação conforme composição CPOB de referência e Insumo conforme cotação realizada.									

Glicia Moraes de Andrade
Engenheira Civil
CREA nº 051277274-6

SISTEMA FISCAL			COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS			NOVO PAC		
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde			2020			07/12/2020		
Cargo de Atenção Primária - Pólos 1 e 2 - Área Construção, 06A, 06B			2020			07/12/2020		
Anexo - 06A			2020			07/12/2020		
Bairro - 06A			2020			07/12/2020		
CNPJ (07/00000) - CPOSCOHU (02/00000) - SIO (07/00000) - ORE (09/00000) - TCEP (05/00000) - SUCP (07/00000) - SETOP (04/00000) - SEMPRA (02/00000) - AGETOP CIVIL (04/00000) - AGES, 13.01%			2020			07/12/2020		
Item	Código	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
15.1.26	Código Base	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	0410.00	ENCANADOR DE BOMBEO HIDRAULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	22,80	22,80		
Composição Auxiliar	0410.00	AUXILIO DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,070000	24,57	1,68		
Material	3200.00	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100	UN	0,000000	1,00	0,00		
Material	3200.00	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRANCO COM 125 GR	UN	0,000000	20,34	0,00		
Material	1167.00	RESISTOR DE ENFERIA, PVC, COM VOLANTE, VL. SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVERSO	UN	1,000000	43,84	43,84		
Material	3200.00	SOLUÇÃO PREPARADORA/LIMPAADORA PARA PVC, FRANCO COM 1000 GMS	UN	0,000000	70,81	0,00		
Total				0,00	Total	6,75		
15.1.27	Código Base	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	0410.00	ENCANADOR DE BOMBEO HIDRAULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	22,80	22,80		
Composição Auxiliar	0410.00	AUXILIO DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,070000	24,57	1,68		
Material	3200.00	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100	UN	0,000000	1,00	0,00		
Material	3200.00	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRANCO COM 125 GR	UN	0,000000	20,34	0,00		
Material	1167.00	RESISTOR DE ENFERIA, PVC, COM VOLANTE, VL. SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVERSO	UN	1,000000	43,84	43,84		
Material	3200.00	SOLUÇÃO PREPARADORA/LIMPAADORA PARA PVC, FRANCO COM 1000 GMS	UN	0,000000	70,81	0,00		
Total				0,00	Total	6,75		
15.1.28	Código Base	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	0410.00	ENCANADOR DE BOMBEO HIDRAULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	22,80	22,80		
Composição Auxiliar	0410.00	AUXILIO DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,070000	24,57	1,68		
Material	3200.00	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100	UN	0,000000	1,00	0,00		
Material	3200.00	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRANCO COM 125 GR	UN	0,000000	20,34	0,00		
Material	1167.00	RESISTOR DE ENFERIA, PVC, COM VOLANTE, VL. SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVERSO	UN	1,000000	43,84	43,84		
Material	3200.00	SOLUÇÃO PREPARADORA/LIMPAADORA PARA PVC, FRANCO COM 1000 GMS	UN	0,000000	70,81	0,00		
Total				0,00	Total	6,75		
15.1.29	Código Base	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	0410.00	ENCANADOR DE BOMBEO HIDRAULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	22,80	22,80		
Composição Auxiliar	0410.00	AUXILIO DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,070000	24,57	1,68		
Material	3200.00	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100	UN	0,000000	1,00	0,00		
Material	3200.00	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRANCO COM 125 GR	UN	0,000000	20,34	0,00		
Material	1167.00	RESISTOR DE ENFERIA, PVC, COM VOLANTE, VL. SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVERSO	UN	1,000000	43,84	43,84		
Material	3200.00	SOLUÇÃO PREPARADORA/LIMPAADORA PARA PVC, FRANCO COM 1000 GMS	UN	0,000000	70,81	0,00		
Total				0,00	Total	6,75		
15.1.30	Código Base	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	0410.00	ENCANADOR DE BOMBEO HIDRAULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	22,80	22,80		
Composição Auxiliar	0410.00	AUXILIO DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,070000	24,57	1,68		
Material	3200.00	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100	UN	0,000000	1,00	0,00		
Material	3200.00	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRANCO COM 125 GR	UN	0,000000	20,34	0,00		
Material	1167.00	RESISTOR DE ENFERIA, PVC, COM VOLANTE, VL. SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVERSO	UN	1,000000	43,84	43,84		
Material	3200.00	SOLUÇÃO PREPARADORA/LIMPAADORA PARA PVC, FRANCO COM 1000 GMS	UN	0,000000	70,81	0,00		
Total				0,00	Total	6,75		
15.1.31	Código Base	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	0410.00	ENCANADOR DE BOMBEO HIDRAULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	22,80	22,80		
Composição Auxiliar	0410.00	AUXILIO DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,070000	24,57	1,68		
Material	3200.00	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100	UN	0,000000	1,00	0,00		
Material	3200.00	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRANCO COM 125 GR	UN	0,000000	20,34	0,00		
Material	1167.00	RESISTOR DE ENFERIA, PVC, COM VOLANTE, VL. SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVERSO	UN	1,000000	43,84	43,84		
Material	3200.00	SOLUÇÃO PREPARADORA/LIMPAADORA PARA PVC, FRANCO COM 1000 GMS	UN	0,000000	70,81	0,00		
Total				0,00	Total	6,75		
15.1.32	Código Base	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	0410.00	ENCANADOR DE BOMBEO HIDRAULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	22,80	22,80		
Composição Auxiliar	0410.00	AUXILIO DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,070000	24,57	1,68		
Material	3200.00	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100	UN	0,000000	1,00	0,00		
Material	3200.00	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRANCO COM 125 GR	UN	0,000000	20,34	0,00		
Material	1167.00	RESISTOR DE ENFERIA, PVC, COM VOLANTE, VL. SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVERSO	UN	1,000000	43,84	43,84		
Material	3200.00	SOLUÇÃO PREPARADORA/LIMPAADORA PARA PVC, FRANCO COM 1000 GMS	UN	0,000000	70,81	0,00		
Total				0,00	Total	6,75		
15.1.33	Código Base	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	0410.00	ENCANADOR DE BOMBEO HIDRAULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	22,80	22,80		
Composição Auxiliar	0410.00	AUXILIO DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,070000	24,57	1,68		
Material	3200.00	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100	UN	0,000000	1,00	0,00		
Material	3200.00	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRANCO COM 125 GR	UN	0,000000	20,34	0,00		
Material	1167.00	RESISTOR DE ENFERIA, PVC, COM VOLANTE, VL. SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVERSO	UN	1,000000	43,84	43,84		
Material	3200.00	SOLUÇÃO PREPARADORA/LIMPAADORA PARA PVC, FRANCO COM 1000 GMS	UN	0,000000	70,81	0,00		
Total				0,00	Total	6,75		
15.1.34	Código Base	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	0410.00	ENCANADOR DE BOMBEO HIDRAULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	22,80	22,80		
Composição Auxiliar	0410.00	AUXILIO DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,070000	24,57	1,68		
Material	3200.00	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100	UN	0,000000	1,00	0,00		
Material	3200.00	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRANCO COM 125 GR	UN	0,000000	20,34	0,00		
Material	1167.00	RESISTOR DE ENFERIA, PVC, COM VOLANTE, VL. SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVERSO	UN	1,000000	43,84	43,84		
Material	3200.00	SOLUÇÃO PREPARADORA/LIMPAADORA PARA PVC, FRANCO COM 1000 GMS	UN	0,000000	70,81	0,00		
Total				0,00	Total	6,75		
15.1.35	Código Base	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	0410.00	ENCANADOR DE BOMBEO HIDRAULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	22,80	22,80		
Composição Auxiliar	0410.00	AUXILIO DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,070000	24,57	1,68		
Material	3200.00	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100	UN	0,000000	1,00	0,00		
Material	3200.00	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRANCO COM 125 GR	UN	0,000000	20,34	0,00		
Material	1167.00	RESISTOR DE ENFERIA, PVC, COM VOLANTE, VL. SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVERSO	UN	1,000000	43,84	43,84		
Material	3200.00	SOLUÇÃO PREPARADORA/LIMPAADORA PARA PVC, FRANCO COM 1000 GMS	UN	0,000000	70,81	0,00		
Total				0,00	Total	6,75		

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS				NOVO PAC	
Secretaria de Administração Especializada e Suporte Centro de Administração Patrimonial - Pessoa 1 e 2 - Área Construção 064/069			20.00%		Despesa Social Despesadas		Data: 07/10/2025	
Anexo - BA			20.00%		Despesa Social Fixada:		Revista: 00	
SINAPI (07/2025) - CPOSCOH (06/2025) - SAC (07/2025) - ORSE (06/2025) - ICPEX (05/2025) - EMOP (07/2025) - SETOP (04/2024) - BERRA (03) - ADOTOP CIVIL (04/2025) - AGEM 13.018					116,84%			
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Item	2008.00 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA LIMPADORA PARA PVC, FRANGO COM 1000 GRS	Material	UN	0,007000	70,81		
Item	122.00 SINAPI	ADENSIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRANGO COM 1000 GRS	Material	UN	0,004000	40,32		
					0,00	20,00		
15.2.8	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	80510.00 SINAPI	SERVIDOR DE TIPO PNEUMÁTICO EM PVC 1" X 1,10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 042025	UN	1,000000	24,57	24,57		
Composição Auxiliar	80510.00 SINAPI	SERVIDOR COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,008000	32,80	0,80		
Composição Auxiliar	80527.00 SINAPI	ENCHANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,004000	32,80	0,16		
Item	4845.00 SINAPI	SERVO TIPO EMPONHO EXTENSIVEL, BOMBA, UNIVERSAL, 500 ML, ENTRE 10 A 17 CM, DE PLÁSTICO BRANCO	UN	1,000000	7,82	7,82		
Item	3148.00 SINAPI	PIVA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M X 5 X 3	Material	UN	0,004000	4,00		
					0,00	11,68		
15.2.7	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	80520.00 SINAPI	SERVO TIPO BARRA, BOMBA EM PVC 1,10" X 1,12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 042025	UN	1,000000	24,57	24,57		
Composição Auxiliar	80510.00 SINAPI	SERVIDOR COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,008000	32,80	0,80		
Composição Auxiliar	80527.00 SINAPI	ENCHANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,004000	32,80	0,16		
Item	4845.00 SINAPI	SERVO TIPO BOMBA PARA TANQUE 1,10" X 1,12"	UN	1,000000	15,32	15,32		
Item	3148.00 SINAPI	PIVA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M X 5 X 3	Material	UN	0,004000	4,00		
					0,00	20,88		
15.2.6	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	80520.00 SINAPI	SERVO TIPO BARRA, BOMBA EM PVC 1,10" X 1,12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 042025	UN	1,000000	24,57	24,57		
Composição Auxiliar	80510.00 SINAPI	SERVIDOR COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,008000	32,80	0,80		
Composição Auxiliar	80527.00 SINAPI	ENCHANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,004000	32,80	0,16		
Item	4845.00 SINAPI	SERVO TIPO BOMBA PARA TANQUE 1,10" X 1,12"	UN	1,000000	15,32	15,32		
Item	3148.00 SINAPI	PIVA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M X 5 X 3	Material	UN	0,004000	4,00		
					0,00	20,88		
15.2.5	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	80520.00 SINAPI	SERVO TIPO BARRA, BOMBA EM PVC 1,10" X 1,12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 042025	UN	1,000000	24,57	24,57		
Composição Auxiliar	80510.00 SINAPI	SERVIDOR COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,008000	32,80	0,80		
Composição Auxiliar	80527.00 SINAPI	ENCHANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,004000	32,80	0,16		
Item	4845.00 SINAPI	SERVO TIPO BOMBA PARA TANQUE 1,10" X 1,12"	UN	1,000000	15,32	15,32		
Item	3148.00 SINAPI	PIVA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M X 5 X 3	Material	UN	0,004000	4,00		
					0,00	20,88		
15.2.4	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	80520.00 SINAPI	SERVO TIPO BARRA, BOMBA EM PVC 1,10" X 1,12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 042025	UN	1,000000	24,57	24,57		
Composição Auxiliar	80510.00 SINAPI	SERVIDOR COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,008000	32,80	0,80		
Composição Auxiliar	80527.00 SINAPI	ENCHANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,004000	32,80	0,16		
Item	4845.00 SINAPI	SERVO TIPO BOMBA PARA TANQUE 1,10" X 1,12"	UN	1,000000	15,32	15,32		
Item	3148.00 SINAPI	PIVA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M X 5 X 3	Material	UN	0,004000	4,00		
					0,00	20,88		
15.2.3	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	80520.00 SINAPI	SERVO TIPO BARRA, BOMBA EM PVC 1,10" X 1,12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 042025	UN	1,000000	24,57	24,57		
Composição Auxiliar	80510.00 SINAPI	SERVIDOR COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,008000	32,80	0,80		
Composição Auxiliar	80527.00 SINAPI	ENCHANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,004000	32,80	0,16		
Item	4845.00 SINAPI	SERVO TIPO BOMBA PARA TANQUE 1,10" X 1,12"	UN	1,000000	15,32	15,32		
Item	3148.00 SINAPI	PIVA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M X 5 X 3	Material	UN	0,004000	4,00		
					0,00	20,88		
15.2.2	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	80520.00 SINAPI	SERVO TIPO BARRA, BOMBA EM PVC 1,10" X 1,12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 042025	UN	1,000000	24,57	24,57		
Composição Auxiliar	80510.00 SINAPI	SERVIDOR COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,008000	32,80	0,80		
Composição Auxiliar	80527.00 SINAPI	ENCHANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,004000	32,80	0,16		
Item	4845.00 SINAPI	SERVO TIPO BOMBA PARA TANQUE 1,10" X 1,12"	UN	1,000000	15,32	15,32		
Item	3148.00 SINAPI	PIVA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M X 5 X 3	Material	UN	0,004000	4,00		
					0,00	20,88		
15.2.1	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	80520.00 SINAPI	SERVO TIPO BARRA, BOMBA EM PVC 1,10" X 1,12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 042025	UN	1,000000	24,57	24,57		
Composição Auxiliar	80510.00 SINAPI	SERVIDOR COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,008000	32,80	0,80		
Composição Auxiliar	80527.00 SINAPI	ENCHANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,004000	32,80	0,16		
Item	4845.00 SINAPI	SERVO TIPO BOMBA PARA TANQUE 1,10" X 1,12"	UN	1,000000	15,32	15,32		
Item	3148.00 SINAPI	PIVA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M X 5 X 3	Material	UN	0,004000	4,00		
					0,00	20,88		
15.2.0	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	80520.00 SINAPI	SERVO TIPO BARRA, BOMBA EM PVC 1,10" X 1,12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 042025	UN	1,000000	24,57	24,57		
Composição Auxiliar	80510.00 SINAPI	SERVIDOR COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,008000	32,80	0,80		
Composição Auxiliar	80527.00 SINAPI	ENCHANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,004000	32,80	0,16		
Item	4845.00 SINAPI	SERVO TIPO BOMBA PARA TANQUE 1,10" X 1,12"	UN	1,000000	15,32	15,32		
Item	3148.00 SINAPI	PIVA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M X 5 X 3	Material	UN	0,004000	4,00		
					0,00	20,88		
15.2.17	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	80520.00 SINAPI	SERVO TIPO BARRA, BOMBA EM PVC 1,10" X 1,12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 042025	UN	1,000000	24,57	24,57		
Composição Auxiliar	80510.00 SINAPI	SERVIDOR COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,008000	32,80	0,80		
Composição Auxiliar	80527.00 SINAPI	ENCHANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,004000	32,80	0,16		
Item	4845.00 SINAPI	SERVO TIPO BOMBA PARA TANQUE 1,10" X 1,12"	UN	1,000000	15,32	15,32		
Item	3148.00 SINAPI	PIVA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M X 5 X 3	Material	UN	0,004000	4,00		
					0,00	20,88		

Glicia Moraes de Andrade
Engenheira Civil
CREA nº 051277274-6

WVC PAC

Item	Código	Marca	Descrição	Unid	Unid	Quant.	Total
Componente	1002270	SWAPP	INTERLUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO COM 1 TOMADA DE SUBSTITUT 2P+T 10 A, SEM SUPORTE) SEM PLACA - PORECIMENTO B	INEL - INSTALAÇÃO		1,0000000	38,50
Componente	1021270	SWAPP	INSTALAÇÃO AF. 02020	INSTALACAO ELETROTECNICA		1,0000000	12,40
Componente	1021270	SWAPP	ALUGUEL DE ELETRICISTA COM ENCARGO COMPLEMENTARES	SECC - SERVIÇOS OBRAS		0,4800000	20,58
Componente	1021270	SWAPP	ALUGUEL DE ELETRICISTA COM ENCARGO COMPLEMENTARES	SECC - SERVIÇOS OBRAS		0,4800000	33,94
Material	1011210	SWAPP	INTERLUPTOR SIMPLES 220V, 250W (MÓDULO)	Material		1,0000000	4,88
Material	3042120	SWAPP	TOMADA 2P+T 10A, 250W (MÓDULO)	Material		1,0000000	9,50
				Inst		1,00	20,58

	Código Bateria	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unid.	Total
11.1.26	0203.00 - 60A/41	Tomada Média de 350W/127V (2 Módulos), 3P+T 25A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação, AP_02/2022	REI - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E PNEUMÁTICA	UN	1,00000000		48,15
Composição Auxiliar	0204.00 - 60A/41	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REI - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	H	0,57300000	33,93	18,41
Composição Auxiliar	0207.00 - 60A/41	AJUDAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REI - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	H	0,57300000	28,96	14,80
Material	35112.00 - 60A/41	TOMADA 3P+T 25A, 250V (PARA 2 MÓDULOS)	REI - MATERIAIS ELÉTRICOS	UN	2,00000000	7,07	14,14
					0,00		48,15

[illegible]

16.1.29	Código	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Conexão	CP0018	SENZOR DE PRESENÇA CILINDRICO	UN	1,0000000		30,00
Conexão	CP0019	ELETRICIDADE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	LI	1,0000000	30,04	30,04
Conexão	CP0020	SENZOR DE PRESENÇA CILINDRICO	UN	1,0000000		30,00
Conexão	CP0021	ELETRICIDADE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	LI	1,0000000	29,56	29,56
Conexão	CP0022	ELETRICIDADE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	LI	1,0000000	3,46	3,46
Conexão	CP0023	ELETRICIDADE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	LI	1,0000000	6,42	6,42
Conexão	CP0024	ELETRICIDADE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	LI	1,0000000	1,71	1,71
Conexão	CP0025	ELETRICIDADE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	LI	1,0000000	2,20	2,20

[illegible][illegible][illegible]

Valor Unit	Código Anexo	Descrição	Valor Unit	Quant.	Valor Unit	Total
Comissão	8218400 SERV	DEBENTUR TRÓFEO JAGUA CORRENTE NOMINL DE 50 ATÉ 100A - FUNDAMENTO E INSTALAÇÃO Nº 193000	The	1,000000	250,00	250,00
Comissão	8218400 SERV	DEBENTUR TRÓFEO JAGUA CORRENTE NOMINL DE 50 ATÉ 100A - FUNDAMENTO E INSTALAÇÃO Nº 193000	ML - INSTALAÇÃO	1,000000	250,00	250,00
Comissão	8218400 SERV	DEBENTUR TRÓFEO JAGUA CORRENTE NOMINL DE 50 ATÉ 100A - FUNDAMENTO E INSTALAÇÃO Nº 193000	DEB - SERVIÇOS DIVERSOS	1,000000	250,00	250,00

Page 27 de 33

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS									
				BDI Geral: 20,00% BDI Equipamentos: 115,00%		Suprimento Social: 11,40% Suprimento Social: 115,00%		Data: 07/10/2025 Folha: 01	
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Centro de Atenção Psicossocial - Portas 1 e 2 - Área Construção 564,56m² Av. - BA Bimodal BSAPI (07/2025) - CPQSC/CIH (06/2025) - SBC (07/2025) - CRMS (06/2025) - ICPS (06/2025) - EMOP (07/2025) - BEIOP (04/2024) - SEMFRA (03) - ASSETOP CIVIL (04/2025) - AGEBA 13,51%									
Item	Código	Descrição	Unid.	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição Auxiliar	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	24,57	24,57		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,28	0,28		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,21	0,21		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	1,40	1,40		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	16,87	16,87		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	4,52	4,52		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,08	0,08		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	1,13	1,13		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,00	0,00		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	24,57	24,57		
Composição Auxiliar	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	24,57	24,57		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,15	0,15		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,05	0,05		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,08	0,08		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,01	0,01		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,08	0,08		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	16,87	16,87		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	4,52	4,52		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	1,40	1,40		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,00	0,00		
Composição Auxiliar	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	24,57	24,57		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,15	0,15		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	1,40	1,40		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,08	0,08		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	16,87	16,87		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	4,52	4,52		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	1,40	1,40		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,08	0,08		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,00	0,00		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	24,57	24,57		
Composição Auxiliar	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	24,57	24,57		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,15	0,15		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	1,40	1,40		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,08	0,08		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	16,87	16,87		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	4,52	4,52		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	1,40	1,40		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,08	0,08		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,00	0,00		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	24,57	24,57		
Composição Auxiliar	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	24,57	24,57		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,15	0,15		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	1,40	1,40		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,08	0,08		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	16,87	16,87		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	4,52	4,52		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	1,40	1,40		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,08	0,08		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,00	0,00		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	24,57	24,57		
Composição Auxiliar	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	24,57	24,57		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,15	0,15		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	1,40	1,40		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,08	0,08		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	16,87	16,87		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	4,52	4,52		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	1,40	1,40		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,08	0,08		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,00	0,00		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	24,57	24,57		
Composição Auxiliar	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	24,57	24,57		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,15	0,15		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	1,40	1,40		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,08	0,08		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	16,87	16,87		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	4,52	4,52		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	1,40	1,40		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,08	0,08		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	0,00	0,00		
	648000	ALUMINUM DE ENCAIXAR COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Unid.	H	1,000000	24,57	24,57		



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicossocial - Portos 1 e 2 - Área Construída: 584,06m²
Anexo - BA
Bairro:
E-NAPI (07/2025) - CPOB/CDHU (06/2025) - SBC (07/2025) - CRSE (08/2025)

BCH Grant:	Espergo Social Movement
25,00%	71,40%
BCH Esp. Participation	Espergo Social Working
ESL 13,61%	115,54%

[illegible]

Engenharia Civil
 CREA nº 051277274-6



REFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4, Centro - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2146 / e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



ANEXO II

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ARACI CONTRATO Nº / _____

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N. CCRE010/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS), PORTE I E II, NESTE MUNICÍPIO, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.

No dia ____/____/____, de uma lado o **MUNICÍPIO DE ARACI, ESTADO DE BAHIA**, Pessoa Jurídica de Direito Público, através do FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ Sob n.º 09.291.555/0001-04, com sede à Rua 07 de setembro, n.º 169 – Centro, nesta cidade de ARACI-BA, neste ato representada por sua Secretária a **Sra. KEILA SILVA ANUNCIAÇÃO**, no final assinado e com uso de suas atribuições, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n.º xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, n.º xxxx – Bairro xxxxxxxxxxxxx - Município de xxxx/xx, neste ato representada por seu xxxxxxxxxxxxx, Sr. xxxxxxxxxxxxx, portador do CPF n.º xxxxxxxxxxxxxxxxx, do ravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem pactuar o presente contrato.

O presente contrato o qual s e rege pelo fundamento legal preconizado pela Lei Federal nº 14.133/21, suas alterações posteriores e demais normas jurídicas aplicáveis à espécie, e demais documentos que integram o processo, têm entre si como justo e contratado as seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - (DO OBJETO)

O presente instrumento tem por objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS), PORTE I E II, NESTE MUNICÍPIO, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.**

CLAUSULA SEGUNDA – (VINCULAÇÃO DO CONTRATO)

O presente contrato está vinculado á **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA CCRE010/2025**, obrigando-se a **CONTRATADA** em manter durante a vigência do mesmo, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA TERCEIRA (VALOR E PAGAMENTO)

- 1- O valor global deste contrato é de **R\$ XXXX (xx)**
- 2- O pagamento será realizado em até 30 dias após a emissão de nota fiscal pela contratada. A nota fiscal somente deverá ser emitida após aprovação da medição pela fiscalização.
- 3- A empresa deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal (dependendo do banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa orçamentária) atrelada ao seu CNPJ, conforme comprovação apresentada mediante declaração



REFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

GNPJ: 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4, Centro - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2146 / e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



emitida e assinada pelo banco.

4- Em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcará com o pagamento das despesas de tarifas bancárias das transações que ocorrerem.

5- Em caso de atraso no pagamento por parte da Prefeitura de ARACI, o valor do montante será atualizado financeiramente, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC (IBGE), desde a data do seu vencimento até o dia do efetivo pagamento, bem como incidirá multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura e juros de mora de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) ao dia de atraso e serão pagas por meio de crédito em conta corrente, conforme as regras contidas no item anterior, mediante Ordem Financeira e apresentação de nota de débito ou fatura.

CLÁUSULA QUARTA (DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO)

1 - Os preços serão reajustados observando-se a periodicidade de 12 (doze) meses, com **data-base vinculada à data do orçamento estimado**, de acordo com a variação acumulada do INPC ou outro índice que venha a substituí-lo, nos termos da legislação vigente, mediante requerimento protocolado pela CONTRATADA, em período de até 30 dias antes do fim de cada período de 12 (doze) meses.

1.1 - Se a solicitação não for protocolada nesse prazo, haverá preclusão ao direito de reajuste.

2 - A recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato, além de obedecer aos requisitos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021, será proporcional ao desequilíbrio efetivamente suportado, cuja existência e extensão deverão ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o caso, e darão ensejo à alteração do valor do contrato para mais ou para menos, respectivamente, devendo ser formalizado por meio de Termo Aditivo.

3- O pleito de reequilíbrio econômico-financeiro não será acolhido quando a parte interessada falhar em comprovar os requisitos previstos no caput desta Cláusula, em especial nas seguintes hipóteses:

a) A efetiva elevação dos encargos não resultar em onerosidade excessiva ou não restar comprovada e quantificada por memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada;

b) O evento que houver dado causa ao desequilíbrio houver ocorrido em data anterior à sessão pública de disputa ou posterior à expiração da vigência do contrato;

c) Não for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoração dos encargos suportados pela parte interessada;

d) A parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuído para a majoração de seus próprios encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja pela possibilidade de evitar a sua ocorrência;

e) A elevação dos encargos decorrer exclusivamente de variação inflacionária, hipótese já contemplada nos critérios de reajuste previstos neste instrumento;

f) O evento que houver dado causa ao desequilíbrio constituir álea ordinária imputável à CONTRATADA, quando o pleito houver sido apresentado por esta.

4 - O prazo para manifestação quanto aos pedidos de reajuste, reequilíbrio e repactuação será de 30 dias, a contar da data de protocolo do requerimento.

4.1 - Caso falem informações e a administração solicite complementação do pedido, o prazo irá reiniciar, a contar da data do novo protocolo com os documentos faltantes.

CLÁUSULA QUINTA – (DA VIGÊNCIA)

1- O prazo de vigência contratual terá início no dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato nos Diários Oficiais, nos termos do §1º do art. 54 da Lei nº 14.133/2021, e terá duração de 13 (treze) meses, entretanto, a execução dos serviços será de 12 (doze) meses para a execução dos serviços, conforme o cronograma físico-financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 106 da Lei nº 14.133/2021.

1.1 - Por tratar-se de serviços continuados, é vantajoso para a administração pública uma contratação plurianual, visto que há maior eficiência ao realizar apenas um processo licitatório ao



REFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estrada da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4, Centro - CEP: 42760-000

Tel: (75) 3266-2136 / e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



invés de todo ano iniciar um novo processo.

2- A Ordem de serviço será emitida em até 10 (dez) dias após a publicação do Contrato, salvo prorrogação justificada pela Secretaria Municipal de Planejamento e anuída expressamente pelo Contratado, registrada nos autos.

3- Na contagem do prazo de vigência estabelecido neste instrumento, excluir-se-á o dia da publicação e incluir-se-á o vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei nº. 14.133/2021.

4- Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na Prefeitura Municipal de ARACI.

5- A critério da Administração, o objeto da presente licitação poderão sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com o art. 125 da Lei Federal nº 14.133/21.

CLAUSULA SEXTA - (DO REGIME DE EXECUÇÃO)

O Objeto deste Contrato será executado em regime de Empreitada Global.

CLAUSULA SETIMA – (DO GESTOR E DA FISCALIZAÇÃO)

1- Será designado como gestor do contrato o Sr. **Carlos Fabrisio Oliveira de Ana**.

2- Serão designados como fiscais responsáveis administrativos pela fiscalização da execução da obras, objeto deste Edital, os Senhores: **Anderson Santos Firmo, CPF: 065.519.515-70 e Sérgio José Góes - CPF - 268.914.568-51**, ao qual competem o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor de cada Secretaria, Fundo ou Fundação, as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do contrato e ainda:

2.1 - atestar, em documento hábil, o fornecimento e a entrega dos equipamentos e após conferência prévia do objeto contratado encaminhar os documentos pertinentes ao gestor para certificação;

2.2 - confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato;

2.3 - verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;

2.4 - comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, bem como os pedidos de prorrogação, se for o caso;

2.5 - acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposição, destinado à execução do objeto contratado, relativamente à qualidade e quantidade necessárias e /ou previstas contratualmente;

2.6 - informar, em prazo hábil no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato ao gestor do contrato;

2.7 - emitir e controlar, periodicamente, as ordens de serviço necessárias para a execução do objeto contratado;

3 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa vencedora do certame, pelos danos causados a Administração ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

4 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Administração, não elide nem diminui a responsabilidade da empresa quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, que não implicarão corresponsabilidade da Administração ou do servidor designado para a fiscalização;

5- À Administração não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos considerados inadequados. 6 - Ao preposto da empresa vencedora competirá, entre outras atribuições:

6.1 - representar os interesses da empresa perante a Administração;

6.2 - realizar os procedimentos administrativos junto a Administração;

6.3 - manter a Administração informada sobre o andamento e a qualidade dos produtos fornecidos;

6.4 - comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao fiscal do contrato