



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS	MUNICÍPIO / UF FIRMINÓPOLIS-GO	BDI 1 20,46%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS									429.381,61	
1.			3 ETAPA DO CRAS					-	429.381,61	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.143,04	
1.1.1.	GOINFRA-OC	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	4,50	395,34	BDI 1	476,23	2.143,04	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	23.250,27	
1.2.1.	GOINFRA-OC	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,50	24.452,90	BDI 1	29.455,96	14.727,98	RA
1.2.2.	GOINFRA-OC	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	1,00	7.074,79	BDI 1	8.522,29	8.522,29	RA
1.3.			DEMOLIÇÃO					-	543,11	
1.3.1.	GOINFRA-OC	020118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m3	7,80	57,80	BDI 1	69,63	543,11	RA
1.4.			LOCAÇÃO					-	992,93	
1.4.1.	GOINFRA-OC	020702	LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	134,18	6,14	BDI 1	7,40	992,93	RA
1.5.			FUNDAÇÃO - ESTACA					-	8.084,91	
1.5.1.	GOINFRA-OC	050304	ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA	m	46,00	92,70	BDI 1	111,67	5.136,82	RA
1.5.2.	GOINFRA-OC	052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	57,20	12,69	BDI 1	15,29	874,59	RA
1.5.3.	GOINFRA-OC	052005	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	145,00	11,87	BDI 1	14,30	2.073,50	RA
1.6.			FUNDAÇÃO - BLOCOS					-	9.278,66	
1.6.1.	GOINFRA-OC	050901	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	4,55	65,66	BDI 1	79,09	359,86	RA
1.6.2.	GOINFRA-OC	051009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	38,64	95,91	BDI 1	115,53	4.464,08	RA
1.6.3.	GOINFRA-OC	052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	52,83	12,69	BDI 1	15,29	807,77	RA
1.6.4.	GOINFRA-OC	051036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m3	4,72	583,44	BDI 1	702,81	3.317,26	RA
1.6.5.	GOINFRA-OC	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	4,72	57,99	BDI 1	69,85	329,69	RA
1.7.			FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME					-	11.682,58	
1.7.1.	GOINFRA-OC	040101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	3,20	51,85	BDI 1	62,46	199,87	RA
1.7.2.	GOINFRA-OC	060191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m2	59,38	40,93	BDI 1	49,30	2.927,43	RA
1.7.3.	GOINFRA-OC	052004	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	143,19	12,00	BDI 1	14,46	2.070,53	RA
1.7.4.	GOINFRA-OC	052005	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	8,46	11,87	BDI 1	14,30	120,98	RA
1.7.5.	GOINFRA-OC	052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	56,16	12,69	BDI 1	15,29	858,69	RA
1.7.6.	GOINFRA-OC	051036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m3	3,37	583,44	BDI 1	702,81	2.368,47	RA
1.7.7.	GOINFRA-OC	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	3,37	57,99	BDI 1	69,85	235,39	RA
1.7.8.	GOINFRA-OC	120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	56,40	42,70	BDI 1	51,44	2.901,22	RA
1.8.			ESTRUTURA PILARES TERREO					-	9.315,37	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS	MUNICÍPIO / UF FIRMINÓPOLIS-GO	BDI 1 20,46%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS										↓
429.381,61										
1.8.1.	GOINFRA-OC	060192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	58,08	32,51	BDI 1	39,16	2.274,41	RA
1.8.2.	GOINFRA-OC	052005	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	248,31	11,87	BDI 1	14,30	3.550,83	RA
1.8.3.	GOINFRA-OC	052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	85,77	12,69	BDI 1	15,29	1.311,42	RA
1.8.4.	GOINFRA-OC	051036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m3	2,77	583,44	BDI 1	702,81	1.946,78	RA
1.8.5.	GOINFRA-OC	060800	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	2,77	69,51	BDI 1	83,73	231,93	RA
1.9.			ESTRUTURA VIGAS TERREO					-	12.869,86	
1.9.1.	GOINFRA-OC	060192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	92,11	32,51	BDI 1	39,16	3.607,03	RA
1.9.2.	GOINFRA-OC	052003	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	0,18	12,44	BDI 1	14,99	2,70	RA
1.9.3.	GOINFRA-OC	052004	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	201,87	12,00	BDI 1	14,46	2.919,04	RA
1.9.4.	GOINFRA-OC	052005	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	31,14	11,87	BDI 1	14,30	445,30	RA
1.9.5.	GOINFRA-OC	052006	ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	26,19	12,96	BDI 1	15,61	408,83	RA
1.9.6.	GOINFRA-OC	052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	89,82	12,69	BDI 1	15,29	1.373,35	RA
1.9.7.	GOINFRA-OC	051036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m3	5,23	583,44	BDI 1	702,81	3.675,70	RA
1.9.8.	GOINFRA-OC	060800	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	5,23	69,51	BDI 1	83,73	437,91	RA
1.10.			ESTRUTURA PILARES PLATIBANDA					-	5.745,76	
1.10.1.	GOINFRA-OC	060192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	36,08	32,51	BDI 1	39,16	1.412,89	RA
1.10.2.	GOINFRA-OC	052005	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	147,96	11,87	BDI 1	14,30	2.115,83	RA
1.10.3.	GOINFRA-OC	052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	56,52	12,69	BDI 1	15,29	864,19	RA
1.10.4.	GOINFRA-OC	051036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m3	1,72	583,44	BDI 1	702,81	1.208,83	RA
1.10.5.	GOINFRA-OC	060800	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	1,72	69,51	BDI 1	83,73	144,02	RA
1.11.			ESTRUTURA VIGAS PLATIBANDA					-	9.137,05	
1.11.1.	GOINFRA-OC	060192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	69,34	32,51	BDI 1	39,16	2.715,35	RA
1.11.2.	GOINFRA-OC	052004	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	146,88	12,00	BDI 1	14,46	2.123,88	RA
1.11.3.	GOINFRA-OC	052005	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	12,24	11,87	BDI 1	14,30	175,03	RA
1.11.4.	GOINFRA-OC	052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	66,96	12,69	BDI 1	15,29	1.023,82	RA
1.11.5.	GOINFRA-OC	051036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m3	3,94	583,44	BDI 1	702,81	2.769,07	RA
1.11.6.	GOINFRA-OC	060800	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	3,94	69,51	BDI 1	83,73	329,90	RA
1.12.			ALVENARIA					-	34.875,05	
1.12.1.	GOINFRA-OC	100201	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C/M3)	m2	425,15	68,10	BDI 1	82,03	34.875,05	RA
1.13.			VERGAS E CONTRAVERGAS					-	3.015,29	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS	MUNICÍPIO / UF FIRMINÓPOLIS-GO	BDI 1 20,46%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS									429.381,61	
1.13.1.	SINAPI	105025	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	30,73	59,12	BDI 1	71,22	2.188,59	RA
1.13.2.	SINAPI	105031	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	14,33	47,89	BDI 1	57,69	826,70	RA
1.14.			COBERTURA					-	32.125,84	
1.14.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	177,32	46,59	BDI 1	56,12	9.951,20	RA
1.14.2.	GOINFRA-OC	160966	COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	m2	177,32	69,86	BDI 1	84,15	14.921,48	RA
1.14.3.	GOINFRA-OC	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM	m	33,95	73,82	BDI 1	88,92	3.018,83	RA
1.14.4.	GOINFRA-OC	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM	m	77,10	45,59	BDI 1	54,92	4.234,33	RA
1.15.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	3.719,34	
1.15.1.	GOINFRA-OC	081825	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA	Un	2,00	549,95	BDI 1	662,47	1.324,94	RA
1.15.2.	GOINFRA-OC	081826	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	Un	2,00	76,75	BDI 1	92,45	184,90	RA
1.15.3.	GOINFRA-OC	081663	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	Un	3,00	43,55	BDI 1	52,46	157,38	RA
1.15.4.	SINAPI-I	299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	7,00	4,28	BDI 1	5,16	36,12	RA
1.15.5.	SINAPI-I	20085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	18,00	2,71	BDI 1	3,26	58,68	RA
1.15.6.	GOINFRA-OC	081733	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	Un	3,00	52,47	BDI 1	63,21	189,63	RA
1.15.7.	GOINFRA-OC	081730	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)	Un	3,00	19,80	BDI 1	23,85	71,55	RA
1.15.8.	GOINFRA-OC	081924	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	1,00	30,23	BDI 1	36,42	36,42	RA
1.15.9.	GOINFRA-OC	081921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	1,00	16,56	BDI 1	19,95	19,95	RA
1.15.10.	GOINFRA-OC	081922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	3,00	17,59	BDI 1	21,19	63,57	RA
1.15.11.	GOINFRA-OC	081936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	3,00	17,24	BDI 1	20,77	62,31	RA
1.15.12.	GOINFRA-OC	081927	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	Un	3,00	18,81	BDI 1	22,66	67,98	RA
1.15.13.	GOINFRA-OC	081973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	3,00	38,39	BDI 1	46,24	138,72	RA
1.15.14.	GOINFRA-OC	082004	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	Un	2,00	16,43	BDI 1	19,79	39,58	RA
1.15.15.	GOINFRA-OC	082304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	4,03	42,21	BDI 1	50,85	204,93	RA
1.15.16.	GOINFRA-OC	082301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	2,74	19,24	BDI 1	23,18	63,51	RA
1.15.17.	GOINFRA-OC	082302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	25,20	25,23	BDI 1	30,39	765,83	RA
1.15.18.	GOINFRA-OC	082230	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	Un	3,00	19,71	BDI 1	23,74	71,22	RA
1.15.19.	GOINFRA-OC	080510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	Un	3,00	18,43	BDI 1	22,20	66,60	RA
1.15.20.	GOINFRA-OC	081885	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	6,00	13,22	BDI 1	15,92	95,52	RA
1.16.			INSTALAÇÕES PLUVIAIS					-	5.942,15	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS	MUNICÍPIO / UF FIRMINÓPOLIS-GO	BDI 1 20,46%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS									429.381,61	
1.16.1.	GOINFRA-OC	081828	CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA	Un	4,00	762,37	BDI 1	918,35	3.673,40	RA
1.16.2.	GOINFRA-OC	082304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	41,61	42,21	BDI 1	50,85	2.115,87	RA
1.16.3.	GOINFRA-OC	081680	CORPO RALO SECO CÔNICO DIAM. 100 X 40 MM	Un	6,00	21,15	BDI 1	25,48	152,88	RA
1.17.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	1.810,28	
1.17.1.	GOINFRA-OC	081066	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	Un	14,00	5,75	BDI 1	6,93	97,02	RA
1.17.2.	GOINFRA-OC	081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	17,39	10,04	BDI 1	12,09	210,25	RA
1.17.3.	GOINFRA-OC	080926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	Un	7,00	133,20	BDI 1	160,45	1.123,15	RA
1.17.4.	GOINFRA-OC	080555	LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE)	Un	3,00	54,84	BDI 1	66,06	198,18	RA
1.17.5.	GOINFRA-OC	080556	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	Un	4,00	16,73	BDI 1	20,15	80,60	RA
1.17.6.	GOINFRA-OC	081360	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	Un	7,00	11,99	BDI 1	14,44	101,08	RA
1.18.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	38.439,47	
1.18.1.	GOINFRA-OC	070691	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	Un	53,00	10,38	BDI 1	12,50	662,50	RA
1.18.2.	GOINFRA-OC	070692	CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"	Un	1,00	13,43	BDI 1	16,18	16,18	RA
1.18.3.	GOINFRA-OC	070681	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"	Un	24,00	13,20	BDI 1	15,90	381,60	RA
1.18.4.	GOINFRA-OC	070580	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2	M	283,00	4,53	BDI 1	5,46	1.545,18	RA
1.18.5.	GOINFRA-OC	070584	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2	M	4,60	13,60	BDI 1	16,38	75,35	RA
1.18.6.	GOINFRA-OC	070585	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2	M	16,00	19,47	BDI 1	23,45	375,20	RA
1.18.7.	GOINFRA-OC	070581	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2	M	822,80	6,25	BDI 1	7,53	6.195,68	RA
1.18.8.	GOINFRA-OC	070586	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 25 MM2	M	63,90	27,96	BDI 1	33,68	2.152,15	RA
1.18.9.	GOINFRA-OC	070582	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2	M	212,10	6,91	BDI 1	8,32	1.764,67	RA
1.18.10.	GOINFRA-OC	070583	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2	M	53,80	8,84	BDI 1	10,65	572,97	RA
1.18.11.	GOINFRA-OC	071440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	8,00	19,51	BDI 1	23,50	188,00	RA
1.18.12.	GOINFRA-OC	071443	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	Un	3,00	33,16	BDI 1	39,94	119,82	RA
1.18.13.	GOINFRA-OC	072579	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	un	37,00	28,95	BDI 1	34,87	1.290,19	RA
1.18.14.	GOINFRA-OC	072575	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	7,00	32,31	BDI 1	38,92	272,44	RA
1.18.15.	GOINFRA-OC	071175	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	Un	4,00	302,65	BDI 1	364,57	1.458,28	RA
1.18.16.	GOINFRA-OC	071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	14,00	26,71	BDI 1	32,17	450,38	RA
1.18.17.	GOINFRA-OC	071184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	8,00	114,26	BDI 1	137,64	1.101,12	RA
1.18.18.	GOINFRA-OC	071457	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA	Un	2,00	251,69	BDI 1	303,19	606,38	RA
1.18.19.	GOINFRA-OC	071202	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	M	74,80	17,66	BDI 1	21,27	1.591,00	RA
1.18.20.	GOINFRA-OC	071201	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	M	350,70	14,38	BDI 1	17,32	6.074,12	RA
1.18.21.	GOINFRA-OC	071203	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2"	M	25,20	34,13	BDI 1	41,11	1.035,97	RA
1.18.22.	GOINFRA-OC	071204	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"	M	1,00	31,51	BDI 1	37,96	37,96	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS	MUNICÍPIO / UF FIRMINÓPOLIS-GO	BDI 1 20,46%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS										429.381,61
1.18.23.	GOINFRA-OC	071695	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	24,00	221,57	BDI 1	266,90	6.405,60	RA
1.18.24.	GOINFRA-OC	071825	PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=5 METROS	Un	1,00	2.290,65	BDI 1	2.759,32	2.759,32	RA
1.18.25.	GOINFRA-OC	070720	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 500X380X166MM	Un	1,00	267,37	BDI 1	322,07	322,07	RA
1.18.26.	GOINFRA-OC	071381	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	Un	1,00	178,38	BDI 1	214,88	214,88	RA
1.18.27.	GOINFRA-OC	072171	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	un	2,00	319,80	BDI 1	385,23	770,46	RA
1.19.			PAVIMENTAÇÃO INTERNA					-	39.001,85	
1.19.1.	GOINFRA-OC	220104	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	m2	179,98	56,67	BDI 1	68,26	12.285,43	RA
1.19.2.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	179,98	113,22	BDI 1	136,38	24.545,67	RA
1.19.3.	SINAPI	88650	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	152,12	11,85	BDI 1	14,27	2.170,75	RA
1.20.			REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES					-	19.383,05	
1.20.1.	GOINFRA-OC	200101	CHAPISCO COMUM	m2	513,65	7,12	BDI 1	8,58	4.628,91	RA
1.20.2.	GOINFRA-OC	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	455,96	23,66	BDI 1	28,50	12.994,86	RA
1.20.3.	GOINFRA-OC	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m2	57,69	28,51	BDI 1	34,34	1.981,07	RA
1.21.			REVESTIMENTO EXTERNO DE PAREDES					-	20.004,66	
1.21.1.	GOINFRA-OC	200101	CHAPISCO COMUM	m2	539,50	7,12	BDI 1	8,58	4.628,91	RA
1.21.2.	GOINFRA-OC	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	539,50	23,66	BDI 1	28,50	15.375,75	RA
1.22.			REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDES					-	5.869,38	
1.22.1.	GOINFRA-OC	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	57,69	84,46	BDI 1	101,74	5.869,38	RA
1.23.			REVESTIMENTOS DIVERSOS					-	5.412,80	
1.23.1.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	18,20	168,48	BDI 1	202,95	3.693,69	RA
1.23.2.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	13,10	108,94	BDI 1	131,23	1.719,11	RA
1.24.			REVESTIMENTO TETO					-	23.782,15	
1.24.1.	GOINFRA-OC	210499	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM	m2	179,98	79,69	BDI 1	95,99	17.276,28	RA
1.24.2.	SINAPI	96123	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	195,02	27,69	BDI 1	33,36	6.505,87	RA
1.25.			ESQUADRIAS					-	35.149,14	
1.25.1.	GOINFRA-OC	180506	PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS	m2	10,50	318,50	BDI 1	383,67	4.028,54	RA
1.25.2.	GOINFRA-OC	190201	VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO	m2	10,50	463,41	BDI 1	558,22	5.861,31	RA
1.25.3.	GOINFRA-OC	170110	PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	un	9,00	809,27	BDI 1	974,85	8.773,65	RA
1.25.4.	GOINFRA-OC	230202	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	Un	27,00	25,02	BDI 1	30,14	813,78	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS	MUNICÍPIO / UF FIRMINÓPOLIS-GO	BDI 1 20,46%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS									429.381,61	
1.25.5.	GOINFRA-OC	230101	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV.	Un	9,00	159,06	BDI 1	191,60	1.724,40	RA
1.25.6.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	20,50	420,63	BDI 1	506,69	10.387,15	RA
1.25.7.	GOINFRA-OC	180115	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	3,24	912,22	BDI 1	1.098,86	3.560,31	RA
1.26.			PINTURA					-	35.513,25	
1.26.1.	GOINFRA-OC	261305	EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE	m2	455,96	15,63	BDI 1	18,83	8.585,73	RA
1.26.2.	GOINFRA-OC	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	455,96	15,14	BDI 1	18,24	8.316,71	RA
1.26.3.	GOINFRA-OC	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	539,50	16,59	BDI 1	19,98	10.779,21	RA
1.26.4.	GOINFRA-OC	261305	EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE - TETO	m2	179,98	15,63	BDI 1	18,83	3.389,02	RA
1.26.5.	GOINFRA-OC	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS - TETO	m2	179,98	15,14	BDI 1	18,24	3.282,84	RA
1.26.6.	GOINFRA-OC	260901	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m2	34,02	28,30	BDI 1	34,09	1.159,74	RA
1.27.			LOUÇAS E METAIS					-	5.968,47	
1.27.1.	GOINFRA-OC	080504	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	Un	3,00	672,45	BDI 1	810,03	2.430,09	RA
1.27.2.	GOINFRA-OC	271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m2	0,90	576,25	BDI 1	694,15	624,74	RA
1.27.3.	GOINFRA-OC	080590	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS)	Un	3,00	128,91	BDI 1	155,28	465,84	RA
1.27.4.	GOINFRA-OC	080580	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	Un	3,00	73,32	BDI 1	88,32	264,96	RA
1.27.5.	GOINFRA-OC	080561	SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"	Un	3,00	30,54	BDI 1	36,79	110,37	RA
1.27.6.	GOINFRA-OC	080556	LIGAÇÃO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	Un	3,00	16,73	BDI 1	20,15	60,45	RA
1.27.7.	GOINFRA-OC	080572	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	un	3,00	182,53	BDI 1	219,88	659,64	RA
1.27.8.	GOINFRA-OC	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	un	4,00	150,63	BDI 1	181,45	725,80	RA
1.27.9.	GOINFRA-OC	080533	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M	un	3,00	63,66	BDI 1	76,68	230,04	RA
1.27.10.	GOINFRA-OC	080742	DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL	un	3,00	51,70	BDI 1	62,28	186,84	RA
1.27.11.	GOINFRA-OC	080734	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	un	3,00	58,03	BDI 1	69,90	209,70	RA
1.28.			PINGADEIRA					-	5.143,26	
1.28.1.	GOINFRA-OC	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM	m	93,65	45,59	BDI 1	54,92	5.143,26	RA
1.29.			CALÇADA EXTERNA					-	20.000,18	
1.29.1.	GOINFRA-OC	220104	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	m2	293,00	56,67	BDI 1	68,26	20.000,18	RA
1.30.			LIMPEZA FINAL					-	1.182,46	
1.30.1.	GOINFRA-OC	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	198,40	4,95	BDI 1	5,96	1.182,46	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS	MUNICÍPIO / UF FIRMINÓPOLIS-GO	BDI 1 20,46%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS									429.381,61

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
GOINFRA 08/2025 E SINAPI 08/2025

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FIRMINÓPOLIS-GO
Local
sexta-feira, 5 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LORENA FÁTIMA SILVA
CREA/CAU: 25.178/D-GO
ART/RRT: 1020250275188

RECURSO
←