

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

Declaro, para os devidos fins e em atendimento ao disposto na Lei nº 14.133/2021, que as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto foram devidamente definidas para o processo licitatório referente à **Reforma e Ampliação do Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS)**, considerando sua essencialidade para a adequada execução contratual, bem como sua pertinência com as exigências de qualificação técnica necessárias à garantia do cumprimento do objeto, conforme edital.

Fundamentação implícita na Lei nº 14.133/2021:

O texto está alinhado especialmente com:

- **Art. 67, §1º**, que trata da definição das parcelas de maior relevância e valor significativo para fins de qualificação técnica;
- **Art. 18**, quanto ao planejamento da contratação e definição do objeto.

1. DAS PARCELAS

| Descrição do Serviço | Und. | Qtd. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024 | M2 | 16,39 |
| COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021 | M2 | 70,60 |
| LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF 01/2024 | M3 | 7,06 |
| ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | KG | 466,80 |
| CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021 | UN | 12,00 |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 | M2 | 187,43 |
| JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR. | M2 | 2,40 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024 | | |
| JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024 | M2 | 3,60 |
| KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | UN | 7,00 |
| TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | M2 | 131,77 |
| TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | M2 | 87,13 |

2. JUSTIFICATIVA TÉCNICA

2.1 EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES E RADIER (ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, LASTRO, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM)

Justificativa técnica:

A execução de fundações e radier constitui elemento central e funcional do objeto, sendo determinante para a estabilidade estrutural, durabilidade da obra e atendimento às normas técnicas aplicáveis. Trata-se de serviço especializado que envolve:

- preparo adequado da base;
- controle de nivelamento e compactação;
- especificações técnicas do material (como aço CA-50 e concreto FCK 30 MPa);
- correta armação, lançamento e acabamento.

Falhas nessa etapa comprometem integralmente a funcionalidade da estrutura, caracterizando-a como parcela de maior relevância técnica e valor significativo.

2.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERÂMICOS

Justificativa técnica:

A alvenaria de vedação é essencial para garantir:

- resistência mecânica e estabilidade das paredes;
- isolamento térmico e acústico;
- preservação das estruturas internas.

A execução inadequada compromete a vida útil do edifício e pode gerar patologias graves, como fissuras e infiltrações, o que justifica sua classificação como parcela crítica da obra.

2.3 ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA (JANELAS E PORTAS)

Justificativa técnica:

Os serviços de instalação de esquadrias são essenciais para a **estanqueidade, ventilação e segurança** das edificações. Trata-se de serviço que exige conhecimento técnico específico, observância de normas de execução e controle rigoroso de dimensões, vedação e fixação, justificando sua inclusão como parcela de maior relevância.

2.4 COBERTURA EM TRAMA DE MADEIRA E TELHAMENTO CERÂMICO

Justificativa técnica:

A cobertura é responsável pela **proteção contra intempéries, durabilidade e conforto térmico** do complexo. Trata-se de serviço que exige conhecimento técnico específico, observância de normas de execução e controle rigoroso de inclinação, fixação e imunização da madeira, justificando sua inclusão como parcela de maior relevância.

Pontalina, 23 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br BRENDA MENEZES GONÇALVES
Data: 23/01/2026 14:49:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRENDA MENEZES GONÇALVES
CREA-GO 1018817921D-GO
Responsável Técnica