

MUNICÍPIO DE URUAIÇU  
CNPJ: 01.219.807/0001-82



**Obra**  
REFORMA DO CRAS - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Bancos**  
SINAPI - 09/2025 - Goiás  
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

**B.D.I.**  
26,42%

**Encargos Sociais**  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>		<b>1,325.02</b>	<b>1,325.02</b>	<b>0.30 %</b>
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	2	524.06	662.51	1,325.02	0.30 %
<b>2</b>		<b>DEMOLIÇÕES</b>		<b>1</b>		<b>15,805.78</b>	<b>15,805.78</b>	<b>3.57 %</b>
2.1	72225 SINAPI	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	m <sup>2</sup>	384.29	5.23	6.61	2,540.15	0.57 %
2.2	97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m <sup>2</sup>	384.29	7.74	9.78	3,758.35	0.85 %
2.3	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m <sup>3</sup>	33.08	56.43	71.33	2,359.59	0.53 %
2.4	106122 SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m <sup>3</sup>	55.08	71.48	90.36	4,977.02	1.13 %
2.5	97628 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m <sup>3</sup>	6.5	264.16	333.95	2,170.67	0.49 %
<b>3</b>		<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>42,076.64</b>	<b>42,076.64</b>	<b>9.51 %</b>
3.1	103353 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m <sup>2</sup>	283.23	117.52	148.56	42,076.64	9.51 %
<b>4</b>		<b>REVESTIMENTO</b>		<b>1</b>		<b>29,785.11</b>	<b>29,785.11</b>	<b>6.73 %</b>
4.1	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m <sup>2</sup>	540.46	8.32	10.51	5,680.23	1.28 %
4.2	75481 SINAPI	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m <sup>2</sup>	540.46	26.84	33.93	18,337.80	4.15 %
4.3	104614 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m <sup>2</sup>	66	69.12	87.38	5,767.08	1.30 %
<b>5</b>		<b>ESTRUTURA ( VIGAS DE RESPALDO)</b>		<b>1</b>		<b>18,751.48</b>	<b>18,751.48</b>	<b>4.24 %</b>
5.1	73821/001 SINAPI	FORMA EM TABUA 3A P/VIGA, PILAR E PAREDE.	m <sup>2</sup>	37.84	187.04	236.45	8,947.26	2.02 %
5.2	060312 AGETOP CIVIL	ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	64	12.44	15.72	1,006.08	0.23 %
5.3	060305 AGETOP CIVIL	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	329	11.57	14.62	4,809.98	1.09 %

MUNICÍPIO DE URUAÇU  
CNPJ: 01.219.807/0001-82

5.4	102475	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3.8	686.81	868.26	3,299.38	0.75 %
5.5	74157/003	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	3.8	143.38	181.26	688.78	0.16 %
<b>6</b>			<b>ESQUADRIAS</b>		<b>1</b>		<b>18,234.63</b>	<b>18,234.63</b>	<b>4.12 %</b>
6.1	180506	AGETOP CIVIL	PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS	m²	2.1	313.99	396.94	833.57	0.19 %
6.2	73910/005	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	6	656.39	829.80	4,978.80	1.13 %
6.3	73910/007	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ,90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	2	869.30	1,098.96	2,197.92	0.50 %
6.4	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	182.77	231.05	1,848.40	0.42 %
6.5	94560	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12.18	543.97	687.68	8,375.94	1.89 %
<b>7</b>			<b>PINTURA</b>		<b>1</b>		<b>25,029.66</b>	<b>25,029.66</b>	<b>5.66 %</b>
7.1	104648	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023	m²	270.23	14.18	17.92	4,842.52	1.09 %
7.2	104643	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA , DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	792.22	8.54	10.79	8,548.05	1.93 %
7.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	405.17	9.83	12.42	5,032.21	1.14 %
7.4	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	117.96	35.83	45.29	5,342.40	1.21 %
7.5	40905	SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	34.24	29.22	36.93	1,264.48	0.29 %
<b>8</b>			<b>PISO</b>		<b>1</b>		<b>86,997.88</b>	<b>86,997.88</b>	<b>19.67 %</b>
8.1	120101	AGETOP CIVIL	REGULARIZAÇÃO (1)	m²	384.29	24.97	31.56	12,128.19	2.74 %
8.2	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	9.84	103.33	130.62	1,285.30	0.29 %
8.3	104597	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	m²	81.6	124.66	157.59	12,859.34	2.91 %
8.4	221106	AGETOP CIVIL	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI)	m²	302.7	148.73	188.02	56,913.65	12.87 %
8.5	221102	AGETOP CIVIL	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	95	31.74	40.12	3,811.40	0.86 %
<b>9</b>			<b>COBERTURA</b>		<b>1</b>		<b>153,840.15</b>	<b>153,840.15</b>	<b>34.78 %</b>
9.1	73970/001	SINAPI	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL	KG	1950	16.92	21.39	41,710.50	9.43 %
9.2	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	34.46	54.61	69.03	2,378.77	0.54 %

MUNICÍPIO DE URUAÇU  
CNPJ: 01.219.807/0001-82

9.3	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	64.46	50.60	63.96	4,122.86	0.93 %
9.4	84045	SINAPI	CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	28	82.06	103.74	2,904.72	0.66 %
9.5	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	380	65.33	82.59	31,384.20	7.10 %
9.6	00039520	SINAPI	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVANIZADO, , REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM	m²	402.5	140.20	177.24	71,339.10	16.13 %
<b>10</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		<b>1</b>		<b>13,123.14</b>	<b>13,123.14</b>	<b>2.97 %</b>
10.1	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	541.51	684.57	684.57	0.15 %
10.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2"PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	41	17.08	21.59	885.19	0.20 %
10.3	91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12	8.48	10.72	128.64	0.03 %
10.4	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	123	8.75	11.06	1,360.38	0.31 %
10.5	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	88	16.73	21.15	1,861.20	0.42 %
10.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	204	7.41	9.36	1,909.44	0.43 %
10.7	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	33	34.18	43.21	1,425.93	0.32 %
10.8	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	38.56	48.74	487.40	0.11 %
10.9	91962	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	60.99	77.10	77.10	0.02 %
10.10	103787	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	26	20.26	25.61	665.86	0.15 %
10.11	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	7	27.85	35.20	246.40	0.06 %
10.12	071538	AGETOP CIVIL	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA	un	19	12.35	15.61	296.59	0.07 %
10.13	73860/008	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	428	5.72	7.23	3,094.44	0.70 %
<b>11</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICA</b>		<b>1</b>		<b>15,094.42</b>	<b>15,094.42</b>	<b>3.41 %</b>
11.1	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	58.15	73.51	147.02	0.03 %

MUNICÍPIO DE URUAÇU  
CNPJ: 01.219.807/0001-82

11.2	104050	SINAPI	ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	4	7.49	9.46	37.84	0.01 %
11.3	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	12.15	15.36	15.36	0.00 %
11.4	72439	SINAPI	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	11.27	14.24	56.96	0.01 %
11.5	96684	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	6	11.33	14.32	85.92	0.02 %
11.6	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	7.34	9.27	27.81	0.01 %
11.7	75051/003	SINAPI	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO EINSTALACAO	M	28	16.85	21.30	596.40	0.13 %
11.8	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	238.04	300.93	601.86	0.14 %
11.9	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	205.41	259.67	519.34	0.12 %
11.10	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	105.75	133.68	534.72	0.12 %
11.11	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	689.91	872.18	1,744.36	0.39 %
11.12	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	329.56	416.62	833.24	0.19 %
11.13	271702	AGETOP CIVIL	BANCADA DE MARMORE	m²	9.9	773.61	977.99	9,682.10	2.19 %
11.14	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	11.57	14.62	58.48	0.01 %
11.15	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	55.33	69.94	139.88	0.03 %
11.16	104057	SINAPI	REGISTRO ESFERA, LATÃO NIQUELADO, COM ROSCA, 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1	3.41	4.31	4.31	0.00 %
11.17	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	3.49	4.41	8.82	0.00 %
<b>12</b>			<b>INSTALAÇÕES SANITARIA</b>		<b>1</b>		<b>19,855.52</b>	<b>19,855.52</b>	<b>4.49 %</b>
12.1	86875	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	552.33	698.25	698.25	0.16 %
12.2	081665	AGETOP CIVIL	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 250 X 172 X 50	Un	3	81.80	103.41	310.23	0.07 %
12.3	080831	AGETOP CIVIL	VALVULA P/TANQUE PVC	Un	3	13.32	16.83	50.49	0.01 %
12.4	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	20.32	25.68	179.76	0.04 %
12.5	72558	SINAPI	JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10	15.90	20.10	201.00	0.05 %

MUNICIPIO DE URUAÇU  
CNPJ: 01.219.807/0001-82

12.6	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	29.75	37.60	37.60	0.01 %
12.7	104070	SINAPI	TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1	101.03	127.72	127.72	0.03 %
12.8	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3	29.29	37.02	111.06	0.03 %
12.9	74165/003	SINAPI	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3	74.88	94.66	283.98	0.06 %
12.10	74165/002	SINAPI	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4	54.25	68.58	274.32	0.06 %
12.11	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7	22.15	28.00	196.00	0.04 %
12.12	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	2	419.64	530.50	1,061.00	0.24 %
12.13	72289	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	6	535.69	677.21	4,063.26	0.92 %
12.14	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	6.5	82.75	104.61	679.96	0.15 %
12.15	72564	SINAPI	JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	29.02	36.68	146.72	0.03 %
12.16	081874	AGETOP CIVIL	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	Un	1	3,559.18	4,499.51	4,499.51	1.02 %
12.17	081866	AGETOP CIVIL	FOSSA SEPTICA 2500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO	Un	1	5,485.42	6,934.66	6,934.66	1.57 %
<b>13</b>			<b>LIMPEZA FINAL</b>		<b>1</b>		<b>2,394.87</b>	<b>2,394.87</b>	<b>0.54 %</b>
13.1	270501	AGETOP CIVIL	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	402.5	4.71	5.95	2,394.87	0.54 %

**Total sem BDI** 349,905.73  
**Total do BDI** 92,408.57  
**Total Geral** 442,314.30

GERSON  
Setor de Engenharia

- - Uruaçu / GO  
33574118 / eng.gersonhrs@outlook.com