PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

DATA BASE		PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
GOINFRA 06-26 (N DES.) SINAPI 08-26 (N DES.)	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU	REPARO - VIOLA DE OURO			
		DESCRIÇÃO DO LOTE	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	
		REPARO - VIOLA DE OURO	URUAÇU - GO	25,32%	22,20%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
REFORMA - VIOLA DE OURO									**94.418,52**	
1.			**REFORMA - VIOLA DE OURO**					**-**	**94.418,52**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**1.444,82**	
1.1.0.0.1.	GOINFRA	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	4,50	256,20	25,32%	321,07	1.444,82	RA
1.2.			**BLOCO ADMINISTRATIVO**					**-**	**-**	
1.3.			**REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES**					**-**	**410,20**	
1.3.0.0.1.	GOINFRA	020106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	1,50	9,80	25,32%	12,28	18,42	RA
1.3.0.0.2.	GOINFRA	020118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m3	5,10	61,30	25,32%	76,82	391,78	RA
1.4.			**DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS**					**-**	**9.534,94**	
1.4.0.0.1.	SINAPI	96361	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	52,41	140,24	25,32%	175,75	9.211,06	RA
1.4.0.0.2.	GOINFRA	100111	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X19X29 CM - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML)	m2	1,50	106,99	25,32%	134,08	201,12	RA
1.4.0.0.3.	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	m2	3,00	7,54	25,32%	9,45	28,35	RA
1.4.0.0.4.	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3)	m2	3,00	25,11	25,32%	31,47	94,41	RA
1.5.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**-**	**3.414,57**	
1.5.1.			**ACESSORIOS PARA ELETRODUTO**					**-**	**391,94**	
1.5.1.0.1.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	19,37	25,32%	24,27	242,70	RA
1.5.1.0.2.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	17,01	25,32%	21,32	149,24	RA
1.5.2.			**CABO UNIPOLAR**					**-**	**590,41**	
1.5.2.0.1.	GOINFRA	071291	FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2	M	75,50	6,24	25,32%	7,82	590,41	RA
1.5.3.			**DISPOSITIVO ELÉTRICO**					**-**	**473,18**	
1.5.3.0.1.	GOINFRA	071440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	1,00	20,15	25,32%	25,25	25,25	RA
1.5.3.0.2.	GOINFRA	071441	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	Un	1,00	33,61	25,32%	42,12	42,12	RA
1.5.3.0.3.	GOINFRA	071443	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	Un	3,00	34,18	25,32%	42,83	128,49	RA
1.5.3.0.4.	GOINFRA	072585	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	Un	2,00	30,01	25,32%	37,61	75,22	RA
1.5.3.0.5.	GOINFRA	072579	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	un	5,00	32,25	25,32%	40,42	202,10	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

DATA BASE		PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
GOINFRA 06-26 (N DES.) SINAPI 08-26 (N DES.)	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU	REPARO - VIOLA DE OURO		
		DESCRIÇÃO DO LOTE	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**
		REPARO - VIOLA DE OURO	URUAÇU - GO	25,32%	22,20%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
REFORMA - VIOLA DE OURO									**94.418,52**	
1.5.4.			**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO**					**-**	**365,23**	
1.5.4.0.1.	GOINFRA	071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	3,00	25,35	25,32%	31,77	95,31	RA
1.5.4.0.2.	GOINFRA	071184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	2,00	107,69	25,32%	134,96	269,92	RA
1.5.5.			**ELETRODUTOS**					**-**	**582,90**	
1.5.5.0.1.	GOINFRA	071194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	40,20	11,57	25,32%	14,50	582,90	RA
1.5.6.			**LUMINÁRIAS**					**-**	**1.010,91**	
1.5.6.0.1.	GOINFRA	071647	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	9,00	46,50	25,32%	58,27	524,43	RA
1.5.6.0.2.	GOINFRA	071649	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	3,00	129,40	25,32%	162,16	486,48	RA
1.6.			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**-**	**1.082,46**	
1.6.1.			**TÉRREO**					**-**	**1.082,46**	
1.6.1.1.			**ALIMENTAÇÃO**					**-**	**276,96**	
1.6.1.1.1.	GOINFRA	081004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	12,00	15,30	25,32%	19,17	230,04	RA
1.6.1.1.2.	GOINFRA	081322	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	Un	3,00	12,48	25,32%	15,64	46,92	RA
1.6.1.2.			**HIDRÁULICA**					**-**	**805,50**	
1.6.1.2.1.	GOINFRA	080927	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1"	Un	1,00	179,56	25,32%	225,02	225,02	RA
1.6.1.2.2.	GOINFRA	080926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	Un	1,00	149,79	25,32%	187,72	187,72	RA
1.6.1.2.3.	GOINFRA	081131	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"	Un	4,00	10,50	25,32%	13,16	52,64	RA
1.6.1.2.4.	GOINFRA	081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	4,00	10,77	25,32%	13,50	54,00	RA
1.6.1.2.5.	GOINFRA	081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	3,82	10,49	25,32%	13,15	50,23	RA
1.6.1.2.6.	GOINFRA	081004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	1,92	15,30	25,32%	19,17	36,81	RA
1.6.1.2.7.	GOINFRA	081006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	m	3,85	28,42	25,32%	35,62	137,14	RA
1.6.1.2.8.	GOINFRA	081402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	1,00	11,87	25,32%	14,88	14,88	RA
1.6.1.2.9.	GOINFRA	081369	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	Un	1,00	13,79	25,32%	17,28	17,28	RA
1.6.1.2.10.	GOINFRA	081360	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	Un	2,00	11,88	25,32%	14,89	29,78	RA
1.7.			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**-**	**1.987,65**	
1.7.0.0.1.	GOINFRA	081825	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA	Un	1,00	610,39	25,32%	764,94	764,94	RA
1.7.0.0.2.	GOINFRA	070634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,36	95,81	25,32%	120,07	43,23	RA
1.7.0.0.3.	GOINFRA	081663	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	Un	1,00	40,95	25,32%	51,32	51,32	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

DATA BASE		PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
GOINFRA 06-26 (N DES.) SINAPI 08-26 (N DES.)	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU	REPARO - VIOLA DE OURO		
		DESCRIÇÃO DO LOTE	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**
		REPARO - VIOLA DE OURO	URUAÇU - GO	25,32%	22,20%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
REFORMA - VIOLA DE OURO									**94.418,52**	
1.7.0.0.4.	GOINFRA	081771	GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM	Un	1,00	17,73	25,32%	22,22	22,22	RA
1.7.0.0.5.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	26,70	25,32%	33,46	33,46	RA
1.7.0.0.6.	GOINFRA	081733	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	Un	1,00	51,34	25,32%	64,34	64,34	RA
1.7.0.0.7.	GOINFRA	081730	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)	Un	2,00	20,61	25,32%	25,83	51,66	RA
1.7.0.0.8.	GOINFRA	081921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	3,00	17,84	25,32%	22,36	67,08	RA
1.7.0.0.9.	GOINFRA	081936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	2,00	18,57	25,32%	23,27	46,54	RA
1.7.0.0.10.	GOINFRA	081927	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	Un	2,00	20,55	25,32%	25,75	51,50	RA
1.7.0.0.11.	GOINFRA	082004	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	Un	1,00	18,18	25,32%	22,78	22,78	RA
1.7.0.0.12.	GOINFRA	082304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	11,26	46,02	25,32%	57,67	649,36	RA
1.7.0.0.13.	GOINFRA	082302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	2,19	27,06	25,32%	33,91	74,26	RA
1.7.0.0.14.	GOINFRA	082301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	1,80	19,93	25,32%	24,98	44,96	RA
1.8.			**AGUAS PLUVIAIS**					**-**	**2.323,17**	
1.8.0.0.1.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	2,92	39,12	25,32%	49,03	143,17	RA
1.8.0.0.2.	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	41,25	25,32%	51,69	103,38	RA
1.8.0.0.3.	SINAPI	97953	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	1,00	1.657,05	25,32%	2.076,62	2.076,62	RA
1.9.			**PISO**					**-**	**357,41**	
1.9.0.0.1.	GOINFRA	220310	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	m	23,36	12,21	25,32%	15,30	357,41	RA
1.10.			**REFAZER PISO RAMPA**					**-**	**504,98**	
1.10.0.0.1.	GOINFRA	220311	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	4,06	91,29	25,32%	114,40	464,46	RA
1.10.0.0.2.	GOINFRA	020117	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	4,06	7,96	25,32%	9,98	40,52	RA
1.11.			**ESQUADRIAS**					**-**	**10.520,21**	
1.11.1.			**JANELAS**					**-**	**6.559,25**	
1.11.1.0.1.	Composição	009	JANELA DE CORRER - TIPO BLINDEX COM VIDRO TEMPERADO DE 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,10	677,56	25,32%	849,12	4.330,51	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

DATA BASE
GOINFRA 06-26 (N DES.)
SINAPI 08-26 (N DES.)

	PROPONENTE / TOMADOR	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**
0	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU	REPARO - VIOLA DE OURO

DESCRIÇÃO DO LOTE	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**
REPARO - VIOLA DE OURO	URUAÇU - GO	25,32%	22,20%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
REFORMA - VIOLA DE OURO									**94.418,52**	
1.11.1.0.2.	Composição	011	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 18CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	6,00	176,71	25,32%	221,45	1.328,70	RA
1.11.1.0.3.	GOINFRA	060010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	0,24	2.992,46	25,32%	3.750,15	900,04	RA
1.11.2.			**PORTAS PAREDE GESSO**					-	**3.960,96**	
1.11.2.0.1.	GOINFRA	170103	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	3,00	747,26	25,32%	936,47	2.809,41	RA
1.11.2.0.2.	GOINFRA	260901	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m2	13,44	31,62	25,32%	39,63	532,63	RA
1.11.2.0.3.	GOINFRA	230105	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.	Un	4,00	123,47	25,32%	154,73	618,92	RA
1.12.			**SUBSTITUIR PORTAS EXISTENTES**					-	**4.605,33**	
1.12.0.0.1.	GOINFRA	020106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	4,96	9,80	25,32%	12,28	60,91	RA
1.12.0.0.2.	GOINFRA	180124	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	6,64	546,12	25,32%	684,40	4.544,42	RA
1.13.			**TETO E FORRO**					-	**7.639,50**	
1.13.0.0.1.	GOINFRA	210499	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM	m2	2,66	80,77	25,32%	101,22	269,25	RA
1.13.0.0.2.	GOINFRA	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m2	37,08	69,27	25,32%	86,81	3.218,91	RA
1.13.0.0.3.	GOINFRA	210506	TABICA PARA FORRO DE GESSO	m	59,76	22,00	25,32%	27,57	1.647,58	RA
1.13.0.0.4.	GOINFRA	261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m2	39,74	22,93	25,32%	28,74	1.142,13	RA
1.13.0.0.5.	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	61,39	17,70	25,32%	22,18	1.361,63	RA
1.14.			**REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS**					-	**14.496,80**	
1.14.0.0.1.	GOINFRA	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	62,66	81,36	25,32%	101,96	6.388,81	RA
1.14.0.0.2.	GOINFRA	261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m2	159,23	22,93	25,32%	28,74	4.576,27	RA
1.14.0.0.3.	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	159,23	17,70	25,32%	22,18	3.531,72	RA
1.15.			**REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS**					-	**2.237,26**	
1.15.0.0.1.	GOINFRA	260601	PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA COM ROLO COM SELADOR ACRILICO	m2	101,74	17,55	25,32%	21,99	2.237,26	RA
1.16.			**RETIRADA REBOCO EXTERNO**					-	**1.803,08**	
1.16.0.0.1.	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	43,50	25,11	25,32%	31,47	1.368,95	RA
1.16.0.0.2.	GOINFRA	020117	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	43,50	7,96	25,32%	9,98	434,13	RA
1.17.			**LOUÇAS E METAIS**					-	**2.126,32**	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

DATA BASE		PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
GOINFRA 06-26 (N DES.) SINAPI 08-26 (N DES.)	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU	REPARO - VIOLA DE OURO			
		DESCRIÇÃO DO LOTE	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	
		REPARO - VIOLA DE OURO	URUAÇU - GO	25,32%	22,20%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
REFORMA - VIOLA DE OURO									**94.418,52**	
1.17.1.			**SANITÁRIO**					**-**	**2.126,32**	
1.17.1.0.1.	GOINFRA	080502	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)	Un	1,00	372,70	25,32%	467,07	467,07	RA
1.17.1.0.2.	GOINFRA	080526	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	Un	1,00	190,31	25,32%	238,50	238,50	RA
1.17.1.0.3.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	380,56	25,32%	476,92	476,92	RA
1.17.1.0.4.	GOINFRA	080520	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	CJ	1,00	24,82	25,32%	31,10	31,10	RA
1.17.1.0.5.	GOINFRA	080513	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	Un	1,00	27,11	25,32%	33,97	33,97	RA
1.17.1.0.6.	GOINFRA	080514	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	Un	1,00	49,66	25,32%	62,23	62,23	RA
1.17.1.0.7.	Composição	012	BANCADA DE GRANITO POLIDO - E= 2,5 CM (COM SAIA E ESPELHO DE 15 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,40	917,57	25,32%	1.149,90	459,96	RA
1.17.1.0.8.	GOINFRA	080590	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS)	Un	1,00	133,56	25,32%	167,38	167,38	RA
1.17.1.0.9.	GOINFRA	080570	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	Un	1,00	95,15	25,32%	119,24	119,24	RA
1.17.1.0.10.	GOINFRA	080562	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	Un	1,00	28,39	25,32%	35,58	35,58	RA
1.17.1.0.11.	GOINFRA	080556	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	Un	1,00	18,19	25,32%	22,80	22,80	RA
1.17.1.0.12.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	9,23	25,32%	11,57	11,57	RA
1.18.			**AREA DE SERVIÇO**					**-**	**797,21**	
1.18.0.0.1.	SINAPI	86923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 20L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	636,14	25,32%	797,21	797,21	RA
1.19.			**SALÃO DE DANÇA**					**-**	**1.658,00**	
1.19.1.			**REBOCO EXTERNO REFAZER**					**-**	**1.658,00**	
1.19.1.0.1.	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3)	m2	40,00	25,11	25,32%	31,47	1.258,80	RA
1.19.1.0.2.	GOINFRA	020117	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	40,00	7,96	25,32%	9,98	399,20	RA
1.20.			**AUMENTAR SAIDA DA CALHA E REFORÇO**					**-**	**816,40**	
1.20.0.0.1.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	8,00	39,12	25,32%	49,03	392,24	RA
1.20.0.0.2.	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	41,25	25,32%	51,69	206,76	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

DATA BASE
GOINFRA 06-26 (N DES.)
SINAPI 08-26 (N DES.)

	PROPONENTE / TOMADOR	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**
0	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU	REPARO - VIOLA DE OURO

DESCRIÇÃO DO LOTE	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**
REPARO - VIOLA DE OURO	URUAÇU - GO	25,32%	22,20%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
REFORMA - VIOLA DE OURO									**94.418,52**	
1.20.0.0.3.	SINAPI	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	43,37	25,32%	54,35	217,40	RA
1.21.			**REPARO CALÇADA EXTERNA**					**-**	**4.062,22**	
1.21.0.0.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,80	111,47	25,32%	139,69	251,44	RA
1.21.0.0.2.	GOINFRA	220100	PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	m2	27,00	112,62	25,32%	141,14	3.810,78	RA
1.22.			**PINTURA EXTERNA GERAL**					**-**	**22.595,99**	
1.22.0.0.1.	GOINFRA	260601	PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA COM ROLO COM SELADOR ACRILICO	m2	720,80	17,55	25,32%	21,99	15.850,39	RA
1.22.0.0.2.	GOINFRA	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m2	320,00	16,82	25,32%	21,08	6.745,60	RA

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

URUAÇU - GO
Local

terça-feira, 27 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARIANA BUENO RAMOS
CREA/CAU: 1016191120/D-GO

Mariana Bueno Ramos
Digitally signed by Mariana Bueno Ramos
Date: 2026.10.27 13:44:19 -03'00'