PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo

APELIDO DO EMPREENDIMENTO			PROPONENTE / TOMADOR
REPARO - VIOLA DE OURO		0	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	REPARO 1	2
REFORMA - VIOLA DE OURO					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**94.418,52**	
1.	REFORMA - VIOLA DE OURO		-				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				
1.1.0.0.1.	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	4,50	Placa 3,00m x 1,50m	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	4,50	
1.2.	BLOCO ADMINISTRATIVO		-				
1.3.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES		-				
1.3.0.0.1.	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	1,50	Remoção da janela entre o banheiro e o depósito p/ artesanato + abertura para instalação de novas janelas =1,5*1	*REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES*	1,50	
1.3.0.0.2.	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m3	5,10	Abertura para instalação de novas janelas =1,5*1*3+0,6*0,4+0,9*0,4	*REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES*	5,10	
1.4.	DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS		-				
1.4.0.0.1.	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	52,41	Divisórias internas =(6,92+2,80*2+1,50+2,05+1,40)*3,00	*DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS*	52,41	
1.4.0.0.2.	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X19X29 CM - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML)	m2	1,50	Alvenaria após remoção da janela =1*1,50	*DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS*	1,50	
1.4.0.0.3.	CHAPISCO COMUM	m2	3,00	Alvenaria após remoção da janela =1*1,50 x 2 lados	*DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS*	3,00	
1.4.0.0.4.	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	3,00	Alvenaria após remoção da janela =1*1,50 x 2 lados	*DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS*	3,00	
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-				
1.5.1.	ACESSORIOS PARA ELETRODUTO		-				
1.5.1.0.1.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	Escritório: 3 Depósito 2: 1 Artesanato: 2 Depósito artesanato: 3 Sanitário: 1	*INSTALAÇÕES ELÉTRICAS*	10,00	
1.5.1.0.2.	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	Caixas para instalação de luminárias Sanit. Func. (1), depósito artesanato (2), depósito 2 (1), hall (1), sala de artesanato (1) e escritório (1)	*INSTALAÇÕES ELÉTRICAS*	7,00	
1.5.2.	CABO UNIPOLAR		-				
1.5.2.0.1.	FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2	M	75,50	Fiação para salas divididas	*INSTALAÇÕES ELÉTRICAS*	75,50	
1.5.3.	DISPOSITIVO ELÉTRICO		-				
1.5.3.0.1.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	1,00	Conforme Projeto Elétrico Sanitário	*INSTALAÇÕES ELÉTRICAS*	1,00	
1.5.3.0.2.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	Un	1,00	Conforme Projeto Elétrico Entrada do depósito artesanato para acendimento deste e do hall	*INSTALAÇÕES ELÉTRICAS*	1,00	

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo

APELIDO DO EMPREENDIMENTO			PROPONENTE / TOMADOR
REPARO - VIOLA DE OURO		0	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	REPARO 1	2
REFORMA - VIOLA DE OURO					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**94.418,52**	
1.5.3.0.3.	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	Un	3,00	Escritório, depósito 2 e sala de artesanato	*INSTALAÇÕES ELÉTRICAS*	3,00	
1.5.3.0.4.	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	Un	2,00	Instalar ar condicionado no escritório e na sala de artesanato	*INSTALAÇÕES ELÉTRICAS*	2,00	
1.5.3.0.5.	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	un	5,00	Conforme Projeto Elétrico Escritório: 2 (drywall) Artesanato: 1 (drywall) Depósito artesanato: 2 (drywall divisa com sanitário e sala de artesanato)	*INSTALAÇÕES ELÉTRICAS*	5,00	
1.5.4.	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO		-				
1.5.4.0.1.	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	3,00	1 disjuntor para cada ar condicionado e 1 disjuntor para iluminação e tomadas acrescentadas	*INSTALAÇÕES ELÉTRICAS*	3,00	
1.5.4.0.2.	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	2,00	Instalar, caso não exista	*INSTALAÇÕES ELÉTRICAS*	2,00	
1.5.5.	ELETRODUTOS		-				
1.5.5.0.1.	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	40,20	Conduítes corrugados	*INSTALAÇÕES ELÉTRICAS*	40,20	
1.5.6.	LUMINÁRIAS		-				
1.5.6.0.1.	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	9,00	Escritório: 1 unid Sala de artesanato: 1 unid Hall: 1 unid Sanit. Func.: 1 unid Depósito 1: 1 unid Depósito 2: 1 unid Área de serviço: 1 unid Circulação: 2 unid	*INSTALAÇÕES ELÉTRICAS*	9,00	
1.5.6.0.2.	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	3,00	Depósito artesanato: 2 unid Cozinha: 1 unid	*INSTALAÇÕES ELÉTRICAS*	3,00	
1.6.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		-				
1.6.1.	TÉRREO		-				
1.6.1.1.	ALIMENTAÇÃO		-				
1.6.1.1.1.	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	12,00	Conforme Projeto Hidrossanitário	*INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS*	12,00	
1.6.1.1.2.	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	Un	3,00	Conforme Projeto Hidrossanitário	*INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS*	3,00	
1.6.1.2.	HIDRÁULICA		-				
1.6.1.2.1.	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1"	Un	1,00	Conforme Projeto Hidrossanitário	*INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS*	1,00	
1.6.1.2.2.	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	Un	1,00		*INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS*	1,00	
1.6.1.2.3.	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"	Un	4,00		*INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS*	4,00	
1.6.1.2.4.	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	4,00	Conforme Projeto Hidrossanitário	*INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS*	4,00	
1.6.1.2.5.	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	3,82	Conforme Projeto Hidrossanitário	*INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS*	3,82	
1.6.1.2.6.	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	1,92	Conforme Projeto Hidrossanitário	*INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS*	1,92	
1.6.1.2.7.	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	m	3,85	Conforme Projeto Hidrossanitário	*INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS*	3,85	
1.6.1.2.8.	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	1,00	Conforme Projeto Hidrossanitário	*INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS*	1,00	
1.6.1.2.9.	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	Un	1,00	Conforme Projeto Hidrossanitário	*INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS*	1,00	

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo

APELIDO DO EMPREENDIMENTO			PROPONENTE / TOMADOR
REPARO - VIOLA DE OURO		0	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	REPARO 1	2
REFORMA - VIOLA DE OURO					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**94.418,52**	
1.6.1.2.10.	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	Un	2,00	Conforme Projeto Hidrossanitário	*INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS*	2,00	
1.7.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		-				
1.7.0.0.1.	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA	Un	1,00	Conforme Projeto Hidrossanitário	*INSTALAÇÕES SANITÁRIAS*	1,00	
1.7.0.0.2.	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,36	Conforme Projeto Hidrossanitário	*INSTALAÇÕES SANITÁRIAS*	0,36	
1.7.0.0.3.	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	Un	1,00	Conforme Projeto Hidrossanitário	*INSTALAÇÕES SANITÁRIAS*	1,00	
1.7.0.0.4.	GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM	Un	1,00	Conforme Projeto Hidrossanitário	*INSTALAÇÕES SANITÁRIAS*	1,00	
1.7.0.0.5.	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	Conforme Projeto Hidrossanitário	*INSTALAÇÕES SANITÁRIAS*	1,00	
1.7.0.0.6.	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	Un	1,00	Conforme Projeto Hidrossanitário	*INSTALAÇÕES SANITÁRIAS*	1,00	
1.7.0.0.7.	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)	Un	2,00	Conforme Projeto Hidrossanitário	*INSTALAÇÕES SANITÁRIAS*	2,00	
1.7.0.0.8.	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	3,00	Conforme Projeto Hidrossanitário	*INSTALAÇÕES SANITÁRIAS*	3,00	
1.7.0.0.9.	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	2,00		*INSTALAÇÕES SANITÁRIAS*	2,00	
1.7.0.0.10.	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	Un	2,00	Conforme Projeto Hidrossanitário	*INSTALAÇÕES SANITÁRIAS*	2,00	
1.7.0.0.11.	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	Un	1,00	Conforme Projeto Hidrossanitário	*INSTALAÇÕES SANITÁRIAS*	1,00	
1.7.0.0.12.	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	11,26	Conforme Projeto Hidrossanitário	*INSTALAÇÕES SANITÁRIAS*	11,26	
1.7.0.0.13.	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	2,19	Conforme Projeto Hidrossanitário	*INSTALAÇÕES SANITÁRIAS*	2,19	
1.7.0.0.14.	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	1,80	Conforme Projeto Hidrossanitário	*INSTALAÇÕES SANITÁRIAS*	1,80	
1.8.	AGUAS PLUVIAIS		-				
1.8.0.0.1.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	2,92	1 DESCIDA	*AGUAS PLUVIAIS*	2,92	
1.8.0.0.2.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	2 joelhos por descida	*AGUAS PLUVIAIS*	2,00	
1.8.0.0.3.	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	1,00		*AGUAS PLUVIAIS*	1,00	
1.9.	PISO		-				
1.9.0.0.1.	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	m	23,36	Conforme planilha de levantamento =23,36m Instalação nas paredes a serem executada de drywall	*PISO*	23,36	
1.10.	REFAZER PISO RAMPA		-				
1.10.0.0.1.	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	4,06	REFAZER RAMPAS COM DEGRAU PARA MINIMIZAR INCLINAÇÃO	*REFAZER PISO RAMPA*	4,06	
1.10.0.0.2.	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM	m2	4,06	REFAZER RAMPAS COM	*REFAZER PISO RAMPA*	4,06	
1.11.	ESQUADRIAS		-				
1.11.1.	JANELAS		-				

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo

APELIDO DO EMPREENDIMENTO			PROPONENTE / TOMADOR
REPARO - VIOLA DE OURO		0	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	REPARO 1	2
REFORMA - VIOLA DE OURO					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**94.418,52**	
1.11.1.0.1.	JANELA DE CORRER - TIPO BLINDEX COM VIDRO TEMPERADO DE 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,10	Sanitário, escritório, depósito 2, depósito artesanato e sala de artesanato Janela 90 x 40 = 1 unid Janela 60 x 40 = 1 unid Janela 150 x 100 = 3 unid	*ESQUADRIAS*	5,10	
1.11.1.0.2.	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 18CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	6,00	Conforme planilha de levantamento Sanitário, escritório, depósito 2, depósito artesanato e sala de artesanato	*ESQUADRIAS*	6,00	
1.11.1.0.3.	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	0,24	Sanitário, escritório, depósito 2, depósito artesanato e sala de artesanato Janela 90 x 40 = 1 unid Janela 60 x 40 = 1 unid Janela 150 x 100 = 3 unid	*ESQUADRIAS*	0,24	
1.11.2.	PORTAS PAREDE GESSO		-				
1.11.2.0.1.	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	3,00	escritório, depósito 2 e sala de artesanato	*ESQUADRIAS*	3,00	
1.11.2.0.2.	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m2	13,44	Portas 80 x 210cm = 3 unid	*ESQUADRIAS*	13,44	
1.11.2.0.3.	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.	Un	4,00	Portas 80 x 210cm = 3 unid	*ESQUADRIAS*	4,00	
1.12.	SUBSTITUIR PORTAS EXISTENTES		-				
1.12.0.0.1.	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	4,96	duas portas de 83 cm para substituir e uma porta de 70 cm.	*SUBSTITUIR PORTAS EXISTENTES*	4,96	
1.12.0.0.2.	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	6,64	recolocar as portas acima e a porta do novo banheiro.	*SUBSTITUIR PORTAS EXISTENTES*	6,64	
1.13.	TETO E FORRO		-				
1.13.0.0.1.	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM	m2	2,66	Conforme planilha de levantamento	*TETO E FORRO*	2,66	
1.13.0.0.2.	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m2	37,08	Conforme planilha de levantamento	*TETO E FORRO*	37,08	
1.13.0.0.3.	TABICA PARA FORRO DE GESSO	m	59,76	Conforme planilha de levantamento	*TETO E FORRO*	59,76	
1.13.0.0.4.	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m2	39,74	Conforme planilha de levantamento	*TETO E FORRO*	39,74	
1.13.0.0.5.	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	61,39	Conforme planilha de levantamento + pintura dos forros existentes	*TETO E FORRO*	61,39	
1.14.	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		-				
1.14.0.0.1.	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	62,66	Cozinha + área de serviço + sanit. Conforme planilha de levantamento	*REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS*	62,66	

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo

APELIDO DO EMPREENDIMENTO			PROPONENTE / TOMADOR
REPARO - VIOLA DE OURO		0	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	REPARO 1	2
REFORMA - VIOLA DE OURO					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**94.418,52**	
1.14.0.0.2.	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m2	159,23	Pintura interna Conforme planilha de levantamento	*REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS*	159,23	
1.14.0.0.3.	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	159,23	Pintura interna Conforme planilha de levantamento	*REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS*	159,23	
1.15.	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		-				
1.15.0.0.1.	PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA COM ROLO COM SELADOR ACRILICO	m2	101,74	Pintura externa Conforme planilha de levantamento	*REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS*	101,74	
1.16.	RETIRADA REBOCO EXTERNO		-				
1.16.0.0.1.	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	43,50	=(11,40+6,20+11,40)*1,5	*RETIRADA REBOCO EXTERNO*	43,50	
1.16.0.0.2.	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	43,50		*RETIRADA REBOCO EXTERNO*	43,50	
1.17.	LOUÇAS E METAIS		-				
1.17.1.	SANITÁRIO		-				
1.17.1.0.1.	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)	Un	1,00	Sanitário	*LOUÇAS E METAIS*	1,00	
1.17.1.0.2.	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	Un	1,00	Sanitário	*LOUÇAS E METAIS*	1,00	
1.17.1.0.3.	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	Sanitário	*LOUÇAS E METAIS*	1,00	
1.17.1.0.4.	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	CJ	1,00	Sanitário	*LOUÇAS E METAIS*	1,00	
1.17.1.0.5.	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	Un	1,00	Sanitário	*LOUÇAS E METAIS*	1,00	
1.17.1.0.6.	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	Un	1,00	Sanitário	*LOUÇAS E METAIS*	1,00	
1.17.1.0.7.	BANCADA DE GRANITO POLIDO - E= 2,5 CM (COM SAIA E ESPELHO DE 15 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,40	Banheiro - conforme planilha de levantamento	*LOUÇAS E METAIS*	0,40	
1.17.1.0.8.	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS)	Un	1,00	Sanitário	*LOUÇAS E METAIS*	1,00	
1.17.1.0.9.	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	Un	1,00	Sanitário	*LOUÇAS E METAIS*	1,00	
1.17.1.0.10.	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	Un	1,00	Sanitário	*LOUÇAS E METAIS*	1,00	
1.17.1.0.11.	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	Un	1,00	Sanitário	*LOUÇAS E METAIS*	1,00	
1.17.1.0.12.	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	Sanitário	*LOUÇAS E METAIS*	1,00	
1.18.	AREA DE SERVIÇO		-				
1.18.0.0.1.	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 20L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00		*AREA DE SERVIÇO*	1,00	
1.19.	SALÃO DE DANÇA		-				
1.19.1.	REBOCO EXTERNO REFAZER		-				
1.19.1.0.1.	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	40,00	20 M X 1 M DE ALTURA X 2 LADOS	*SALÃO DE DANÇA*	40,00	
1.19.1.0.2.	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	40,00		*SALÃO DE DANÇA*	40,00	
1.20.	AUMENTAR SAIDA DA CALHA E REFORÇO		-				

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo

APELIDO DO EMPREENDIMENTO			PROPONENTE / TOMADOR
REPARO - VIOLA DE OURO		0	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	REPARO 1	2
REFORMA - VIOLA DE OURO					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**94.418,52**	
1.20.0.0.1.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	8,00	AUMENTAR MAIS DUAS SAIDAS NA CALHA	*AUMENTAR SAIDA DA CALHA E REFORÇO*	8,00	
1.20.0.0.2.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	DOIS JOELHOS POR DESCIDA	*AUMENTAR SAIDA DA CALHA E REFORÇO*	4,00	
1.20.0.0.3.	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	4 SUPORTES NOVOS	*AUMENTAR SAIDA DA CALHA E REFORÇO*	4,00	
1.21.	REPARO CALÇADA EXTERNA		-				
1.21.0.0.1.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,80		*REPARO CALÇADA EXTERNA*	1,80	
1.21.0.0.2.	PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	m2	27,00		*REPARO CALÇADA EXTERNA*	27,00	
1.22.	PINTURA EXTERNA GERAL		-				
1.22.0.0.1.	PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA COM ROLO COM SELADOR ACRILICO	m2	720,80	muro externo: (25+20+23,60)*3,00 muro interno (40+13+24+20)*3,00 sanitário(7+7+9+9)*3,0 salão de dança (20+12) *3+ (20+12*1)	*PINTURA EXTERNA GERAL*	720,80	
1.22.0.0.2.	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m2	320,00		*PINTURA EXTERNA GERAL*	320,00	

URUAÇU - GO
Local

terça-feira, 27 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARIANA BUENO RAMOS
CREA/CAU: 1016191120/D-GO

Mariana Bueno Ramos
Digitally signed by Mariana Bueno Ramos
Date: 2026.10.27 12:57:13 -03'00'