# COMPOSIÇÕES

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COMPOSIÇÃO** | **009** | **JANELA DE CORRER - TIPO BLINDEX COM VIDRO TEMPERADO DE 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **M2** | | **659,18** | **677,56** |
| SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 28,31 | 29,86 |
| GOINFRA | 4. | PEDREIRO | H | 2 | 28,98 | 30,82 |
| GOINFRA | 5. | SERVENTE | H | 2 | 20,29 | 21,44 |
| SINAPI-I | 11575 | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER | UN | 2 | 66,80 | 66,80 |
| SINAPI-I | 11581 | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | M | 1 | 24,50 | 24,50 |
| SINAPI-I | 10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 155,26 | 155,26 |
| SINAPI-I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0,9774 | 21,29 | 21,29 |
| **COMPOSIÇÃO** | **011** | **PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 18CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020** | **M** | | **175,14** | **176,71** |
| SINAPI | 87283 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | M3 | 0,006 | 617,67 | 622,43 |
| SINAPI-I | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 0,198 | 726,94 | 726,94 |
| SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,419 | 31,61 | 33,42 |
| GOINFRA | 5. | SERVENTE | H | 0,209 | 20,29 | 21,44 |
| SINAPI | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,021 | 25,53 | 26,83 |
| SINAPI | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,398 | 23,87 | 25,17 |
| **COMPOSIÇÃO** | **012** | **BANCADA DE GRANITO POLIDO - E= 2,5 CM ( COM SAIA E ESPELHO DE 15 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **M2** | | **912,38** | **917,57** |
| SINAPI-I | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1,1 | 726,94 | 726,94 |
| SINAPI-I | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0,5228 | 34,16 | 34,16 |
| GOINFRA | 070393 | BUCHA DE NYLON S-10 | Un | 6 | 1,53 | 1,60 |
| SINAPI-I | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0,0211 | 105,12 | 105,12 |
| SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 31,61 | 33,42 |
| GOINFRA | 5. | SERVENTE | H | 1 | 20,29 | 21,44 |
| **COMPOSIÇÃO** | **017** | **LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (10+4)** | **M2** | | **167,50** | **168,65** |
| SINAPI | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0,05 | 817,91 | 821,60 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 22,41 | 23,53 |
| SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 31,17 | 32,97 |
| SINAPI | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | 0,8 | 16,81 | 17,06 |
| SINAPI-I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0,03 | 21,97 | 21,97 |
| SINAPI-I | 3742 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1 | 58,62 | 58,62 |
| SINAPI-I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1,7 | 16,95 | 16,95 |
| SINAPI-I | 21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 1 | 11,26 | 11,26 |
| **COMPOSIÇÃO** | **016** | **ESTACA A TRADO DIAM. 30CM SEM FERRO (APENAS ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM)** | **M** | | **64,82** | **66,55** |
| GOINFRA | 5. | SERVENTE | H | 0,9814 | 20,29 | 21,44 |
| GOINFRA | 4. | PEDREIRO | H | 0,2328 | 28,98 | 30,82 |
| GOINFRA | 32. | OPERADOR DE BETONEIRA | H | 0,1296 | 23,16 | 24,53 |
| GOINFRA | 2804. | AREIA GROSSA | M3 | 0,0634 | 157,67 | 157,67 |
| GOINFRA | 2386. | BRITA Nº 1 | M3 | 0,0296 | 195,84 | 195,84 |
| GOINFRA | 2497. | BRITA Nº 2 | M3 | 0,0296 | 190,78 | 190,78 |
| GOINFRA | 1215. | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | KG | 19,9374 | 0,69 | 0,69 |
| **COMPOSIÇÃO** | **001** | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | **UN** | | **1.944,12** | **2.090,06** |
| GOINFRA | 1. | ENGENHEIRO | MÊS | 0,06 | 25.402,00 | 27.354,38 |
| GOINFRA | 2. | ENCARREGADO | MÊS | 0,06 | 7.000,06 | 7.480,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **COMPOSIÇÃO** | **022** | **CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM** | **M** | | **52,14** | **54,14** |
| GOINFRA | 5. | SERVENTE | H | 0,15 | 20,29 | 21,44 |
| GOINFRA | 4. | PEDREIRO | H | 0,3 | 28,98 | 30,82 |
| GOINFRA | 32. | OPERADOR DE BETONEIRA | H | 0,08 | 23,16 | 24,53 |
| GOINFRA | 051030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | 0,014 | 607,52 | 614,34 |
| GOINFRA | 060801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | m3 | 0,014 | 69,51 | 73,60 |
| GOINFRA | 052014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 0,06324267 | 11,91 | 12,12 |
| GOINFRA | 052004 | ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 0,79 | 11,73 | 11,97 |
| GOINFRA | 051009 | FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | m2 | 0,2 | 95,42 | 99,45 |
| **COMPOSIÇÃO** | **003** | **RODAPÉ EM PORCELANATO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM** | **M2** | | **19,29** | **19,74** |

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI-I | 45190 | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | M2 | 0,15 | 56,40 | 56,40 |
| SINAPI-I | 37595. | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 1,3 | 2,61 | 2,61 |
| GOINFRA | 2690. | ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO | KG | 0,03 | 8,32 | 8,32 |
| GOINFRA | 28. | AZULEJISTA | H | 0,2 | 28,92 | 30,78 |
| GOINFRA | 5. | SERVENTE | H | 0,07 | 20,29 | 21,44 |

27/10/2026

Data

Responsável Técnico: MARIANA BUENO RAMOS

CREA/CAU: 1016191120/D-GO

Mariana Bueno Ramos

Digitally signed by Mariana Bueno Ramos
Date: 2026.10.27 10:16:00 -03'00'