



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
SUB-NOME: REFORMA E AMPLIAÇÃO
LOCAL: AVENIDA 03 ESQ. C/RUA 04, BAIRRO PEDRINHAS, SILVÂNIA - GO

DATA: 13/01/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA: AGOSTO/2025
TABELA SINAPI/GO ONERADA: NOVEMBRO/2025
BDI ONERADO: 22,47%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1	20121	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M3	
DISCRIMINAÇÃO		ÁREA (M2)	ESPESSURA (M)	VOLUME (M3)
BORDA DA PISCINA		99,82	0,18	17,47
ENTRADA PRINCIPAL		334,34	0,05	16,72
TOTAL				34,19

1.2	20117	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	
DISCRIMINAÇÃO		COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M2)
BLOCO 01 - CORREDOR		33,04	0,60	19,82
TOTAL				19,82

1.3	20118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	M3		
DISCRIMINAÇÃO		COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME (M3)
RECEPÇÃO - PT1		1,20	2,10	0,15	0,38
RECEPÇÃO		2,50	2,10	0,15	0,79
BLOCO 01 - MURO LATERAL		3,50	3,00	0,15	1,58
TOTAL				2,75	

1.4	20202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M2	
DISCRIMINAÇÃO				ÁREA (M2)
CALÇADAS EXTERNA FRENTE PARA RUA 04				256,55
ACESSO LATERAL VEÍCULOS RUA 04				34,40
TOTAL				290,95

1.5	20701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	M2	
DISCRIMINAÇÃO				ÁREA (M2)
BLOCO 01				40,02
TOTAL				40,02

1.6	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	
DISCRIMINAÇÃO		COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M2)
OBRA		2,00	1,25	2,50
TOTAL				2,50

TRANSPORTES

2.1	30104	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	M3	
DISCRIMINAÇÃO		ÁREA (M2)	ESPESSURA (M)	VOLUME (M3)
DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA				34,19
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA		19,82	0,05	0,99
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA				2,75
TOTAL				37,93

SERVIÇO EM TERRA

3.1	40101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3		
DISCRIMINAÇÃO		COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ALTURA (M)	VOLUME (M3)
BALDRAME - BLOCO 01		37,51	0,20	0,30	2,25
TOTAL				2,25	

3.2	40902	REATERRO COM APOLOAMENTO	M3	
DISCRIMINAÇÃO		MAT. ESCAVADO (M3)	DESCONTO (M3)	VOLUME (M3)
BALDRAME - BLOCO 01		2,25	0,56	1,69
TOTAL				1,69

3.3	41004	ESCAVAÇÃO MECANICA	M3	
DISCRIMINAÇÃO		ÁREA (M2)	ALTURA (M)	VOLUME (M3)
PISCINA		95,03	0,43	40,39
CALÇADAS EXTERNA FRENTE PARA RUA 04		290,95	0,10	29,10
TOTAL				69,49

3.4	41005	CARGA MECANIZADA	M3	
DISCRIMINAÇÃO		ÁREA (M2)	ALTURA (M)	VOLUME (M3)
PISCINA		95,03	0,43	40,39
CALÇADAS EXTERNA FRENTE PARA RUA 04		290,95	0,10	29,10
TOTAL				69,49



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
SUB-NOME: REFORMA E AMPLIAÇÃO
LOCAL: AVENIDA 03 ESQ. C/RUA 04, BAIRRO PEDRINHAS, SILVÂNIA - GO

DATA: 13/01/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA: AGOSTO/2025
TABELA SINAPI/GO ONERADA: NOVEMBRO/2025
BDI ONERADO: 22,47%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

3.5	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM			M3.KM
DISCRIMINAÇÃO		VOLUME (M3)	DT (KM)	EMPOLAMENTO (%)	TOTAL (M3.KM)
PISCINA		40,39	1,00	25%	50,49
CALÇADAS EXTERNA FRENTE PARA RUA 04		29,10	1,00	25%	36,38
TOTAL					86,87

3.6	41003	ATERRO INTERNO SEM APOLOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO			M3
DISCRIMINAÇÃO		ÁREA (M2)	ESPESSURA (M)	VOLUME (M3)	
PISCINA		95,03	0,43	40,39	
CALÇADAS EXTERNA FRENTE PARA RUA 04		290,95	0,10	29,10	
TOTAL					69,49

3.7	41002	APILOAMENTO			M2
DISCRIMINAÇÃO		ÁREA (M2)			
PISCINA		95,03			
CALÇADAS EXTERNA FRENTE PARA RUA 04		290,95			
ACESSO LATERAL VEÍCULOS RUA 04		34,40			
ENTRADA PRINCIPAL		334,34			
TOTAL					754,72

FUNDAÇÕES

4.1	50303	ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA			M
DISCRIMINAÇÃO		QUANT. (UN)	PROFUNDIDADE (M)	TOTAL (M)	
ESTACA Ø 30CM - BLOCO 01		13,00	3,00	39,00	
TOTAL					39,00

4.2	50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)				M3
DISCRIMINAÇÃO		QUANT. (UN)	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ALTURA (M)	VOLUME (M3)
BLOCOS - BLOCO 01		13,00	0,60	0,60	0,60	2,81
TOTAL						2,81

4.3	50902	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)			M2
DISCRIMINAÇÃO		QUANT. (UN)	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M2)
BALDRAME - BLOCO 01			37,51	0,15	5,63
BLOCOS - BLOCO 01		13,00	0,60	0,60	0,36
TOTAL					5,99

4.4	51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)			M2
DISCRIMINAÇÃO		ÁREA (M2)			
BALDRAME - BLOCO 01		22,50			
TOTAL					22,50

4.5	51030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA			M3
DISCRIMINAÇÃO		VOLUME (M3)			
BALDRAME - BLOCO 01		1,35			
BLOCOS - BLOCO 01		2,81			
TOTAL					4,16

4.6	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)			M3
DISCRIMINAÇÃO		VOLUME (M3)			
BALDRAME - BLOCO 01		1,35			
BLOCOS - BLOCO 01		2,81			
TOTAL					4,16

4.7	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)			KG
DISCRIMINAÇÃO		TOTAL (KG)			
BALDRAME - BLOCO 01		43,80			
TOTAL					43,80

4.8	52005	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)			KG
DISCRIMINAÇÃO		TOTAL (KG)			
ESTACA Ø 30CM - BLOCO 01		32,08			
TOTAL					32,08

4.9	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)			KG
DISCRIMINAÇÃO		TOTAL (KG)			
BALDRAME - BLOCO 01		26,24			
BLOCOS - BLOCO 01		32,43			
ESTACA Ø 30CM - BLOCO 01		16,40			
TOTAL					75,07



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
SUB-NOME: REFORMA E AMPLIAÇÃO
LOCAL: AVENIDA 03 ESQ. C/RUA 04, BAIRRO PEDRINHAS, SILVÂNIA - GO

DATA: 13/01/2026
AGOSTO/2025
TABELA GOINFRA/GO ONERADA: NOVEMBRO/2025
TABELA SINAPI/GO ONERADA:
BDI ONERADO: 22,47%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESTRUTURA

5.1	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA				M3
DISCRIMINAÇÃO		ÁREA SEÇÃO (M2)	ACRÉSCIMO (M)	COMPRIMENTO (M)	QUANTIDADE (UN)	VOLUME (M3)
JANELAS		0,01	0,60	3,00	1,00	0,04
RECEPÇÃO						
PORTAS						
RECEPÇÃO		0,01	0,60	1,20	1,00	0,02
TOTAL						0,06

5.2	60192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES				M2
DISCRIMINAÇÃO						ÁREA (M2)
PILARES - BLOCO 01						18,72
VIGAS - BLOCO 01						22,50
TOTAL						41,22

5.3	60304	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)				KG
DISCRIMINAÇÃO						TOTAL (KG)
VIGAS - BLOCO 01						43,80
TOTAL						43,80

5.4	60305	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)				KG
DISCRIMINAÇÃO						TOTAL (KG)
PILARES - BLOCO 01						119,03
TOTAL						119,03

5.5	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)				KG
DISCRIMINAÇÃO						TOTAL (KG)
PILARES - BLOCO 01						41,64
VIGAS - BLOCO 01						26,24
TOTAL						67,88

5.6	60517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA				M3
DISCRIMINAÇÃO						VOLUME (M3)
PILARES - BLOCO 01						1,12
VIGAS - BLOCO 01						1,35
TOTAL						2,47

5.7	60802	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)				M3
DISCRIMINAÇÃO						VOLUME (M3)
PILARES - BLOCO 01						1,12
VIGAS - BLOCO 01						1,35
TOTAL						2,47

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CONFORME PROJETO)

DISCRIMINAÇÃO

CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

LISTA DE MATERIAIS HIDRO-SANITÁRIOS (CONFORME PROJETO)

DISCRIMINAÇÃO

CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDRO-SANITÁRIO

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

8.1	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+ 100KG DE C/M3)			M2
DISCRIMINAÇÃO					ÁREA (M2)
BLOCO 01 - RECEPÇÃO					16,23
BLOCO 01 - CORREDOR					17,30
BLOCO 04 - DIVISA					5,04
TOTAL					38,57

8.2	100500	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINÊS)			M2
DISCRIMINAÇÃO		PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M2)	
BLOCO 01 - CORREDOR		28,83	1,50	43,25	
TOTAL					43,25

8.3	110106	CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0568M3/M2)			M2
DISCRIMINAÇÃO		PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M2)	
BLOCO 01 - MURO LATERAL		3,50	3,00	10,50	
TOTAL					10,50



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
SUB-NOME: REFORMA E AMPLIAÇÃO
LOCAL: AVENIDA 03 ESQ. C/RUA 04, BAIRRO PEDRINHAS, SILVÂNIA - GO

DATA: 13/01/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA: AGOSTO/2025
TABELA SINAPI/GO ONERADA: NOVEMBRO/2025
BDI ONERADO: 22,47%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

8.4	96358	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	
DISCRIMINAÇÃO		PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M2)
BLOCO 03		8,50	2,80	23,80
TOTAL				23,80

IMPERMEABILIZAÇÃO

9.1	120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	M2	
DISCRIMINAÇÃO		PERÍMETRO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M2)
BLOCO 01		37,51	0,72	27,01
TOTAL				27,01

ESTRUTURAS METÁLICAS

10.1	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG
DISCRIMINAÇÃO			PESO (KG)
BLOCO 01			543,16
TOTAL			543,16

COBERTURAS

11.1	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM	M
DISCRIMINAÇÃO			COMPRIMENTO (M)
BLOCO 01			34,96
TOTAL			34,96

11.2	160971	COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)	M2
DISCRIMINAÇÃO			ÁREA (M2)
BLOCO 01			82,35
TOTAL			82,35

ESQUADRIAS METÁLICAS

12.1	180120	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	M2		
DISCRIMINAÇÃO		LARGURA (M)	ALTURA (M)	QUANTIDADE (UN)	ÁREA (M2)
BLOCO 01 - RECEPÇÃO		1,50	1,00	1,00	1,50
TOTAL					1,50

12.2	180309	PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS	M2		
DISCRIMINAÇÃO		LARGURA (M)	ALTURA (M)	QUANTIDADE (UN)	ÁREA (M2)
PORTÃO - PT2		4,00	2,45	1,00	9,80
TOTAL					9,80

12.3	180504	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS	M2		
DISCRIMINAÇÃO		LARGURA (M)	ALTURA (M)	QUANTIDADE (UN)	ÁREA (M2)
BLOCO 01 - CORREDOR		0,80	2,10	2,00	3,36
TOTAL					3,36

12.4	180341	GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" (SEM CORRIMÃO)	M2	
DISCRIMINAÇÃO		COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M2)
BLOCO 01 - ENTRADA		9,21	1,10	10,13
TOTAL				10,13

12.5	180343	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PAREDE	M
DISCRIMINAÇÃO			COMPRIMENTO (M)
BLOCO 03			7,00
TOTAL			7,00

12.6	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 10MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	
DISCRIMINAÇÃO		COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M2)
BLOCO 03 - SALA 01		4,59	2,17	9,96
BLOCO 03 - SALA 01		4,71	2,17	10,22
BLOCO 03 - SALA 02		5,25	2,17	11,39
BLOCO 03 - SALA 03		5,32	2,10	11,17
BLOCO 03 - SALA 04		5,30	2,10	11,13
BLOCO 03 - SALA 05		2,00	2,17	4,34
BLOCO 01 - RECEPÇÃO		1,20	2,10	2,52
TOTAL				60,73



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
SUB-NOME: REFORMA E AMPLIAÇÃO
LOCAL: AVENIDA 03 ESQ. C/RUA 04, BAIRRO PEDRINHAS, SILVÂNIA - GO

DATA: 13/01/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA: AGOSTO/2025
TABELA SINAPI/GO ONERADA: NOVEMBRO/2025
BDI ONERADO: 22,47%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REVESTIMENTO DE PAREDES

13.1	200101	CHAPISCO COMUM	M2
DISCRIMINAÇÃO			ÁREA (M2)
ÁREA DE ALVENARIA			38,57
BLOCO 03			15,40
BLOCO 01 - MURO LATERAL			10,50
TOTAL			103,04

13.2	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3)	M2
DISCRIMINAÇÃO			ÁREA (M2)
ÁREA DE CHAPISCO			103,04
ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA			19,82
TOTAL			122,86

FORROS

14.1	210462	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO	M2
DISCRIMINAÇÃO			ÁREA (M2)
BLOCO 01 - COZINHA			27,40
BLOCO 03 - SALAS 01, 02, 03, 04, 05			141,55
TOTAL			168,95

REVESTIMENTO DE PISO

15.1	220100	PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	M2
DISCRIMINAÇÃO			ÁREA (M2)
BLOCO 01			21,35
TOTAL			21,35

15.2	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2
DISCRIMINAÇÃO			ÁREA (M2)
ACESSO LATERAL VEÍCULOS RUA 04			34,40
ENTRADA PRINCIPAL			334,34
TOTAL			368,74

15.3	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	M2
DISCRIMINAÇÃO			ÁREA (M2)
PISCINA			194,86
CALÇADAS EXTERNA FRENTE PARA RUA 04			256,55
TOTAL			451,41

15.4	221101	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	M2
DISCRIMINAÇÃO			ÁREA (M2)
BLOCO 01			47,84
TOTAL			47,84

15.5	221102	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	M
DISCRIMINAÇÃO			COMPRIMENTO (M)
BLOCO 01			60,57
TOTAL			60,57

15.6	221104	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	M2
DISCRIMINAÇÃO			ÁREA (M2)
BLOCO 01			47,84
TOTAL			47,84

15.7	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M
DISCRIMINAÇÃO			COMPRIMENTO (M)
ENTRADA			12,20
TOTAL			12,20

PINTURA

16.1	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	M2
DISCRIMINAÇÃO			ÁREA (M2)
BLOCO 03 - LATERAL			15,40
BLOCO 03 - PAREDE DRYWALL			47,60
TOTAL			63,00

16.2	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M2
DISCRIMINAÇÃO			ÁREA (M2)
ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA			19,82
TOTAL			19,82



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
SUB-NOME: REFORMA E AMPLIAÇÃO
LOCAL: AVENIDA 03 ESQ. C/RUA 04, BAIRRO PEDRINHAS, SILVÂNIA - GO

DATA: 13/01/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA: AGOSTO/2025
TABELA SINAPI/GO ONERADA: NOVEMBRO/2025
BDI ONERADO: 22,47%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

16.3	261000	PINTURA LÁTEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	M2
DISCRIMINAÇÃO			ÁREA (M2)
BLOCO 01 - PAREDES			632,78
BLOCO 01 - TETO			139,68
TOTAL			772,46

16.4	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	M2
DISCRIMINAÇÃO			ÁREA (M2)
JANELAS / PORTAS / PORTÕES			112,14
GUARDA CORPO E CORRIMÃO			15,20
TOTAL			127,34

16.5	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	M2
DISCRIMINAÇÃO			ÁREA (M2)
ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA			65,33
TOTAL			65,33

16.6	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	M2
DISCRIMINAÇÃO			ÁREA (M2)
BLOCO 01			21,35
ENTRADA PRINCIPAL			368,75
TOTAL			390,10

DIVERSOS

17.1	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2
DISCRIMINAÇÃO			ÁREA (M2)
OBRA			237,08
TOTAL			237,08

17.2	270807	PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (60X40)	UN
DISCRIMINAÇÃO			QUANTIDADE (UN)
OBRA			1,00
TOTAL			1,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

18.1	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	HORAS	QUANTIDADE (MÊS)	
DISCRIMINAÇÃO						
OBRA						
			3,00	8,00	0,11	
TOTAL						0,11

18.2	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	HORAS	QUANTIDADE (MÊS)	
DISCRIMINAÇÃO						
OBRA						
			3,00	32,00	0,44	
TOTAL						0,44

Documento assinado digitalmente



VINICIUS ALVES DE SOUSA
Data: 13/01/2026 14:43:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ENG. VINICIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO