

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 088/2025**

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia e/ou marcenaria para execução e instalação de armários planejados na cozinha e prateleiras fixas na despensa da Instituição de Acolhimento Casa Lar, localizada no município de Acreúna – GO. Emenda Parlamentares Impositivas da vereadora Joice dos Reis França, número da emenda Impositivas 018/2024 no valor de R\$ 11.561,66.

Senhor(a) Diretor de compras,

Com os cumprimentos, solicitamos de V.Sa., autorização para Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia e/ou marcenaria para execução e instalação de armários planejados na cozinha e prateleiras fixas na despensa da Instituição de Acolhimento Casa Lar, localizada no município de Acreúna – GO.

das unidades de referência. Despesa de acordo com a Lei 14.133/2021 ART 75 inciso II.

Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania, Habitação e Políticas para Mulher.	
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Departamento de Compras	
Responsável pela Demanda: Adriana Silva de Souza	Matrícula: 2916
E-mail: assistencia.compras11@gmail.com	Telefone: (64) 99987-5470
1. Justificativa da necessidade: Solicita-se a contratação de empresa especializada no ramo de engenharia e/ou marcenaria para a execução e instalação de armários planejados na cozinha e prateleiras fixas na despensa da Instituição de Acolhimento Casa Lar , localizada no município de Acreúna – GO. A contratação tem por finalidade melhorar a organização, funcionalidade e aproveitamento do espaço físico da instituição, proporcionando melhores condições de armazenamento e apoio às atividades de preparo e distribuição de alimentos, conforme as normas técnicas e de segurança vigentes. Os serviços deverão ser executados em conformidade com os descritivos técnicos e projetos executivos , que integram o presente processo. A execução está prevista no Plano de Aplicação da Emenda Impositiva , com contrapartida financeira do Município, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social , referente à conta de doações da Casa Lar, destinada à área da Proteção Social Especial . O valor de R\$ 11.561,66 destinado pela emenda de número 018/2024 pela vereadora Joice dos Reis França e o restante será através da contrapartida da Conta:575205831-3 – Doações Casa Lar . Emenda Impositiva Número: 018/2024 Vereador(A): Joice dos Reis França Valor da Emenda Impositiva: R\$ 11.561,66	
2. Estimativa dos serviços a serem prestados/fornecimentos: Prestação de serviços de empresa especializada no ramo de engenharia e/ou mercenária para execução e instalação de armários planejados na cozinha e prateleiras fixas na despensa da Instituição de Acolhimento Casa Lar.	

3. Previsão de para início dos serviços/fornecimentos:

O serviço será realizado conforme a necessidade do órgão responsável ou após o envio da ordem do fornecimento. O pagamento deverá ser efetuado em um prazo de até 15 dias após a emissão da nota fiscal.

4. Alinhamento entre a contratação e o planejamento

A presente contratação está devidamente incluída no Plano de Contratação Anual (PCA) desta administração, especificamente no Decreto n. 007 em seu item Nº 232 – **MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS**. Esta inclusão reflete o alinhamento da aquisição com o planejamento estratégico institucional, demonstrando sua importância para a manutenção eficiente dos trabalhos administrativos e o compromisso com uma gestão pública eficaz e transparente

Para esta contratação será adotado o devido processo de dispensa de licitação, pois o preço de referência constante no quadro acima deste termo de referência está abaixo do limite do disposto no inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

5. Descrição dos produtos:

Nº ITEM	PRODUTOS /ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNIDADE DE MEDIDA
1	<p>ARMÁRIO PARA BANCADA EM MÁRMORE.</p> <p>DESCRIÇÃO GERAL:</p> <p>Execução de armário sob bancada em mármore, composto por 08 (oito) gavetas e 06 (seis) portas de abrir, conforme especificações abaixo:</p> <p>ESTRUTURA:</p> <p>Corpo (caixote), prateleiras internas, portas e frentes de gavetas confeccionados em MDF hidrófugo ultra, padrão <i>Janduia Trama</i>. Acabamento das arestas e extremidades com fita de borda em PVC, na mesma tonalidade do painel, espessura mínima de 1,5 mm, aplicadas pelo sistema <i>Hot Melt</i>.</p> <p>FERRAGENS E ACESSÓRIOS:</p> <p>Portas com dobradiças metálicas de abertura total (180°), com sistema <i>slow motion</i> (amortecimento).</p> <p>Gavetas com corrediças telescópicas metálicas de alta resistência, capacidade mínima de 45 KG.</p> <p>Puxadores em perfil metálico fosco, modelo tipo cava/fita embutido.</p> <p>Todos os parafusos deverão receber capas plásticas de acabamento na mesma cor do revestimento.</p> <p>FIXAÇÃO:</p> <p>Instalação fixada em alvenaria através de parafusos e buchas adequadas.</p> <p>GARANTIA:</p> <p>01 (um) ano contra defeitos de fabricação,</p>	1	SERVIÇO

		<p>montagem ou ferragens. DIMENSÕES: Comprimento: 2,95M Altura: 2,40M Profundidade: 0,80M</p>			
	2	<p>ARMÁRIO TORRE QUENTE. DESCRIÇÃO GERAL: Execução de armário tipo torre quente, composto por 02 (dois) gavetões e 02 (duas) portas de abrir, conforme especificações abaixo: ESTRUTURA: Corpo (caixote), prateleiras internas, portas e frentes de gavetas confeccionados em MDF hidrófugo ultra, padrão <i>Jandua Trama</i>. Acabamento de todas as arestas e extremidades com fita de borda em PVC, na mesma tonalidade do painel, espessura mínima de 1,5MM, aplicadas pelo sistema <i>Hot Melt</i>. FERRAGENS E ACESSÓRIOS: Portas com dobradiças metálicas de abertura total (180°), com sistema <i>slow motion</i> (amortecimento). Gavetões equipados com corrediças telescópicas metálicas de alta resistência, capacidade mínima de 45KG. Puxadores em perfil metálico fosco, modelo tipo cava/fita embutido. Todos os parafusos deverão ser cobertos por capas plásticas de acabamento, na mesma cor do revestimento. FIXAÇÃO: Instalação fixada em alvenaria através de parafusos e buchas adequadas. GARANTIA: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, montagem ou ferragens. DIMENSÕES: Largura: 0,70M; Altura: 2,20M; Profundidade: 0,60M</p>	1	SERVIÇO	
	3	<p>ARMÁRIO AÉREO. DESCRIÇÃO GERAL: Execução de armário aéreo com 04 (quatro) portas de abrir e 01 (um) nicho aberto, acabamento na cor <i>Louro Freijó</i>, conforme especificações abaixo: ESTRUTURA: Corpo (caixote), prateleiras internas, portas e frentes confeccionados em MDF hidrófugo ultra, padrão <i>Jandua Trama</i>. Nicho aberto em MDF padrão <i>Louro Freijó</i>. Acabamento das extremidades com fita de borda em PVC na mesma tonalidade do painel, espessura mínima de 1,5MM, aplicadas pelo sistema <i>Hot Melt</i>. FERRAGENS E ACESSÓRIOS: Portas de abrir com dobradiças metálicas com sistema de amortecimento (<i>slow motion</i>), abertura ampla tipo <i>RoboCop</i> (superior a 110°). Puxadores em perfil metálico fosco, modelo</p>	1	SERVIÇO	

		<p>tipo cava/fita embutido. (Observação: apesar de não possuir gavetas, mantida a padronização — caso haja gavetas futuras — utilizar corrediças telescópicas metálicas de alta resistência, capacidade mínima de 45KG). Todos os parafusos deverão ser cobertos por capas plásticas de acabamento, na mesma cor do revestimento.</p> <p>FIXAÇÃO: Instalação fixada em alvenaria através de parafusos e buchas adequadas, respeitando o alinhamento e prumo.</p> <p>GARANTIA: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, montagem ou ferragens.</p> <p>DIMENSÕES: Comprimento: 1,90M; Altura: 0,81M; Profundidade: 0,40M.</p>			
4		<p>ARMÁRIO MÓVEL. DESCRIÇÃO GERAL: Execução de armário móvel com 04 (quatro) portas de abrir, conforme especificações abaixo: ESTRUTURA: Corpo (caixote), prateleiras internas e portas confeccionados em MDF hidrófugo ultra, padrão <i>Janduia Trama</i>. Acabamento das extremidades com fita de borda em PVC, na mesma tonalidade do painel, espessura mínima de 1,5MM, aplicadas pelo sistema <i>Hot Melt</i>.</p> <p>FERRAGENS E ACESSÓRIOS: Portas equipadas com dobradiças metálicas de abertura ampla tipo <i>RoboCop</i>, com sistema de amortecimento (<i>slow motion</i>). Puxadores em perfil metálico fosco, modelo tipo cava/fita embutido. Todos os parafusos deverão ser cobertos por capas plásticas de acabamento, na mesma cor do revestimento.</p> <p>FIXAÇÃO: Instalação do armário com fixação em alvenaria, utilizando parafusos e buchas adequadas, garantindo prumo e nivelamento. GARANTIA: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, montagem ou ferragens. DIMENSÕES: Comprimento: 1,90M; Altura: 0,90M; Profundidade: 0,40M.</p>	1	SERVIÇO	
5		<p>PRATELEIRAS PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. DESCRIÇÃO GERAL: Execução de prateleiras destinadas ao armazenamento de alimentos, confeccionadas em MDF hidrófugo ultra na cor <i>Branco</i>, conforme especificações abaixo: ESTRUTURA: Prateleiras em MDF hidrófugo ultra, padrão <i>Branco</i>. Acabamento de todas as extremidades com fita de borda em PVC, na mesma tonalidade do painel, espessura mínima de 3,0MM, aplicadas pelo sistema <i>Hot Melt</i>. FERRAGENS E SUPORTES: Fixação através de suportes metálicos tipo <i>mão amiga</i>, com capacidade mínima de 60KG cada. Instalação em alvenaria com parafusos e buchas adequados, garantindo</p>	4	SERVIÇOS	



	nivelamento e resistência. GARANTIA: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, montagem ou ferragens. DIMENSÕES (POR UNIDADE): Comprimento: 2,95M; Altura: 2,40M; Profundidade: 0,80M.		
--	---	--	--

6. Indicação do gestor do contrato, do membro da equipe de planejamento e, se necessário, o responsável pela fiscalização: Daianne Alves Moreira

Sem outro particular, reiteramos os protestos de elevada consideração.

Atenciosamente,

Adriana Silva de Souza

Sec. Municipal de Assistência Social, Cidadania e Políticas para Mulheres
Decreto 012/2025

Acreúna, GO, 06 de novembro de 2025.