PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA IDOSO NO MUNICÍPIO DE MONTANHA - ES
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA CLEMILDES PEREIRA AROREIRA, S/N - IDELSA BORGO - MONTANHA - ES
BDI	33,25%
REFERÊNCIAS:	SINAPI SEM DESONERAÇÃO / DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS / DATA BASE: JANEIRO/2026

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

Tabela Referencial de Preços - DER-ES/SINAPI — Data Base: Janeiro/2026

Serviço: **CUP01 - Fornecimento e Assentamento de Chapim de pedra - Considerando pingadeira de 3cm para cada lado** — Unidade: m

(A) Mão-de-Obra	Fonte	Código	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total Parcial
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	DER-ES	010139	H	0,4000	R$ 26,03	R$ 10,41
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	DER-ES	010146	H	0,4400	R$ 21,94	R$ 9,65
					(A) Total:	**R$ 20,07**

(B) Materiais	Fonte	Código	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total Parcial
GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD	DER-ES	032505	m2	0,2640	R$ 386,87	R$ 102,13
Argamassa traço 1:3 de cimento e areia média, preparo mecânico com betoneira 400 l	DER-ES	010692	m3	0,0033	R$ 452,71	R$ 1,49
					(B) Total:	**R$ 103,63**

(C) Equipamento	Fonte	Código	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total Parcial
					(C) Total:	**R$ -**

(D) Serviço	Fonte	Código	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total Parcial
					(D) Total:	**R$ -**

TOTAL DO SERVIÇO	**R$ 123,69**

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA IDOSO NO MUNICÍPIO DE MONTANHA - ES
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA CLEMILDES PEREIRA AROREIRA, S/N - IDELSA BORGO - MONTANHA - ES
BDI	33,25%
REFERÊNCIAS:	SINAPI SEM DESONERAÇÃO / DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS / DATA BASE: JANEIRO/2026

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

Tabela Referencial de Preços - DER-ES/SINAPI — Data Base: Janeiro/2026

Serviço: **CUP02 - Fornecimento e Assentamento VÁLVULA ESFERA NPT CLASSE 300 Ø 3/4"** — Unidade: und

(A) Mão-de-Obra	Fonte	Código	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total Parcial
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	DER-ES	010118	H	0,0719	R$ 26,03	R$ 1,87
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	DER-ES	010146	H	0,0719	R$ 21,94	R$ 1,58
					(A) Total:	**R$ 3,45**

(B) Materiais	Fonte	Código	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total Parcial
VÁLVULA ESFERA NPT CLASSE 300 Ø 3/4"	DER-ES	064149	UND.	1,0000	R$ 108,21	R$ 108,21
						R$ -
					(B) Total:	**R$ 108,21**

(C) Equipamento	Fonte	Código	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total Parcial
					(C) Total:	**R$ -**

(D) Serviço	Fonte	Código	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total Parcial
					(D) Total:	**R$ -**
					TOTAL DO SERVIÇO	**R$ 111,66**

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA IDOSO NO MUNICÍPIO DE MONTANHA - ES
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA CLEMILDES PEREIRA AROREIRA, S/N - IDELSA BORGO - MONTANHA - ES
BDI	33,25%
REFERÊNCIAS:	SINAPI SEM DESONERAÇÃO / DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS / DATA BASE: JANEIRO/2026

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

Tabela Referencial de Preços - DER-ES/SINAPI — Data Base: Janeiro/2026

Serviço: **CUP03 - Fornecimento e Instalação de Mini Disjuntor Monopolar 6A CURVA C 5KA 220/127V** — Unidade: um

(A) Mão-de-Obra	Fonte	Código	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total Parcial
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	DER-ES	010101	h	0,3000	R$ 21,94	R$ 6,58
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	DER-ES	010115	h	0,3000	R$ 26,03	R$ 7,81
					(A) Total:	**R$ 14,39**

(B) Materiais	Fonte	Código	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total Parcial
MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 6A CURVA C 5KA 220/127V	DER-ES	044760	und	1,0000	R$ 31,32	R$ 31,32
						R$ -
					(B) Total:	**R$ 31,32**

(C) Equipamento	Fonte	Código	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total Parcial
					(C) Total:	**R$ -**

(D) Serviço	Fonte	Código	Unid.	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total Parcial
					(D) Total:	**R$ -**
					TOTAL DO SERVIÇO	**R$ 45,71**

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE CARLOS ALBINO DOS SANTOS
Data: 21/05/2026 15:19:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br