OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
LOCAL: RUA 05, ESQ. C/ 11A - APM - ST. BELA VISTA
CIDADE: SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO
TAB. REFERÊNCIA: GOINFRA - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - FEVEREIRO/2026
***REF. SINAPI - ABRIL/2026**
DATA: 29/05/2026

Prefeitura Municipal de Santa Rita Do Araguaia
Ações com Compromisso

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

TABELA	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT DE PROJETO	50% QUANTIDADE DE PROJETO
COMPOSIÇÃO	COMP. 01	13.4	CONSTRUÇÃO DE PISCINA	UN	1,00	0,50
GOINFRA	100201	6.1	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	247,91	123,96
GOINFRA	200500	11.2	REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC)	m2	478,82	239,41
SINAPI	94304	2.1	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	207,37	103,68

NEI LAMBOGLIA:44675798691

Assinado de forma digital por NEI LAMBOGLIA:44675798691
Dados: 2026.05.29 16:46:42 -03'00'

NEI LAMBOGLIA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 43985/D-MG

PROPONENTE / TOMADOR	DESCRIÇÃO DO LOTE	VALOR TOTAL OBRA	CLASIFICAÇÃO ABC		
			A	B	C
SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)	R$ 333.383,18	80,00%	95,00%	100,00%

CURVA ABC

TABELA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL	% ITEM	% ACUMULADA	CLASIFICAÇÃO ABC
COMPOSIÇÃO	COMP. 01	13.4	CONSTRUÇÃO DE PISCINA	UN	1,00	R$ 30.571,60	R$ 36.934,66	R$ 36.934,66	11,08%	11,08%	A
GOINFRA	100201	6.1	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	247,91	R$ 70,83	R$ 88,55	R$ 21.952,43	6,58%	17,66%	A
GOINFRA	200500	11.2	REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC)	m2	478,82	R$ 35,76	R$ 44,71	R$ 21.408,04	6,42%	24,08%	A
SINAPI	94304	2.1	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	207,37	R$ 80,68	R$ 100,87	R$ 20.916,91	6,27%	30,36%	A
ORSE	13951	10.2	PORTÃO EM ALUMÍNIO E VIDRO FUMÊ, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FERRAGENS	m2	9,00	R$ 1.660,36	R$ 2.075,85	R$ 18.682,65	5,60%	35,96%	A
GOINFRA	52005	3.7 / 4.4	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	1235,09	R$ 11,95	R$ 14,94	R$ 18.452,24	5,53%	41,50%	A
ORSE	09565	6.2	MURO EM VIDRO FUMÊ, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS	m2	23,87	R$ 520,42	R$ 650,65	R$ 15.531,02	4,66%	46,16%	A
GOINFRA	51030	3.10 / 4.7	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	17,34	R$ 583,23	R$ 729,18	R$ 12.643,98	3,79%	49,95%	A
GOINFRA	60192	3.4 / 4.1	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	296,94	R$ 32,81	R$ 41,02	R$ 12.180,48	3,65%	53,60%	A
SINAPI	100897	3.2	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	70,00	R$ 136,54	R$ 170,71	R$ 11.949,70	3,58%	57,19%	A
SINAPI	90776	14.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00	R$ 41,07	R$ 51,35	R$ 9.037,60	2,71%	59,90%	A
GOINFRA	52014	3.9 / 4.6	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	584,28	R$ 12,13	R$ 15,17	R$ 8.863,53	2,66%	62,56%	A
GOINFRA	160971	7.2	COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)	m2	35,17	R$ 190,42	R$ 238,07	R$ 8.372,92	2,51%	65,07%	A
SINAPI	99059	1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	97,80	R$ 64,27	R$ 80,35	R$ 7.858,23	2,36%	67,43%	A
GOINFRA	50304	3.1	ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA	m	62,00	R$ 95,94	R$ 119,95	R$ 7.436,90	2,23%	69,66%	A
GOINFRA	20501	1.7	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA	Un	1,00	R$ 5.382,81	R$ 6.729,82	R$ 6.729,82	2,02%	71,67%	A
GOINFRA	221101	12.2	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	m2	37,37	R$ 121,77	R$ 152,24	R$ 5.689,21	1,71%	73,38%	A
GOINFRA	20230	1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	4,00	R$ 1.135,43	R$ 1.419,56	R$ 5.678,24	1,70%	75,08%	A
SINAPI	98557	5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	119,70	R$ 36,09	R$ 45,12	R$ 5.400,86	1,62%	76,70%	A
GOINFRA	20400	1.6	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA	Un	1,00	R$ 4.169,97	R$ 5.213,48	R$ 5.213,48	1,56%	78,27%	A
GOINFRA	200101	11.1	CHAPISCO COMUM	m2	510,06	R$ 7,24	R$ 9,05	R$ 4.616,04	1,38%	79,65%	A
GOINFRA	52004	3.6 / 4.3	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	263,54	R$ 12,16	R$ 15,20	R$ 4.005,81	1,20%	80,85%	B
GOINFRA	70570	8.11	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2	M	204,85	R$ 15,33	R$ 19,17	R$ 3.926,97	1,18%	82,03%	B
SINAPI	89453	3.12	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	27,13	R$ 102,55	R$ 128,21	R$ 3.478,34	1,04%	83,08%	B
SINAPI	90777	14.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	R$ 138,02	R$ 172,56	R$ 3.451,20	1,04%	84,11%	B
GOINFRA	20202	1.5	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m2	592,47	R$ 4,17	R$ 5,21	R$ 3.086,77	0,93%	85,04%	B
GOINFRA	210462	7.6	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO	m2	37,37	R$ 64,16	R$ 80,22	R$ 2.997,82	0,90%	85,94%	B
GOINFRA	21301	1.1	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	6,00	R$ 393,80	R$ 492,35	R$ 2.954,10	0,89%	86,82%	B
GOINFRA	220050	3.3 / 12.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	m2	66,39	R$ 35,24	R$ 44,06	R$ 2.925,14	0,88%	87,70%	B
GOINFRA	41140	2.5	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	592,47	R$ 3,86	R$ 4,83	R$ 2.861,63	0,86%	88,56%	B
GOINFRA	201410	7.5	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	22,91	R$ 85,33	R$ 106,68	R$ 2.444,04	0,73%	89,29%	B
GOINFRA	201302	11.4	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	21,30	R$ 82,57	R$ 103,23	R$ 2.198,80	0,66%	89,95%	B

CURVA ABC

TABELA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL	% ITEM	% ACUMULADA	CLASIFICAÇÃO ABC
SINAPI	92580	7.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	35,17	R$ 48,37	R$ 60,47	R$ 2.126,73	0,64%	90,59%	B
GOINFRA	40101	2.2 / 8.22	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	30,14	R$ 53,52	R$ 66,91	R$ 2.016,67	0,60%	91,19%	B
GOINFRA	70563	8.10	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	241,04	R$ 5,65	R$ 7,06	R$ 1.701,74	0,51%	91,70%	B
GOINFRA	82304	9.3.17 / 9.4.5 / 9.6.2	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	25,52	R$ 43,57	R$ 54,47	R$ 1.390,07	0,42%	92,12%	B
GOINFRA	71204	8.25 / 8.27	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"	M	35,57	R$ 30,54	R$ 38,18	R$ 1.358,06	0,41%	92,53%	B
GOINFRA	271608	13.1	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m2	1,81	R$ 568,39	R$ 710,63	R$ 1.286,24	0,39%	92,91%	B
GOINFRA	180124	10.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	1,68	R$ 595,10	R$ 744,02	R$ 1.249,95	0,37%	93,29%	B
GOINFRA	200201	11.3	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m2	31,24	R$ 28,98	R$ 36,23	R$ 1.131,83	0,34%	93,63%	B
GOINFRA	160602	7.4	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM	m	18,70	R$ 45,91	R$ 57,40	R$ 1.073,38	0,32%	93,95%	B
GOINFRA	71186	8.21	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	Un	4,00	R$ 194,47	R$ 243,13	R$ 972,52	0,29%	94,24%	B
GOINFRA	160601	7.3	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM	m	9,70	R$ 74,74	R$ 93,44	R$ 906,37	0,27%	94,51%	B
GOINFRA	80503	9.1.5	VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA)	un	1,00	R$ 719,02	R$ 898,95	R$ 898,95	0,27%	94,78%	B
GOINFRA	80573	9.1.4	TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	un	1,00	R$ 698,07	R$ 872,76	R$ 872,76	0,26%	95,05%	C
GOINFRA	71194	8.23	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	62,84	R$ 10,99	R$ 13,74	R$ 863,42	0,26%	95,30%	C
GOINFRA	121101	5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	m2	27,13	R$ 24,76	R$ 30,96	R$ 839,94	0,25%	95,56%	C
GOINFRA	80519	9.1.11	VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO	un	1,00	R$ 637,90	R$ 797,53	R$ 797,53	0,24%	95,80%	C
GOINFRA	30101	2.4	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	11,06	R$ 56,81	R$ 71,03	R$ 785,59	0,24%	96,03%	C
GOINFRA	60802	4.8	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	8,74	R$ 69,95	R$ 87,45	R$ 764,31	0,23%	96,26%	C
GOINFRA	40902	2.3	REATERRO COM APILOAMENTO	m3	16,49	R$ 35,46	R$ 44,33	R$ 731,00	0,22%	96,48%	C
GOINFRA	81827	9.4.1	CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	Un	1,00	R$ 516,96	R$ 646,33	R$ 646,33	0,19%	96,67%	C
GOINFRA	51026	3.11	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	8,60	R$ 59,26	R$ 74,09	R$ 637,17	0,19%	96,86%	C
GOINFRA	81006	9.1.22	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	m	18,42	R$ 27,43	R$ 34,29	R$ 631,62	0,19%	97,05%	C
GOINFRA	80544	9.1.3	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA - 45X35 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	1,00	R$ 490,26	R$ 612,94	R$ 612,94	0,18%	97,24%	C
GOINFRA	221102	12.3	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	15,60	R$ 30,25	R$ 37,82	R$ 589,99	0,18%	97,41%	C
GOINFRA	80689	9.1.1	CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304	Un	1,00	R$ 428,98	R$ 536,33	R$ 536,33	0,16%	97,58%	C
GOINFRA	72172	8.29	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A	un	1,00	R$ 428,31	R$ 535,49	R$ 535,49	0,16%	97,74%	C
GOINFRA	52006	3.8 / 4.5	ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	32,90	R$ 12,99	R$ 16,24	R$ 534,30	0,16%	97,90%	C
GOINFRA	81846	9.3.1	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	un	1,00	R$ 350,82	R$ 438,61	R$ 438,61	0,13%	98,03%	C
GOINFRA	20701	1.4	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	55,08	R$ 6,18	R$ 7,73	R$ 425,77	0,13%	98,16%	C
GOINFRA	71647	8.28	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	7,00	R$ 47,22	R$ 59,04	R$ 413,28	0,12%	98,28%	C
SINAPI	100874	13.3	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	R$ 311,08	R$ 388,93	R$ 388,93	0,12%	98,40%	C
GOINFRA	80929	9.1.9	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"	Un	1,00	R$ 264,33	R$ 330,48	R$ 330,48	0,10%	98,50%	C
GOINFRA	82302	9.3.19	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	9,92	R$ 25,60	R$ 32,01	R$ 317,54	0,10%	98,59%	C
GOINFRA	70713	8.13	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	Un	1,00	R$ 226,89	R$ 283,67	R$ 283,67	0,09%	98,68%	C
GOINFRA	71174	8.20	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Un	2,00	R$ 107,60	R$ 134,53	R$ 269,06	0,08%	98,76%	C
GOINFRA	80660	9.1.2	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	1,00	R$ 200,78	R$ 251,02	R$ 251,02	0,08%	98,83%	C
GOINFRA	180120	10.3	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) - EXCLUSO VIDRO	m2	0,32	R$ 603,22	R$ 754,17	R$ 241,33	0,07%	98,90%	C
GOINFRA	70710	8.12	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA	Un	1,00	R$ 180,98	R$ 226,27	R$ 226,27	0,07%	98,97%	C
GOINFRA	81733	9.3.9 / 9.4.3	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	Un	3,00	R$ 52,27	R$ 65,35	R$ 196,05	0,06%	99,03%	C

CURVA ABC

TABELA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL	% ITEM	% ACUMULADA	CLASIFICAÇÃO ABC
GOINFRA	190202	10.4	VIDRO TEMPERADO 10 MM FUME - COLOCADO	m2	0,32	R$ 476,57	R$ 595,83	R$ 190,67	0,06%	99,09%	C
GOINFRA	80926	9.1.10	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	Un	1,00	R$ 145,05	R$ 181,35	R$ 181,35	0,05%	99,14%	C
SINAPI	91940	8.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	R$ 18,60	R$ 23,25	R$ 162,75	0,05%	99,19%	C
SINAPI	101965	13.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	0,80	R$ 151,88	R$ 189,89	R$ 151,91	0,05%	99,24%	C
GOINFRA	60010	6.3	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	0,04	R$ 2.966,94	R$ 3.709,40	R$ 148,38	0,04%	99,28%	C
GOINFRA	71203	8.24 / 8.26	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2"	M	3,00	R$ 32,57	R$ 40,72	R$ 122,16	0,04%	99,32%	C
GOINFRA	72320	8.18	RELE FOTO ELETRICO COM BASE	Un	1,00	R$ 89,73	R$ 112,18	R$ 112,18	0,03%	99,35%	C
GOINFRA	81003	9.1.21	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	7,46	R$ 10,08	R$ 12,60	R$ 94,00	0,03%	99,38%	C
GOINFRA	81936	9.3.14 / 9.5.2	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	4,00	R$ 17,72	R$ 22,15	R$ 88,60	0,03%	99,41%	C
GOINFRA	71443	8.15	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	Un	2,00	R$ 33,34	R$ 41,68	R$ 83,36	0,03%	99,43%	C
GOINFRA	70691	8.4	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	Un	6,00	R$ 10,52	R$ 13,15	R$ 78,90	0,02%	99,46%	C
GOINFRA	81924	9.3.11 / 9.4.4	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	2,00	R$ 31,38	R$ 39,23	R$ 78,46	0,02%	99,48%	C
GOINFRA	80532	9.1.6	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	1,00	R$ 62,49	R$ 78,13	R$ 78,13	0,02%	99,50%	C
GOINFRA	80580	9.3.5	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	Un	1,00	R$ 61,87	R$ 77,35	R$ 77,35	0,02%	99,53%	C
GOINFRA	72579	8.16	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	un	2,00	R$ 29,90	R$ 37,38	R$ 74,76	0,02%	99,55%	C
GOINFRA	81324	9.2.2	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	Un	3,00	R$ 19,78	R$ 24,73	R$ 74,19	0,02%	99,57%	C
GOINFRA	72570	8.17	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	2,00	R$ 26,79	R$ 33,49	R$ 66,98	0,02%	99,59%	C
GOINFRA	71171	8.19	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	2,00	R$ 26,46	R$ 33,08	R$ 66,16	0,02%	99,61%	C
GOINFRA	80742	9.1.7	DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL	un	1,00	R$ 52,21	R$ 65,28	R$ 65,28	0,02%	99,63%	C
GOINFRA	81321	9.1.18 / 9.2.1	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	5,00	R$ 10,28	R$ 12,85	R$ 64,25	0,02%	99,65%	C
GOINFRA	81424	9.1.23 / 9.2.6	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm	Un	2,00	R$ 25,32	R$ 31,66	R$ 63,32	0,02%	99,67%	C
GOINFRA	71144	8.6	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2"	Un	2,00	R$ 25,19	R$ 31,49	R$ 62,98	0,02%	99,69%	C
GOINFRA	80514	9.1.15	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	Un	1,00	R$ 48,09	R$ 60,12	R$ 60,12	0,02%	99,70%	C
GOINFRA	80680	9.3.6	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	Un	1,00	R$ 44,72	R$ 55,91	R$ 55,91	0,02%	99,72%	C
ORSE	04283	9.6.1	RALO ABACAXI 100 MM	UN	1,00	R$ 42,73	R$ 53,42	R$ 53,42	0,02%	99,74%	C
SINAPI	91943	8.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$ 20,84	R$ 26,06	R$ 52,12	0,02%	99,75%	C
GOINFRA	81663	9.3.2	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	Un	1,00	R$ 40,31	R$ 50,40	R$ 50,40	0,02%	99,77%	C
GOINFRA	81069	9.1.17	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2"	Un	3,00	R$ 12,61	R$ 15,77	R$ 47,31	0,01%	99,78%	C
GOINFRA	80671	9.3.4	SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC	Un	1,00	R$ 37,38	R$ 46,73	R$ 46,73	0,01%	99,80%	C
GOINFRA	81973	9.3.16	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00	R$ 36,87	R$ 46,10	R$ 46,10	0,01%	99,81%	C
GOINFRA	80561	9.3.3	SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"	Un	1,00	R$ 30,79	R$ 38,50	R$ 38,50	0,01%	99,82%	C
GOINFRA	71744	8.7	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2"	Un	3,00	R$ 9,48	R$ 11,85	R$ 35,55	0,01%	99,83%	C
GOINFRA	81205	8.9	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2"	Un	1,00	R$ 27,53	R$ 34,42	R$ 34,42	0,01%	99,84%	C
GOINFRA	81405	9.2.5	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	Un	1,00	R$ 26,46	R$ 33,08	R$ 33,08	0,01%	99,85%	C
GOINFRA	80513	9.1.14	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	Un	1,00	R$ 26,19	R$ 32,74	R$ 32,74	0,01%	99,86%	C
GOINFRA	81360	9.1.24	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	Un	2,00	R$ 11,61	R$ 14,52	R$ 29,04	0,01%	99,87%	C
SINAPI-I	11703	9.1.8	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	1,00	R$ 22,46	R$ 28,08	R$ 28,08	0,01%	99,88%	C
GOINFRA	52003	3.5 / 4.2	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	1,72	R$ 12,26	R$ 15,33	R$ 26,37	0,01%	99,89%	C
GOINFRA	70424	8.1	BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 1.1/2"	PAR	3,00	R$ 6,98	R$ 8,73	R$ 26,19	0,01%	99,90%	C
GOINFRA	82230	9.3.20	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00	R$ 20,48	R$ 25,60	R$ 25,60	0,01%	99,90%	C
SINAPI-I	301	9.3.7 / 9.4.2	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	6,00	R$ 3,40	R$ 4,25	R$ 25,50	0,01%	99,91%	C
GOINFRA	81730	9.3.10	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)	Un	1,00	R$ 20,32	R$ 25,40	R$ 25,40	0,01%	99,92%	C
GOINFRA	81927	9.3.15	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	Un	1,00	R$ 19,47	R$ 24,34	R$ 24,34	0,01%	99,93%	C
GOINFRA	80510	9.3.21	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	Un	1,00	R$ 19,14	R$ 23,93	R$ 23,93	0,01%	99,93%	C
GOINFRA	81922	9.3.13	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00	R$ 17,59	R$ 21,99	R$ 21,99	0,01%	99,94%	C
GOINFRA	80556	9.1.13	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	Un	1,00	R$ 17,44	R$ 21,80	R$ 21,80	0,01%	99,95%	C
SINAPI-I	296	9.3.8 / 9.5.1	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	9,00	R$ 1,92	R$ 2,40	R$ 21,60	0,01%	99,95%	C
GOINFRA	81921	9.3.12	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	1,00	R$ 17,01	R$ 21,27	R$ 21,27	0,01%	99,96%	C
SINAPI-I	1100	8.5	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2"	UN	1,00	R$ 16,64	R$ 20,80	R$ 20,80	0,01%	99,97%	C
GOINFRA	82301	9.3.18	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	0,84	R$ 18,88	R$ 23,60	R$ 19,82	0,01%	99,97%	C
GOINFRA	70634	8.14	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,16	R$ 93,98	R$ 117,50	R$ 18,80	0,01%	99,98%	C
GOINFRA	81885	9.7.1	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00	R$ 13,94	R$ 17,43	R$ 17,43	0,01%	99,98%	C
GOINFRA	81105	9.1.20	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	Un	1,00	R$ 13,66	R$ 17,08	R$ 17,08	0,01%	99,99%	C
GOINFRA	81202	8.8	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4"	Un	1,00	R$ 12,37	R$ 15,47	R$ 15,47	0,00%	99,99%	C
GOINFRA	81066	9.1.16	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	Un	2,00	R$ 5,87	R$ 7,34	R$ 14,68	0,00%	100,00%	C
GOINFRA	81102	9.1.19	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	1,00	R$ 5,73	R$ 7,16	R$ 7,16	0,00%	100,00%	C

CURVA ABC

TABELA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL	% ITEM	% ACUMULADA	CLASIFICAÇÃO ABC
SINAPI-I	6140	9.1.12	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2")	UN	1,00	R$ 4,40	R$ 5,50	R$ 5,50	0,00%	100,00%	C

NEI LAMBOGLIA:44675798691

Assinado de forma digital por NEI LAMBOGLIA:44675798691
Dados: 2026.05.29 16:46:54 -03'00'

NEI LAMBOGLIA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 43985/D-MG