



Obra:	Construção de BDCC na Avenida 23 de Maio	
Proprietário:	Prefeitura Municipal de Araputanga	
Local:	Avenida 23 de Maio, Bairro São Sebastião	
Data:	14/01/2025	
RESUMO ORÇAMENTO		
Item	DESCRIÇÃO	Valores totais
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.718,01
2.0	CONSTRUÇÃO DE ADUELA MOLDADA INLOCO	R\$ 168.892,28
	TOTAL	R\$ 170.610,29
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA		CONTRATANTE
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506		PREFEITO MUNICIPAL

Obra:	Construção de BDCC na Avenida 23 de Maio					BASE DE PREÇOS	
Proprietário:	Prefeitura Municipal de Araputanga					Não Desonerado	
Local:	Avenida 23 de Maio, Bairro São Sebastião					SICRO 01/2024	BDI
Data:	14/01/2025					SINAPI 04/2024	23,91%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Preço unitário (R\$)	Preço unitário BDI (R\$)	Valor final (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.718,01
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,00	462,17	572,67	1.718,01
2.0		CONSTRUÇÃO DE ADUELA MOLDADA INLOCO					168.892,28
2.1	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m³	7,50	150,30	186,23	1.396,72
2.2	705285	Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	10,00	7.534,99	9.336,60	93.366,00
2.3	705330	Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	unid	2,00	29.912,67	37.064,78	74.129,56
						TOTAL	170.610,29

JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR
ENG. CIVIL - CREA SP64045506



Obra:	Construção de BDCC na Avenida 23 de Maio							
Proprietário:	Prefeitura Municipal de Araputanga							
Local:	Avenida 23 de Maio, Bairro São Sebastião							
Data:	14/01/2025							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO/ETAPA	PERÍODO		À EXECUTAR				
				30 DIAS		60 DIAS		TOTAL
		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.718,01	1,01	1.718,01	100	0,00	0	100
2.0	CONSTRUÇÃO DE ADUELA MOLDADA INLOCO	168.892,28	98,99	50.667,68	30%	118.224,60	70%	100%
	VALOR TOTAL	170.610,29	100,00	52.385,69	30,70	118.224,60	69,30	100,00
	VALOR ACUMULADO			52.385,69	30,70	170.610,29	100,00	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA			CONTRATANTE				OBSERVAÇÃO	
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA					
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506			PREFEITO MUNICIPAL					

BDI - BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS			
Item	Descrição dos Serviços	% PV	% CD
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,80
1.1	ESCRITÓRIO CENTRAL		
1.2	VIAGENS		
1.3	OUTROS		
2	IMPOSTOS E TAXAS	8,65	
2.1	ISS	5,00	
2.2	PIS	0,65	
2.3	Cofins	3,00	
2.4	CPRB	-	
3	TAXA DE RISCO		1,14
3.1	SEGURO		0,32
3.2	RISCO		0,50
3.2	GARANTIA		0,32
4	DESPESAS FINANCEIRAS		1,02
5	LUCRO		6,77
BDI CALCULADO (%)		23,91	
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA		OBSERVAÇÕES:	
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506		ISS MUNICIPAL: 5% SOBRE 100% DA NOTA FISCAL EMITIDA.	
		BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 - TCU.	