

**COMPILADO DAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS CADASTRADAS NO SISTEMA GEOBRAS TCE MT NO PERÍODO DE OUT./2024 A SET./2025**

**DADOS EXTRAÍDOS DO SISTEMA GEOBRAS CIDADÃO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:**

<https://geobras.tce.mt.gov.br/cidadao/contrato-resultado-busca?unidadeGestoraCheckBox=false&entidadesFiscalizadasId=1115419&contratoNumero=&contratoAno=2025&dataAssinaturaDe=2024-10-01&dataAssinaturaAte=2025-09-30&dataSituacaoDe=&dataSituacaoAte=&pessoaCpfCnpj=&contratoContratacaoTipold=&contratoSituacaoTipold=>

**BANCO DE DADOS - GEOBRAS TCE MT**

ITEM	CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	ÓRGÃO PÚBLICO	OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	VALOR
1	119/2025	set-25	SINFRA MT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS) PONTES DE CONCRETO DE 20,8 M X 8,8M NA RODOVIA MT-208, CÓRREGO PEDREIRA (PT0001), CÓRREGO CHORÃO (PT00006), CÓRREGO ALAGADO (PT00020), LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT.	R\$ 6.634.938,00
2	108/2025	set-25	SINFRA MT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO ARARINHA (PT01104), NA RODOVIA MT-409, DIMENSIONADA EM 50,00M E LARGURA DE 8,80M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI/MT.	R\$ 3.780.000,00
3	109/2025	set-25	SINFRA MT	CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TELES PIRES (PT00992), COM EXTENSÃO DE 180,00M E LARGURA DE 8,80M, LOCALIZADA NA DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE PARANATINGA, SANTA RITA DO TRIVELATO E PARANATINGA E ROSÁRIO OESTE/MT, NA RODOVIA MT-240.	R\$ 13.158.175,14
4	101/2025	ago-25	SINFRA MT	CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE EM CONCRETO SOBRE O RIO COELHO (PT02755), NA RODOVIA MT402, DIMENSIONAMENTO DA PONTE 23,30M E LARGURA DE 8,80M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT	R\$ 2.051.363,60
5	099/2026	ago-25	SINFRA MT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE EM CONCRETO SOBRE O RIO SEM INFORMAÇÃO (PT00375), NA RODOVIA MT-437, TRECHO: INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO (PU SÃO JOSÉ DO XINGU), DIMENSIONADA EM 39,60M E LARGURA DE 8,80M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU/MT.	R\$ 3.967.099,24
6	078/2025	jun-25	SINFRA MT	CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE EM CONCRETO SOBRE O RIO AZUL (PT00606), NA RODOVIA MT429, COM EXTENSÃO DE 120,0M E LARGURA DE 8,80M, LOCALIZADA NOS MUNICÍPIOS DE CLÁUDIA E NOVA SANTA HELENA/MT.	R\$ 9.602.900,00
7	077/2025	jul-25	SINFRA MT	EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PONTE EM CONCRETO SOBRE O RIO PATURI (PT00395), NA RODOVIA MT-437, DIMENSIONADA EM 30,00M E LARGURA DE 8,80M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT.	R\$ 3.080.701,61
8	072/2025	jun-25	SINFRA MT	CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE EM CONCRETO SOBRE O CÓRREGO DOS GAÚCHOS (PT00810), NA RODOVIA: MT-490, TRECHO: ENTR. MT-242 – ENTR. MT-485, COM EXTENSÃO DE 40,00M E LARGURA DE 8,80M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SOBRISO/MT.	R\$ 3.942.217,00
9	065/2025	jun-25	SINFRA MT	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA RODOVIA MT-109 SOBRE O CÓRREGO ÁGUA FRIA (PT00599): (30 M X 8,80 M) E PONTE DE CONCRETO SOBRE O CÓRREGO CORGÃO (PT00580) MT 412, LOCALIZADA EM CANABRAVA DO NORTE: (59,60 M X 8,80 M)	R\$ 6.919.133,00
10	051/2025	mai-25	SINFRA MT	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO E PROTENDIDO DA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO SÃO MARCOS (PT000022) (30 M X 8,80 M) E PONTE SOBRE O RIBEIRÃO SÃO MARQUINHOS (PT000039), MT-431.(30 M X 8,80 M)	R\$ 5.723.784,00

**COMPILADO DAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS CADASTRADAS NO SISTEMA GEOBRAS TCE MT NO PERÍODO DE OUT./2024 A SET./2025**

**DADOS EXTRAÍDOS DO SISTEMA GEOBRAS CIDADÃO NO ENDEREÇO ELETRONICO:**

<https://geobras.tce.mt.gov.br/cidadao/contrato-resultado-busca?unidadeGestoraCheckBox=false&entidadesFiscalizadasId=1115419&contratoNumero=&contratoAno=2025&dataAssinaturaDe=2024-10-01&dataAssinaturaAte=2025-09-30&dataSituacaoDe=&dataSituacaoAte=&pessoaCpfCnpj=&contratoContratacaoTipold=&contratoSituacaoTipold=>

**BANCO DE DADOS - GEOBRAS TCE MT**

ITEM	CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	ÓRGÃO PÚBLICO	OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	VALOR
11	049/2025	mai-25	SINFRA MT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 7(SETE) PONTES DE CONCRETO SOBRE O RIO SEM INFORMAÇÃO (PT01802), COM A EXTENSÃO DE 47,90M X 5,0M; SEM INFORMAÇÃO (PT01889), COM A EXTENSÃO DE 63,90M X 5,0M; SEM INFORMAÇÃO (PT01890), COM A EXTENSÃO DE 71,90M X 5,0M; SEM INFORMAÇÃO (PT01892) COM A EXTENSÃO DE 71,90M X 5,0M; SEM INFORMAÇÃO (PT01894) COM A EXTENSÃO DE 71,90M X 5,0M; SEM INFORMAÇÃO (PT01905) COM A EXTENSÃO DE 71,90M X 5,0M; SEM INFORMAÇÃO (PT01893) COM A EXTENSÃO DE 63,90M X 5,0M, NA RODOVIA MT-060, TRECHO: POCONÉ – PORTO JOFRE, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE POCONÉ/MT.	R\$ 29.472.300,00
12	048/2025	jun-25	SINFRA MT	CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE EM CONCRETO SOBRE O RIBEIRÃO GATO PRETO (PT01917), NA RODOVIA MT-481, TRECHO: ENTRº. MT-100 – DIV. MT/MS, COM EXTENSÃO DE 60,00M E LARGURA DE 8,80M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA/MT.	R\$ 4.604.219,50
13	045/2025	mai-25	SINFRA MT	CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO BRANCO (PT01286), MT-339 ENTRE MT-405 E MT-170/247. (90 M X 8,80 M)	R\$ 6.553.460,57
14	037/2025	mai-25	SINFRA MT	CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE EM CONCRETO SOBRE O CÓRREGO IRARA (PT01285), NA RODOVIA MT-247, COM EXTENSÃO DE 30,05M E LARGURA DE 12,80M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS/MT.	R\$ 3.296.361,09
15	031/2025	abr-25	SINFRA MT	PONTE SOBRE O CÓRREGO CORGÃO (PT01295), NA RODOVIA MT-339, TRECHO ENTRE MT-405 E MT-170. (40,00M X 8,80M)	R\$ 3.281.597,56
16	029/2025	abr-25	SINFRA MT	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIBEIRÃO CAIANA (PT02363), NA RODOVIA: MT-244, DIMENSIONADA EM 45,55 M E LARGURA DE 8,80 M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT.	R\$ 4.090.000,00
17	028/2025	mar-25	SINFRA MT	CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE EM CONCRETO SOBRE O RIBEIRÃO DO OURO (PT00812), NA RODOVIA MT-490, TRECHO: ENTRº. MT-242 – ENTRº. MT-485, COM EXTENSÃO DE 40,00M E LARGURA DE 8,80M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT.	R\$ 3.720.259,35
18	024/2025	mar-25	SINFRA MT	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE RIO BRANCO (PT01206), NA RODOVIA: MT-246, COM EXTENSÃO DE 60,00M E LARGURA DE 8,80M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SALTO DO CÉU-MT.	R\$ 4.102.159,05
19	023/2025	mar-25	SINFRA MT	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO SEPOTUBA (PT01164), NA RODOVIA: MT-246, COM EXTENSÃO DE 140,00 M E LARGURA DE 4,40 M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.	R\$ 6.120.180,00
20	022/2025	mar-25	SINFRA MT	LOTE 1: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIBEIRÃO TARUMÃ (PT01136), NA RODOVIA: MT-339/MT-246, COM EXTENSÃO DE 46,00 M E LARGURA DE 8,80 M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA - MT.	R\$ 3.563.248,32

**COMPILADO DAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS CADASTRADAS NO SISTEMA GEOBRAS TCE MT NO PERÍODO DE OUT./2024 A SET./2025**

**DADOS EXTRAÍDOS DO SISTEMA GEOBRAS CIDADÃO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:**

<https://geoobras.tce.mt.gov.br/cidadao/contrato-resultado-busca?unidadeGestoraCheckBox=false&entidadesFiscalizadasId=1115419&contratoNumero=&contratoAno=2025&dataAssinaturaDe=2024-10-01&dataAssinaturaAte=2025-09-30&dataSituacaoDe=&dataSituacaoAte=&pessoaCpfCnpj=&contratoContratacaoTipold=&contratoSituacaoTipold=>

**BANCO DE DADOS - GEOBRAS TCE MT**

ITEM	CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	ÓRGÃO PÚBLICO	OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	VALOR
21	021/2025	fev-25	SINFRA MT	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE RIBEIRÃO POÇÃO (PT02722), NA RODOVIA: MT-499, TRECHO: FIM PU PARANATINGA – ENTR. MT-241, EXTENSÃO: 40,71 M E LARGURA: 8,80 M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA/M	R\$ 6.467.370,94
22	020/2025	fev-25	SINFRA MT	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO RIBEIRÃO BANANAL (PT02721), NA RODOVIA MT-499, TRECHO: FIM PU PARANATINGA - ENTR. MT-241, EXTENSÃO > 51,35 M E LARGURA: 8,80 M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA/MT.	R\$ 7.212.955,70
23	019/2025	mar-25	SINFRA MT	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE Córrego Morcego (PT02727), NA RODOVIA: MT-499, TRECHO: FIM PU PARANATINGA – ENTR. MT-241, EXTENSÃO: 30,80 M E LARGURA: 8,80 M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA/MT.	R\$ 5.058.157,05
24	018/2025	fev-25	SINFRA MT	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO TELES PIRES (PT02720), NA RODOVIA: MT-499, TRECHO: FIM PU PARANATINGA – ENTR. MT-241, EXTENSÃO: 101,12 M E LARGURA: 8,80 M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PARANATINGA.	R\$ 11.096.659,00
25	016/2025	fev-25	SINFRA MT	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIBEIRÃO ESTIGARRIBIA (PT00794), COM EXTENSÃO 30,00M, E LARGURA 8,80M, NA RODOVIA MT-242, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ/MT.	R\$ 2.797.000,00
26	005/2025	fev-25	SINFRA MT	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO TELES PIRES (PT02625), NA RODOVIA MT-479 - TRECHO: ENTRº MT- 329 – ENTRº BR-163, EXTENSÃO: 561,15M X 8,80M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT.	R\$ 43.033.461,57
27	102/2024	dez-24	SINFRA MT	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIBEIRÃO DAS POMBAS (PT02693), NA RODOVIA: MT – 454, COM EXTENSÃO DE: 50,00M E LARGURA: 8,80M, LOCALIZADA NOS MUNICÍPIOS DE DOM AQUINO/SÃO PEDRO DA CIPA/MT.	R\$ 3.463.608,78
28	100/2024	nov-24	SINFRA MT	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO TELES PIRES (PT02469) E PONTE SOBRE O RIBEIRÃO GRANDE (PT02692), NA RODOVIA: MT-560, TRECHO: ENT. MT010 - ENTR. BR-163 (A), SUB-TRECHO: DIVISA TAPURAH/SORRISO - ENTR - BR-163 (A), COM EXTENSÃO: 178,10M (RIO TELES PIRES) E 49,70 M DE EXTENSÃO (RIBEIRÃO GRANDE), AMBAS AS PONTES POSSUEM 8,80 M DE LARGURA, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT (* EXCLUÍDA A PARCELA REF. A ENCABEÇAMENTO)	R\$ 12.849.926,86
29	094/2024	out-24	SINFRA MT	EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MANSO (PT02421), NA RODOVIA: MT-020, COM EXTENSÃO DE 83,10 M E LARGURA DE 8,80 M (LOTE 1), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT	R\$ 5.702.390,00
30	093/2024	out-24	SINFRA MT	EXECUÇÃO PONTE SOBRE O RIO RONCADOR (PT02518), NA RODOVIA: MT-515, COM EXTENSÃO DE 60,55 M E LARGURA DE 8,80 M (LOTE 02), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT,	R\$ 3.610.000,00

**COMPILADO DAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS CADASTRADAS NO SISTEMA GEOBRAS TCE MT NO PERÍODO DE OUT/2024 A SET/2025**

DADOS EXTRAÍDOS DO SISTEMA GEOBRAS CIDADÃO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:

<https://geobras.tce.mt.gov.br/cidadao/contrato-resultado-busca?unidadeGestoraCheckBox=false&entidadesFiscalizadasId=1115419&contratoNumero=&contratoAno=2025&dataAssinaturaDe=2024-10-01&dataAssinaturaAte=2025-09-30&dataSituacaoDe=&dataSituacaoAte=&pessoaCpfCnpj=&contratoContratacaoTipold=&contratoSituacaoTipold=>

1° quartil	R\$	8.645,88
3° quartil	R\$	11.407,04
IQR	R\$	2.761,16
Lim sup (3° Quartil + 1,5 IQR)	R\$	15.548,78
Lim inf (1° Quartil - 1,5 IQR)	R\$	4.504,14

**TRATAMENTO DA BASE DE DADOS: GEOBRAS TCE MT**

ITEM	CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	ÓRGÃO PÚBLICO	OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	VALOR	ÁREA	OEA PREÇO/M² CONTRATADO	INCC ACUM. ATÉ SET/25	OEA PREÇO/M² ATUALIZADO	DADO DISCREPANTE
1	119/2025	set-25	SINFRA MT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS) PONTES DE CONCRETO DE 20,8 M X 8,8M NA RODOVIA MT-208, CÔRREGO PEDREIRA (PT0001), CÔRREGO CHORÃO (PT00006), CÔRREGO ALAGADO (PT00020), LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT.	R\$ 6.634.938,00	549,12	R\$ 12.082,86	NÃO SE APLICA	R\$ 12.082,86	NÃO
2	108/2025	set-25	SINFRA MT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO ARARINHA (PT01104), NA RODOVIA MT-409, DIMENSIONADA EM 50,00M E LARGURA DE 8,80M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI/MT.	R\$ 3.780.000,00	440,00	R\$ 8.590,91	NÃO SE APLICA	R\$ 8.590,91	NÃO
3	109/2025	set-25	SINFRA MT	CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TELES PIRES (PT00992), COM EXTENSÃO DE 180,00M E LARGURA DE 8,80M, LOCALIZADA NA DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE PARANATINGA, SANTA RITA DO TRIVELATO E PARANATINGA E ROSÁRIO OESTE/MT, NA RODOVIA MT-240.	R\$ 13.158.175,14	1.584,00	R\$ 8.306,93	NÃO SE APLICA	R\$ 8.306,93	NÃO
4	101/2025	ago-25	SINFRA MT	CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE EM CONCRETO SOBRE O RIO COELHO (PT02755), NA RODOVIA MT402, DIMENSIONAMENTO DA PONTE 23,30M E LARGURA DE 8,80M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT	R\$ 2.051.363,60	205,04	R\$ 10.004,70	0,21%	R\$ 10.025,71	NÃO
5	099/2026	ago-25	SINFRA MT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE EM CONCRETO SOBRE O RIO SEM INFORMAÇÃO (PT00375), NA RODOVIA MT-437, TRECHO: INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO (PU SÃO JOSÉ DO XINGU), DIMENSIONADA EM 39,60M E LARGURA DE 8,80M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU/MT.	R\$ 3.967.099,24	348,48	R\$ 11.384,01	0,21%	R\$ 11.407,91	NÃO
6	078/2025	jun-25	SINFRA MT	CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE EM CONCRETO SOBRE O RIO AZUL (PT00606), NA RODOVIA MT429, COM EXTENSÃO DE 120,0M E LARGURA DE 8,80M, LOCALIZADA NOS MUNICÍPIOS DE CLÁUDIA E NOVA SANTA HELENA/MT.	R\$ 9.602.900,00	1.056,00	R\$ 9.093,66	1,83%	R\$ 9.260,07	NÃO
7	077/2025	jul-25	SINFRA MT	EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PONTE EM CONCRETO SOBRE O RIO PATURI (PT00395), NA RODOVIA MT-437, DIMENSIONADA EM 30,00M E LARGURA DE 8,80M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT.	R\$ 3.080.701,61	264,00	R\$ 11.669,32	0,91%	R\$ 11.775,52	NÃO
8	072/2025	jun-25	SINFRA MT	CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE EM CONCRETO SOBRE O CÔRREGO DOS GAÚCHOS (PT00810), NA RODOVIA: MT-490, TRECHO: ENTR. MT-242 – ENTR. MT-485, COM EXTENSÃO DE 40,00M E LARGURA DE 8,80M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT.	R\$ 3.942.217,00	352,00	R\$ 11.199,48	1,83%	R\$ 11.404,43	NÃO
9	065/2025	jun-25	SINFRA MT	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA RODOVIA MT-109 SOBRE O CÔRREGO ÁGUA FRIA (PT00599): (30 M X 8,80 M) E PONTE DE CONCRETO SOBRE O CÔRREGO CORÇÃO (PT00580) MT 412, LOCALIZADA EM CANABRAVA DO NORTE: (59,60 M X 8,80 M)	R\$ 6.919.133,00	788,48	R\$ 8.775,28	1,83%	R\$ 8.935,87	NÃO
10	051/2025	mai-25	SINFRA MT	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO E PROTENDIDO DA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO SÃO MARCOS (PT000022) (30 M X 8,80 M) E PONTE SOBRE O RIBEIRÃO SÃO MARQUINHOS (PT000039), MT-431.(30 M X 8,80 M)	R\$ 5.723.784,00	528,00	R\$ 10.840,50	2,81%	R\$ 11.145,12	NÃO
11	049/2025	mai-25	SINFRA MT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 7(SETE) PONTES DE CONCRETO SOBRE O RIO SEM INFORMAÇÃO (PT01802), COM A EXTENSÃO DE 47,90M X 5,0M; SEM INFORMAÇÃO (PT01889), COM A EXTENSÃO DE 63,90M X 5,0M; SEM INFORMAÇÃO (PT01890), COM A EXTENSÃO DE 71,90M X 5,0M; SEM INFORMAÇÃO (PT01892) COM A EXTENSÃO DE 71,90M X 5,0M; SEM INFORMAÇÃO (PT01894) COM A EXTENSÃO DE 71,90M X 5,0M; SEM INFORMAÇÃO (PT01905) COM A EXTENSÃO DE 71,90M X 5,0M; SEM INFORMAÇÃO (PT01893) COM A EXTENSÃO DE 63,90M X 5,0M, NA RODOVIA MT-060, TRECHO: POCONÉ – PORTO JOFRE, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE POCONÉ/MT.	R\$ 29.472.300,00	2.316,50	R\$ 12.722,77	2,81%	R\$ 13.080,28	SIM

**COMPILADO DAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS CADASTRADAS NO SISTEMA GEOBRAS TCE MT NO PERÍODO DE OUT/2024 A SET/2025**

DADOS EXTRAÍDOS DO SISTEMA GEOBRAS CIDADÃO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:

[https://geobras.tce.mt.gov.br/cidadao/contrato-resultado-](https://geobras.tce.mt.gov.br/cidadao/contrato-resultado-busca?unidadeGestoraCheckBox=false&entidadesFiscalizadasId=1115419&contratoNumero=&contratoAno=2025&dataAssinaturaDe=2024-10-01&dataAssinaturaAte=2025-09-30&dataSituacaoDe=&dataSituacaoAte=&pesoaCpfCnpj=&contratoContratacaoTipold=&contratoSituacaoTipold=)

[busca?unidadeGestoraCheckBox=false&entidadesFiscalizadasId=1115419&contratoNumero=&contratoAno=2025&dataAssinaturaDe=2024-10-01&dataAssinaturaAte=2025-09-30&dataSituacaoDe=&dataSituacaoAte=&pesoaCpfCnpj=&contratoContratacaoTipold=&contratoSituacaoTipold=](https://geobras.tce.mt.gov.br/cidadao/contrato-resultado-busca?unidadeGestoraCheckBox=false&entidadesFiscalizadasId=1115419&contratoNumero=&contratoAno=2025&dataAssinaturaDe=2024-10-01&dataAssinaturaAte=2025-09-30&dataSituacaoDe=&dataSituacaoAte=&pesoaCpfCnpj=&contratoContratacaoTipold=&contratoSituacaoTipold=)

1° quartil	R\$	8.645,88
3° quartil	R\$	11.407,04
IQR	R\$	2.761,16
Lim sup (3° Quartil + 1,5 IQR)	R\$	15.548,78
Lim inf (1° Quartil - 1,5 IQR)	R\$	4.504,14

**TRATAMENTO DA BASE DE DADOS: GEOBRAS TCE MT**

ITEM	CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	ÓRGÃO PÚBLICO	OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	VALOR	ÁREA	OEA PREÇO/M² CONTRATADO	INCC ACUM. ATÉ SET/25	OEA PREÇO/M² ATUALIZADO	DADO DISCREPANTE
12	048/2025	jun-25	SINFRA MT	CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE EM CONCRETO SOBRE O RIBEIRÃO GATO PRETO (PT01917), NA RODOVIA MT-481, TRECHO: ENTR°. MT-100 - DIV. MT/MS, COM EXTENSÃO DE 60,00M E LARGURA DE 8,80M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA/MT.	R\$ 4.604.219,50	528,00	R\$ 8.720,11	1,83%	R\$ 8.879,69	NÃO
13	045/2025	mai-25	SINFRA MT	CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO BRANCO (PT01286), MT-339 ENTRE MT-405 E MT-170/247. (90 M X 8,80 M)	R\$ 6.553.460,57	792,00	R\$ 8.274,57	2,81%	R\$ 8.507,09	NÃO
14	037/2025	mai-25	SINFRA MT	CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE EM CONCRETO SOBRE O CÔRREGO IRARA (PT01285), NA RODOVIA MT-247, COM EXTENSÃO DE 30,05M E LARGURA DE 12,80M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS/MT.	R\$ 3.296.361,09	384,64	R\$ 8.569,99	2,81%	R\$ 8.810,81	NÃO
15	031/2025	abr-25	SINFRA MT	PONTE SOBRE O CÔRREGO CORGÃO (PT01295), NA RODOVIA MT-339, TRECHO ENTRE MT-405 E MT-170. (40,00M X 8,80M)	R\$ 3.281.597,56	352,00	R\$ 9.322,72	3,07%	R\$ 9.608,93	NÃO
16	029/2025	abr-25	SINFRA MT	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIBEIRÃO CAIANA (PT02363), NA RODOVIA: MT-244, DIMENSIONADA EM 45,55 M E LARGURA DE 8,80 M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT.	R\$ 4.090.000,00	400,84	R\$ 10.203,57	3,07%	R\$ 10.516,82	NÃO
17	028/2025	mar-25	SINFRA MT	CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE EM CONCRETO SOBRE O RIBEIRÃO DO OURO (PT00812), NA RODOVIA MT-490, TRECHO: ENTR°. MT-242 - ENTR°. MT-485, COM EXTENSÃO DE 40,00M E LARGURA DE 8,80M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT.	R\$ 3.720.259,35	352,00	R\$ 10.568,92	3,68%	R\$ 10.957,85	NÃO
18	024/2025	mar-25	SINFRA MT	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE RIO BRANCO (PT01206), NA RODOVIA: MT-246, COM EXTENSÃO DE 60,00M E LARGURA DE 8,80M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SALTO DO CÉU-MT.	R\$ 4.102.159,05	528,00	R\$ 7.769,24	3,68%	R\$ 8.055,15	NÃO
19	023/2025	mar-25	SINFRA MT	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO SEPOTUBA (PT01164), NA RODOVIA: MT-246, COM EXTENSÃO DE 140,00 M E LARGURA DE 4,40 M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.	R\$ 6.120.180,00	616,00	R\$ 9.935,36	3,68%	R\$ 10.300,98	SIM
20	022/2025	mar-25	SINFRA MT	LOTE 1: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIBEIRÃO TARUMÁ (PT01136), NA RODOVIA: MT-339/MT-246, COM EXTENSÃO DE 46,00 M E LARGURA DE 8,80 M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA - MT.	R\$ 3.563.248,32	404,80	R\$ 8.802,49	3,68%	R\$ 9.126,42	NÃO
21	021/2025	fev-25	SINFRA MT	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE RIBEIRÃO POÇÃO (PT02722), NA RODOVIA: MT-499, TRECHO: FIM PU PARANATINGA - ENTR. MT-241, EXTENSÃO: 40,71 M E LARGURA: 8,80 M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA/M	R\$ 6.467.370,94	358,25	R\$ 18.052,78	4,08%	R\$ 18.789,33	SIM
22	020/2025	fev-25	SINFRA MT	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO RIBEIRÃO BANANAL (PT02721), NA RODOVIA MT-499, TRECHO: FIM PU PARANATINGA - ENTR. MT-241, EXTENSÃO: 51,35M E LARGURA: 8,80M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA/MT.	R\$ 7.212.955,70	451,88	R\$ 15.962,10	4,08%	R\$ 16.613,36	SIM
23	019/2025	mar-25	SINFRA MT	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE CÔRREGO MORCEGO (PT02727), NA RODOVIA: MT-499, TRECHO: FIM PU PARANATINGA - ENTR. MT-241, EXTENSÃO: 30,80 M E LARGURA: 8,80 M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA/MT.	R\$ 5.058.157,05	271,04	R\$ 18.662,03	3,68%	R\$ 19.348,79	SIM
24	018/2025	fev-25	SINFRA MT	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO TELES PIRES (PT02720), NA RODOVIA: MT-499, TRECHO: FIM PU PARANATINGA - ENTR. MT-241, EXTENSÃO: 101,12 M E LARGURA: 8,80 M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PARANATINGA.	R\$ 11.096.659,00	889,86	R\$ 12.470,17	4,08%	R\$ 12.978,96	NÃO
25	016/2025	fev-25	SINFRA MT	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIBEIRÃO ESTIGARRIBIA (PT00794), COM EXTENSÃO 30,00M, E LARGURA 8,80M, NA RODOVIA MT-242, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÁ/MT.	R\$ 2.797.000,00	264,00	R\$ 10.594,70	4,08%	R\$ 11.026,96	NÃO

**COMPILADO DAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS CADASTRADAS NO SISTEMA GEOBRAS TCE MT NO PERÍODO DE OUT/2024 A SET/2025**

DADOS EXTRAÍDOS DO SISTEMA GEOBRAS CIDADÃO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:

<https://geobras.tce.mt.gov.br/cidadao/contrato-resultado->

[busca?unidadeGestoraCheckBox=false&entidadesFiscalizadasId=1115419&contratoNumero=&contratoAno=2025&dataAssinaturaDe=2024-10-01&dataAssinaturaAte=2025-09-30&dataSituacaoDe=&dataSituacaoAte=&pesoaCpfCnpj=&contratoContratacaoTipold=&contratoSituacaoTipold=](https://geobras.tce.mt.gov.br/cidadao/contrato-resultado-busca?unidadeGestoraCheckBox=false&entidadesFiscalizadasId=1115419&contratoNumero=&contratoAno=2025&dataAssinaturaDe=2024-10-01&dataAssinaturaAte=2025-09-30&dataSituacaoDe=&dataSituacaoAte=&pesoaCpfCnpj=&contratoContratacaoTipold=&contratoSituacaoTipold=)

1° quartil	R\$	8.645,88
3° quartil	R\$	11.407,04
IQR	R\$	2.761,16
Lim sup (3° Quartil + 1,5 IQR)	R\$	15.548,78
Lim inf (1° Quartil - 1,5 IQR)	R\$	4.504,14

**TRATAMENTO DA BASE DE DADOS: GEOBRAS TCE MT**

ITEM	CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	ÓRGÃO PÚBLICO	OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	VALOR	ÁREA	OEA PREÇO/M² CONTRATADO	INCC ACUM. ATÉ SET/25	OEA PREÇO/M² ATUALIZADO	DADO DISCREPANTE
26	005/2025	fev-25	SINFRA MT	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO TELES PIRES (PT02625), NA RODOVIA MT-479 - TRECHO: ENTR° MT- 329 – ENTR° BR-163, EXTENSÃO: 561,15M X 8,80M, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT.	R\$ 43.033.461,57	4.938,12	R\$ 8.714,54	4,08%	R\$ 9.070,10	NÃO
27	102/2024	dez-24	SINFRA MT	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIBEIRÃO DAS POMBAS (PT02693), NA RODOVIA: MT – 454, COM EXTENSÃO DE: 50,00M E LARGURA: 8,80M, LOCALIZADA NOS MUNICÍPIOS DE DOM AQUINO/SÃO PEDRO DA CIPA/MT.	R\$ 3.463.608,78	440,00	R\$ 7.871,84	5,35%	R\$ 8.292,98	NÃO
28	100/2024	nov-24	SINFRA MT	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO TELES PIRES (PT02469) E PONTE SOBRE O RIBEIRÃO GRANDE (PT02692), NA RODOVIA: MT-560, TRECHO: ENT. MT010 - ENTR. BR-163 (A), SUB-TRECHO: DIVISA TAPURAH/SORRISO - ENTR. BR-163 (A), COM EXTENSÃO: 178,10M (RIO TELES PIRES) E 49,70 M DE EXTENSÃO (RIBEIRÃO GRANDE), AMBAS AS PONTES POSSUEM 8,80 M DE LARGURA, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT (* EXCLUÍDA A PARCELA REF. A ENCABEÇAMENTO)	R\$ 12.849.926,86	2.004,64	R\$ 6.410,09	5,89%	R\$ 6.787,65	NÃO
29	094/2024	out-24	SINFRA MT	EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MANSO (PT02421), NA RODOVIA: MT-020, COM EXTENSÃO DE 83,10 M E LARGURA DE 8,80 M (LOTE 1), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT	R\$ 5.702.390,00	731,28	R\$ 7.797,82	6,35%	R\$ 8.292,98	NÃO
30	093/2024	out-24	SINFRA MT	EXECUÇÃO PONTE SOBRE O RIO RONCADOR (PT02518), NA RODOVIA: MT-515, COM EXTENSÃO DE 60,55 M E LARGURA DE 8,80 M (LOTE 02), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT,	R\$ 3.610.000,00	532,84	R\$ 6.775,02	6,35%	R\$ 7.205,23	NÃO

**COMENTÁRIOS:**

- OS DADOS 11 E 19 SÃO CONSIDERADOS DISCREPANTES E SERÃO DESCARTADOS PARA PROCEDER HOMOGENIZAÇÃO DOS DADOS, VEZ QUE TRATAM DE PONTES COM LARGURAS DE ATÉ 5 M, ENQUANTO QUE AS DEMAIS PONTES CONTIDAS NA BASE DE DADOS APRESENTAM LARGURA IGUAL A 8,80M, E QUE DESSA FORMA, DISTORCERIAM A MÉDIA DE PREÇOS POR M² DE OEA QUE SE PRETENDE ESTIMAR.
- JÁ OS DADOS 21, 22 E 23 TAMBÉM SERÃO DESCARTADOS, VISTO QUE EM TRATAMENTO ESTATÍSTICO SE VERIFICA QUE APRESENTAM PREÇOS POR M² DE OEA DISCREPANTES EM RELAÇÃO AOS PREÇOS POR M² DAS DEMAIS PONTES CONTIDAS NA BASE DE DADOS E QUE DESSA FORMA, TAMBÉM DISTORCERIAM A MÉDIA DE PREÇOS POR M² DE OEA QUE SE PRETENDE ESTIMAR. SUPÕE-SE QUE TAIS DIFERENÇAS RESULTEM DE PONTES COM SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS E ESTRUTURAIS BEM DIFERENTES DAS DEMAIS PONTES CONTIDAS NA BASE DE DADOS, OU ATÉ MESMO, SERVIÇOS ADICIONAIS DE ENCABEÇAMENTO.