



Obra
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na execução de obras infraestrutura urbana, acessibilidade no município de Sinop - MT.

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Mato Grosso
SICRO3 - 01/2026 - Mato Grosso

B.D.I.
22,22%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			Execução de Infraestrutura Urbana, Acessibilidade e Paisagismo (Material e Mão de Obra)		1		5.304.212,00	5.304.212,00	88,53 %
1.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	50000	1,72	2,10	105.000,00	1,75 %
1.2	2003373	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira (MANUTENÇÃO)	m	5000	67,82	82,88	414.400,00	6,92 %
1.3	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	1500	116,15	141,95	212.925,00	3,55 %
1.4	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, (NÃO ARMADO). AF_08/2022	m²	5000	62,37	76,22	381.100,00	6,36 %
1.5	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	11400	110,40	134,93	1.538.202,00	25,67 %
1.6	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	10000	6,96	8,50	85.000,00	1,42 %
1.7	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	500	216,38	264,45	132.225,00	2,21 %
1.8	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	20000	19,92	24,34	486.800,00	8,12 %
1.9	2003801	SICRO3	Canaleta meia cana D = 0,40 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação	m	5000	86,32	105,50	527.500,00	8,80 %
1.10	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	10000	59,06	72,18	721.800,00	12,05 %
1.11	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	60000	2,54	3,10	186.000,00	3,10 %
1.12	100975	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	20000	8,62	10,53	210.600,00	3,51 %
1.13	5877	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2000	59,25	72,41	144.820,00	2,42 %

1.14	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2400	27,17	33,20	79.680,00	1,33 %
1.15	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m³	500	80,23	98,05	49.025,00	0,82 %
1.16	106126	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (FRAGMENTOS DE MADEIRA) TRANSPORTADOS POR GRUA. ACONDICIONAMENTO FINAL CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m³	500	47,68	58,27	29.135,00	0,49 %
2			Serviços de Urbanização e Acessibilidade (Apenas Mão de Obra)		1		687.550,00	687.550,00	11,47 %
2.1	SINOP 01	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. (MÃO DE OBRA)	m²	10000	22,45	27,43	274.300,00	4,58 %
2.2	SINOP 02	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM NÃO ARMADO (MÃO DE OBRA)	m²	5000	11,20	13,68	68.400,00	1,14 %
2.3	SINOP 03	Próprio	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. (MÃO DE OBRA)	m²	1500	48,52	59,30	88.950,00	1,48 %
2.4	SINOP 04	Próprio	Canaleta meia cana D = 0,40 m assente sobre lastro de areia	M	3000	22,19	27,12	81.360,00	1,36 %
2.5	SINOP 06	Próprio	Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	M	3000	47,61	58,18	174.540,00	2,91 %

Total sem BDI	4.903.268,00
Total do BDI	1.088.494,00
Total Geral	5.991.762,00

ARIEL NIKOLAK
CORREIA:0148123
6270

Assinado de forma digital por
ARIEL NIKOLAK
CORREIA:01481236270
Dados: 2026.06.23 08:26:16
-04'00'