



Obra
COBERTURA CRECHE ANA CÉLIA

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Mato Grosso
SBC - 09/2024 - Mato Grosso

B.D.I.
24,52%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,98%
Mensalista: 49,34%

Orcamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		1		27.023,84	27.023,84	6,23 %
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48	101,78	126,73	6.083,04	1,40 %
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	640	26,28	32,72	20.940,80	4,83 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		36.636,92	36.636,92	8,45 %
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4	458,90	571,42	2.285,68	0,53 %
2.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	400	0,57	0,70	280,00	0,06 %
2.3	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	88	57,17	71,18	6.263,84	1,45 %
2.4	Comp.87	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO DE OBRA	m²	6	786,67	979,56	5.877,36	1,36 %
2.5	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	202,4	2,41	3,00	607,20	0,14 %
2.6	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	202,4	84,61	105,35	21.322,84	4,92 %
3			FUNDAÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		1		27.535,93	27.535,93	6,35 %
3.1	90105	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	7,2	7,70	9,58	68,97	0,02 %
3.2	96621	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	0,075	278,09	346,27	25,97	0,01 %
3.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	0,2	73,46	91,47	18,29	0,00 %
3.4	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	200	17,97	22,37	4.474,00	1,03 %
3.5	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	448	11,64	14,49	6.491,52	1,50 %
3.6	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	7	765,78	953,54	6.674,78	1,54 %
3.7	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	48	163,67	203,80	9.782,40	2,26 %
4			ESTRUTURA METÁLICA		1		155.733,31	155.733,31	35,93 %
4.1	Comp.86	Próprio	ESTRUTURA GALPÃO	UNIDAD E	1	114.488,62	142.561,22	142.561,22	32,89 %
4.2	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	490,07	9,62	11,97	5.866,13	1,35 %
4.3	Comp.89	Próprio	ANCORAGEM ESTRUTURA	UNIDAD E	1	5.867,30	7.305,96	7.305,96	1,69 %
5			COBERTURA		1		85.352,12	85.352,12	19,69 %
5.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	412	161,39	200,96	82.795,52	19,10 %
5.2	Comp.88	Próprio	CUMEEIRA GALVANIZADA 0,6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20	102,66	127,83	2.556,60	0,59 %
6			PISO E PAVIMENTO		1		100.281,00	100.281,00	23,14 %
6.1	97102	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	300	268,45	334,27	100.281,00	23,14 %
7			SERVIÇOS FINAIS/LIMPEZA DE OBRA		1		881,83	881,83	0,20 %
7.1	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1	8,70	10,83	10,83	0,00 %
7.2	95427	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	50	0,76	0,94	47,00	0,01 %
7.3	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	400	1,66	2,06	824,00	0,19 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

348.110,35
85.334,60
433.444,95

Ediene R. Tschope - CREA MT: 52879