PRAÇA JOSÉ
MARTINS BARBOSA

RUA PEDRO
EVANGELISTA

CARNEIRO

ACESSO
CPN

ACESSO
HOSPITAL

ACESSO
AMBULATÓRIO

ACESSO
DE CARGA

ACESSO
EMERGÊNCIA

ACESSO
URGÊNCIA

PÁTIO DE CARGA

CIRC. CPN 01

CIRC. IMAGEM

CIRC. INTERNAÇÃO

CIRC. SERVIÇO 01

CIRC. SERVIÇO 03

CIRC. EMERGÊNCIA 01

CIRC. EMERGÊNCIA 02

CIRC. CIRÚRGICA 01

CIRC. CIRÚRGICA 02

CIRC. SERVIÇOS

CIRC. LAVANDERIA

LEGENDA

	CAIXA DE PASSAGEM (30x30x12cm)NYL. A 0,30m DO PISO, APARENTE.
	RACK=18"X24.U TIPO GABINETE (PROJETADO).
	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA, COM TAMPA LISA, SOBRE O FORRO.
	CAIXA DE PASSAGEM PVC DE 20x20x12cm, ALTURA INDICADA.
	TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO EMBUTIDA NA PAREDE OU SOBRE FORRO ACABADO.
	TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO EMBUTIDA NA PAREDE OU SOBRE FORRO ACABADO.
	CANALETA
	PONTO PARA REDE ESTRUTURADA (VOZ E DADOS) C/ 2RU 45, EM CAIXA 4"X2" OU 4"x4", EMBUTIDA A 0,40m
	PONTO PARA REDE ESTRUTURADA (VOZ E DADOS) C/ 2RU 45, EM CAIXA 4"X2" OU 4"x4", EMBUTIDA A 0,40m
	PONTO PARA REDE ESTRUTURADA (VOZ E DADOS), EM CAIXA 4"x2" OU 4"x4", A 2,20m DO PISO.
	TUBULAÇÃO QUE SOBE.
	PONTO PREVISTO P/ ACCESS POINT DO SISTEMA DE WIRELESS,ALTURA INDICADA.
	CAIXA DE PASSAGEM PVC DE 15x15x8cm, ALTURA INDICADA.
	CAIXA DE DERIVAÇÃO CONDULETE SEM ROSCA SEM VEDAÇÃO TIPO LL, WETZEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
	CAIXA DE DERIVAÇÃO CONDULETE SEM ROSCA SEM VEDAÇÃO TIPO E, WETZEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
	PONTO PREVISTO P/ CÂMERA IP DE CFTV, INSTALADA NO TETO.
	CAIXA TIPO R2, PADRÃO TELEMAR, INT 60X35X40cm
UTP-6A	– CABO SECUNDÁRIO (REDE HORIZONTAL), COM 4 PARES TRANÇADOS, CATEGORIA 6.
PT–R01–PP01–P01 (a) (b) (c)	a = PONTO b = IDENTIFICAÇÃO DO RACK c = Nº DE ORDEM DO PATCH PANEL
	e = Nº DE PORTA OU SAÍDA DO PONTO DE REDE, COMO IDENTIFICAÇÃO
OF	– CABO PRIMÁRIO
OPO	– CABO PRIMÁRIO ÓPTICO
LK	– LINK
VZ	– VOZ
LG	– LÓGICA
	– CAIXA DE SOM DE 55W A 2,2m DO PISO

NOTA:

1– ELETRODUTOS NÃO COTADOS DEVEM SER CONSIDERADOS DE 3/4"

– ELETROCALHA TIPO "U" PERFURADA C/TAMPA, MEDIDAS NO PROJETO, CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO; INSTALADO ACIMA DO FORRO ACABADO;

– CRUZETA HORIZONTAL 90° – CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO INSTALADO ACIMA DO FORRO;

– TÊ HORIZONTAL 90° – CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO; INSTALADO ACIMA DO FORRO;

– CURVA HORIZONTAL 90° – CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO; INSTALADO ACIMA DO FORRO;

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO : ENG. EMISSON SANTANA CREA : 2712490410

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

R-00	xx/09/2025	EMISSÃO INICIAL

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
RUA RUI BARBOSA, S/N, CENTRO
CEP - 48330-000
RIO REAL - BAHIA

ENDEREÇO:
ESTRADA DO PETRÓLEO, S/Nº - POVOADO FLORESTA ARACAÍS - BAHIA, CEP: 40.158-00
Tel.: (71) 99106-0668
E-MAIL: contato@multisantana.com

PROJETO:
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

ENDEREÇO:
RUA MARQUÊS DE ABRANTES, S/N - RIO REAL/BA - CEP: 48330-000

CONTEÚDO:
PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV - PAV. TÉRREO

ESCALA:	DATA:	FORMATO PROJETO:
INSTITUCIONAL	**1:75**	**OUTUBRO/2025**	**PROJETO EXECUTIVO**

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
CREA 0507636600

ENG. ENG. EMISSON SANTANA
CREA : 2712490410

ASSINATURAS:

Documento assinado digitalmente
EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA
Data: 01/12/2025 20:57:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nº:
01/02