

ANEXO II- modelo de planilha de preços

IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO LICITANTE ENDEREÇO TELEFONE E-MAIL RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO REGISTRO DO CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ESTRUTURA PORTA PALLETS		Objeto: Porta Pallets Local: Padre Camargo nº 397, Alto da Glória, Curitiba -Paraná Data:			
Item	Descrição do Item (Objeto)	Quant	Unid	Valor Unitário(R\$)	Valor total (R\$)
1	Fornecimento e instalação de estrutura de porta pallets, formada por 30 módulos de porta pallets, cada módulo medindo 2,30m de comprimento, 1,00 m de profundidade, altura aproximada de 4,00m, com 2 pares de longarinas por módulo totalizando 120 longarinas de 2,30m, 34 montantes completos com travessa, diagonal e sapata de fixação, com 4,00m de altura e 1,00m de profundidade, 16 distanciadores, e 34 protetores de coluna. Estrutura composta por dois níveis, sendo o primeiro nível com 1,87m de altura do piso, o segundo nível com 1,70 m de altura a partir do primeiro nível. Cada um dos módulos terá capacidade de carga mínima de 1.500 kg por nível. A disposição dos módulos obedecerá a planta em Anexo, com 16 módulos dispostos nas paredes laterais e 14 módulos no centro, formando duas fileiras com 7 módulos cada, com espaçadores, estruturas nivelantes para vencer desnível do piso, de modo que as imperfeições do piso não apareçam na estrutura, calços, chumbadores do tipo “parabolt” para fixação no piso, parafusos e demais elementos necessários e suficientes para garantir a segurança e estabilidade do conjunto, de modo a evitar o colapso e ou tombamento da estrutura. Mão de obra referente a responsabilidade técnica, fabricação, montagem e outras necessárias a instalação de porta pallets, incluindo acompanhamento da montagem por técnico de segurança do trabalho. Inclui ainda fornecimento de projetos detalhados (planta baixa, vistas frontal e lateral, detalhes da estrutura), indicando o tipo de aço e o peso suportado por módulo, por par de longarina e por pallet, com especificações técnicas indicando as NBR’s aplicáveis, com recolhimento de ART/RRT de projeto da estrutura metálica para atender a carga mínima supracitada e ART /RRT de instalação.	30	Cj		
Valor Total (R\$)					

