

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
E-MAIL:
TELEFONE:
ENDEREÇO:

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços por demanda de manutenção corretiva, desinstalação e instalação de sistemas de ar condicionado, ventilação e refrigeração (AVAC-R) para o Hospital Universitário Alcides Carneiro - UFCG, filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh.

A apresentação da presente proposta implica conhecimento de todos os documentos acima citados, como também dos tópicos abaixo descritos:

- Os serviços deverão ser executados no Hospital Universitário Alcides Carneiro HUAC, situado na Rua Carlos Chagas, S/N, Bairro São José, Campina Grande - PB, 58400-398;
- Para cada necessidade, o HUAC registrará uma Ordem de Serviço (OS), com a descrição do equipamento defeituoso;
- Procedimentos para fornecimento dos serviços:
 - A solicitação dos serviços deverá ser formalizada pela EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO por e-mail, por intermédio da emissão de Ordem de Serviço (OS);
 - No atendimento da OS, inicialmente, a contratada deverá realizar a AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS do equipamento defeituoso;
 - A partir dessa avaliação, a contratada deverá elaborar relatório descritivo de todos os serviços necessários para solução do problema;
 - A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO analisará as proposições da CONTRATADA e decidirá pela viabilidade da execução dos serviços;
 - Uma vez aprovado, a contratada deverá proceder com a execução dos serviços necessários para solução do problema.
- Prazos para atendimento dos chamados:
 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL: Em caso de interrupção dos serviços assistenciais do HUAC, decorrente de falha em um dos itens do objeto deste Documento, o prazo para atendimento do chamado deverá ser de 02 (duas) horas;
 - ATENDIMENTO CONVECIONAL: Em outros casos, em que a falha não cause interrupção nos serviços assistenciais, será concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para fornecimento.
- A CONTRATADA deverá fornecer para a CONTRATANTE todas as Ferramentas, Equipamentos, Instrumentos de Medição e Testes indispensáveis à execução dos serviços objeto deste documento, assumindo toda a responsabilidade pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos;

- Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais (mão de obra, insumos, peças e ferramentas), encargos tributários, comerciais, despesas transporte e quaisquer outros que possam incidir direta ou indiretamente na execução dos serviços;
- A empresa deverá emitir Anotação de Responsabilidade Técnica em nome de seu responsável técnico referente ao serviço contratado;
- A empresa deverá manter válidas e imutáveis todas as condições desta proposta pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura das propostas.
- Consolidação das Planilhas de Custos:

ITEM	DESCRIÇÃO DA COLETA/SERVIÇO	QTDA. TOTAL	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Avaliação e diagnóstico de problemas de sistemas de climatização e refrigeração (ar-condicionado split, chiller, fancoil, splitão, freezers, geladeiras e geláguas).	650	UN		
2	Higienização e tratamento de sistemas de climatização e refrigeração (ar-condicionado split, chiller, fancoil, splitão, freezers, geladeiras e geláguas).	480	UN		
3	Remoção de vazamento de condensado em evaporadoras de ar-condicionado tipo split	480	UN		
4	Fornecimento e recarga de gás refrigerante R22	40	UN		
5	Fornecimento e recarga de gás refrigerante R410a	40	UN		
6	Fornecimento e recarga de gás refrigerante R134	20	UN		
7	Fornecimento e recarga de gás refrigerante R32	20	UN		
8	Limpeza de tubulação de sistemas de climatização e refrigeração com fornecimento de gás R141b	40	UN		
9	Fornecimento e instalação de placa-universal para ar-condicionado on/off split hi-wall de 12.000, 18.000 e 24.000 btu/h.	20	UN		
10	Fornecimento e instalação de placa-universal para ar-condicionado inverter split hi-wall de 12.000, 18.000 e 24.000 btu/h.	10	UN		
11	Fornecimento e instalação de placa-universal para ar-condicionado split piso/teto de 36.000 a 48.000 btu/h.	10	UN		
12	Remoção de vazamento de gás refrigerante em serpentinas de cobre ou alumínio com fornecimento de material para solda.	30	UN		

13	Fornecimento e instalação de compressor rotativo, monofásico (220V), 60Hz, para ar-condicionado de 12.000 btu/h e gás refrigerante R22 ou R410a.	05	UN		
14	Fornecimento e instalação de compressor rotativo, monofásico (220V), 60Hz, para ar-condicionado de 18.000 btu/h e gás refrigerante R22 ou R410a.	05	UN		
15	Fornecimento e instalação de compressor rotativo, monofásico (220V), 60Hz, para ar-condicionado de 24.000 btu/h e gás refrigerante R22 ou R410a.	05	UN		
16	Fornecimento e instalação de compressor rotativo, monofásico (220V), 60Hz, para ar-condicionado de 36.000 btu/h e gás refrigerante R22 ou R410a.	02	UN		
17	Fornecimento e instalação de compressor scroll, trifásico 220V, 60Hz, para ar-condicionado de 48.000 btu/h e gás refrigerante R22 ou R410a	02	UN		
18	Substituição do motor ventilador para evaporadora de ar-condicionado tipo hi-wall de 12.000, 18.000 ou 24.000 btu/h com fornecimento de material	10	UN		
19	Substituição do motor ventilador para evaporadora de ar-condicionado tipo piso/teto de 36.000 ou 48.000 btu/h com fornecimento de material	10	UN		
20	Fornecimento e substituição de capacitor de ar-condicionado tipo split de 12.000 a 48.000 btu/h	20	UN		
21	Desinstalação de aparelhos de ar-condicionado tipo split	60	UN		
22	Instalação de ar-condicionado tipo split 12.000 Btus/h, com fornecimento de tubos de cobre, isolamento esponjoso, fita PVC, suporte mão-francesa, além de outros materiais e acessórios necessários. Sem fornecimento de aparelho de ar-condicionado.	20	UN		
23	Instalação de ar-condicionado tipo split 18.000 Btus/h, com fornecimento de tubos de cobre, isolamento esponjoso, fita PVC, suporte mão-francesa, além de outros materiais e acessórios necessários. Sem fornecimento de aparelho de ar-condicionado.	10	UN		
24	Instalação de ar-condicionado tipo split 24.000 Btus/h, com fornecimento de tubos de cobre, isolamento esponjoso, fita PVC, suporte mão-francesa, além de outros materiais e acessórios necessários. Sem fornecimento de aparelho de ar-condicionado.	20	UN		
25	Instalação de ar-condicionado tipo split 36.000 Btus/h, com fornecimento de tubos de cobre, isolamento	5	UN		

	esponjoso, fita PVC, suporte mão-francesa, além de outros materiais e acessórios necessários. Sem fornecimento de aparelho de ar-condicionado.				
26	Instalação de ar-condicionado tipo split 48.000 Btus/h, com fornecimento de tubos de cobre, isolamento esponjoso, fita PVC, suporte mão-francesa, além de outros materiais e acessórios necessários. Sem fornecimento de aparelho de ar-condicionado.	5	UN		
27	Fornecimento e substituição de turbina para evaporadora de ar-condicionado split de 12.000, 18.000 ou 24.000 btu/h	15	UN		
28	Fornecimento e substituição de turbina para evaporadora de ar-condicionado split de 36.000 ou 48.000 btu/h	6	UN		
TOTAL					

(Local e data)

_____, ____ de _____ de 202__.

(representante legal – nome e cargo)