



EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - HU-UFMA

UNIDADE DE PROJETOS E OBRAS - SETOR DE INFRAESTRUTURA FÍSICA

ITEM 1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS EM PVC - 750 M²

SUBITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.1	MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS EM PAINÉIS DE PVC BRANCO TIPO DIVISÓRIA 35 mm	m²	750		
1.2	PAINEL EM PVC BRANCO TIPO DIVISÓRIA 35mm, INCLUSO REBITES PARA FIXAÇÃO DE PAINÉIS E DOS ACESSÓRIOS	m²	750		
1.3	CHAPA DE ACM (ALUMÍNIUM COMPOSITE MATERIAL / ALUMÍNIO COMPOSTO) BRANCO COM ESPESSURA DE 10 mm	m²	250		
1.4	CHAPA EM PVC EXPANDIDO BRANCO COM ESPESSURA DE 3 mm	m²	250		
1.5	PERFIL EM ALUMÍNIO NATURAL FOSCO TIPO GUIA DV 111 40 mm	m	3600		
1.6	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMÍNIO NATURAL COM ABAS IGUAIS DE 12,7 X 12,7 1 mm CT-001	m	300		
1.7	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMÍNIO NATURAL COM ABAS IGUAIS DE 19,05 X 19,05 mm CT-007	m	150		
1.8	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMÍNIO NATURAL COM ABAS IGUAIS DE 25 X 25 mm 25016	m	150		
1.9	PERFIL PUXADOR ALUMÍNIO V06 PARA CHAPA DE 4 mm	m	100		
1.10	PUXADOR EM ALUMÍNIO NATURAL FOSCO ESTILO BOTÃO	UND	250		
1.11	PUXADOR EM ALUMÍNIO NATURAL FOSCO ESTILO BARRA 20 cm	UND	250		
1.12	DOBRADIÇA EM ALUMÍNIO 2 POLEGADAS	UND	500		
1.13	FERROLHO DE ALUMÍNIO NATURAL FOSCO 2 POLEGADAS	UND	250		
1.14	FECHADURA PARA GAVETA 32X17 mm DE AÇO CROMADO OU NIQUELADO	UND	250		
1.15	FECHADURA PARA GAVETA 22X17 mm DE AÇO CROMADO OU NIQUELADO	UND	250		
1.16	FECHO ROLETE COM CORPO EM AÇO E ROLDANAS EM SILICONE	UND	250		
1.17	CORREDIÇA TIPO TELESCÓPICA DE DOIS ESTÁGIOS	UND	500		
1.18	PASSA FIO EM PVC COM TAMPA NA COR BRANCO 59 mm	UND	250		
1.19	ESQUADRETA PARA PERFIL DE ALUMÍNIO COM GABARITO 39,5 mm	UND	250		
1.20	RODÍZIOS DE SILICONE SEM FREIO 65 mm	UND	250		
1.21	RODÍZIOS DE SILICONE COM FREIO 65 mm	UND	250		
VALOR TOTAL					