

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Anexo I - Orçamento de Referência (Lista Exemplificativa) REV02	DATA : 27/07/2026		BDI : 26,24%		
	DESCRIÇÃO:	Lista Exemplificativa: Serviços Comuns de Engenharia - HUUFH/HUBRASIL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	Hospital Universitário de Sergipe	EMBASA	2026 SEM DESONERAÇÃO	174,56%	132,29%	
	CLIENTE:	HUBRASIL	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%	
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	111,51%	69,72%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	S00006	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	ORSE	m3	28,00	R\$ 32,96	R\$ 922,88
2	S05067	Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento	ORSE	m2	19,00	R\$ 20,27	R\$ 385,13
3	S08387	Remoção de bancada de granito (ou mármore)	ORSE	m2	36,00	R\$ 23,21	R\$ 835,56
4	S04977	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	ORSE	m2	200,00	R\$ 15,39	R\$ 3.078,00
5	S10040	Coleta e carga manuais de entulho	ORSE	t	62,00	R\$ 16,22	R\$ 1.005,64
6	S10039	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	ORSE	t	62,00	R\$ 30,00	R\$ 1.860,00
7	S13938	Remoção de portas, de forma manual, com reaproveitamento	ORSE	m2	12,00	R\$ 14,63	R\$ 175,56
8	S00153	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	ORSE	m2	645,00	R\$ 117,31	R\$ 75.664,95
9	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	1.291,00	R\$ 7,54	R\$ 9.734,14
10	S13027	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	ORSE	m2	1.291,00	R\$ 33,79	R\$ 43.622,89
11	100697	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF 10/2025	SINAPI	UN	6,00	R\$ 92,64	R\$ 555,84
12	S87263S	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af 02/2023_pe	ORSE	m2	795,00	R\$ 114,68	R\$ 91.170,60
13	S02267	Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm	ORSE	m	68,00	R\$ 128,01	R\$ 8.704,68
14	S08146	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01	ORSE	m2	2.287,00	R\$ 49,71	R\$ 113.686,77
15	S07702	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado	ORSE	m2	579,00	R\$ 81,09	R\$ 46.951,11
16	S100697S	Recolocação de folhas de porta de madeira leve ou média de 80cm de largura, considerando reaproveitamento do material. af 10/2025	ORSE	un	7,00	R\$ 92,64	R\$ 648,48
17	S91341S	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af 10/2025	ORSE	m2	13,00	R\$ 670,19	R\$ 8.712,47
18	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di fiorenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	554,00	R\$ 122,90	R\$ 68.086,60
19	S12026	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	ORSE	m2	216,00	R\$ 63,00	R\$ 13.608,00
20	S88494S	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual. af 04/2023	ORSE	m2	216,00	R\$ 20,76	R\$ 4.484,16
21	S88484S	Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af 04/2023	ORSE	m2	2.039,00	R\$ 4,51	R\$ 9.195,89
22	S104640S	Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em teto, duas demãos. af 04/2023	ORSE	m2	141,00	R\$ 12,98	R\$ 1.830,18
23	S10759	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	34,00	R\$ 558,58	R\$ 18.991,72
24	S09719	Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I	ORSE	m	84,00	R\$ 155,95	R\$ 13.099,80
25	S11744	Rodapia em granito branco fortaleza, l=15cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	ORSE	m	64,00	R\$ 125,04	R\$ 8.002,56
26	S02021	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 03	ORSE	un	14,00	R\$ 790,33	R\$ 11.064,62
27	S13383	Lavatório louça branca sem coluna *45,5 x 36 cm*, inclusive sifão, válvula e engate cromados - fornecimento e instalação	ORSE	un	30,00	R\$ 377,66	R\$ 11.329,80
28	S07354	Torneira pressmatic 110 de mesa, DOCOL 17160806 ou similar	ORSE	un	34,00	R\$ 242,00	R\$ 8.228,00
29	S09982	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens. Rev 01 10/2025	ORSE	un	14,00	R\$ 1.377,42	R\$ 19.283,88
30	S03764	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens. Rev 01 10/2025	ORSE	un	34,00	R\$ 1.241,42	R\$ 42.208,28
31	S14048	Porta em madeira compensada (canela) de correr, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm)	ORSE	un	2,00	R\$ 1.713,60	R\$ 3.427,20
32	S14051	Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas	ORSE	m2	7,00	R\$ 950,24	R\$ 6.651,68
33	S00802	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar	ORSE	un	6,00	R\$ 822,23	R\$ 4.933,38
34	S09983	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens. Rev 01 10/2025	ORSE	un	8,00	R\$ 1.409,01	R\$ 11.272,08
35	S11944	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	ORSE	m2	5,00	R\$ 295,78	R\$ 1.478,90

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Anexo I - Orçamento de Referência (Lista Exemplificativa) REV02	DATA : 27/07/2026		BDI : 26,24%		
	DESCRIÇÃO:	Lista Exemplificativa: Serviços Comuns de Engenharia - HUUFH/HUBBRASIL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	Hospital Universitário de Sergipe	CAESB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	110,14%	70,04%	
	CLIENTE:	HUBBRASIL	EMBASA	2026 SEM DESONERAÇÃO	174,56%	132,29%	
			ORSE	2026/05	111,51%	69,72%	
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	111,51%	69,72%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
36	S102162S	Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baquete. af 11/2025	ORSE	m2	13,00	R\$ 320,48	R\$ 4.166,24
37	S13544	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demão de massa acrílica e 02 demãos de tinta esmalte epoxi cores diversas	ORSE	m2	301,00	R\$ 68,51	R\$ 20.621,51
38	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	76,00	R\$ 12,98	R\$ 986,48
39	S07350	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	ORSE	un	2,00	R\$ 710,87	R\$ 1.421,74
40	S12126	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	un	2,00	R\$ 198,90	R\$ 397,80
41	S07167	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepôr AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	ORSE	un	2,00	R\$ 481,01	R\$ 962,02
42	S100866S	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af 02/2026	ORSE	un	6,00	R\$ 301,48	R\$ 1.808,88
43	S12208	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	ORSE	un	8,00	R\$ 139,82	R\$ 1.118,56
44	S07611	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	ORSE	un	8,00	R\$ 84,54	R\$ 676,32
45	S07348	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 50 x 80cm	ORSE	un	8,00	R\$ 198,06	R\$ 1.584,48
46	S02055	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	ORSE	un	2,00	R\$ 724,27	R\$ 1.448,54
47	S09017	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	ORSE	un	6,00	R\$ 481,44	R\$ 2.888,64
48	S13259	Pia de Expurgo Hospitalar em aço Inox AISI 304, espessura 0,8mm, acabamento escovado, Medindo (50x50cm). Marca PALMETAL ou similar.	ORSE	un	2,00	R\$ 5.722,60	R\$ 11.445,20
49	S08365	Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira	ORSE	m	8,00	R\$ 1.113,35	R\$ 8.906,80
50	S92580S	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical, exclusive pintura. af 10/2025 ps	ORSE	m2	231,00	R\$ 48,66	R\$ 11.240,46
51	S94216S	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af 07/2019	ORSE	m2	231,00	R\$ 215,17	R\$ 49.704,27
52	S87692S	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af 07/2021	ORSE	m2	231,00	R\$ 62,36	R\$ 14.405,16
53	S04888	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm	ORSE	m2	231,00	R\$ 27,54	R\$ 6.361,74
54	S02292	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	ORSE	m2	409,00	R\$ 47,86	R\$ 19.574,74
55	S08898	Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores com parafusos	ORSE	m2	33,00	R\$ 1.294,27	R\$ 42.710,91
56	S08900	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	ORSE	m2	7,00	R\$ 658,79	R\$ 4.611,53
57	S01524	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	ORSE	m	84,00	R\$ 17,76	R\$ 1.491,84
58	S01525	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	ORSE	m	84,00	R\$ 24,99	R\$ 2.099,16
59	S01527	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	ORSE	m	42,00	R\$ 41,92	R\$ 1.760,64
60	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	58,00	R\$ 10,03	R\$ 581,74
61	S01119	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	ORSE	un	58,00	R\$ 24,37	R\$ 1.413,46
62	S01556	Joelho 90º em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	ORSE	un	40,00	R\$ 27,30	R\$ 1.092,00
63	S01562	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	ORSE	un	14,00	R\$ 48,74	R\$ 682,36
64	S01564	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	ORSE	un	2,00	R\$ 57,10	R\$ 114,20
65	S07824	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d=100x100x50mm, PVC, branca, com tampa cega, Tigre ou similar	ORSE	un	36,00	R\$ 57,52	R\$ 2.070,72
66	S14067	Grelha p/ralo em inox, quadrada, 10x10cm, tipo abre/fecha, Meber ou similar	ORSE	un	36,00	R\$ 18,22	R\$ 655,92

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Anexo I - Orçamento de Referência (Lista Exemplificativa) REV02			DATA : 27/07/2026		BDI : 26,24%
	DESCRIÇÃO:	Lista Exemplificativa: Serviços Comuns de Engenharia - HUUFS/HUBRASIL			FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	Hospital Universitário de Sergipe			CAESB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	110,14% 70,04%
	CLIENTE:	HUBRASIL			EMBASA	2026 SEM DESONERAÇÃO	174,56% 132,29%
					ORSE	2026/05	111,51% 69,72%
					SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	111,51% 69,72%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
67	S01602	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	20,00	R\$ 10,18	R\$ 203,60
68	S01606	Junção 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	2,00	R\$ 12,92	R\$ 25,84
69	S01551	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	ORSE	un	22,00	R\$ 12,39	R\$ 272,58
70	S01559	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	ORSE	un	6,00	R\$ 24,90	R\$ 149,40
71	S01609	Tê 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	6,00	R\$ 12,82	R\$ 76,92
72	91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023	SINAPI	M	51,00	R\$ 8,79	R\$ 448,29
73	S02484	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2"	ORSE	m	102,00	R\$ 10,47	R\$ 1.067,94
74	S90445S	Rasgo linear mecanizado em contrapiso, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af 09/2023 ps	ORSE	m	138,00	R\$ 16,53	R\$ 2.281,14
75	S90446S	Rasgo linear mecanizado em contrapiso, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm. af 09/2023 ps	ORSE	m	23,00	R\$ 21,95	R\$ 504,85
76	S87632S	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af 07/2021	ORSE	m2	49,00	R\$ 50,91	R\$ 2.494,59
77	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	SINAPI	M	131,00	R\$ 7,92	R\$ 1.037,52
78	S02483	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	ORSE	m	131,00	R\$ 5,54	R\$ 725,74
79	S01028	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	ORSE	m	251,00	R\$ 14,77	R\$ 3.707,27
80	S01031	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	ORSE	m	102,00	R\$ 47,43	R\$ 4.837,86
81	S01153	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	ORSE	un	20,00	R\$ 12,77	R\$ 255,40
82	91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023	SINAPI	M	12,00	R\$ 24,30	R\$ 291,60
83	S01180	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 25mm	ORSE	un	36,00	R\$ 25,69	R\$ 924,84
84	S01171	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	ORSE	un	8,00	R\$ 24,23	R\$ 193,84
85	S103998S	Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af 06/2022	ORSE	un	2,00	R\$ 13,67	R\$ 27,34
86	S01168	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	ORSE	un	28,00	R\$ 10,38	R\$ 290,64
87	S01135	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	ORSE	un	176,00	R\$ 9,14	R\$ 1.608,64
88	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	56,00	R\$ 86,22	R\$ 4.828,32
89	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN	112,00	R\$ 3,29	R\$ 368,48
90	S103999S	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	ORSE	un	2,00	R\$ 11,84	R\$ 23,68
91	S01138	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	ORSE	un	2,00	R\$ 18,31	R\$ 36,62
92	S94794S	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	ORSE	un	2,00	R\$ 152,53	R\$ 305,06
93	S104001S	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	ORSE	un	12,00	R\$ 13,03	R\$ 156,36
94	S01472	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2")	ORSE	un	2,00	R\$ 499,09	R\$ 998,18
95	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	72,00	R\$ 12,40	R\$ 892,80
96	S08236	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153, linha Misty, Fabrimar ou similar	ORSE	un	6,00	R\$ 71,52	R\$ 429,12
97	S08684	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	un	35,00	R\$ 103,19	R\$ 3.611,65
98	S11848	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	58,00	R\$ 13,95	R\$ 809,10
99	S08688	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	6,00	R\$ 29,65	R\$ 177,90

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Anexo I - Orçamento de Referência (Lista Exemplificativa) REV02	DATA : 27/07/2026		BDI : 26,24%		
	DESCRIÇÃO:	Lista Exemplificativa: Serviços Comuns de Engenharia - HUUFH/HUBBRASIL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	Hospital Universitário de Sergipe	EMBASA	2026 SEM DESONERAÇÃO	174,56%	132,29%	
	CLIENTE:	HUBBRASIL	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%	
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	111,51%	69,72%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
100	S08701	Curva de inversão 100x100 mm para eletrocalha metálica - Rev 01	ORSE	un	2,00	R\$ 35,30	R\$ 70,60
101	S08687	Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	2,00	R\$ 41,25	R\$ 82,50
102	S09924	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	ORSE	un	152,00	R\$ 1,09	R\$ 165,68
103	S00723	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	ORSE	un	72,00	R\$ 4,17	R\$ 300,24
104	S00353	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	ORSE	m	152,00	R\$ 14,24	R\$ 2.164,48
105	S01303	Luva de pvc rígido roscável diâm = 3/4"	ORSE	un	224,00	R\$ 7,25	R\$ 1.624,00
106	S00362	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	ORSE	un	112,00	R\$ 7,04	R\$ 788,48
107	S08695	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	134,00	R\$ 12,70	R\$ 1.701,80
108	S07384	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	ORSE	m	308,00	R\$ 22,35	R\$ 6.883,80
109	S09816	Arruela lisa zincada d=1/4"	ORSE	un	584,00	R\$ 0,49	R\$ 286,16
110	S12494	Parafuso cabeça lenticilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada	ORSE	un	314,00	R\$ 4,64	R\$ 1.456,96
111	S12495	Porca sextavada 1/4", bicromatizada	ORSE	un	853,00	R\$ 5,36	R\$ 4.572,08
112	S07817	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	ORSE	un	70,00	R\$ 77,44	R\$ 5.420,80
113	S11214	Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6	ORSE	un	48,00	R\$ 69,48	R\$ 3.335,04
114	S11230	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01	ORSE	un	188,00	R\$ 33,20	R\$ 6.241,60
115	S08362	Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm	ORSE	un	12,00	R\$ 23,44	R\$ 281,28
116	S00698	Fornecimento e colocação de anilha para identificação	ORSE	un	280,00	R\$ 0,84	R\$ 235,20
117	S03252	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm	ORSE	un	280,00	R\$ 0,87	R\$ 243,60
118	S11307	Distribuidor interno óptico - D.I.O	ORSE	un	2,00	R\$ 1.054,84	R\$ 2.109,68
119	S12782	Fornecimento e instalação de Módulo Monomodo Gbic para Switch	ORSE	un	6,00	R\$ 453,80	R\$ 2.722,80
120	S13119	Fornecimento e instalação de NOBREAK NHS PRIME SENOIDALI, ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta. Ou similar.	ORSE	un	2,00	R\$ 8.251,50	R\$ 16.503,00
121	S11419	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas	ORSE	UN	2,00	R\$ 21,15	R\$ 42,30
122	S07138	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	ORSE	m	29.970,00	R\$ 14,07	R\$ 421.677,90
123	S00354	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	ORSE	m	12,00	R\$ 18,21	R\$ 218,52
124	S01304	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1"	ORSE	un	6,00	R\$ 9,48	R\$ 56,88
125	S00363	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	ORSE	un	2,00	R\$ 9,75	R\$ 19,50
126	S98302S	Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af 08/2025	ORSE	un	8,00	R\$ 1.028,91	R\$ 8.231,28
127	I10322	Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipepec)	ORSE	un	693,00	R\$ 23,68	R\$ 16.410,24
128	S10305	Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm	ORSE	un	2,00	R\$ 2.970,45	R\$ 5.940,90
129	I14896	Kit de ventilação para rack com 2 ventiladores 19", 12V, padrão 2u	ORSE	un	2,00	R\$ 179,37	R\$ 358,74
130	I13510	Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP	ORSE	un	6,00	R\$ 3.661,41	R\$ 21.968,46
131	S09221	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	ORSE	un	8,00	R\$ 270,20	R\$ 2.161,60
132	00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	22,00	R\$ 9,97	R\$ 219,34
133	S12138	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	ORSE	Un	8,00	R\$ 25,32	R\$ 202,56
134	S12886	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1	ORSE	un	6,00	R\$ 21,64	R\$ 129,84
135	I00276	Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme	ORSE	un	6,00	R\$ 167,04	R\$ 1.002,24
136	S08058	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	ORSE	un	2,00	R\$ 496,08	R\$ 992,16
137	S12137	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	ORSE	Un	64,00	R\$ 15,45	R\$ 988,80
138	S11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	ORSE	un	6,00	R\$ 80,36	R\$ 482,16
139	S11824	Sirene áudiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	ORSE	un	6,00	R\$ 239,42	R\$ 1.436,52
140	S104766S	Chumbamento linear em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af 09/2023	ORSE	m	566,00	R\$ 16,24	R\$ 9.191,84

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Anexo I - Orçamento de Referência (Lista Exemplificativa) REV02			DATA : 27/07/2026		BDI : 26,24%
	DESCRIÇÃO:	Lista Exemplificativa: Serviços Comuns de Engenharia - HUUFH/HUBBRASIL			FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	Hospital Universitário de Sergipe			CAESB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	110,14% 70,04%
	CLIENTE:	HUBBRASIL			EMBASA	2026 SEM DESONERAÇÃO	174,56% 132,29%
					ORSE	2026/05	111,51% 69,72%
					SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	111,51% 69,72%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
141	S90447S	Rasgo linear manual em alvenaria, para eletrodutos, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af 09/2023	ORSE	m	566,00	R\$ 8,18	R\$ 4.629,88
142	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	278,00	R\$ 14,33	R\$ 3.983,74
143	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF 09/2023	SINAPI	M	1.052,00	R\$ 10,82	R\$ 11.382,64
144	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	746,00	R\$ 15,49	R\$ 11.555,54
145	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	566,00	R\$ 18,49	R\$ 10.465,34
146	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	112,00	R\$ 16,50	R\$ 1.848,00
147	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	412,00	R\$ 21,05	R\$ 8.672,60
148	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	242,00	R\$ 9,90	R\$ 2.395,80
149	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	825,00	R\$ 12,95	R\$ 10.683,75
150	S00344	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	ORSE	un	1.661,00	R\$ 4,34	R\$ 7.208,74
151	S00724	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	ORSE	un	96,00	R\$ 6,84	R\$ 656,64
152	S12592	Terminal 200 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	6,00	R\$ 27,33	R\$ 163,98
153	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 09/2023	SINAPI	UN	412,00	R\$ 5,42	R\$ 2.233,04
154	S03400	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	m	176,00	R\$ 39,08	R\$ 6.878,08
155	S07144	Curva horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	6,00	R\$ 46,45	R\$ 278,70
156	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	88,00	R\$ 11,47	R\$ 1.009,36
157	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	36,00	R\$ 14,47	R\$ 520,92
158	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	28,00	R\$ 17,95	R\$ 502,60
159	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	28,00	R\$ 8,25	R\$ 231,00
160	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	56,00	R\$ 11,35	R\$ 635,60
161	00039771	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	SINAPI	UN	36,00	R\$ 27,30	R\$ 982,80
162	00039132	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO	SINAPI	UN	42,00	R\$ 3,03	R\$ 127,26
163	00000393	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	42,00	R\$ 1,70	R\$ 71,40
164	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 213,73	R\$ 427,46
165	00039772	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	SINAPI	UN	20,00	R\$ 53,67	R\$ 1.073,40
166	S00357	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	ORSE	m	139,00	R\$ 35,40	R\$ 4.920,60
167	S00366	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	ORSE	un	22,00	R\$ 25,65	R\$ 564,30
168	S00375	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	ORSE	un	84,00	R\$ 9,38	R\$ 787,92
169	S12463	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2"	ORSE	un	56,00	R\$ 12,94	R\$ 724,64
170	104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF 09/2023	SINAPI	M	88,00	R\$ 20,99	R\$ 1.847,12
171	S02477	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"	ORSE	m	49,00	R\$ 11,70	R\$ 573,30
172	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	7.610,00	R\$ 5,02	R\$ 38.202,20

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Anexo I - Orçamento de Referência (Lista Exemplificativa) REV02			DATA : 27/07/2026		BDI : 26,24%
	DESCRIÇÃO:	Lista Exemplificativa: Serviços Comuns de Engenharia - HUUFH/HUBRASIL			FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	Hospital Universitário de Sergipe			CAESB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	110,14% 70,04%
	CLIENTE:	HUBRASIL			EMBASA	2026 SEM DESONERAÇÃO	174,56% 132,29%
					ORSE	2026/05	111,51% 69,72%
					SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	111,51% 69,72%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
173	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	370,00	R\$ 7,82	R\$ 2.893,40
174	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	123,00	R\$ 10,98	R\$ 1.350,54
175	91935	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	872,00	R\$ 30,00	R\$ 26.160,00
176	92984	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	190,00	R\$ 33,65	R\$ 6.393,50
177	92986	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	236,00	R\$ 46,69	R\$ 11.018,84
178	92988	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	34,00	R\$ 67,99	R\$ 2.311,66
179	S07927	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	ORSE	un	118,00	R\$ 2,96	R\$ 349,28
180	S07922	Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação	ORSE	un	40,00	R\$ 3,93	R\$ 157,20
181	S07928	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	ORSE	un	16,00	R\$ 4,46	R\$ 71,36
182	S07923	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	ORSE	un	8,00	R\$ 6,47	R\$ 51,76
183	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	22,00	R\$ 42,33	R\$ 931,26
184	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	376,00	R\$ 28,39	R\$ 10.674,64
185	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	134,00	R\$ 43,58	R\$ 5.839,72
186	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	88,00	R\$ 32,28	R\$ 2.840,64
187	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	84,00	R\$ 46,22	R\$ 3.882,48
188	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	12,00	R\$ 33,14	R\$ 397,68
189	I01396	Luminária tubular 2 x 40 w (lumiflex ou similar)	ORSE	un	214,00	R\$ 75,00	R\$ 16.050,00
190	S07224	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	ORSE	un	16,00	R\$ 43,88	R\$ 702,08
191	90458	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF 09/2023	SINAPI	UN	20,00	R\$ 35,29	R\$ 705,80
192	S09688	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	2,00	R\$ 569,05	R\$ 1.138,10
193	S09005	Disjuntor tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	8,00	R\$ 456,89	R\$ 3.655,12
194	S93673S	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af 07/2025	ORSE	un	12,00	R\$ 91,39	R\$ 1.096,68
195	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	6,00	R\$ 635,20	R\$ 3.811,20
196	8007008398S1106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	CAESB	UN	22,00	R\$ 115,04	R\$ 2.530,88
197	S101879S	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af 07/2025	ORSE	un	8,00	R\$ 545,80	R\$ 4.366,40
198	S93654S	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 07/2025	ORSE	un	26,00	R\$ 11,08	R\$ 288,08
199	S93656S	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af 07/2025	ORSE	un	2,00	R\$ 12,84	R\$ 25,68
200	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	8,00	R\$ 11,96	R\$ 95,68
201	00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	200,00	R\$ 0,95	R\$ 190,00
202	S13150	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	ORSE	un	56,00	R\$ 75,26	R\$ 4.214,56
203	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	6,00	R\$ 56,68	R\$ 340,08
204	106020	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	6,00	R\$ 102,72	R\$ 616,32

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Anexo I - Orçamento de Referência (Lista Exemplificativa) REV02			DATA : 27/07/2026		BDI : 26,24%
	DESCRIÇÃO:	Lista Exemplificativa: Serviços Comuns de Engenharia - HUUFH/HUBBRASIL			FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	Hospital Universitário de Sergipe			CAESB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	110,14% 70,04%
	CLIENTE:	HUBBRASIL			EMBASA	2026 SEM DESONERAÇÃO	174,56% 132,29%
					ORSE	2026/05	111,51% 69,72%
					SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	111,51% 69,72%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
205	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 66,64	R\$ 133,28
206	00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	28,00	R\$ 1,24	R\$ 34,72
207	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	8,00	R\$ 91,39	R\$ 731,12
208	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 23,33	R\$ 46,66
209	S101883S	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af 07/2025	ORSE	un	2,00	R\$ 523,06	R\$ 1.046,12
210	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	42,00	R\$ 11,08	R\$ 465,36
211	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	20,00	R\$ 53,14	R\$ 1.062,80
212	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	6,00	R\$ 12,84	R\$ 77,04
213	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 136,90	R\$ 273,80
214	93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	8,00	R\$ 146,42	R\$ 1.171,36
215	S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	5.611,00	R\$ 12,92	R\$ 72.494,12
216	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	SINAPI	M3	28,00	R\$ 584,66	R\$ 16.370,48
217	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	SINAPI	M3	28,00	R\$ 997,29	R\$ 27.924,12
218	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	SINAPI	M3	28,00	R\$ 1.016,28	R\$ 28.455,84
219	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020	SINAPI	M2	561,00	R\$ 185,87	R\$ 104.273,07
220	S92270S	Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af 09/2020	ORSE	m2	561,00	R\$ 149,80	R\$ 84.037,80
221	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	SINAPI	M3	280,00	R\$ 90,31	R\$ 25.286,80
222	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF 09/2023	SINAPI	M2	842,00	R\$ 129,70	R\$ 109.207,40
223	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF 09/2023	SINAPI	M2	561,00	R\$ 41,23	R\$ 23.130,03
224	S103244S	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af 11/2021 pe	ORSE	un	14,00	R\$ 2.111,37	R\$ 29.559,18
225	S103247S	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af 11/2021 pe	ORSE	un	22,00	R\$ 2.343,93	R\$ 51.566,46
226	S103256S	Ar condicionado split inverter, piso teto, 18000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af 11/2021 pse	ORSE	un	12,00	R\$ 8.631,42	R\$ 103.577,04
227	S103253S	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af 11/2021 pe	ORSE	un	2,00	R\$ 4.645,62	R\$ 9.291,24
228	S103263S	Ar condicionado split inverter, piso teto, 48000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af 11/2021 pe	ORSE	un	6,00	R\$ 15.175,34	R\$ 91.052,04
229	S103261S	Ar condicionado split inverter, piso teto, 36000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af 11/2021 pse	ORSE	un	6,00	R\$ 10.886,67	R\$ 65.320,02
230	S10766	Caixa ventiladora c/filtro F4, Q=3.000 m³/h e pe=20mmca, 220V/3F/0,25kW - fornecimento e instalação	ORSE	un	2,00	R\$ 3.909,65	R\$ 7.819,30
231	I12655	Grelhas, difusores, damper sob pressão, tomada de ar exterior com filtragem, fixação e demais acessórios (infraestrutura p/sistema package de climatização)- fornecimento e instalação - pavilhão existente do CCS	ORSE	un	88,00	R\$ 201,62	R\$ 17.742,56
232	I07699	Grelha dupla deflexão com registro 250x150mm	ORSE	un	36,00	R\$ 122,72	R\$ 4.417,92
233	I11603	Difusor RVA 150 com regulador de vazão	ORSE	un	16,00	R\$ 131,79	R\$ 2.108,64
234	S03821	Inversor de frequência trifásico 220V para até 10HP - Telemecanick	ORSE	un	2,00	R\$ 4.657,09	R\$ 9.314,18
235	I10343	Sensor de temperatura ESO107	ORSE	un	2,00	R\$ 708,29	R\$ 1.416,58
236	S11886	Exaustor Mega34, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação	ORSE	un	8,00	R\$ 201,85	R\$ 1.614,80
237	S09845	Grelha de insuflamento dupla com registro 200x150mm - fornecimento e instalação	ORSE	un	64,00	R\$ 85,53	R\$ 5.473,92
238	00010776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	34,00	R\$ 681,64	R\$ 23.175,76
239	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	SINAPI	M	421,00	R\$ 51,19	R\$ 21.550,99

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Anexo I - Orçamento de Referência (Lista Exemplificativa) REV02	DATA : 27/07/2026		BDI : 26,24%		
	DESCRIÇÃO:	Lista Exemplificativa: Serviços Comuns de Engenharia - HUUS/HUBBRASIL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	Hospital Universitário de Sergipe	EMBASA	2026 SEM DESONERAÇÃO	174,56%	132,29%	
	CLIENTE:	HUBBRASIL	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%	
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	111,51%	69,72%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
240	103341	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	SINAPI	M2	5,00	R\$ 137,95	R\$ 689,75
241	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	561,00	R\$ 115,17	R\$ 64.610,37
242	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	70,00	R\$ 254,99	R\$ 17.849,30
243	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	SINAPI	M2	314,00	R\$ 24,45	R\$ 7.677,30
244	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	2.805,00	R\$ 3,55	R\$ 9.957,75
245	90789	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	SINAPI	UN	34,00	R\$ 852,71	R\$ 28.992,14
246	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF 07/2023 PS	SINAPI	M2	1.713,00	R\$ 115,34	R\$ 197.577,42
247	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	1.263,00	R\$ 2,04	R\$ 2.576,52
248	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	312,00	R\$ 39,64	R\$ 12.367,68
249	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	SINAPI	M2	530,00	R\$ 34,78	R\$ 18.433,40
250	S00026	Coleta e carga manuais de entulho	ORSE	m3	1.122,00	R\$ 19,55	R\$ 21.935,10
251	S01200	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	ORSE	un	196,00	R\$ 122,06	R\$ 23.923,76
252	S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	ORSE	pt	34,00	R\$ 111,26	R\$ 3.782,84
253	S02368	Valvula de esfera em bronze d = 1/2" (fornecimento)	ORSE	un	6,00	R\$ 43,69	R\$ 262,14
254	S09721	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	ORSE	m2	70,00	R\$ 686,29	R\$ 48.040,30
255	S12141	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2	ORSE	m	617,00	R\$ 33,68	R\$ 20.780,56
256	S12287	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3.45x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	ORSE	un	6,00	R\$ 2.525,43	R\$ 15.152,58
257	00010779	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	34,00	R\$ 1.090,62	R\$ 37.081,08
258	00039747	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	SINAPI	M	84,00	R\$ 50,56	R\$ 4.247,04
259	100878	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	42,00	R\$ 641,43	R\$ 26.940,06
260	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021	SINAPI	M	421,00	R\$ 31,87	R\$ 13.417,27
261	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	30,00	R\$ 115,07	R\$ 3.452,10
262	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M	8.415,00	R\$ 0,57	R\$ 4.796,55
263	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	SINAPI	M2	1.112,00	R\$ 8,94	R\$ 9.941,28
264	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	421,00	R\$ 23,22	R\$ 9.775,62
265	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	SINAPI	UN	34,00	R\$ 878,65	R\$ 29.874,10

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Anexo I - Orçamento de Referência (Lista Exemplificativa) REV02			DATA : 27/07/2026		BDI : 26,24%
	DESCRIÇÃO:	Lista Exemplificativa: Serviços Comuns de Engenharia - HUUFH/HUBBRASIL			FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Hospital Universitário de Sergipe			CAESB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	110,14%
	CLIENTE:	HUBBRASIL			EMBASA	2026 SEM DESONERAÇÃO	174,56%
					ORSE	2026/05	111,51%
					SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	111,51%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
266	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	SINAPI	UN	56,00	R\$ 86,00	R\$ 4.816,00
267	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF 09/2023	SINAPI	M2	333,00	R\$ 63,41	R\$ 21.115,53
268	S01678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	ORSE	un	210,00	R\$ 121,73	R\$ 25.563,30
269	S03759	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1	ORSE	m2	435,00	R\$ 64,28	R\$ 27.961,80
270	S04639	Soleira em granito cinza andorinha, l = 22 cm, e = 2 cm	ORSE	m	70,00	R\$ 148,46	R\$ 10.392,20
271	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	ORSE	m2	5.611,00	R\$ 21,97	R\$ 123.273,67
272	S09757	Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,40 x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira	ORSE	un	6,00	R\$ 4.155,74	R\$ 24.934,44
273	S12018	Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar	ORSE	un	146,00	R\$ 277,81	R\$ 40.560,26
274	S13197	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01 03/2025	ORSE	un	112,00	R\$ 350,00	R\$ 39.200,00
275	09.30.06	FORNECIMENTO, FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA, INCLUINDO PRIMER ANTI-CORROSIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	EMBASA	KG	2.245,00	R\$ 35,85	R\$ 80.483,25
276	100675	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	SINAPI	UN	16,00	R\$ 948,96	R\$ 15.183,36
277	104316	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	M	2.245,00	R\$ 22,40	R\$ 50.288,00
278	86885	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	112,00	R\$ 12,28	R\$ 1.375,36
279	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	5.611,00	R\$ 12,83	R\$ 71.989,13
280	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	421,00	R\$ 15,03	R\$ 6.327,63
281	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	SINAPI	M2	3.646,00	R\$ 83,20	R\$ 303.347,20
282	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 03/2024	SINAPI	M	180,00	R\$ 26,58	R\$ 4.784,40
283	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	SINAPI	UN	56,00	R\$ 16,24	R\$ 909,44
284	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M	4.442,00	R\$ 0,53	R\$ 2.354,26
285	I07267	Grelha p/ralo em inox, quadrada, 10x10cm, tipo abre/fecha, Meber ou similar	ORSE	un	56,00	R\$ 15,29	R\$ 856,24
286	I08502	Posto - Painel de alarme com pressostato para ar comprimido, White Martins ou similar	ORSE	un	14,00	R\$ 491,63	R\$ 6.882,82
287	I09910	Lavatório coletivo tipo calha em aço inox, dimensão:3,80x0,50m	ORSE	un	6,00	R\$ 1.255,85	R\$ 7.535,10
288	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	2.245,00	R\$ 2,62	R\$ 5.881,90
289	S03256	Arestamento de vãos	ORSE	m	280,00	R\$ 17,05	R\$ 4.774,00
290	S08228	Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm	ORSE	m2	42,00	R\$ 307,56	R\$ 12.917,52
291	S13639	Comissionamento e endereçamento de sistema de combate a incêndio, por ponto (Central, acionadores, sirenes e detectores)	ORSE	un	146,00	R\$ 72,00	R\$ 10.512,00
292	00010527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	MXMES	406,00	R\$ 45,00	R\$ 18.270,00
293	104319	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	140,00	R\$ 9,48	R\$ 1.327,20
294	104951	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	842,00	R\$ 36,12	R\$ 30.413,04
295	104952	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	75,00	R\$ 39,92	R\$ 2.994,00

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Anexo I - Orçamento de Referência (Lista Exemplificativa) REV02	DATA : 27/07/2026		BDI : 26,24%		
	DESCRIÇÃO:	Lista Exemplificativa: Serviços Comuns de Engenharia - HUUFH/HUBBRASIL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	Hospital Universitário de Sergipe	EMBASA	2026 SEM DESONERAÇÃO	174,56%	132,29%	
	CLIENTE:	HUBBRASIL	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%	
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	111,51%	69,72%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
296	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	SINAPI	UN	84,00	R\$ 160,13	R\$ 13.450,92
297	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M3	56,00	R\$ 59,98	R\$ 3.358,88
298	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025	SINAPI	UN	505,00	R\$ 46,84	R\$ 23.654,20
299	I04988	Torneira (bica) alta segurança (anti-vandalismo), passante 200-300mm, ref: 00359106, Docol ou similar	ORSE	un	8,00	R\$ 464,36	R\$ 3.714,88
300	S00191	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	ORSE	m2	140,00	R\$ 813,85	R\$ 113.939,00
301	S02062	Assentamento de pia inox comp:1,20m	ORSE	un	16,00	R\$ 113,61	R\$ 1.817,76
302	S03282	Ponto de interruptor 02 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"	ORSE	pt	42,00	R\$ 280,28	R\$ 11.771,76
303	S08771	Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado	ORSE	m2	28,00	R\$ 60,56	R\$ 1.695,68
304	S12016	Acionador Manual Endereçável - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	ORSE	un	14,00	R\$ 252,31	R\$ 3.532,34
305	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF 02/2026	SINAPI	UN	70,00	R\$ 372,81	R\$ 26.096,70
306	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 11/2025	SINAPI	M2	8,00	R\$ 423,35	R\$ 3.386,80
307	104320	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	56,00	R\$ 11,07	R\$ 619,92
308	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	1.823,00	R\$ 31,29	R\$ 57.041,67
309	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	UN	48,00	R\$ 13,31	R\$ 638,88
310	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	SINAPI	M2	84,00	R\$ 100,36	R\$ 8.430,24
311	S00715	Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 2" com 01 saída rj-45	ORSE	un	56,00	R\$ 5,64	R\$ 315,84
312	S04726	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	ORSE	m2	1.683,00	R\$ 86,88	R\$ 146.219,04
313	S07377	Preparo de substrato por escarificação mecânica com disco de desbaste, até 0,5cm de profundidade	ORSE	m²	758,00	R\$ 40,83	R\$ 30.949,14
314	S07785	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	ORSE	m	20,00	R\$ 66,22	R\$ 1.324,40
315	S13613	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	ORSE	m	168,00	R\$ 18,41	R\$ 3.092,88
316	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	14,00	R\$ 690,73	R\$ 9.670,22
317	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	6,00	R\$ 106,77	R\$ 640,62
318	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	1.823,00	R\$ 15,18	R\$ 27.673,14
319	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	84,00	R\$ 27,16	R\$ 2.281,44
320	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	SINAPI	M2	28,00	R\$ 684,27	R\$ 19.159,56
321	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	M	140,00	R\$ 16,00	R\$ 2.240,00
322	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	70,00	R\$ 3,01	R\$ 210,70
323	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	UN	68,00	R\$ 1,65	R\$ 112,20
324	S00714	Fornecimento e instalação de espelho para caixa vertical 4" x 2" com 02 saídas rj-45 (krone ou similar)	ORSE	un	224,00	R\$ 6,63	R\$ 1.485,12
325	S13910	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h, com distância entre evaporadora e condensadora de 10m	ORSE	un	84,00	R\$ 876,63	R\$ 73.636,92
326	00006157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	SINAPI	UN	70,00	R\$ 76,67	R\$ 5.366,90
327	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	16,00	R\$ 13,34	R\$ 213,44
328	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	28,00	R\$ 41,15	R\$ 1.152,20
329	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	SINAPI	M	22,00	R\$ 28,83	R\$ 634,26

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Anexo I - Orçamento de Referência (Lista Exemplificativa) REV02	DATA : 27/07/2026		BDI : 26,24%		
	DESCRIÇÃO:	Lista Exemplificativa: Serviços Comuns de Engenharia - HUUFH/HUBBRASIL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	Hospital Universitário de Sergipe	CAESB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	110,14%	70,04%	
	CLIENTE:	HUBBRASIL	EMBASA	2026 SEM DESONERAÇÃO	174,56%	132,29%	
			ORSE	2026/05	111,51%	69,72%	
		SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	111,51%	69,72%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
330	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	UN	140,00	R\$ 1,89	R\$ 264,60
331	S13911	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h, com distância entre evaporadora e condensadora de 10m	ORSE	un	168,00	R\$ 1.089,71	R\$ 183.071,28
332	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	SINAPI	M2	28,00	R\$ 670,19	R\$ 18.765,32
333	95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	140,00	R\$ 31,99	R\$ 4.478,60
334	S00017	Demolição de reboco	ORSE	m2	1.403,00	R\$ 9,75	R\$ 13.679,25
335	S10100	Torneira de parede, cromada, fechamento automático, Biopress, ref. 1182-BIO, da Fabrimar ou similar	ORSE	un	28,00	R\$ 259,62	R\$ 7.269,36
336	S11780	Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	ORSE	m	421,00	R\$ 43,03	R\$ 18.115,63
337	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	28,00	R\$ 137,73	R\$ 3.856,44
338	15.03.75	PORTA/PORTAO EM VIDRO TEMPERADO E= 10 MM, INCOLOR, 2 FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE PERFIS DE AÇO INOX E ACESSORIOS	EMBASA	M2	42,00	R\$ 1.381,19	R\$ 58.009,98
339	S00008	Demolição de alvenaria de pedra	ORSE	m3	7,00	R\$ 87,92	R\$ 615,44
340	S11779	Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	ORSE	m	140,00	R\$ 196,19	R\$ 27.466,60
341	S13575	Eletroduto ferro galvanizado eletrolítico - leve, d= 3/4"	ORSE	m	140,00	R\$ 19,20	R\$ 2.688,00
342	00006024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	28,00	R\$ 70,74	R\$ 1.980,72
343	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	593,00	R\$ 6,87	R\$ 4.073,91
344	S00711	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	ORSE	un	56,00	R\$ 7,64	R\$ 427,84
345	S07920	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2 1/2" x 3m	ORSE	un	22,00	R\$ 337,36	R\$ 7.421,92
346	S11791	Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações(infraestrutura p/sistema package de climatização)- fornecimento e instalação	ORSE	m	84,00	R\$ 124,21	R\$ 10.433,64
347	S13358	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc	ORSE	m2	280,00	R\$ 153,64	R\$ 43.019,20
348	00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	28,00	R\$ 75,00	R\$ 2.100,00
349	S02481	Execução de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação	ORSE	m	1.122,00	R\$ 2,93	R\$ 3.287,46
350	S13525	Instalação de duto MPU 20mm retangular para ar condicionado em painel pré-isolado - Incluso fabricação - EM ANÁLISE	ORSE	m2	168,00	R\$ 112,80	R\$ 18.950,40
351	S13529	Plug fêmea 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A	ORSE	un	112,00	R\$ 16,60	R\$ 1.859,20
352	00002528	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	SINAPI	UN	16,00	R\$ 29,56	R\$ 472,96
353	S08039	Remoção de tampo de pia em aço inox	ORSE	m2	14,00	R\$ 23,21	R\$ 324,94
354	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	UN	308,00	R\$ 0,70	R\$ 215,60
355	I12180	Duto flexível de alumínio Ø 100mm	ORSE	m	140,00	R\$ 28,57	R\$ 3.999,80
356	00002640	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2")	SINAPI	UN	6,00	R\$ 6,44	R\$ 38,64
357	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M3	21,00	R\$ 108,60	R\$ 2.280,60
358	S11148	Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação	ORSE	un	14,00	R\$ 277,96	R\$ 3.891,44
359	00002619	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2")	SINAPI	UN	2,00	R\$ 39,48	R\$ 78,96
360	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	19,00	R\$ 25,93	R\$ 492,67
361	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M3	2,00	R\$ 180,16	R\$ 360,32

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	Anexo I - Orçamento de Referência (Lista Exemplificativa) REV02			DATA : 27/07/2026		BDI : 26,24%
	DESCRIÇÃO:	Lista Exemplificativa: Serviços Comuns de Engenharia - HUUFS/HUBRASIL			FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	Hospital Universitário de Sergipe			CAESB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	110,14% 70,04%
	CLIENTE:	HUBRASIL			EMBASA	2026 SEM DESONERAÇÃO	174,56% 132,29%
					ORSE	2026/05	111,51% 69,72%
					SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	111,51% 69,72%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
362	S00760	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vi 33 ge valemam ou similar)	ORSE	un	2,00	R\$ 11,54	R\$ 23,08
363	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	243,00	R\$ 6,09	R\$ 1.479,87
364	S11186	Cabo cobre flexível, não halogenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º	ORSE	m	14.026,00	R\$ 8,64	R\$ 121.184,64
365	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	65,00	R\$ 10,04	R\$ 652,60
366	S11191	Cabo cobre flexível, não halogenado, 16,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	ORSE	m	561,00	R\$ 27,75	R\$ 15.567,75
367	S03240	Demolição de piso de alta resistência	ORSE	m2	90,00	R\$ 21,98	R\$ 1.978,20
368	S11192	Cabo cobre flexível, não halogenado, 25,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	ORSE	m	561,00	R\$ 35,80	R\$ 20.083,80
369	S03261	Remoção e reassentamento de louças sanitárias	ORSE	un	2,00	R\$ 131,79	R\$ 263,58
370	S11193	Cabo cobre flexível, não halogenado, 35,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	ORSE	m	561,00	R\$ 50,58	R\$ 28.375,38
371	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	36,00	R\$ 8,76	R\$ 315,36
372	104758	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	SINAPI	UN	14,00	R\$ 15,23	R\$ 213,22
373	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	16,00	R\$ 31,89	R\$ 510,24
374	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	1.403,00	R\$ 7,80	R\$ 10.943,40
375	95777	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	20,00	R\$ 28,03	R\$ 560,60
376	S10678	Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=150mm e esp=15cm	ORSE	un	14,00	R\$ 95,00	R\$ 1.330,00
377	90441	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF 09/2023	SINAPI	UN	28,00	R\$ 35,52	R\$ 994,56
378	95782	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	20,00	R\$ 35,89	R\$ 717,80
379	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	6,00	R\$ 37,19	R\$ 223,14
380	S104759S	Furo manual em alvenaria, para instalações elétricas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af 09/2023	ORSE	un	12,00	R\$ 40,60	R\$ 487,20
381	S00765	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	ORSE	un	168,00	R\$ 38,74	R\$ 6.508,32
382	S00762	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	m	168,00	R\$ 32,11	R\$ 5.394,48
383	S07877	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90º (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	6,00	R\$ 23,25	R\$ 139,50
384	S07143	Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	2,00	R\$ 58,80	R\$ 117,60
385	S08224	Redução concêntrica 200 x 50mm / 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	ORSE	un	6,00	R\$ 42,00	R\$ 252,00
386	95779	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	20,00	R\$ 25,56	R\$ 511,20
387	S10849	Curva vertical 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90º	ORSE	un	12,00	R\$ 30,75	R\$ 369,00
388	I12233	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, exclusive disjuntores	ORSE	un	14,00	R\$ 2.655,99	R\$ 37.183,86
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.456.516,14
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 5.550.747,49
						VALOR TOTAL:	R\$ 7.007.263,63