

 PREFEITURA DE TRAIRÃO CONSTRUÇÃO EM TRAIRÃO		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
		OBRA:	CENTRO ADMINISTRATIVO SEMED					DATA :		02/09/2026		BDI :		25,19%	
		DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED) DE TRAIRÃO – PA.					FONTE	VERSÃO	HORA	ME				
		LOCAL:	RUA 23 DE OUTUBRO, S/N, BAIRRO BELA VISTA -TRAIRÃO / PA - CEP: 68.198-000					ORSE	2026/07	111,51%	69,72%				
		CONCEDENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO (SEMED)					SEDOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%				
		PROPONETE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - CNPJ: 10.221.760/0001-82					SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%				
								PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
071362	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 30m	SEDOP	Serviço	m²	660,00	R\$ 340,38	R\$ 224.650,80	15,08	15,08	A					
103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	SINAPI	Serviço	M2	1.055,40	R\$ 125,69	R\$ 132.653,23	8,91	23,99	A					
94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M3	63,58	R\$ 1.248,65	R\$ 79.389,17	5,33	29,32	A					
87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	2.110,81	R\$ 34,01	R\$ 71.788,65	4,82	34,14	A					
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	SINAPI	Serviço	M2	660,00	R\$ 87,81	R\$ 57.954,60	3,89	38,03	A					
130626	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	SEDOP	Serviço	m²	285,00	R\$ 188,40	R\$ 53.694,00	3,60	41,63	A					
CPU - 001	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA (ENGENHEIRO E ENCARREGADOS)	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 6.710,00	R\$ 53.680,00	3,60	45,23	A					
96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	1.893,70	R\$ 25,74	R\$ 48.743,84	3,27	48,51	A					
040284	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	SEDOP	Serviço	m³	9,86	R\$ 4.860,86	R\$ 47.928,08	3,22	51,72	B					
97737	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M3	9,80	R\$ 4.798,14	R\$ 47.021,77	3,16	54,88	B					
051172	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento - VIGA RESPALDO / AMARRAÇÃO	SEDOP	Serviço	m³	9,86	R\$ 4.271,47	R\$ 42.116,69	2,83	57,71	B					
96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	375,00	R\$ 101,10	R\$ 37.912,50	2,55	60,25	B					
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	1.893,70	R\$ 19,34	R\$ 36.624,16	2,46	62,71	B					
090832	Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	SEDOP	Serviço	m²	57,88	R\$ 552,38	R\$ 31.971,75	2,15	64,86	B					
87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	375,00	R\$ 80,56	R\$ 30.210,00	2,03	66,89	B					
061458	Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	SEDOP	Serviço	m²	33,59	R\$ 699,74	R\$ 23.504,27	1,58	68,46	B					
100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR SEM ALIZAR. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	39,63	R\$ 535,94	R\$ 21.239,30	1,43	69,89	B					
030011	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	SEDOP	Serviço	m³	99,00	R\$ 209,49	R\$ 20.739,51	1,39	71,28	B					
110644	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	SEDOP	Serviço	m²	217,11	R\$ 87,55	R\$ 19.007,98	1,28	72,56	B					
00042425	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	Equipamento	UN	7,00	R\$ 2.580,07	R\$ 18.060,49	1,21	73,77	B					
170418	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	SEDOP	Serviço	m	1.449,00	R\$ 12,22	R\$ 17.706,78	1,19	74,96	B					
020020	Retirada da estrutura em madeira da cobertura	SEDOP	Serviço	m²	354,60	R\$ 48,97	R\$ 17.364,76	1,17	76,13	B					
92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	119,65	R\$ 134,93	R\$ 16.144,37	1,08	77,21	B					
091508	Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens de0,8x2,10m	SEDOP	Serviço	un	8,00	R\$ 1.888,17	R\$ 15.105,36	1,01	78,22	B					
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	2.110,81	R\$ 6,96	R\$ 14.691,24	0,99	79,21	B					
94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	31,35	R\$ 423,58	R\$ 13.279,23	0,89	80,10	C					
120164	Rodape ceramico h=8cm	SEDOP	Serviço	m	302,92	R\$ 36,72	R\$ 11.123,22	0,75	80,85	C					

99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	112,00	R\$ 98,60	R\$ 11.043,20	0,74	81,59	C
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	167,85	R\$ 63,68	R\$ 10.688,69	0,72	82,31	C
98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	M	63,45	R\$ 166,87	R\$ 10.587,90	0,71	83,02	C
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	13,41	R\$ 761,02	R\$ 10.205,28	0,69	83,70	C
170748	Cabo de cobre 25mm2 - 1KV	SEDOP	Serviço	m	175,00	R\$ 51,94	R\$ 9.089,50	0,61	84,31	C
102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	6,48	R\$ 1.328,04	R\$ 8.605,70	0,58	84,89	C
180551	Fossa septica em concreto armado - cap= 30 pessoas	SEDOP	Serviço	un	1,00	R\$ 8.396,01	R\$ 8.396,01	0,56	85,45	C
170317	Cabo de cobre 4mm2 - 750 V	SEDOP	Serviço	m	528,00	R\$ 15,35	R\$ 8.104,80	0,54	86,00	C
051172	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento / EXECUÇÃO DE PILAR	SEDOP	Serviço	m³	1,89	R\$ 4.271,47	R\$ 8.073,08	0,54	86,54	C
020307	Retirada de telhas de barro	SEDOP	Serviço	m²	354,60	R\$ 22,58	R\$ 8.006,87	0,54	87,08	C
104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	56,00	R\$ 142,38	R\$ 7.973,28	0,54	87,61	C
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	88,72	R\$ 88,40	R\$ 7.842,85	0,53	88,14	C
00042422	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	Equipamento	UN	2,00	R\$ 3.830,19	R\$ 7.660,38	0,51	88,65	C
130890	Piso de borracha tátil (16 un)	SEDOP	Serviço	m²	20,25	R\$ 372,01	R\$ 7.533,20	0,51	89,16	C
230262	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao)	SEDOP	Serviço	pt	9,00	R\$ 834,62	R\$ 7.511,58	0,50	89,66	C
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - ÁGUAS PLUVIAIS	SINAPI	Serviço	M	134,00	R\$ 55,50	R\$ 7.437,00	0,50	90,16	C
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	SINAPI	Serviço	M	60,00	R\$ 118,18	R\$ 7.090,80	0,48	90,64	C
011171	Licenças e taxas da obra	SEDOP	Serviço	cj	1,00	R\$ 6.666,67	R\$ 6.666,67	0,45	91,09	C
181296	Caixa de inspeção em PVC d=300mm	SEDOP	Serviço	un	11,00	R\$ 595,03	R\$ 6.545,33	0,44	91,53	C
040283	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	SEDOP	Serviço	m³	1,19	R\$ 5.125,83	R\$ 6.099,74	0,41	91,94	C
040257	Lastro de concreto magro c/ seixo	SEDOP	Serviço	m³	4,93	R\$ 1.221,24	R\$ 6.020,71	0,40	92,34	C
S13672	Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	Serviço	un	46,00	R\$ 116,13	R\$ 5.341,98	0,36	92,70	C
102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 1.779,88	R\$ 5.339,64	0,36	93,06	C
170993	Holofote - LED 300W (Cônico)	SEDOP	Serviço	un	18,00	R\$ 282,03	R\$ 5.076,54	0,34	93,40	C
86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 812,50	R\$ 4.875,00	0,33	93,72	C
180544	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 30 pessoas	SEDOP	Serviço	un	1,00	R\$ 4.759,06	R\$ 4.759,06	0,32	94,04	C
051172	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	SEDOP	Serviço	m³	1,11	R\$ 4.271,47	R\$ 4.741,33	0,32	94,36	C
190303	Bacia sifonada - PCD	SEDOP	Serviço	un	2,00	R\$ 2.011,32	R\$ 4.022,64	0,27	94,63	C
92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	63,00	R\$ 62,34	R\$ 3.927,42	0,26	94,90	C
231084	Ponto de dreno p/ split (10m)	SEDOP	Serviço	pt	9,00	R\$ 425,20	R\$ 3.826,80	0,26	95,15	C
00010842	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2 E= "2" CM	SINAPI	Material	M2	5,46	R\$ 682,37	R\$ 3.725,74	0,25	95,40	C
020171	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	SEDOP	Serviço	m³	202,60	R\$ 18,30	R\$ 3.707,58	0,25	95,65	C
030010	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	SEDOP	Serviço	m³	27,47	R\$ 134,60	R\$ 3.697,46	0,25	95,90	C
86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 501,34	R\$ 3.509,38	0,24	96,14	C
100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 1.107,26	R\$ 3.321,78	0,22	96,36	C
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	58,37	R\$ 55,50	R\$ 3.239,54	0,22	96,58	C
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 510,20	R\$ 3.061,20	0,21	96,78	C
102614	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.473,67	R\$ 2.947,34	0,20	96,98	C
170615	Quadro de medição trifásico (c/ disjuntor)	SEDOP	Serviço	un	1,00	R\$ 2.327,23	R\$ 2.327,23	0,16	97,14	C

021534	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	SEDOP	Serviço	m²	298,45	R\$ 7,52	R\$ 2.244,34	0,15	97,29	C
181295	Caixa de passagem em PVC d=300mm	SEDOP	Serviço	un	3,00	R\$ 708,31	R\$ 2.124,93	0,14	97,43	C
91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	65,00	R\$ 30,93	R\$ 2.010,45	0,13	97,56	C
92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	10,24	R\$ 189,90	R\$ 1.944,58	0,13	97,69	C
00043104	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 640,56	R\$ 1.921,68	0,13	97,82	C
92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	121,79	R\$ 15,00	R\$ 1.826,85	0,12	97,95	C
241318	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	SEDOP	Serviço	un	1,00	R\$ 1.789,90	R\$ 1.789,90	0,12	98,07	C
94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 876,71	R\$ 1.753,42	0,12	98,18	C
S01889	Espelho plano 4mm	ORSE	Serviço	m2	2,96	R\$ 592,15	R\$ 1.752,76	0,12	98,30	C
95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 285,10	R\$ 1.710,60	0,11	98,42	C
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	41,30	R\$ 39,86	R\$ 1.646,22	0,11	98,53	C
101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.534,23	R\$ 1.534,23	0,10	98,63	C
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	90,00	R\$ 16,86	R\$ 1.517,40	0,10	98,73	C
94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 162,02	R\$ 1.458,18	0,10	98,83	C
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	76,68	R\$ 18,70	R\$ 1.433,92	0,10	98,93	C
101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 703,04	R\$ 1.406,08	0,09	99,02	C
191518	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia	SEDOP	Serviço	un	9,00	R\$ 130,62	R\$ 1.175,58	0,08	99,10	C
011340	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	SEDOP	Serviço	m²	3,75	R\$ 260,31	R\$ 976,16	0,07	99,16	C
89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 150,19	R\$ 901,14	0,06	99,23	C
89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	32,00	R\$ 25,45	R\$ 814,40	0,05	99,28	C
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	58,00	R\$ 13,97	R\$ 810,26	0,05	99,33	C
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 348,08	R\$ 696,16	0,05	99,38	C
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 69,67	R\$ 627,03	0,04	99,42	C
251027	Exaustor d=40cm	SEDOP	Serviço	un	1,00	R\$ 610,31	R\$ 610,31	0,04	99,46	C
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	18,24	R\$ 31,59	R\$ 576,20	0,04	99,50	C
98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 561,49	R\$ 561,49	0,04	99,54	C
93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 76,38	R\$ 534,66	0,04	99,58	C
89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	17,86	R\$ 28,96	R\$ 517,23	0,03	99,61	C
180680	Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto	SEDOP	Serviço	un	1,00	R\$ 507,51	R\$ 507,51	0,03	99,65	C
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 42,26	R\$ 422,60	0,03	99,67	C
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 43,45	R\$ 391,05	0,03	99,70	C
89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	29,00	R\$ 13,46	R\$ 390,34	0,03	99,73	C
89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 77,62	R\$ 388,10	0,03	99,75	C
030254	Reaterro compactado	SEDOP	Serviço	m³	13,83	R\$ 27,28	R\$ 377,28	0,03	99,78	C
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	16,00	R\$ 23,10	R\$ 369,60	0,02	99,80	C
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	22,00	R\$ 14,95	R\$ 328,90	0,02	99,82	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 40,95	R\$ 286,65	0,02	99,84	C
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 37,17	R\$ 260,19	0,02	99,86	C

191517	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	SEDOP	Serviço	un	2,00	R\$ 119,02	R\$ 238,04	0,02	99,88	C
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 17,63	R\$ 176,30	0,01	99,89	C
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	11,00	R\$ 15,27	R\$ 167,97	0,01	99,90	C
00003659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 26,85	R\$ 161,10	0,01	99,91	C
89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 29,82	R\$ 149,10	0,01	99,92	C
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 24,14	R\$ 144,84	0,01	99,93	C
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 63,16	R\$ 126,32	0,01	99,94	C
104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 61,97	R\$ 123,94	0,01	99,95	C
104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 47,33	R\$ 94,66	0,01	99,95	C
103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	1,99	R\$ 40,00	R\$ 79,60	0,01	99,96	C
104006	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 37,41	R\$ 74,82	0,01	99,96	C
94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 74,19	R\$ 74,19	0,00	99,97	C
94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 72,22	R\$ 72,22	0,00	99,97	C
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 62,12	R\$ 62,12	0,00	99,98	C
103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	1,13	R\$ 45,51	R\$ 51,43	0,00	99,98	C
89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 16,34	R\$ 49,02	0,00	99,98	C
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 21,75	R\$ 43,50	0,00	99,99	C
89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 19,37	R\$ 38,74	0,00	99,99	C
00038091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	10,00	R\$ 2,89	R\$ 28,90	0,00	99,99	C
00007139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	12,00	R\$ 1,90	R\$ 22,80	0,00	99,99	C
89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 22,08	R\$ 22,08	0,00	100,00	C
89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 19,70	R\$ 19,70	0,00	100,00	C
00007141	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 14,60	R\$ 14,60	0,00	100,00	C
89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 10,73	R\$ 10,73	0,00	100,00	C
89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	0,43	R\$ 16,29	R\$ 7,00	0,00	100,00	C
00000829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 1,51	R\$ 6,04	0,00	100,00	C
00000819	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 5,78	R\$ 5,78	0,00	100,00	C
00000828	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 0,94	R\$ 3,76	0,00	100,00	C
							Subtotal até 100,00%		R\$ 1.489.603,66	
							Outros:		R\$ 0,00	
							Valor total do Orçamento:		R\$ 1.489.603,66	

HUANDERSON
TEIXEIRA DE SOUSA:
00401999246

Assinado de forma digital
por HUANDERSON
TEIXEIRA DE SOUSA:
00401999246

HUANDERSON TEIXEIRA DE SOUSA
Engenheiro Civil
CREA - RR 092215192-0