


OBRA: Substituição de Elevadores Verticais no Hosp Reg de Campo Grande - MS	TITULO: Instalações Elétricas	DATA: 28-01-2025		
Agessul	Sinapi	Item	Descrição	Un. Qtd.
0	0	01	Retirada e colocação de disjuntor monopolar	un 2
0	0	02	Retirada e colocação de disjuntor tripolar	un 5
0	91924	03	Fio de cobre isolamento 750 V, # 1,5 mm² da Pirelli	m 82
0101003100	0	04	Instalações provisórias de luz e força para obras de porte pequeno	un 1
0201003076	0	05	SINAPI - 97661 - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SECAO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m 840
0201003080	0	06	SINAPI - 97660 - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	un 3
0201004032	0	07	Retirada de eletroduto com bitola até 2"	m 240
1201001120	97599	09	Luminária de emergência de 30 leds, potência de 2W, bateria de lítio, autonomia de 6hs.	un 8
1201001006	0	08	Luminária tipo tartaruga com lâmpada incandescente de 6W-127V	un 8
1201002000		10	Interruptor simples (1 modulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa	un 2
1201002036	0	11	Tomada dupla(2 modulos) 2P+T 10A, incluso condutele 3/4", com placa e suporte	un 1
1201002052	0	12	Espelho cego 4"x4"	un 1
1201003040	91929	13	Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 0,6/1,0KV, para circuitos terminais	m 360
1201003046	91935	14	Cabo de cobre flexível isolado, 16mm², anti-chama 0,6/1,0KV, para circuitos terminais	m 480
1201004000	0	15	Eletroduto de PVC rígido rosçável na bitola Ø 3/4" da Tigre	m 120
1201004004	0	16	Eletroduto de PVC rígido rosçável na bitola Ø 1,1/2" da Tigre	m 120
1201004040	0	17	Eletroduto de F.G, pesado c/ conexões, na Ø 3/4"	m 17
1201005040	74130/001	18	Disjuntor monopolar de 10 A	un 2
1201005090	74130/004	19	Disjuntor tripolar de 40 A	un 5
1201005168	0	20	Dispositivo DR 40 A bipolar, In residual 30 mA, da Siemens	un 5
1201005400	92869	21	Caixa baixa em chapa de ferro estampado 4"x2" - retangular	un 1
1201005403	92872	22	Caixa baixa em chapa de ferro estampado 4"x4" - quadrada	un 1
1201005458	0	23	Caixa dallet multiplio, tipo L, bitola 3/4"	un 3
1201007004	0	24	Fita isolante 3M ou similar	m 100
1201007006	0	25	Arame galvanizado no. 14 BVG	m 4
2501000510	0	26	Instalação - Planilha padrão 000572	un 3


 Cíntia Lima da Costa
 Engª Eletricista-CREA 6140D-MS
 Fiscal de Obras Públicas
 AGESUL