

0101001101 - Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada (m²)							
Sistema: Boletim AGESUL Civil sem Desoneração - 01/06/2024							
Utilizado no(s) item(ns) 01.01							
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo
4813	Placa de obra (para construçao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m²	1,00000000	1,00	0,00	250,00	0,00
4491	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	4,00000000	1,00	0,00	7,96	0,00
5075	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,11000000	1,00	0,00	19,32	0,00
4417	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente da regioao - bruta	m	1,00000000	1,00	0,00	8,08	0,00
88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	1,00000000	1,00	0,00	25,69	0,00
94962	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	m³	0,01000000	1,00	0,00	380,51	0,00
88316	Servente com encargos complementares	h	2,00000000	1,00	0,00	20,96	0,00
						Custo Unitário	
						BDI	
						Preço Unitário	

0101001176 - Locação de banheiro químico, incluso 4 higienizações, mobilização e desmobilização (mês)							
Sistema: Boletim AGESUL Civil sem Desoneração - 01/06/2024							
Utilizado no(s) item(ns) 01.02							
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo
1616	Locação de Banheiro Químico, incluso 4 higienizações, mobiliz	mês	1,00000000	1,00	0,00	1.300,00	0,00
						Custo Unitário	
						BDI	
						Preço Unitário	

01E0410001 - Locação de casa com 3 quartos, 1 banheiro e vaga para carro, no município de Dourados/MS. (mês)							
Sistema: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração - 01/06/2024							
Utilizado no(s) item(ns) 01.03							
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo
01EMT10013	Locação de casa com 3 quartos, 1 banheiro e vaga para carro	mês	1,00000000	1,00	0,00	1.800,00	0,00
						Custo Unitário	
						BDI	
						Preço Unitário	

04E0410001 - Escavação de valas, lançamento de concreto, fornecimento de concreto fck=15mpa e reaterro , para instalação dos postes de 8m (un)							
Sistema: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração - 01/06/2024							
Utilizado no(s) item(ns) 02.01.01							
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo
94975	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. Af_05/2021	m³	0,07000000	1,00	0,00	472,78	0,00
0401001100	Escavação de valas em solo de qualquer categoria, na(s) profundidade(s):- até 2,00 m (sem presença de água)	m³	0,14000000	1,00	0,00	83,84	0,00
0601003006	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	0,07000000	1,00	0,00	137,70	0,00
0401001113	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	0,12000000	1,00	0,00	50,27	0,00
						Custo Unitário	
						BDI	
						Preço Unitário	

12E0410006 - Mão de obra para instalação de poste telecônico de aço, reto, engastado, altura total=8m, com suporte simples, inclusive 01 luminária led solar (un)							
Sistema: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração - 01/06/2024							
Utilizado no(s) item(ns) 02.02.01							
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo
88247	Auxiliar de Eletricista com encargos complementares	h	1,12400000	1,00	0,00	21,90	0,00
88264	Eletricista com encargos complementares	h	3,65300000	1,00	0,00	26,38	0,00
5928	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, n	chp	1,00000000	1,00	0,00	269,58	0,00
						Custo Unitário	
						BDI	
						Preço Unitário	

12E0410013 - Luminária externa autogeradora de energia, LED LEAF 100 BRIDGELUX, potência 100w, 10.000 lumens, vidro temperado, cor 6.000K, IP-65, IK-08, painel solar potência 48w, bateria LITIUM LIFE-PO4, capac. 42AH, tempo carga 6-8hs de sol , autonomia de 3 a 4 dias de chuva, garantia 2anos, instalação em poste de até 10m, diâmetro RODIC ou similar, somente material. BDI diferenciado (un)							
Sistema: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração - 01/06/2024							
Utilizado no(s) item(ns) 02.02.02							
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo
41EMT10004	Luminária externa autogeradora de energia, LED LEAF 100 BF	un	1,00000000	1,00	0,00	5.371,90	0,00
						Custo Unitário	

BDI

Preço Unitário

20E0410009 - Poste telecônico de aço SAE 1010/1020, acabamento galvanizado à fogo, reto, braço simples, com janela de inspeção, engastado, altura total=8,0m, com sup. proj. 50cm, FORTLIGHT ou similar, sem luminária e sem lâmpada - somente material - BDI diferenciado (un)

Sistema: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração - 01/06/2024

Utilizado no(s) item(ns) 02.02.03

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo
01EMT10016	Poste telecônico de aço SAE 1010/1020, acabamento galvanizado à fogo, reto, braço simples, com janela de inspeção, engastado, altura total=8m, suporte simples, proj. 500mm, FORTLIGHT ou similar, sem luminária e sem lâmpada	un	1,00000000	1,00	0,00	1.216,52	0,00
41EMT10006	Suporte simples para poste metálico , projeção 500mm, FORT	un	1,00000000	1,00	0,00	144,37	0,00

Custo Unitário

BDI

Preço Unitário

20E0410007 - Cone para sinalização/isolamento de áreas, altura 75cm, inclusive fornecimento e movimentação, para utilização até 200 pontos de instalação de postes. (un)

Sistema: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração - 01/06/2024

Utilizado no(s) item(ns) 03.01

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo
13244	Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70/76 cm	un	1,00000000	1,00	0,00	43,30	0,00
88316	Servente com encargos complementares	h	0,05000000	1,00	0,00	20,96	0,00

Custo Unitário

BDI

Preço Unitário

20E0410006 - Fita zebrada para sinalização L=7cm; Rolo =200m, inclusive instalação (m)

Sistema: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração - 01/06/2024

Utilizado no(s) item(ns) 03.02

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo
01EMT10011	Fita zebrada para sinalização L=7cm; Rolo =200m	m	1,00000000	1,00	0,00	0,07	0,00
88316	Servente com encargos complementares	h	0,08333000	1,00	0,00	20,96	0,00

Custo Unitário

BDI

Preço Unitário

23E0410010 - Administração Local (gl)

Sistema: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração - 01/06/2024

Utilizado no(s) item(ns) 04.01

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo
90776	Encarregado geral com encargos complementares	h	440,00000000	1,00	0,00	25,19	0,00
90778	Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares	h	21,43200000	1,00	0,00	123,22	0,00
90780	Mestre de obras com encargos complementares	h	220,00000000	1,00	0,00	31,89	0,00

Custo Unitário

BDI

Preço Unitário

Valor Item
250,00
31,84
2,12
8,08
25,69
3,80
41,92
363,4500
23,5300
448,9600

Valor Item
1.300,00
1.300,0000
23,5300
1.605,8900

Valor Item
1.800,00
1.800,0000
23,5300
2.223,5400

Valor Item
33,09
11,73
9,63
6,03
60,4800
23,5300
74,7100

Valor Item
24,61
96,36
269,58
390,5500
23,5300
482,4400

monocristalino o de 60mm,
Valor Item
5.371,90
5.371,9000

15,2700

6.192,1800

arte simples ,	
Valor Item	

1.216,52

144,37
1.360,8900
15,2700
1.568,6900

43,30

1,04
44,3400
23,5300
54,7700

Valor Item	
	0,07
	1,74
	1,8100
	23,5300
	2,2300

Valor Item	
11.083,60	
2.640,85	
7.015,80	
20.740,2500	
23,5300	
25.620,4300	