



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO LED COM FONTE SOLAR NA CICLOVIA DA RUA JOSE ROBERTO TEIXEIRA


Local: Dourados (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2024), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2024)

Prazo exec.: 120 dias

BDI: Material (15,27%), SEM DESON. (23,53%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01	CANTEIRO DE OBRAS					18.909,40
01.01 0101001101	Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada		m²	8,000	448,96	3.591,68
01.02 0101001176	Locação de banheiro químico, incluso 4 higienizações, mobilização e desmobilização		mês	4,000	1.605,89	6.423,56
01.03 01E0410001	Locação de casa com 3 quartos, 1 banheiro e vaga para carro, no município de Dourados/MS.		mês	4,000	2.223,54	8.894,16
02	INSTALAÇÕES ELETRICAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA					365.992,88
02.01	FUNDAÇÃO					3.287,24
02.01.01 04E0410001	Escavação de valas, lançamento de concreto, fornecimento de concreto fck=15mpa e reaterro , para instalação dos postes de 8m		un	44,000	74,71	3.287,24
02.02	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS					362.705,64
02.02.01 12E0410006	Mão de obra para instalação de poste telecônico de aço, reto, engastado, altura total=8m, com suporte simples, inclusive 01 luminária led solar		un	44,000	482,44	21.227,36
02.02.02 12E0410013	Luminária externa autogeradora de energia, LED LEAF 100 BRIDGELUX, potência 100w, 10.000 lumens, vidro temperado, cor 6.000K, IP-65, IK-08, painel solar monocristalino potência 48w, bateria LITIUM LIFE-PO4, capac. 42AH, tempo carga 6-8hs de sol , autonomia de 3 a 4 dias de chuva, garantia 2anos, instalação em poste de até 10m, diâmetro de 60mm, RODIC ou similar, somente material. BDI diferenciado		un	44,000	6.192,18	272.455,92
02.02.03 20E0410009	Poste telecônico de aço SAE 1010/1020, acabamento galvanizado à fogo, reto, braço simples, com janela de inspeção, engastado, altura total=8,0m, com suporte simples , proj. 50cm, FORTLIGHT ou similar, sem luminária e sem lâmpada - somente material - BDI diferenciado		un	44,000	1.568,69	69.022,36
03	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA					719,85
03.01 20E0410007	Cone para sinalização/isolamento de áreas, altura 75cm, inclusive fornecimento e movimentação, para utilização até 200 pontos de instalação de postes.		un	5,000	54,77	273,85
03.02 20E0410006	Fita zebrada para sinalização L=7cm; Rolo =200m, inclusive instalação		m	200,000	2,23	446,00
04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					25.620,43
04.01 23E0410010	Administração Local		gl	1,000	25.620,43	25.620,43
Total Geral:						411.242,56


Eng. Eliane Teruya
Responsável pelos Preços Unitários
CREA 2618-D