

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Composições Auxiliares

Objeto:	OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO) EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VICENTINA/MS
Município:	Vicentina/MS
Local:	DIVERSAS RUAS
BDI:	Material (15,27%), Serviços (20,70%)
Prazo exec.:	180 dias
Sist./Ref.:	AGESUL DEIURB sem Desoneração (jul/2024), SINAPI sem Desoneração (jul/2024)

IUP30002 - Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto (m)								
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/07/2024								
Utilizado no(s) item(ns) IUP30002								
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
13887	Disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1")	un	0,00200000	1,00	0,00	461,67	0,00	0,92
91283	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. af_08/2015	chp	0,08300000	1,00	0,00	10,98	0,00	0,91
88316	Servente com encargos complementares	h	0,08300000	1,00	0,00	20,96	0,00	1,73

IUD20068 - Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). (m²)								
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/07/2024								
Utilizado no(s) item(ns) IUD20068								
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
7258	Tijolo ceramico macico comum de *5 x 10 x 20* cm (l x a x c)	un	160,00000000	1,00	0,00	0,74	0,00	118,40
88628	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019	m³	0,02200000	1,00	0,00	561,01	0,00	12,34
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	1,60000000	1,00	0,00	26,04	0,00	41,66
88316	Servente com encargos complementares	h	1,70000000	1,00	0,00	20,96	0,00	35,63

IUC10026 - Demolição de concreto simples (Ref. Sinapi 73616) (m³)								
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/07/2024								
Utilizado no(s) item(ns) IUC10026								
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	1,30000000	1,00	0,00	26,04	0,00	33,85
88316	Servente com encargos complementares	h	13,00000000	1,00	0,00	20,96	0,00	272,48