



- LEGENDA
- A DEMOLIR
 - PISO
 - 1 FAZER RETIRADA DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE LAJISTO DE CONCRETO
 - 2 FAZER RETIRADA DE PISO CEMENTADO, INCLUSIVE LAJISTO DE CONCRETO
 - 3 FAZER RETIRADA DE ALVENARIA
 - 4 FAZER RETIRADA DE ALVENARIA INCLUSIVE REVESTIMENTO CERÂMICO
 - 5 RETIRO
 - 6 RETIRADA DE LAJE ESP=10CM
 - 7 RETIRADA DE TELHA METÁLICA

QUADRO DE ESQUADRIAS											
JANELA	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANTIDADE	TIPO	PORTA	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	TIPO	
J01	2,50	0,50	1,60	02 UN	FIXA/BASCULANTE/FERRO - RETIRAR	P1	0,85	2,10	01 UN	1 FOLHA-VENEZIANA-RETIRAR	
J02	1,90	0,50	1,60	01 UN	FIXA/BASCULANTE/FERRO - RETIRAR	P2	0,60	1,75	01 UN	1 FOLHA-MADEIRA-RETIRAR	
J03	0,70	0,50	1,80	02 UN	FIXA/BASCULANTE/FERRO - RETIRAR	P3	0,78	2,00	02 UN	1 FOLHA-MADEIRA-RETIRAR	
						P4	0,60	2,00	02 UN	1 FOLHA-MADEIRA-RETIRAR	
						P5	0,90	2,10	01 UN	1 FOLHA-VENEZIANA-RETIRAR	
						P6	1,00	0,60	01 UN	1 FOLHA-VENEZIANA-RETIRAR	

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

ARQUIVO
1ª RESIDÊNCIA AGESUL

ARQUITETURA

RODOVIA BR 262
CAMPO GRANDE - MS

BEATRIZ FREITAS FERREIRA
CREA-MS 8081

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

IMPLANTAÇÃO E DEMOLIÇÃO

UNICA

INDICADA JUNHO/2023 REVISÃO 000000 DESENHO BEATRIZ