



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO NOVO ACESSO A REGIÃO DAS MORENINHAS, INCLUINDO OAE, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS.												
Município: Campo Grande/MS												
Local: Rua Salomão Abdala, , Sem número												
BDI: Serviços Onerados (24,66%),Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (21,58%)												
Prazo exec.: 731 dias												
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (abr/2026), SINAPI sem Desoneração (abr/2026)												
Item	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	Material	BDI's Mão de Obra	Equipamento	Referência
01 SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS												
01.01	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps		m²	16,000	490,44	611,38	9.782,08	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
01.02	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. Af_03/2024		m²	25.509,890	0,71	0,88	22.448,70	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
01.03	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	2.550,989	7,10	8,85	22.576,25	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
01.04	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026 (DMT =14 (Bota Fora))		m³.km	35.713,846	2,47	3,07	109.641,50	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
01.05	Regularização de superfícies com motorizadora. Af_09/2024		m²	25.509,890	0,59	0,73	18.622,21	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
01.06	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete		m³	1.530,593	104,91	127,54	195.211,83	SINAPI sem Desoneração	1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (;			01/04/2026
01.07	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026 (DMT Brta = 27,1 km)		m³.km	41.479,071	2,47	3,07	127.340,74	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
01.08	Planto de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. Af_07/2024		un	300,000	85,96	107,15	32.145,00	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
01.09	Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11 cm, espaçamento de 2,5 m, altura livre de 1,7 m, cravados 0,5 m, com 5 fios de arame de aço ovalado 15x17 - fornecimento e instalação. Af_12/2025		m	400,000	38,09	47,48	18.992,00	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
01.10	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)		mês	180,000	928,75	1.157,77	208.398,60	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
01.11	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)		mês	180,000	725,58	904,50	162.810,00	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
01.12	Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, p/ sanitário, c/ 5 bacias, 1 lavatório e 4 mictórios (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)		mês	108,000	1.160,93	1.447,21	156.298,68	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
01.13	Locação de uma unidade de banheiro químico (2,31x1,15x1,15)m com uma higienização por semana, inclusive transporte, carga e descarga		mês	180,000	2.160,00	2.692,65	484.677,00	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
01.14	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira		un	200,000	1.354,16	1.688,09	337.618,00	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
01.15	Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70/76 cm		un	300,000	43,12	53,75	16.125,00	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
01.16	Fornecimento e colocação de tela tapume de proteção, altura 1,20m, fabricada com polietileno reforçado - por processo de extrusão - fornecida na cor laranja, no tipo leve, rolo com as seguintes dimensões: h=1,20m, e l=50m		m²	5.253,120	7,67	9,56	50.219,82	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
01.17	Sinalização de transito - noturna (REF SINAPI 74221/001)		m	100,000	4,11	5,12	512,00	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
01.18	Reparo em ramal de ligação predial de água.		un	100,000	274,32	341,96	34.196,00	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
Total - SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS							2.007.615,41					
02 REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES												
02.01	Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af_09/2023		m²	6.798,900	52,06	64,89	441.180,62	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
02.02	Demolição de concreto simples, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (Refer. SICRO CÓD. 1600989)		m³	379,260	233,44	291,00	110.364,66	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
02.03	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af_09/2023		m²	1.296,930	22,91	28,55	37.027,35	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
02.04	Remoção de piso em bloco de concreto, de forma mecanizada, sem reaproveitamento		m²	892,140	10,97	13,67	12.195,55	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
02.05	Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso asfalto		m	1.295,870	3,28	4,08	5.287,14	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
02.06	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 1111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	6.112,230	9,66	12,04	73.591,24	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
02.07	Remoção de cerca com mourões de madeira/concreto. Ref. Cod. Novo Sicro 1600966.		m	2.371,020	0,79	0,98	2.323,59	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
02.08	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026		m³.km	85.571,220	2,47	3,07	262.703,64	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
02.09	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. Af_03/2024		un	95,000	138,74	172,95	16.430,25	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
02.10	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. Af_03/2024		un	15,000	230,25	287,02	4.305,30	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO NOVO ACESSO À REGIÃO DAS MORENINHAS, INCLUINDO OAE, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS.													
Município: Campo Grande/MS													
Local: Rua Salomão Abdala, , Sem número													
BDI: Serviços Onerados (24,66%),Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (21,58%)													
Prazo exec.: 731 dias													
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (abr/2026), SINAPI sem Desoneração (abr/2026)													
Item	Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência
										Material	Mão de Obra	Equipamento	
02.11	98528	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m. Af_03/2024		un	18,000	303,48	378,31	6.809,58	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
02.12	98529	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. Af_03/2024		un	95,000	80,72	100,62	9.558,90	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
02.13	98530	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. Af_03/2024		un	15,000	158,44	197,51	2.962,65	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
02.14	98531	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m. Af_03/2024		un	18,000	407,17	507,57	9.136,26	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
02.15	98533	Podá em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. Af_03/2024		un	95,000	127,11	158,45	15.052,75	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
02.16	98534	Podá em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. Af_03/2024		un	15,000	351,61	438,31	6.574,65	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
02.17	98535	Podá em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m. Af_03/2024		un	18,000	736,89	918,60	16.534,80	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
02.18	100983	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	128,000	9,66	12,04	1.541,12	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
02.19	95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_02/2026		m³.km	1.792,000	2,84	3,54	6.343,68	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
Total - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES								1.039.923,73					
03 MICRODRENAGEM													
03.01 MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM													
03.01.01	104482	Esgotamento de vala com bomba submersível. Af_12/2022		h	1.000,000	32,51	40,52	40.520,00	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.01.02	90082	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024		m³	3.361,660	9,90	12,34	41.482,88	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.01.03	90102	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroscav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024		m³	2.657,530	12,49	15,57	41.377,74	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.01.04	102278	Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,50 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024		m³	9.532,780	9,36	11,66	111.152,21	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.01.05	90087	Escavação mecanizada de vala com prof. De 3,0 m até 4,5 m(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_09/2024		m³	24.007,980	8,99	11,20	268.889,37	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.01.06	93358	Escavação manual de vala. Af_09/2024		m³	791,196	90,03	112,23	88.795,92	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.01.07	IUD30187	Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg - inclusive carga (Ref SICRO 5502966)		m³	3.864,950	67,48	84,12	325.119,59	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.01.08	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_02/2026		m³.km	250.151,860	2,47	3,07	767.966,21	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.01.09	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_02/2026		m³.km	60.485,320	2,47	3,07	185.689,93	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.01.10	101571	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, Af_01/2026		m²	4.919,790	31,89	39,75	195.561,65	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.01.11	101572	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior que 1,5 m, Af_01/2026		m²	1.180,990	19,39	24,17	28.544,52	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.01.12	IUD20117	Escoramento de vala, tipo blindado, com profundidade de 1,5 a 3,0m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,50 - execução e fornecimento, inclui material. (Ref. SIPC1 101597)		m²	6.214,600	26,04	32,46	201.725,91	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.01.13	IUD30580	Escoramento de vala, tipo blindado, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. Altura do escoramento igual a 2,4 m. Execução e fornecimento, inclui material. (REF. SINAPI COD. 03.ESCO.VALA.042/01)		m²	8.727,640	16,16	20,14	175.774,66	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.01.14	101616	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. Af_01/2026		m²	3.611,460	7,77	9,68	34.958,93	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.01.15	101617	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. Af_01/2026		m²	5.169,980	3,53	4,40	22.747,91	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.01.16	101623	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. Af_01/2026		m³	8,120	296,13	369,15	2.997,49	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.01.17	101624	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. Af_01/2026		m³	418,020	236,51	294,83	123.244,83	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.01.18	4718	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete		m³	320,840	104,91	127,54	40.919,93	SINAPI sem Desoneração	1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (: 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (: 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (:			01/04/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO NOVO ACESSO A REGIÃO DAS MORENINHAS, INCLUINDO OAE, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS.													
Município: Campo Grande/MS													
Local: Rua Salomão Abdala, , Sem número													
BDI: Serviços Onerados (24,66%),Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (21,58%)													
Prazo exec.: 731 dias													
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (abr/2026), SINAPI sem Desoneração (abr/2026)													
Item	Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência
										Material	Mão de Obra	Equipamento	
03.01.19	1UD30028	Enrocamento com pedra de mão, inclusive espalhamento e compactação mecânica, fornecimento e assentamento.		m³	859,580	122,87	153,16	131.653,27	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.01.20	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 02/2026		m³.km	47.022,840	2,47	3,07	144.360,11	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.01.21	101230	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m³, dmt até 1 km e velocidade média 14 km/h. Af. 05/2020		m³	8.503,850	12,10	15,08	128.238,05	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.01.22	100979	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af. 02/2026		m³	1.077,690	7,10	8,85	9.537,55	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.01.23	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 02/2026		m³.km	1.939,850	2,47	3,07	5.955,33	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.01.24	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 02/2026		m³.km	119.053,900	2,47	3,07	365.495,47	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.01.25	104728	Reatero mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af. 08/2023		m²	3.006,260	20,12	25,08	75.397,00	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.01.26	104736	Reatero mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af. 08/2023		m²	2.333,340	9,22	11,49	26.810,07	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.01.27	104730	Reatero mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af. 08/2023		m²	3.404,850	13,44	16,75	57.031,23	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.01.28	104732	Reatero mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 3,0 a 6,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af. 08/2023		m²	24.582,240	10,40	12,96	318.585,83	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.02 MICRODRENAGEM - GALERIAS													
03.02.01	7781	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 400 mm		m	1.964,000	85,25	103,64	203.548,96	SINAPI sem Desoneração	1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (;			01/04/2026
03.02.02	101014	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 400 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af. 02/2026		t	353,520	50,25	62,64	22.144,49	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.02.03	100952	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: tkm). Af. 02/2026 (DMT Tubo = 22km)		t.km	7.777,440	3,23	4,02	31.265,30	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.02.04	92821	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af. 03/2024		m	1.964,000	37,75	47,05	92.406,20	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.02.05	7791	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 600 mm		m	1.152,980	151,88	184,65	212.897,75	SINAPI sem Desoneração	1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (;			01/04/2026
03.02.06	101463	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 600 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af. 02/2026		t	399,703	55,06	68,63	27.431,61	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.02.07	100952	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: tkm). Af. 02/2026 (DMT Tubo = 22km)		t.km	8.793,466	3,23	4,02	35.349,73	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.02.08	92824	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af. 03/2024		m	1.152,980	60,06	74,87	86.323,61	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.02.09	7750	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 800 mm		m	252,080	397,66	483,47	121.873,11	SINAPI sem Desoneração	1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (;			01/04/2026
03.02.10	101465	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 800 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af. 02/2026		t	134,441	32,11	40,02	5.380,32	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.02.11	100952	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: tkm). Af. 02/2026 (DMT Tubo = 22km)		t.km	2.957,702	3,23	4,02	11.889,96	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.02.12	92826	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af. 03/2024		m	252,080	83,46	104,04	26.226,40	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.02.13	7753	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1000 mm		m	337,130	465,94	566,48	190.977,40	SINAPI sem Desoneração	1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (;			01/04/2026
03.02.14	101467	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 1000 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af. 02/2026		t	269,704	21,65	26,98	7.276,61	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.02.15	100952	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: tkm). Af. 02/2026 (DMT Tubo = 22km)		t.km	5.933,488	3,23	4,02	23.852,62	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO NOVO ACESSO À REGIÃO DAS MORENINHAS, INCLUINDO OAE, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS.												
Município: Campo Grande/MS												
Local: Rua Salomão Abdala, , Sem número												
BDI: Serviços Onerados (24,66%),Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (21,58%)												
Prazo exec.: 731 dias												
SisL/Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (abr/2026), SINAPI sem Desoneração (abr/2026)												
Item Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência
									Material	Mão de Obra	Equipamento	
03.02.16 92828	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024		m	337,130	107,93	134,54	45.357,47	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.02.17 7757	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1200 mm		m	543,910	695,91	846,08	460.191,37	SINAPI sem Desoneração	1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (;			01/04/2026
03.02.18 101468	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 1200 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af_02/2026		t	616,429	19,72	24,58	15.151,82	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.02.19 100952	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_02/2026 (DMT Tubo = 22km)		txkm	13.561,438	3,23	4,02	54.516,98	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.02.20 92830	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1200 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024		m	543,910	133,46	166,37	90.490,30	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.02.21 7758	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1500 mm		m	1.103,700	1.008,21	1.225,78	1.352.893,38	SINAPI sem Desoneração	1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (;			01/04/2026
03.02.22 IUTR1008	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 1500 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm.		t	2.133,816	15,67	19,53	41.673,42	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.02.23 100952	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_02/2026 (DMT Tubo = 22 km)		txkm	46.943,959	3,23	4,02	188.714,71	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.02.24 92832	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1500 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_03/2024		m	1.103,700	173,74	216,58	239.039,34	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.02.25 37478	Aduela/ galeria pré-moldada de concreto armado, secao retangular interna de 2,00 x 2,00 m (l x a), msula de 20 x 20 cm, c = 1,00 m, espessura min = 15 cm, lb-45 e fck do concreto = 30 mpa		un	21,000	4.980,84	6.055,70	127.169,70	SINAPI sem Desoneração	1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (;			01/04/2026
03.02.26 37477	Aduela/ galeria pré-moldada de concreto armado, secao retangular interna de 2,50 x 2,50 m (l x a), msula de 20 x 20 cm, c = 1,00 m, espessura min = 15 cm, lb-45 e fck do concreto = 30 mpa		un	648,080	6.748,23	8.204,49	5.317.165,87	SINAPI sem Desoneração	1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (;			01/04/2026
03.02.27 100952	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_02/2026 (DMT ADUELA = 22km)		txkm	76.034,552	3,23	4,02	305.658,89	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.02.28 IUD20120	Galeria celular em aduela pré-moldada em concreto armado, 2,00m x2,00m, assentamento e rejuntamento. Excluse aquisição e transporte. REF SINAPI 104492		m	21,000	149,32	186,14	3.908,94	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.02.29 IUD20121	Galeria celular em aduela pré-moldada em concreto armado, 2,50m x2,50m, assentamento e rejuntamento. Excluse aquisição e transporte. REF SINAPI 104494		m	648,080	182,34	227,30	147.308,58	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.03	MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS											
03.03.01 IUD30135	PVBC-00 - Poço de Visita, com dimensões internas de 1,20m x 1,40m x 1,40m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 8 MPa. Excluse peçoço e tampão		un	15,000	4.903,48	6.112,67	91.690,05	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.03.02 IUD30136	PVBC-01 - Poço de Visita, com dimensões internas de 2,02m x 2,12m x 1,40m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 8 MPa. Excluse peçoço e tampão.		un	22,000	9.299,92	11.593,28	255.052,16	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.03.03 IUD30137	PVBC-02 - Poço de Visita, com dimensões internas de 3,22m x 2,12m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 8 MPa. Excluse peçoço e tampão		un	15,000	14.105,85	17.584,35	263.765,25	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.03.04 IUD30138	PVBC - Poço de visita, com dimensões internas de 4,02m x 2,12m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural fbk 8 mpa. Excluse peçoço e tampão Ref. DR/0146		un	1,000	16.716,10	20.838,29	20.838,29	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.03.05 IUD30139	PVBC - Poço de Visita, com dimensões internas de 5,62m x 2,12m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 8 MPa. Excluse peçoço e tampão Ref. DR/0151		un	1,000	23.682,41	29.522,49	29.522,49	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.03.06 IUD30140	PVBC - Poço de Visita, com dimensões internas de 8,02m x 2,12m x 2,00m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 8 MPa. Excluse peçoço e tampão Ref. DR/0156		un	3,000	32.159,39	40.089,89	120.269,67	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.03.07 IUD30670	APVBC - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 2,02m x 2,12m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 8 Mpa. Ref.DR/0171		un	45,000	367,66	458,32	20.624,40	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.03.08 IUD30671	APVBC - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 3,22m x 2,12m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 8 Mpa. Ref. DR/0176		un	23,000	453,66	565,53	13.007,19	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.03.09 IUD30673	APVBC - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 5,62m x 2,12m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 8 Mpa. Ref. DR/0186		un	1,000	624,54	778,55	778,55	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.03.10 IUD30674	APVBC - Acréscimo para Poço de Visita, com dimensões internas de 8,02m x 2,12m, em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 8 Mpa. Ref. DR/0191		un	10,000	795,40	991,54	9.915,40	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.03.11 IUD30850	Antecâmara para poço de visita, com dimensões internas de 1,22m x 2,12m x 1,40m (bxbxh), em alvenaria de bloco de concreto estrutural FBK 8MPa		un	3,000	3.567,91	4.447,75	13.343,25	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO NOVO ACESSO À REGIÃO DAS MORENINHAS, INCLUINDO OAE, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS.												
Município: Campo Grande/MS												
Local: Rua Salomão Abdala, , Sem número												
BDI: Serviços Onerados (24,66%),Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (21,58%)												
Prazo exec.: 731 dias												
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (abr/2026), SINAPI sem Desoneração (abr/2026)												
Item Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência
									Material	Mão de Obra	Equipamento	
03.03.12 98051	Chaminé circular para poço de visita para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,6 m. Af. 12/2020		m	50,670	1.004,23	1.251,87	63.432,25	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.03.13 98114	Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro interno = 0,6 m. Af. 12/2020		un	70,000	603,86	752,77	52.693,90	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.03.14 IUD20046	CC - Caixa Coletora 2,32x2,32x1,50m (dim internas bxbxh), inclusive grelha.		un	2,000	9.927,76	12.375,94	24.751,88	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.03.15 IUD20044	BLSP - Boca-de-lobo simples com caixa no passeio, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, laje e tampão em f'' para passeio 47 x 70cm, conforme projeto		un	44,000	1.454,28	1.812,90	79.767,60	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.03.16 IUD20040	BLSC - Boca-de-lobo simples, com guia chapéu, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor, inclusive grelha, conforme projeto.		un	110,000	1.590,08	1.982,19	218.040,90	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.03.17 IUD20041	BLDC - Boca-de-lobo dupla, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira, com guia chapéu, com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor, inclusive grelhas, conforme projeto.		un	6,000	2.953,63	3.681,99	22.091,94	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.03.18 IUD20042	BLTC - Boca-de-lobo tripla, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira, com guia chapéu, com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor.		un	43,000	4.252,54	5.301,21	227.952,03	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.03.19 IUD30077	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - alas esconsas. Ref. Cód. Sicro 0804385.		un	1,000	2.840,85	3.541,40	3.541,40	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.03.20 IUD20049	Descida d'água tipo rápido - canal retangular - DAR 02		m	12,000	133,51	166,43	1.997,16	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.03.21 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 02/2026		m³.km	14.969,350	2,84	3,54	52.991,49	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.04 03.04.01 94962	MICRODRENAGEM - SERVIÇOS DE ESTRUTURAS Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af. 05/2021		m³	242,730	409,77	510,81	123.988,91	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.04.02 103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. Af. 02/2022		m³	242,730	308,59	384,68	93.373,37	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.04.03 34493	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)		m³	90,590	601,49	731,29	66.247,56	SINAPI sem Desoneração	1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (;			01/04/2026
03.04.04 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. Af. 02/2022		m³	90,590	43,41	54,11	4.901,82	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.04.05 92415	Montagem e desmontagem de fôrmas de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. Af. 09/2020		m²	480,430	143,68	179,11	86.049,81	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.04.06 10951	Tela de arame galvanizada, hexagonal, fio 0,56 mm (24 bwg), malha 1/2", h = 1 m		m²	299,460	11,42	14,23	4.261,31	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.04.07 4722	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete		m³	38,620	98,58	119,85	4.628,60	SINAPI sem Desoneração	1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (;			01/04/2026
03.04.08 96543	Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af. 01/2024		kg	101,110	19,83	24,72	2.499,43	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.04.09 100342	Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af. 11/2024		kg	126,760	16,70	20,81	2.637,87	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.04.10 100343	Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af. 11/2024		kg	2.930,350	14,74	18,37	53.830,52	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.04.11 100344	Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af. 11/2024		kg	727,470	12,10	15,08	10.970,24	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.04.12 100345	Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af. 11/2024		kg	261,690	9,40	11,71	3.064,38	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.04.13 100346	Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 16 mm - montagem. Af. 11/2024		kg	399,520	8,99	11,20	4.474,62	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.04.14 97093	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-283. Af. 09/2021		kg	76,880	11,51	14,34	1.102,45	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.04.15 97090	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-138. Af. 09/2021		kg	3.605,820	13,20	16,45	59.315,73	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.04.16 101792	Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utilizações. Af. 09/2020		m²	34,220	15,95	19,88	680,29	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.05 03.05.01 98525	MICRODRENAGEM - BACIA DE AMORTECIMENTO Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. Af. 03/2024		m²	13.000,000	0,71	0,88	11.440,00	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.05.02 100979	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af. 02/2026		m³	2.600,000	7,10	8,85	23.010,00	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.05.03 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 02/2026		m³.km	36.400,000	2,47	3,07	111.748,00	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO NOVO ACESSO A REGIÃO DAS MORENINHAS, INCLUINDO OAE, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS.												
Município: Campo Grande/MS												
Local: Rua Salomão Abdala, , Sem número												
BDI: Serviços Onerados (24,66%),Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (21,58%)												
Prazo exec.: 731 dias												
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (abr/2026), SINAPI sem Desoneração (abr/2026)												
Item Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência
									Material	Mão de Obra	Equipamento	
03.05.04 100575	Regularização de superfícies com motoniveladora. Af_09/2024		m²	1.690,200	0,59	0,73	1.233,84	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.05.05 4718	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete		m³	84,510	104,91	127,54	10.778,40	SINAPI sem Desoneração	1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (;			01/04/2026
03.05.06 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_02/2026		m³.km	2.519,243	2,47	3,07	7.734,07	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.05.07 101266	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (capacidade: 0,8 m³ / 111hp), frota de 3 caminhões basculantes de 10 m³, dmt até 1 km e velocidade média 14 km/h. Af_05/2020		m³	14.320,990	12,48	15,55	222.691,39	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.05.08 96385	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso espessura 15 cm - exclusive material, escavação, carga e transporte. Af_09/2024		m³	3.535,897	13,12	16,35	57.811,91	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.05.09 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_02/2026		m³.km	4.419,871	2,47	3,07	13.569,00	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.05.10 100574	Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_09/2024		m²	9.901,120	1,48	1,84	18.218,06	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.05.11 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_02/2026		m³.km	188.739,127	2,47	3,07	579.429,11	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.05.12 94965	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021		m³	6,870	537,66	670,24	4.604,54	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.05.13 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. Af_02/2022		m³	6,870	43,41	54,11	371,73	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.05.14 92415	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. Af_09/2020		m²	48,720	143,68	179,11	8.726,23	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.05.15 100342	Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_11/2024		kg	4,100	16,70	20,81	85,32	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.05.16 100343	Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_11/2024		kg	527,900	14,74	18,37	9.697,52	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.05.17 100344	Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_11/2024		kg	12,800	12,10	15,08	193,02	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.05.18 100345	Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_11/2024		kg	32,800	9,40	11,71	384,08	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.05.19 IUD20049	Descida d'água tipo rápido - canal retangular - DAR 02		m	7,000	133,51	166,43	1.165,01	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.05.20 21013	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2'), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m (NBR 5580)		m	32,400	66,92	81,36	2.636,06	SINAPI sem Desoneração	1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (;			01/04/2026
03.05.21 IUC10025	Alumbrado com lista de aço galvanizado, fio 14, malha 11x", três fios de arame liso, poste curvo de concreto com altura de 1,80m, mureta de alvenaria com altura de 0,30 m, conforme projeto		m	448,160	249,44	310,95	139.355,35	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.05.22 IUD30108	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragem (REF SINAPI 74238/002)		m²	7,200	1.053,45	1.313,23	9.455,25	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.05.23 103946	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_07/2024		m²	3.012,590	14,65	18,26	55.009,89	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.05.24 94991	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022		m²	27,250	832,79	1.038,15	28.289,58	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.05.25 34723	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva		m²	0,600	997,92	1.244,00	746,40	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.06	MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO											
03.06.01 90105	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroscav. (0,26 m³), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_09/2024		m³	4,680	9,55	11,90	55,69	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.06.02 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_02/2026		m³.km	81,900	2,47	3,07	251,43	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.06.03 MIUC00701	Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedra/fornecedor, sem frete)		m³	5,360	108,86	132,35	709,39	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (;			01/04/2026
03.06.04 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_02/2026		m³.km	145,256	2,47	3,07	445,93	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.06.05 IUP30129	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação com pedra britada ou bica corrida - exclusive material, carga e transporte.		m³	3,900	17,33	21,60	84,24	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.06.06 IUP30114	Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive material betuminoso)		m²	26,012	0,71	0,88	22,89	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.06.07 IUP0007	Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação.		t	0,031	3.790,00	4.607,88	142,84	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (;			01/04/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO NOVO ACESSO À REGIÃO DAS MORENINHAS, INCLUINDO OAE, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS.												
Município: Campo Grande/MS												
Local: Rua Salomão Abdala, , Sem número												
BDI: Serviços Onerados (24,66%),Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (21,58%)												
Prazo exec.: 731 dias												
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (abr/2026), SINAPI sem Desoneração (abr/2026)												
Item Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência
									Material	Mão de Obra	Equipamento	
03.06.08 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: tckm), Af_02/2026		tckm	0,660	1,63	2,03	1,33	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.06.09 1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	1,993	714,00	868,08	1.730,08	SINAPI sem Desoneração	1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (;			01/04/2026
03.06.10 95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm), Af_02/2026		tckm	42,450	1,89	2,35	99,75	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
03.06.11 IUP20005	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995		t	1,993	50,38	62,80	125,16	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
Total - MICRODRENAGEM							16.878.765,08					
04 IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA												
04.01 TERRAPLENAGEM												
04.01.01 98525	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras, Af_03/2024		m²	120.872,550	0,71	0,88	106.367,84	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
04.01.02 100979	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3), Af_02/2026		m³	67.681,562	7,10	8,85	598.981,82	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
04.01.03 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm), Af_02/2026		m³.km	634.580,800	2,47	3,07	1.948.163,05	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
04.01.04 101232	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2 m³ / 155 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m³, dmt até 1 km e velocidade média 14 km/h, Af_05/2020		m³	6.216,960	10,41	12,97	80.633,97	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
04.01.05 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm), Af_02/2026		m³.km	215.022,220	2,47	3,07	660.118,21	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
04.01.06 101232	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2 m³ / 155 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m³, dmt até 1 km e velocidade média 14 km/h, Af_05/2020		m³	33.411,380	10,41	12,97	433.345,59	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
04.01.07 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm), Af_02/2026		m³.km	59.279,260	2,47	3,07	181.987,32	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
04.01.08 6079	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)		m³	31.016,670	41,01	49,85	1.546.180,99	SINAPI sem Desoneração	1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (;			01/04/2026
04.01.09 100979	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3), Af_02/2026		m³	63.845,960	7,10	8,85	565.036,74	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
04.01.10 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm), Af_02/2026		m³.km	517.978,389	2,84	3,54	1.833.643,49	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
04.02 PAVIMENTAÇÃO												
04.02.01 100576	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos, Af_09/2024		m²	79.856,290	3,00	3,73	297.863,96	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
04.02.02 IUP30129	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação com pedra britada ou bica corrida - exclusive material, carga e transporte.		m³	11.978,440	17,33	21,60	258.734,30	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
04.02.03 MIUC00701	Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete)		m³	16.470,350	108,86	132,35	2.179.850,82	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (;			01/04/2026
04.02.04 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm), Af_02/2026 (DMT Brita = 27,1km)		m³.km	446.346,485	2,84	3,54	1.580.066,55	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
04.02.05 IUP30004	Execução e compactação de base estabilizada granulometricamente, com mistura na pista de até três materiais exclusive material		m²	15.819,860	23,32	29,07	459.883,33	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
04.02.06 MIUC00701	Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete)		m³	21.752,307	108,86	132,35	2.878.917,83	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (;			01/04/2026
04.02.07 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm), Af_02/2026 (DMT Brita = 27,1km)		m³.km	589.487,519	2,84	3,54	2.086.785,81	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
04.02.08 IUP30114	Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água (exclusive material betuminoso)		m²	73.107,050	0,71	0,88	64.334,20	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
04.02.09 IUP0007	Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação.		t	87,728	3.790,00	4.607,88	404.240,09	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (;			01/04/2026
04.02.10 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: tckm), Af_02/2026 (DMT ligante = 21,3km)		tckm	1.868,606	1,63	2,03	3.793,27	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
04.02.11 IUP30118	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO		m²	73.107,050	0,98	1,22	89.190,60	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO NOVO ACESSO À REGIÃO DAS MORENINHAS, INCLUINDO OAE, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS.													
Município: Campo Grande/MS													
Local: Rua Salomão Abdala, , Sem número													
BDI: Serviços Onerados (24,66%),Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (21,58%)													
Prazo exec.: 731 dias													
SisL/Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (abr/2026), SINAPI sem Desoneração (abr/2026)													
Item Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência	
									Material	Mão de Obra	Equipamento		
04.02.12 IUP0008	Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica.		t	36,553	4.071,00	4.949,52	180.919,80	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (;			01/04/2026	
04.02.13 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: tckm). Af. 02/2026 (DMT ligante = 21,3km)		tckm	778,578	1,63	2,03	1.580,51	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)		01/04/2026
04.02.14 IUP20005	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995		t	7.470,950	50,38	62,80	469.175,66	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)		01/04/2026
04.02.15 1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	7.470,950	714,00	868,08	6.485.382,27	SINAPI sem Desoneração	1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (;				01/04/2026
04.02.16 95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). Af. 02/2026 (DMT CBUQ= 27,1km)		tckm	159.131,235	1,89	2,35	373.958,40	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)		01/04/2026
04.03 100576	CICLOVIA Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. Af. 09/2024		m²	9.018,020	3,00	3,73	33.637,21	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)		01/04/2026
04.03.02 IUP30129	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação com pedra britada ou bica corrida - exclusive material, carga e transporte.		m³	901,800	17,33	21,60	19.478,88	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)		01/04/2026
04.03.03 MIUC00701	Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedra/fornecedor, sem frete)		m³	1.239,975	108,86	132,35	164.110,69	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (;				01/04/2026
04.03.04 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 02/2026		m³.km	33.603,322	2,84	3,54	118.955,75	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)		01/04/2026
04.03.05 IUP30118	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO		m²	9.018,020	0,98	1,22	11.001,98	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)		01/04/2026
04.03.06 IUP0007	Emulsão asfáltica a base d'água para imprimção.		t	10,821	3.790,00	4.607,88	49.861,86	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (;				01/04/2026
04.03.07 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: tckm). Af. 02/2026		tckm	230,487	1,63	2,03	467,88	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)		01/04/2026
04.03.08 IUP20005	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995		t	460,784	50,38	62,80	28.937,23	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)		01/04/2026
04.03.09 1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	460,784	714,00	868,08	399.997,37	SINAPI sem Desoneração	1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (;				01/04/2026
04.03.10 95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). Af. 02/2026		tckm	9.814,699	1,89	2,35	23.064,54	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)		01/04/2026
Total - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA							26.618.649,81						
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
05.01	PAVIMENTAÇÃO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
05.01.01 IUP30001	Meio-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão		m	11.323,270	61,58	76,76	869.174,20	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)		01/04/2026
05.01.02 IUP30009	Meio-fio (guia), concreto fck = 20MPa, seção 285cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal		m	3.816,590	30,84	38,44	146.709,71	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)		01/04/2026
05.01.03 IUP30077	Meio-fio (guia) para rotatórias, concreto fck=20 MPa, seção 875cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal		m	35,810	86,66	108,03	3.868,55	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)		01/04/2026
05.01.04 IUP30003	Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 MPa, seção 330 cm², moldado no local, inclusive escavação		m	251,210	35,90	44,75	11.241,64	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)		01/04/2026
05.01.05 100575	Regularização de superfícies com motoniveladora. Af. 09/2024		m²	23.089,070	0,59	0,73	16.855,02	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)		01/04/2026
05.01.06 101193	Cerca com mourões de concreto, reto, h=2,30 m, espaçamento de 2,5 m, cravados 0,5 m, com 4 fios de arame de aço ovalado 15x17 - fornecimento e instalação. Af. 12/2025		m	5.143,000	50,85	63,38	325.963,34	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)		01/04/2026
05.01.07 IUC006	Defensa metálica galvanizada, tipo semi-maleável simples e reta. (REF. SICRO M1968/2)		m	879,390	658,67	821,34	722.278,18	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)		01/04/2026
05.02	CICLOVIA - SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
05.02.01 IUP30044	Guia para canteiro, concreto fck = 15MPa, seção 150cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão.		m	5.964,460	16,77	20,90	124.657,21	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)		01/04/2026
05.02.02 IUP30003	Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 MPa, seção 330 cm², moldado no local, inclusive escavação		m	9,000	35,90	44,75	402,75	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)		01/04/2026
Total - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							2.221.150,60						
06	SINALIZAÇÃO VIÁRIA												
06.01 IUS20037	Pintura de setas e zebraos - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5mm. Ref. Cód. Sicro 5213407.		m²	1.663,920	37,82	47,14	78.437,18	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)		01/04/2026
06.02 IUS0027	Pintura mecanizada de setas e zebraos no pavimento aplicado por extrusão espessura 3mm, durabilidade 5 anos - padrão DNIT (prod. equipe 39,52m²/h), com massa termoplástica para extrusão, com aplicação de micro esferas de vidro premix e drop-on, inclusive pré-marcação (Refer. SICRO Cód. 5213409)		m²	219,000	94,24	117,47	25.725,93	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)		01/04/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO NOVO ACESSO À REGIÃO DAS MORENINHAS, INCLUINDO OAE, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS.												
Município: Campo Grande/MS												
Local: Rua Salomão Abdala, , Sem número												
BDI: Serviços Onerados (24,66%),Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (21,58%)												
Prazo exec.: 731 dias												
SisL/Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (abr/2026), SINAPI sem Desoneração (abr/2026)												
Item Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência
									Material	Mão de Obra	Equipamento	
06.03 IUS0028	Pintura de Faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5mm - padrão DNIT (prod equipe 163,23 m2/h) com microesteras de vidro, inclusive pre marcação(Refer. SICRO COD.5213403)		m²	149,800	21,90	27,30	4.089,54	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
06.04 IUS20049	Pintura de faixa com plástico a frio bi componente à base de resinas metacrilicas por extrusão (plano) - espessura de 1,5 mm		m²	919,730	129,51	161,44	148.481,21	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
06.05 IUS10022	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm (Ref. SICRO 5214001)		m²	133,360	16,15	20,13	2.684,53	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
06.06 IUS10023	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm (Ref. SICRO 5214002)		m²	1.429,850	28,92	36,05	51.546,09	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
06.07 IUS20061	Laminado elastoplástico para sinalização horizontal - espessura de 1,5 mm - fornecimento e implantação (Ref. SICRO 5213358)		m²	27,120	192,62	240,12	6.512,05	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
06.08 IUS20019	Tacha refletiva monodirecional, padrão DNIT, fornecimento e fixado com cola poliéster		un	688,000	40,72	50,76	34.922,88	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
06.09 IUS20007	Fornecimento e colocação de tacha refletiva monodirecional		un	688,000	27,82	34,68	23.859,84	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
06.10 IUS87012	Fornecimento e implantação de coluna simples dn de 2", espessura da parede 3,0mm, altura total de 3,50m, em aço galvanizado por imersão à quente. Inclusive instalação da placa de sinalização e elementos de fixação, exclusive fornecimento da placa		un	395,000	342,63	427,12	168.712,40	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
06.11 IUS0026	Fornecimento e implantação de braço projetado de aço para sustentação de semáforo e placa ate 3m², galvanizado a fogo; para fixação em coluna conica continua tipo I, projeção de 4,70m; diametro junto a flange de 125mm; conforme especificação da AGETRAN/PMCG		un	14,000	5.492,19	6.846,56	95.851,84	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
06.12 IUS20013	Fornecimento e instalação de coluna de aço cônica continua, tipo I, para até 4 braços projetados capaz de sustentar, cada um, semáforo e placa de 3m²; coluna galvanizada, a fogo; altura útil total de 5,0m; diametro, na base igual a 187mm		un	14,000	11.929,36	14.871,14	208.195,96	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
06.13 IUS20015	Instalação de placa de sinalização em braço projetado, incluindo elementos de fixação necessários conforme especificação AGETRAN / PMCG.		un	14,000	639,59	797,31	11.162,34	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
06.14 IUS87018	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção Ref SICRO 5213417		m²	92,710	418,18	521,30	48.329,72	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
06.15 34721	Placa de sinalização em chapa de alumínio com pintura refletiva, E = 2 mm		m²	36,000	1.244,17	1.550,98	55.835,28	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
06.16 13521	Placa de aço esmaltada para identificação de rua, 145 cm x 20" cm		un	118,000	142,56	177,71	20.969,78	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
06.17 97669	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021		m	404,400	18,84	23,48	9.495,31	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
06.18 IUS20062	Execução de vala para passagem de eletrodutos nos cruzamentos de semáforos, dimensões (0,40 m de largura x 0,7 m de profundidade). Inclusive recorte do pavimento, escavação da vala com retroescadeira, reaterro e envelopamento de duto com concreto (30x30cm). Exclusive fornecimento e instalação de dutos		m	404,400	106,34	132,56	53.607,26	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
06.19 IUS20055	Caixa de passagem 40x40x40 cm com tampa de ferro fundido. - AGETRAN/CG		un	27,000	596,53	743,63	20.078,01	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
Total - SINALIZAÇÃO VIÁRIA							1.068.497,15					
07 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE												
07.01 97084	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. Af_09/2021		m²	13.517,760	0,73	0,91	12.301,16	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
07.02 94991	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022		m²	937,650	832,79	1.038,15	973.421,34	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
07.03 IUP40001	Piso tátil direcional e de alerta com ladrilho hidráulico de 40x40x2,5cm, em concreto simples fck=35MPa (NBR 9050 e com o decreto 5296), incluindo fornecimento e assentamento com argamassa ou cimento colante sobre coxim preparado no piso rústico		m	306,600	56,72	70,70	21.676,62	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
07.04 100947	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: tdkm). Af_02/2026		tdkm	161,876	2,54	3,16	511,52	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
07.05 94962	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021		m³	3,670	409,77	510,81	1.874,67	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
Total - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE							1.009.785,31					
08 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTE SOBRE O CÔRREGO LAGEADO - REGIÃO DAS MORENINHAS												
08.01 INFRAESTRUTURA												
08.01.01 FUNDAÇÃO - SAPATAS (ENCONTRO 01 E ALAS)												



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO NOVO ACESSO À REGIÃO DAS MORENINHAS, INCLUINDO OAE, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS.												
Município: Campo Grande/MS												
Local: Rua Salomão Abdala, , Sem número												
BDI: Serviços Onerados (24,66%),Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (21,58%)												
Prazo exec.: 731 dias												
SisL/Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (abr/2026), SINAPI sem Desoneração (abr/2026)												
Item Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência
									Material	Mão de Obra	Equipamento	
08.01.01.01 IUP30151	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (REF. SICRO COD. 5502618)		m³	583,660	11,58	14,43	8.422,21	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.01.01.02 101230	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m³, dmt até 1 km e velocidade média 14 km/h. Af. 05/2020		m³	583,880	12,10	15,08	8.804,91	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.01.01.03 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af. 02/2026		m³.km	18.970,699	2,47	3,07	58.240,04	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.01.01.04 96557	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. Af. 01/2024		m³	95,180	847,22	1.056,14	100.523,40	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.01.01.05 94969	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af. 05/2021		m³	7,050	454,78	566,92	3.996,78	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.01.01.06 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. Af. 02/2022		m²	7,050	43,41	54,11	381,47	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.01.01.07 96535	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af. 01/2024		m²	27,550	125,73	156,73	4.317,91	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.01.01.08 92919	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af. 06/2022		kg	549,500	11,74	14,63	8.039,18	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.01.01.09 93373	Reatorro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura 1,5 a 2,5 m, profundidade 3,0 a 6,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. Af. 08/2023		m³	989,600	14,44	18,00	17.812,80	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.01.01.10 IUD30230	Entrocamento arrumado de pedra de mão ou rachão, fornecimento e aplicação, exclusive transporte		m³	12,660	417,83	520,86	6.594,08	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.01.01.11 104482	Esgotamento de vala com bomba submersível. Af. 12/2022		h	21,820	32,51	40,52	884,14	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.01.02 FUNDAÇÃO - SAPATAS (ENCONTRO 02 E ALAS)												
08.01.02.01 IUP30151	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (REF. SICRO COD. 5502618)		m³	583,660	11,58	14,43	8.422,21	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.01.02.02 101230	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m³, dmt até 1 km e velocidade média 14 km/h. Af. 05/2020		m³	1.249,560	12,10	15,08	18.843,36	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.01.02.03 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af. 02/2026		m³.km	25.171,743	2,47	3,07	77.277,25	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.01.02.04 96557	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. Af. 01/2024		m³	95,180	847,22	1.056,14	100.523,40	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.01.02.05 94969	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af. 05/2021		m³	7,050	454,78	566,92	3.996,78	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.01.02.06 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. Af. 02/2022		m²	7,050	43,41	54,11	381,47	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.01.02.07 96535	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af. 01/2024		m²	27,550	125,73	156,73	4.317,91	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.01.02.08 92919	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af. 06/2022		kg	549,500	11,74	14,63	8.039,18	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.01.02.09 104920	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af. 01/2024		kg	989,600	10,52	13,11	12.973,65	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.01.02.10 93373	Reatorro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura 1,5 a 2,5 m, profundidade 3,0 a 6,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. Af. 08/2023		m³	600,390	14,44	18,00	10.807,02	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.01.02.11 IUD30230	Entrocamento arrumado de pedra de mão ou rachão, fornecimento e aplicação, exclusive transporte		m³	19,220	417,83	520,86	10.010,92	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.01.02.12 104482	Esgotamento de vala com bomba submersível. Af. 12/2022		h	21,820	32,51	40,52	884,14	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02 MESO-ESTRUTURA												
08.02.01 ENCONTROS/CORTINA 01 + ALAS + CONSOLOS												
08.02.01.01 100344	Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af. 11/2024		kg	34,200	12,10	15,08	515,73	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.01.02 100345	Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af. 11/2024		kg	531,700	9,40	11,71	6.226,20	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO NOVO ACESSO À REGIÃO DAS MORENINHAS, INCLUINDO OAE, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS.												
Município: Campo Grande/MS												
Local: Rua Salomão Abdala, , Sem número												
BDI: Serviços Onerados (24,66%),Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (21,58%)												
Prazo exec.: 731 dias												
SisL/Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (abr/2026), SINAPI sem Desoneração (abr/2026)												
Item Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência
									Material	Mão de Obra	Equipamento	
08.02.01.03 100347	Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 20 mm - montagem. Af_11/2024		kg	3.864,600	10,10	12,59	48.655,31	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.01.04 100348	Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 25 mm - montagem. Af_11/2024		kg	17.061,500	9,93	12,37	211.050,75	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.01.05 IUC10500	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação Ref. SICRO 2108169		m³	892,640	52,43	65,35	58.334,02	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.01.06 92449	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito duplo, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. Af_09/2020		m²	625,530	258,04	321,67	201.214,23	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.01.07 96557	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. Af_01/2024		m³	130,150	847,22	1.056,14	137.456,62	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.02 ENCONTROS/CORTINA 02 + ALAS + CONSOLOS												
08.02.02.01 100344	Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_11/2024		kg	34,200	12,10	15,08	515,73	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.02.02 100345	Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_11/2024		kg	531,700	9,40	11,71	6.226,20	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.02.03 100347	Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 20 mm - montagem. Af_11/2024		kg	3.864,600	10,10	12,59	48.655,31	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.02.04 100348	Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 25 mm - montagem. Af_11/2024		kg	17.061,500	9,93	12,37	211.050,75	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.02.05 IUC10500	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação Ref. SICRO 2108169		m³	892,640	52,43	65,35	58.334,02	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.02.06 92449	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito duplo, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. Af_09/2020		m²	625,530	258,04	321,67	201.214,23	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.02.07 96557	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. Af_01/2024		m³	130,150	847,22	1.056,14	137.456,62	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.03 PLACA DE ATRITO 01												
08.02.03.01 104482	Esgotamento de vala com bomba submersível. Af_12/2022		h	1,420	32,51	40,52	57,53	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.03.02 101232	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (capacida: 1,2 m³ / 155 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m³, dmt até 1 km e velocidade média 14 km/h. Af_05/2020		m³	304,500	10,41	12,97	3.949,36	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.03.03 92917	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	1.510,900	13,53	16,86	25.473,77	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.03.04 96539	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações. Af_01/2024		m²	12,800	121,81	151,84	1.943,55	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.03.05 94969	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3:4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021		m³	6,750	454,78	566,92	3.826,71	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.03.06 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. Af_02/2022		m³	6,750	43,41	54,11	365,24	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.03.07 34494	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, excluído serviço de bombeamento (NBR 8953)		m³	27,000	621,54	774,81	20.919,87	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.03.08 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. Af_02/2022		m³	27,000	43,41	54,11	1.460,97	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.04 PLACA DE ATRITO 02												
08.02.04.01 104482	Esgotamento de vala com bomba submersível. Af_12/2022		h	1,420	32,51	40,52	57,53	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.04.02 101232	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (capacida: 1,2 m³ / 155 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m³, dmt até 1 km e velocidade média 14 km/h. Af_05/2020		m³	304,500	10,41	12,97	3.949,36	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.04.03 92917	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	1.510,900	13,53	16,86	25.473,77	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.04.04 96539	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações. Af_01/2024		m²	12,800	121,81	151,84	1.943,55	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.04.05 94969	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3:4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021		m³	6,750	454,78	566,92	3.826,71	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.04.06 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. Af_02/2022		m³	6,750	43,41	54,11	365,24	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO NOVO ACESSO À REGIÃO DAS MORENINHAS, INCLUINDO OAE, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS.												
Município: Campo Grande/MS												
Local: Rua Salomão Abdala, - Sem número												
BDI: Serviços Onerados (24,66%),Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (21,58%)												
Prazo exec.: 731 dias												
Sis./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (abr/2026), SINAPI sem Desoneração (abr/2026)												
Item Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência
									Material	Mão de Obra	Equipamento	
08.02.04.07 34494	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)		m³	27,000	621,54	774,81	20.919,87	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.04.08 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022		m²	27,000	43,41	54,11	1.460,97	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.05 92766	TIRANTES (PLACA DE ATRITO 01) Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 25,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	1.018,600	9,72	12,11	12.335,24	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.05.02 37460	Mangueira cristal trancada, pvc com reforço, pressão de trabalho (pt) 250 lbe/pol2, de 1" x *3,1" mm		m	156,200	23,11	28,80	4.498,56	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.05.03 39140	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo U simples, com 1 1/4"		un	44,000	2,44	3,04	133,76	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.05.04 97115	Aplicação de graxa em barras de transferência para execução de pavimento de concreto. Af_04/2022		kg	42,060	68,10	84,89	3.570,47	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.06 92766	TIRANTES (PLACA DE ATRITO 02) Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 25,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	1.018,600	9,72	12,11	12.335,24	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.06.02 37460	Mangueira cristal trancada, pvc com reforço, pressão de trabalho (pt) 250 lbe/pol2, de 1" x *3,1" mm		m	156,200	23,11	28,80	4.498,56	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.06.03 39140	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo U simples, com 1 1/4"		un	44,000	2,44	3,04	133,76	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.06.04 97115	Aplicação de graxa em barras de transferência para execução de pavimento de concreto. Af_04/2022		kg	42,060	68,10	84,89	3.570,47	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.07 92763	ARTICULAÇÃO FREYSSINET Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022		kg	1.539,600	8,96	11,16	17.181,93	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.07.02 92761	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	107,400	12,07	15,04	1.615,29	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.07.03 96542	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_01/2024		m²	4,360	91,75	114,37	498,65	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.02.07.04 96557	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. Af_01/2024		m³	0,490	847,22	1.056,14	517,50	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03 92770	SUPER-ESTRUTURA LAJE Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	5.434,800	11,57	14,42	78.369,81	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.01.02 92769	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022		kg	2.387,200	12,41	15,47	36.929,98	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.01.03 96542	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_01/2024		m²	26,650	91,75	114,37	3.047,96	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.01.04 34494	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)		m³	119,850	621,54	774,81	92.860,97	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.01.05 103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022		m²	119,850	43,41	54,11	6.485,08	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.01.06 IUP30118	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO		m²	423,000	0,98	1,22	516,06	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.01.07 IUP0008	Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica.		t	0,211	4.071,00	4.949,52	1.044,34	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (;			01/04/2026
08.03.01.08 102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_02/2026		txkm	4,494	1,63	2,03	9,12	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.01.09 IUP20005	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusiva transporte e material Ref SINAPI 95995		t	54,034	50,38	62,80	3.393,33	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.01.10 1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	54,034	714,00	868,08	46.905,83	SINAPI sem Desoneração	1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (; 1271-Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (;			01/04/2026
08.03.01.11 95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_02/2026		txkm	1.150,924	1,89	2,35	2.704,67	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.02 92774	TRANSVERSINA + CONSOLOS Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	821,200	9,68	12,06	9.903,67	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.02.02 92772	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022		kg	213,800	8,55	10,65	2.276,97	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.02.03 92771	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	568,400	10,25	12,77	7.258,46	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.02.04 92770	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022		kg	553,000	11,57	14,42	7.974,26	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO NOVO ACESSO À REGIÃO DAS MORENINHAS, INCLUINDO OAE, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS.													
Município: Campo Grande/MS													
Local: Rua Salomão Abdala, , Sem número													
BDI: Serviços Onerados (24,66%),Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (21,58%)													
Prazo exec.: 731 dias													
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (abr/2026), SINAPI sem Desoneração (abr/2026)													
Item	Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência
										Material	Mão de Obra	Equipamento	
08.03.02.05	92769	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af. 06/2022		kg	416,800	12,41	15,47	6.447,89	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.02.06	96542	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af. 01/2024		m²	146,120	91,75	114,37	16.711,74	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.02.07	34494	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)		m³	30,400	621,54	774,81	23.554,22	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.02.08	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022		m³	30,400	43,41	54,11	1.644,94	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.03		VIGA PRÉ-MOLDADA "T" - PROT 19,2/45 (PRÉ-TENSÃO)											
08.03.03.01	MIUC00434	Viga em concreto: Pré moldada, protendida com armadura pré tensionada, para pontes		m³	155,670	8.066,15	10.055,26	1.565.302,32	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.03.02	91031	Carrinho truncado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231CV - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta de madeira - chp diurno. af. 06/2015		chp	180,000	290,68	362,36	65.224,80	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.03.03	93287	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T, potência 260 KW - chp diurno. af. 03/2016		chp	360,000	356,84	444,83	160.138,80	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.04		BARREIRA DE CONCRETO (TIPO NEW JERSEY)											
08.03.04.01	92761	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af. 06/2022		kg	1.315,200	12,07	15,04	19.780,60	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.04.02	92760	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af. 06/2022		kg	220,800	12,95	16,14	3.563,71	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.04.03	96542	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af. 01/2024		m²	186,250	91,75	114,37	21.301,41	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.04.04	34494	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)		m³	21,170	621,54	774,81	16.402,72	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.04.05	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022		m³	21,170	43,41	54,11	1.145,50	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.05		PILARETES DO GUARDA-CORPO (FAIXA DE PEDESTRE)											
08.03.05.01	92761	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af. 06/2022		kg	54,600	12,07	15,04	821,18	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.05.02	92760	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af. 06/2022		kg	26,000	12,95	16,14	419,64	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.05.03	96542	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af. 01/2024		m²	13,890	91,75	114,37	1.588,59	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.05.04	34494	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)		m³	0,530	621,54	774,81	410,64	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.05.05	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022		m³	0,530	43,41	54,11	28,67	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.05.06	92336	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, dn 65 (2 1/2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. Af. 01/2026		m	141,000	110,16	137,32	19.362,12	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.06		PLACA DE APROXIMAÇÃO											
08.03.06.01	92924	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 25,0 mm - montagem. Af. 06/2022		kg	346,800	10,04	12,51	4.338,46	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.06.02	92921	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af. 06/2022		kg	2.803,000	9,63	12,00	33.636,00	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.06.03	92919	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af. 06/2022		kg	2.550,800	11,74	14,63	37.318,20	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.06.04	96539	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações. Af. 01/2024		m²	47,740	121,81	151,84	7.248,84	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.06.05	94969	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af. 05/2021		m³	10,800	454,78	566,92	6.122,73	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.06.06	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022		m³	10,800	308,59	384,68	4.154,54	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.06.07	97096	Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. Af. 09/2021		m³	61,290	733,11	913,89	56.012,31	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.07		JUNTA DE DILATAÇÃO											
08.03.07.01	IUC20178	Junta de dilatação em elastômero e perfil W - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação Ref. Sicro 0307733		m	54,000	306,60	382,20	20.638,80	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO NOVO ACESSO À REGIÃO DAS MORENINHAS, INCLUINDO OAE, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS.												
Município: Campo Grande/MS												
Local: Rua Salomão Abdala, , Sem número												
BDI: Serviços Onerados (24,66%),Material (Lei nº 14.973/2024) DEIURB (21,58%)												
Prazo exec.: 731 dias												
Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (abr/2026), SINAPI sem Desoneração (abr/2026)												
Item	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência
Cód. Oficial									Material	Mão de Obra	Equipamento	
08.03.07.02 IUC20179	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 50 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento REF. SICRO COD. 0307084		m	0,170	58,90	73,42	12,48	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.07.03 96539	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações. Af_01/2024		m²	3,250	121,81	151,84	493,48	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.08 89578	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - OBRA DE ARTE ESPECIAL Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_06/2022		m	66,000	35,61	44,39	2.929,74	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.08.02 IUESM0004	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX (REF 2408058)		kg	55,690	149,83	186,77	10.401,22	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
08.03.09 IUS20059	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA - OBRA DE ARTE ESPECIAL Pintura de faixa com termoplástico por aspersão HOT SPRAY - espessura de 1,5 mm (Ref SICRO 5213408)		m²	66,000	50,53	62,99	4.157,34	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
Total - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTE SOBRE O CÔRREGO LAGEADO - REGIÃO DAS MORENINHAS							4.389.277,50					
09												
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA												
09.01 90778	Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares		h	3.450,000	149,14	185,91	641.389,50	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
09.02 88255	Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares		h	4.000,000	33,26	41,46	165.840,00	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
09.03 90790	Mestre de obras com encargos complementares		h	4.000,000	44,28	55,19	220.760,00	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
09.04 90767	Apontador ou apropriador com encargos complementares		h	4.500,000	29,35	36,58	164.610,00	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
09.05 IUC00007	Vigia noturno com encargos complementares		h	8.640,000	36,47	45,46	392.774,40	AGESUL DEIURB sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
09.06 90781	Topógrafo com encargos complementares		h	4.500,000	37,40	46,62	209.790,00	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
09.07 88253	Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares		h	4.500,000	19,76	24,63	110.835,00	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
09.08 100309	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares		h	4.500,000	41,38	51,58	232.110,00	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
09.09 90766	Almoxarife com encargos complementares		h	4.500,000	29,91	37,28	167.760,00	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
09.10 88321	Técnico de laboratório com encargos complementares		h	4.500,000	42,47	52,94	238.230,00	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
09.11 88249	Auxiliar de laboratório com encargos complementares		h	4.500,000	36,14	45,05	202.725,00	SINAPI sem Desoneração	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	1153-Serviços Onerados (24,66%)	01/04/2026
Total - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA							2.746.823,90					
Total Geral							57.980.488,49					