1 IMPLANTAÇÃO
1 : 75

2 CORTE TERRENO
1 : 75



3 SITUAÇÃO
1 : 300

QUADRO DE ÁREAS

Área do Terreno Mínimo Hipotético:	20 m x 25 m = 500 m²
Área Ocupada = 383,02 m²	Taxa de Ocupação = 76,6%
ÁREAS EDIFICADAS	373,17 m²
Área Construída BLOCOS	228,22 m²
Área Coberta Aberta (Circulações + Pátio)	135,68 m²
Área projeção da Fachada	009,27 m²
ÁREAS EXTERNAS	126,83 m²
Área Calçamento Externo (Ocupada)	009,85 m²
Área Grama (Permeável)	116,98 m²

CORTES e PREENCHIMENTOS DE TERRENO

Nome	Área	Corte	Preenchimento	Corte/Preenchimento líquido
terreno Mínimo	500,00 m²	14,07 m²	36,38 m²	46,31 m²

(INDEX) LEGENDA DE MOBILIARIO URBANO

CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDE
MO.A1	Lixeira Metálica Cinza 60 L, em tubo de aço carbono e veios em chapa de aço com pintura eletrostática	1

(INDEX) LEGENDA PISOS URBANIZAÇÃO

CÓD.	DESCRIÇÃO	AREA TOTAL
PG5	Cobertura vegetal com grama do tipo Batatais com substrato de terra vegetal	116,98 m²

CONTROLE DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	RESPONSÁVEL
R01	28/03/2025	ADANILTO FAUSTINO S. JR.

PROJETO MODELO DOADO PELO MINISTÉRIO DA CULTURA DE BRASÍLIA/DF.

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

OBRA
CÉU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO CONSTRUÇÃO

ARQUITETURA

LOCAL
LOTE 01 - QUADRA 35 - LOTEAMENTO JARDIM PAULO COELHO MACHADO
BAIRRO: JARDIM CENTRO OESTE - CIDADE: CAMPO GRANDE/MS

QUADRO DE ÁREAS
AREA DE INTERVENÇÃO
373,17 M²

AUTOR DO P
gov.br
ADANILTO FAUSTINO DE SOUZA JUNIOR
Data: 22/05/2025 17:46:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
CAU A157009

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TECNICO PI EXECUÇÃO DA OBRA
XXX
XXX

GOVERNO DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL
14.412.207/0001-05

TITULO
PLANTA DE SITUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PERFIL DO TERRENO

FOLHA
01/20

ESCALA	DATA	REVISÃO	DESENHO
INDICADA	OUTUBRO/2024	MARÇO/2025	ALOISIO FORMIGHIERI JR

\\10.27.6.7\gpro_TROCA___PROJETOS\164_CEU DA CULTURA\CAMPO GRANDE\RASCUNHO\ARQ-ARQUITETURA\DWG Revisão 01\NBE00-A.5.01-IMPLANTAÇÃO-CAMPO GRANDE-R01.dwg

AO AGESUL www.