



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILO
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, E CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO ANHANDUI, COM EXTENSÃO DE 70,00 M E LARGURA DE 6,00 M, LOCALIZADA NA RODOVIA MUNICIPAL CG-342, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CAMPO GRANDE E NOVA ALVORADA DO SUL/MS, NAS COORDENADAS 21°24'6.95"S 54°7'51.18"W Município: Ribas do Rio Pardo/MS Local: BDI: Serviço Onerado DNIT (29,57%) Prazo exec.: 330 dias Sist./Ref.: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (abr/2026), NOVO SICRO sem Desoneração (abr/2026), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (abr/2026)								
Item Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.01	Canteiro de Obras e Mobilizações							
01.01.01 IMT9900045	Instalação de Canteiro e Acampamento		un	1,000	132.370,99	171.513,09	171.513,09	
01.01.02 0903804	Instalação da central de concreto com capacidade de 30m³/h		un	1,000	78.746,81	102.032,24	102.032,24	
01.01.03 AGC1000001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado - GPOV		m²	8,000	539,98	699,65	5.597,20	
01.01.04 IMT9900195	Mobilização de pessoal e debandas		un	8,000	1.608,44	2.084,06	16.672,48	
01.01.05 IMT0000156	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos		un	2,000	91.679,91	118.789,66	237.579,32	
01.01.06 IMT9900196	Desmobilização de pessoal e debandas		un	8,000	1.608,44	2.084,06	16.672,48	
	Total - SERVIÇOS PRELIMINARES						550.066,81	
02	FUNDAÇÕES							
02.01	Estaca Raiz							
02.01.01 IMT9900335	Execução de estacas raiz		un	1,000	933.161,22	1.209.096,99	1.209.096,99	
02.01.02 AGE5010029	Apoio náutico para execução das fundações		h	329,930	1.223,37	1.585,12	522.978,64	
02.01.03 2306733	Camisa metálica com espessura de 6,3 mm d = 400 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento		m	32,000	930,88	1.206,14	38.596,48	
02.01.04 AGE5010024	Argamassa para estaca raiz com D = 31 cm		m	497,000	60,15	77,94	38.736,18	
02.01.05 0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação		kg	15.181,500	14,24	18,45	280.098,68	
02.01.06 2306248	Arrasamento de estacas de concreto com seção superior à 900 cm²		m³	1,610	653,24	846,40	1.362,70	
	Total - FUNDAÇÕES						2.090.869,67	
03	INFRAESTRUTURA							
03.01	Blocos de Fundação e Pilares dos Encontros							
03.01.01 5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	106,480	6,42	8,32	885,91	
03.01.02 0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação		kg	3.040,400	14,24	18,45	56.095,38	
03.01.03 3108000	Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	77,740	86,19	111,68	8.682,00	
03.01.04 1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		m³	2,240	472,66	612,43	1.371,84	
03.01.05 1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais		m³	69,030	455,34	589,98	40.726,32	
03.01.06 1106050	Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 30 m³/h		m³	69,030	66,26	85,85	5.926,23	
03.01.07 1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão		m³	69,030	3,85	4,99	344,46	
03.02	Blocos do Leito do Rio e Vigas de Equilíbrio							
03.02.01 0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação		kg	3.121,500	14,24	18,45	57.591,68	
03.02.02 0407820	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação		kg	107,600	14,82	19,20	2.065,92	
03.02.03 3108000	Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	106,520	86,19	111,68	11.896,15	
03.02.04 1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais		m³	53,770	455,34	589,98	31.723,22	
03.02.05 1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h		m³	53,770	79,97	103,62	5.571,65	
03.02.06 1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão		m³	53,770	3,85	4,99	268,31	
03.02.07 3816197	Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada		m³	215,610	62,29	80,71	17.401,88	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, E CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO ANHANDUI, COM EXTENSÃO DE 70,00 M E LARGURA DE 6,00 M, LOCALIZADA NA RODOVIA MUNICIPAL CG-342, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CAMPO GRANDE E NOVA ALVORADA DO SUL/MS, NAS COORDENADAS 21°24'6.95"S 54°7'51.18"W Município: Ribas do Rio Pardo/MS Local: BDI: Serviço Onerado DNIT (29,57%) Prazo exec.: 330 dias Sist./Ref.: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (abr/2026), NOVO SICRO sem Desoneração (abr/2026), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (abr/2026)							
Item Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
Total - INFRAESTRUTURA							240.550,95
04	MESOESTRUTURA						
04.01	Encontro/Cortinas + Alas + Consolos						
04.01.01 2108169	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação		m³	90,390	50,24	65,10	5.884,39
04.01.02 0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação		kg	2.802,100	14,24	18,45	51.698,75
04.01.03 0407820	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação		kg	21,600	14,82	19,20	414,72
04.01.04 3108000	Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	108,840	86,19	111,68	12.155,25
04.01.05 1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais		m³	13,800	455,34	589,98	8.141,72
04.01.06 1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h		m³	13,800	79,97	103,62	1.429,96
04.01.07 1106657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão		m³	13,800	3,85	4,99	68,86
04.02	Pilares Centrais (P1, P2, P3, P4, P5 e P6)						
04.02.01 0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação		kg	332,700	14,24	18,45	6.138,32
04.02.02 3108000	Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	12,570	86,19	111,68	1.403,82
04.02.03 1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais		m³	3,140	455,34	589,98	1.852,54
04.02.04 1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h		m³	3,140	79,97	103,62	325,37
04.02.05 1106657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão		m³	3,140	3,85	4,99	15,67
04.03	Viga Travessa						
04.03.01 2108169	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação		m³	26,040	50,24	65,10	1.695,20
04.03.02 0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação		kg	2.911,600	14,24	18,45	53.719,02
04.03.03 3108000	Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	54,740	86,19	111,68	6.113,36
04.03.04 1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais		m³	20,830	455,34	589,98	12.289,28
04.03.05 1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h		m³	20,830	79,97	103,62	2.158,40
04.03.06 1106657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão		m³	20,830	3,85	4,99	103,94
Total - MESOESTRUTURA							165.608,57
05	SUPERESTRUTURA						
05.01	Berço de Concreto para Viga Longarinas						
05.01.01 3108000	Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	56,570	86,19	111,68	6.317,74
05.01.02 1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		m³	12,480	472,66	612,43	7.643,13
05.02	Vigas Longarina						
05.02.01 0307732	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação		dm³	133,120	139,05	180,17	23.984,23
05.02.02 0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação		kg	10.455,500	14,24	18,45	192.903,98
05.02.03 0407820	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação		kg	728,900	14,82	19,20	13.994,88
05.02.04 4507834	Bainha metálica redonda d = 65 mm para 10 cordoalhas d = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento		m	529,680	40,39	52,33	27.718,15
05.02.05 4507956	Cordoalha cp 190 rb d = 12,7 mm - fornecimento e instalação		kg	4.951,250	10,05	13,02	64.465,28
05.02.06 4507754	Ancoragem ativa com 10 cordoalhas aderentes d = 12,7 mm - fornecimento e instalação		un	24,000	780,29	1.011,02	24.264,48
05.02.07 4507785	Ancoragem passiva com 10 cordoalhas aderentes d = 12,7 mm - fornecimento e instalação		un	24,000	129,24	167,46	4.019,04
05.02.08 3108000	Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	783,240	86,19	111,68	87.472,24



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILO
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, E CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO ANHANDUI, COM EXTENSÃO DE 70,00 M E LARGURA DE 6,00 M, LOCALIZADA NA RODOVIA MUNICIPAL CG-342, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CAMPO GRANDE E NOVA ALVORADA DO SUL/MS, NAS COORDENADAS 21°24'6.95"S 54°7'51.18"W Município: Ribas do Rio Pardo/MS Local: BDI: Serviço Onerado DNIT (29,57%) Prazo exec.: 330 dias Sist./Ref.: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (abr/2026), NOVO SICRO sem Desoneração (abr/2026), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (abr/2026)							
Item Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
05.02.09 1106281	Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais		m³	116,280	524,67	679,81	79.048,31
05.02.10 1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h		m³	116,280	79,97	103,62	12.048,93
05.02.11 1106657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão		m³	116,280	3,85	4,99	580,24
05.02.12 3806424	Lançamento de viga pré-moldada de 980 a 1.225 kN com utilização de treliça lançadeira e carrelone		un	12,000	6.194,72	8.026,50	96.318,00
05.02.13 IMT9900540	Mobilização e Desmobilização de equipamentos para lançamento de vigas		un	2,000	32.437,93	42.029,83	84.059,66
05.03	Pré-Lajes						
05.03.01 0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação		kg	3.021,600	14,24	18,45	55.748,52
05.03.02 0407820	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação		kg	476,300	14,82	19,20	9.144,96
05.03.03 3108000	Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	82,770	86,19	111,68	9.243,75
05.03.04 1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais		m³	23,200	455,34	589,98	13.687,54
05.03.05 1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h		m³	23,200	79,97	103,62	2.403,98
05.03.06 1106657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão		m³	23,200	3,85	4,99	115,77
05.03.07 5915373	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t		t	58,000	21,73	28,16	1.633,28
05.03.08 3806426	Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto		t	58,000	72,76	94,28	5.468,24
05.04	Laje						
05.04.01 0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação		kg	10.657,900	14,24	18,45	196.638,26
05.04.02 0407820	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação		kg	295,400	14,82	19,20	5.671,68
05.04.03 3108000	Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	30,400	86,19	111,68	3.395,07
05.04.04 1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais		m³	60,800	455,34	589,98	35.870,78
05.04.05 1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h		m³	60,800	79,97	103,62	6.300,10
05.04.06 1106657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão		m³	60,800	3,85	4,99	303,39
05.04.07 2007971	Dreno de pvc d = 100 mm para oae - fornecimento e instalação		m	17,000	91,81	118,96	2.022,32
05.05	Transversinas						
05.05.01 0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação		kg	1.308,400	14,24	18,45	24.139,98
05.05.02 3108000	Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	79,260	86,19	111,68	8.851,76
05.05.03 1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais		m³	8,750	455,34	589,98	5.162,33
05.05.04 1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h		m³	8,750	79,97	103,62	906,68
05.05.05 1106657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão		m³	8,750	3,85	4,99	43,66
05.06	Barreiras de Concreto (Tipo New Jersey)						
05.06.01 3108000	Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	275,760	86,19	111,68	30.796,88
05.06.02 1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais		m³	33,120	455,34	589,98	19.540,14
05.06.03 1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h		m³	33,120	79,97	103,62	3.431,89
05.06.04 1106657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão		m³	33,120	3,85	4,99	165,27
05.07	Laje de Aproximação						
05.07.01 0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação		kg	1.061,400	14,24	18,45	19.582,83



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILO
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, E CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO ANHANDUI, COM EXTENSÃO DE 70,00 M E LARGURA DE 6,00 M, LOCALIZADA NA RODOVIA MUNICIPAL CG-342, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CAMPO GRANDE E NOVA ALVORADA DO SUL/MS, NAS COORDENADAS 21°24'6.95"S 54°7'51.18"W Município: Ribas do Rio Pardo/MS Local: BDI: Serviço Onerado DNIT (29,57%) Prazo exec.: 330 dias Sist./Ref.: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (abr/2026), NOVO SICRO sem Desoneração (abr/2026), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (abr/2026)							
Item Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
05.07.02 3108000	Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	10,000	86,19	111,68	1.116,80
05.07.03 1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais		m³	12,000	455,34	589,98	7.079,76
05.07.04 1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h		m³	12,000	79,97	103,62	1.243,44
05.07.05 1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão		m³	12,000	3,85	4,99	59,88
05.07.06 0307737	Junta de dilatação em elastômero e perfil vv - l = 50 mm e h = 80 mm - fornecimento e instalação		m	12,000	603,43	781,86	9.382,32
Total - SUPERESTRUTURA							1.203.989,55
06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
06.01 Sinalização e Segurança							
06.01.01 5213571	Placa em aço - película i + iii - fornecimento e implantação		m²	4,230	491,70	637,10	2.694,93
06.01.02 5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação		un	12,000	141,04	182,75	2.193,00
06.01.03 5214001	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm		m²	14,000	13,56	17,57	245,98
06.01.04 5213362	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação		un	36,000	89,93	116,52	4.194,72
06.01.05 3713604	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação		m	160,000	334,05	432,83	69.252,80
06.01.06 3713605	Ancoragem de defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação		m	48,000	402,06	520,95	25.005,60
06.01.07 3713690	Terminal de ancoragem de defesa metálica em barreira New Jersey - fornecimento e implantação		un	4,000	487,78	632,02	2.528,08
06.02 Movimento de Terra para Encabeçamento da Ponte							
06.02.01 5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	800,000	0,74	0,96	768,00
06.02.02 5502146	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	839,520	11,09	14,37	12.063,90
06.02.03 5502978	Compactação de aterros a 100% do proctor normal		m³	686,880	6,37	8,25	5.666,76
06.02.04 4805754	Compactação manual com soquete vibratório		m³	76,320	8,31	10,77	821,97
06.02.05 1505877	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento		m³	1.575,000	172,12	223,02	351.256,50
06.02.06 4413200	Plantio de grama comercial em placas		m²	1.600,000	19,93	25,82	41.312,00
Total - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							518.004,24
07 ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
07.01 Parcela Fixa - Gerência Técnica							
07.01.01 P9819	Engenheiro supervisor - mensalista		mês	1,500	28.299,15	36.667,21	55.000,82
07.01.02 P9840	Encarregado geral - mensalista		mês	6,000	13.783,21	17.858,91	107.153,46
07.01.03 P9958	Motorista de ônibus - mensalista		mês	6,000	7.324,78	9.490,71	56.944,26
07.01.04 IMT0000182	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)		mês	7,500	2.651,48	3.435,52	25.766,40
07.01.05 IMT0000666	Ônibus com capacidade para 46 passageiros - 153 kW (sem motorista)		mês	6,000	26.350,49	34.142,33	204.853,98
07.02 Parcela Fixa - Gerência Administrativa							
07.02.01 P9842	Faxineiro - mensalista		mês	6,000	4.357,82	5.646,43	33.878,58
07.02.02 P9827	Vigia - mensalista		mês	12,000	5.366,56	6.953,45	83.441,40
07.03 Parcela Vinculada - Equipe de Topografia							
07.03.01 P9949	Topógrafo - mensalista		mês	0,600	6.885,01	8.920,90	5.352,54
07.03.02 P9950	Auxiliar de topografia - mensalista		mês	1,200	5.477,71	7.097,47	8.516,96
07.04 Parcela Vinculada - Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho							



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, E CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO ANHANDUI, COM EXTENSÃO DE 70,00 M E LARGURA DE 6,00 M, LOCALIZADA NA RODOVIA MUNICIPAL CG-342, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CAMPO GRANDE E NOVA ALVORADA DO SUL/MS, NAS COORDENADAS 21°24'6.95"S 54°7'51.18"W Município: Ribas do Rio Pardo/MS Local: BDI: Serviço Onerado DNIT (29,57%) Prazo exec.: 330 dias Sist./Ref.: Insumo Agesul Viária sem Desoneração (abr/2026), NOVO SICRO sem Desoneração (abr/2026), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (abr/2026)							
Item Cód. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
07.04.01 P9876	Técnico de segurança do trabalho - mensalista		mês	6,000	7.993,77	10.357,53	62.145,18
07.05	Parcela Variável - Laboratório de Concreto						
07.05.01 P9858	Laboratorista - mensalista		mês	0,410	6.839,03	8.861,33	3.633,15
07.05.02 P9833	Auxiliar de laboratório - mensalista		mês	0,820	4.921,10	6.376,27	5.228,54
07.06	Manutenção do Canteiro						
07.06.01 IMT0000171	Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos		mês	6,000	837,87	1.085,63	6.513,78
07.07	Despesas Diversas						
07.07.01 IMT0000007	Despesas Diversas		un	1,000	25.408,24	32.921,46	32.921,46
Total - ADMINISTRAÇÃO LOCAL							691.350,51
Total Geral							5.460.440,30