



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: REFORMA DO DECK E ESTRUTURAS DO RECEPTIVO DO GOVERNADOR

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2026), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2026)

Prazo exec.: 120 dias

BDI: Mat./Equip. [ISSQN 3%] (18,98%), Serviço [ISSQN 5%] (26,24%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01	CANTEIRO DE OBRAS					16.995,90
01.01 0101001101	Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada		m²	8,000	649,46	5.195,68
01.02 0101001176	Locação de banheiro químico, incluso 4 higienizações		mês	2,000	1.009,92	2.019,84
01.03 0101001178	Mobilização e Desmobilização de Banheiro Químico		un	1,000	378,72	378,72
01.04 0101001181	Locação de container para depósito de (2,30 x 6,00)m, alt. 2,50m, sem divisórias internas e sem sanitário, exc. transp/carga/descarga		mês	2,000	915,97	1.831,94
01.05 0101002100	Instalação provisória de água e esgoto para obras de porte pequeno		un	1,000	3.124,57	3.124,57
01.06 0101003100	Instalações provisórias de luz e força para obras de porte pequeno		un	1,000	4.445,15	4.445,15
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					3.471,87
02.01	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO					1.382,75
02.01.01 0201001008	Demolição manual de estrutura em concreto simples		m³	3,290	420,29	1.382,75
02.02	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					2.089,12
02.02.01 0201002160	Carga manual de entulho em caçamba		m³	16,000	20,11	321,76
02.02.02 0201002161	Locação de caçamba (4m³) (7 dias)		un	4,000	441,84	1.767,36
03	CONTRAPISO					2.870,84
03.01 1701000102	Contrapiso em concreto fck=15MPa, traço 1:3,4:3,5 (cimento, areia media e brita 1), espessura de 5cm		m²	65,830	43,61	2.870,84
04	RECUPERAÇÃO DOS PILARES DO DECK					1.345,37
04.01 19E0410034	Lixamento de Guarda Corpo em madeira para aplicação de pintura em verniz		m²	26,380	4,86	128,20
04.02 19E0410035	Pintura em Verniz (incolor) Alquídico com Poliuretano em madeira, com filtro solar, uso externo, 2 demãos no Guarda Corpo em madeira		m²	26,380	46,14	1.217,17
05	REVESTIMENTO DE PISO E ESTRUTURA METÁLICA DO DECK					246.904,70
05.01 20E0410340	Fornecimento de Deck em Compósito madeira plástica (WPC) Coextrudado, perfil alveolar (150x22) mm, com fixação oculta por clips em aço inoxidável, cor Walnut (Nogueira) WCP da Lesco Green ou similar (BDI diferenciado)		m²	127,360	879,15	111.968,54
05.02 20E0410341	Mão de Obra para instalação do Deck de Madeira Plástica, incluso perfis, acessórios, fixadores e estrutura metálica de sustentação em aço galvanizado, conforme especificação técnica do fabricante		m²	127,360	561,50	71.512,64
05.03 0901000135	Fornecimento, montagem e instalação de estrutura metálica, com ligação soldadas, incluso perfis metálicos laminados, chapa metálicas, chumbadores, mão de obra e transporte com guindalto - fornecimento e instalação		kg	2.153,600	29,45	63.423,52
06	LIMPEZA FINAL DA OBRA					618,96
06.01 2201000010	Limpeza final da obra		m²	127,360	4,86	618,96
07	ADMINISTRACAO LOCAL					18.085,24

Maria Eduarda Cintra Peretti
Engenheira Civil
Responsável pelos preços unitários
DOEC - CREA/MS 20716



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: REFORMA DO DECK E ESTRUTURAS DO RECEPTIVO DO GOVERNADOR

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2026), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2026)

Prazo exec.: 120 dias

BDI: Mat./Equip. [ISSQN 3%] (18,98%), Serviço [ISSQN 5%] (26,24%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
07.01 23E0410065	Administração Local		gb	1,000	18.085,24	18.085,24
Total Geral:						290.292,88



Documento assinado digitalmente

MARIA EDUARDA CINTRA PERETTI

Data: 31/07/2026 10:12:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Eduarda Cintra Peretti

Engenheira Civil

Responsável pelos preços unitários

DOEC - CREA/MS 20716