



Curva ABC

Lote: 9459 - REFORMA DO DECK E ESTRUTURAS DO RECEPTIVO DO GOVERNADOR - Código Orçamento: 6676

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 290.292,88

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 235.369,55

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 235.369,55

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Referencial	Custo Calculado	Produto do Custo Referencial	Porcentagem	Porcentagem Acumulada
20E0410340	Fornecimento de Deck em Compósito madeira plástica (WPC) Coextrudado, perfil alveolar (150x22) mm, com fixação oculta por clips em aço inoxidável, cor Walnut (Nogueira) WCP da Lesco Green ou similar (BDI diferenciado)	m²	127,36000	738,9100	738,9100	94.107,58	39,98	39,98
20E0410341	Mão de Obra para instalação do Deck de Madeira Plástica, incluso perfis, acessórios, fixadores e estrutura metálica de sustentação em aço galvanizado, conforme especificação técnica do fabricante	m²	127,36000	444,7900	444,7900	56.648,45	24,07	64,05
0901000135	Fornecimento, montagem e instalação de estrutura metálica, com ligação soldadas, incluso perfis metálicos laminados, chapa metálicas, chumbadores, mão de obra e transporte com guindalto - fornecimento e instalação	kg	2.153,60000	23,3300	23,3300	50.243,49	21,34	85,39
23E0410065	Administração Local	gb	1,00000	14.326,0800	14.326,0800	14.326,08	6,09	91,48
0101001101	Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada	m²	8,00000	514,4700	514,4700	4.115,76	1,75	93,23
0101003100	Instalações provisórias de luz e força para obras de porte pequeno	un	1,00000	3.521,1900	3.521,1900	3.521,19	1,49	94,72
0101002100	Instalação provisória de água e esgoto para obras de porte pequeno	un	1,00000	2.475,1100	2.475,1100	2.475,11	1,06	95,78
1701000102	Contrapiso em concreto fck=15MPa, traço 1:3,4:3,5 (cimento, areia media e brita 1), espessura de 5cm	m²	65,83000	34,5500	34,5500	2.274,43	0,96	96,74
0101001176	Locação de banheiro químico, incluso 4 higienizações	mês	2,00000	800,0000	800,0000	1.600,00	0,68	97,42
0101001181	Locação de container para depósito de (2,30 x 6,00)m, alt. 2,50m, sem divisórias internas e sem sanitário, exc. transp/carga/descarga	mês	2,00000	725,5800	725,5800	1.451,16	0,62	98,04
0201002161	Locação de caçamba (4m³) (7 dias)	un	4,00000	350,0000	350,0000	1.400,00	0,59	98,63
0201001008	Demolição manual de estrutura em concreto simples	m³	3,29000	332,9300	332,9300	1.095,34	0,47	99,10
19E0410035	Pintura em Verniz (incolor) Alquídico com Poliuretano em madeira, com filtro solar, uso externo, 2 demãos no Guarda Corpo em madeira	m²	26,38000	36,5500	36,5500	964,19	0,41	99,51
2201000010	Limpeza final da obra	m²	127,36000	3,8500	3,8500	490,34	0,21	99,72
0101001178	Mobilização e Desmobilização de Banheiro Químico	un	1,00000	300,0000	300,0000	300,00	0,12	99,84
0201002160	Carga manual de entulho em caçamba	m³	16,00000	15,9300	15,9300	254,88	0,11	99,95
19E0410034	Lixamento de Guarda Corpo em madeira para aplicação de pintura em ve	m²	26,38000	3,8500	3,8500	101,56	0,05	100,00



Curva ABC

Lote: 9459 - REFORMA DO DECK E ESTRUTURAS DO RECEPTIVO DO GOVERNADOR - Código Orçamento: 6676

Valor total do Orçamento Oficial: R\$ 290.292,88

Valor total do Orçamento Adequado: R\$ 235.369,55

Serviços ligados diretamente ao orçamento - R\$ 235.369,55

Gráfico da Curva ABC - Serviços ligados diretamente ao orçamento

