GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO NAS RUAS JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, FRANCISCO PEREIRA COUTINHO E AVENIDA GUALTER BARBOSA, NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS) - Diversas ruas

Sistemas/Referências: AGESUL DEIURB sem Desoneração (AGO/2026), SINAPI sem Desoneração (AGO/2026)

Prazo exec.: 180 dias

BDI: Serviços Onerado (24,66%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**92.749,52**
01.01 IUS0001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (REF 74209/001)		m²	8,000	687,78	5.502,24
01.02 10775	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)		mês	6,000	1.087,65	6.525,90
01.03 IUSP0004	Locação de uma unidade de banheiro químico (2,31x1,15x1,15)m com uma higienização por semana, inclusive transporte, carga e descarga		mês	6,000	2.692,65	16.155,90
01.04 IUI00002	Fornecimento e colocação de tela tapume de proteção, altura 1,20m, fabricada com polietileno reforçado , por processo de extrusão , fornecida na cor laranja, no tipo leve, rolo com as seguintes dimensões: h=1,20m, e l=50m		m²	908,040	10,01	9.089,48
01.05 IUI00003	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678 - estrutura de madeira		un	30,000	1.724,80	51.744,00
01.06 13244	Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70/76 cm		un	60,000	62,20	3.732,00
02	**REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES**					**12.901,99**
02.01 IUC10071	Demolição de concreto simples, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (Refer. SICRO CÓD. 1600989)		m³	3,650	285,07	1.040,50
02.02 IUD30116	Demolição de boca de lobo BLSC, incluindo carga e bota-fora do entulho e reaterro da cava		un	8,000	566,54	4.532,32
02.03 IUD30175	Demolição de boca de lobo BLTC, dim externas (3,59x0,84x1,50)m -bxbxh, incluindo carga e bota-fora do entulho e reaterro da cava		un	4,000	1.699,71	6.798,84
02.04 100983	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_02/2026		m³	4,560	11,66	53,16
02.05 95875	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	30,00	m³.km	136,800	3,39	463,75
02.06 93590	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	2,30	m³.km	10,488	1,28	13,42
03	**MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES**					**38.955,80**
03.01 IUD20006	BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelha em FoFo tipo pesada, conforme projeto		un	4,000	2.107,42	8.429,68
03.02 IUD20007	BLDC - Boca-de-lobo dupla, em concreto simples fck 20 MPa, com guia chapeu, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelhas em FoFo tipo pesada, conforme projeto		un	2,000	3.893,38	7.786,76
03.03 IUD20008	BLTC - Boca-de-lobo tripla, em concreto simples fck 20 MPa, com guia chapeu, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelhas em f°f° tipo pesada, conforme projeto		un	4,000	5.684,84	22.739,36
04	**RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECUPERAÇÃO PRÉVIA DO PAVIMENTO**					**335.441,09**
04.01 IUP30141	Remendo superfcial (tapa buraco), com requadramento mecânico, escavação, compactação da mistura betuminosa e carga do entulho. Exclusive materiais e bota-fora (REF. SICRO COD. 4915757)		m³	0,280	331,62	92,85
04.02 IUP30142	Remendo profundo, com requadramento mecânico, escavação, compactação do material de base e da mistura betuminosa e carga do entulho. Exclusive materiais e bota-fora (REF. SICRO COD. 4915746)		m³	317,380	183,97	58.388,39
04.03 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	30,00	m³.km	11.912,100	2,92	34.783,33
04.04 93593	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	2,30	m³.km	913,261	1,12	1.022,85

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO NAS RUAS JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, FRANCISCO PEREIRA COUTINHO E AVENIDA GUALTER BARBOSA, NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS) - Diversas ruas

Sistemas/Referências: AGESUL DEIURB sem Desoneração (AGO/2026), SINAPI sem Desoneração (AGO/2026)

Prazo exec.: 180 dias

BDI: Serviços Onerado (24,66%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
04.05 MIUC00701	Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete)		m³	363,660	143,90	52.330,67
04.06 95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	27,00	m³.km	9.818,820	2,92	28.670,95
04.07 IUP30075	Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.		m²	1.763,200	7,06	12.448,19
04.08 IUP30094	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C		m²	7,000	3,88	27,16
04.09 102332	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_02/2026	22,20	txkm	47,064	2,49	117,18
04.10 IUP30089	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm - exclusive transporte. Ref. Cód Sinapi 95990.		m³	53,180	2.664,70	141.708,74
04.11 95879	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_02/2026	22,20	txkm	3.015,870	1,94	5.850,78
05	**RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**					**4.835.512,65**
05.01 IUP0008	Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica.		t	23,580	6.282,86	148.149,83
05.02 IUP30118	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO		m²	47.165,430	1,25	58.956,78
05.03 102332	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_02/2026	22,20	txkm	523,476	2,49	1.303,45
05.04 IUP20004	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995		m³	1.733,390	159,96	277.273,06
05.05 1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	4.428,470	930,58	4.121.045,61
05.06 95879	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_02/2026	22,20	txkm	98.312,034	1,94	190.725,34
05.07 IUD20115	Remoção e reassentamento de tampão em FoFo para PV, com reaproveitamento, incluindo recorte, demolição, e requadro em concreto simples fck 20Mpa de (1,00x1,00x0,20)m. (DR/0370)		un	119,000	319,82	38.058,58
06	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**92.959,46**
06.01 IUP30001	Meio-fio com sarjeta, concreto fck=20 MPa, seção 615 cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão		m	1.177,000	78,98	92.959,46
07	**TRAFFIC CALMING**					**4.050,82**
07.01 34495	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C35, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)		m³	0,630	813,46	512,47
07.02 103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022		m³	0,630	400,43	252,27
07.03 92411	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. Af_09/2020		m²	14,700	191,26	2.811,52
07.04 97090	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-138. Af_07/2026		kg	27,720	17,12	474,56
08	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**157.213,17**
08.01 IUS20058	Pintura de faixas, setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm (Ref. SICRO 5213409)		m²	759,530	133,39	101.313,70

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO NAS RUAS JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, FRANCISCO PEREIRA COUTINHO E AVENIDA GUALTER BARBOSA, NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE/MS

Local: Campo Grande (MS) - Diversas ruas

Sistemas/Referências: AGESUL DEIURB sem Desoneração (AGO/2026), SINAPI sem Desoneração (AGO/2026)

Prazo exec.: 180 dias

BDI: Serviços Onerado (24,66%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
08.02 IUS20059	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão HOT SPRAY - espessura de 1,5 mm (Ref SICRO 5213408)		m²	451,120	64,82	29.241,59
08.03 IUS87012	Fornecimento e implantação de coluna simples dn de 2", espessura da parede 3,0mm, altura total de 3,50m, em aço galvanizado por imersão à quente. Inclusive instalação da placa de sinalização e elementos de fixação, exclusive fornecimento da placa		un	30,000	446,05	13.381,50
08.04 34721	Placa de sinalização em chapa de alumínio com pintura refletiva, E = 2 mm		m²	8,560	1.550,98	13.276,38
09	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**					**208.460,60**
09.01 90778	Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares		h	220,000	185,91	40.900,20
09.02 90780	Mestre de obras com encargos complementares		h	1.200,000	56,33	67.596,00
09.03 100289	Vigia diurno com encargos complementares		h	1.500,000	29,14	43.710,00
09.04 90767	Apontador ou apropriador com encargos complementares		h	520,000	36,58	19.021,60
09.05 90781	Topografo com encargos complementares		h	220,000	46,62	10.256,40
09.06 88253	Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares		h	220,000	24,63	5.418,60
09.07 88321	Técnico de laboratório com encargos complementares		h	220,000	52,94	11.646,80
09.08 88249	Auxiliar de laboratório com encargos complementares		h	220,000	45,05	9.911,00
	Total Geral:					**5.778.245,10**