GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Composições de Custos Unitários - Auxiliares

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS AVENIDA MATO GROSSO DO SUL , RUA WALDILEY ROBAINA DOS
Município: Coxim/MS
Local: Rua Mato Grosso do Sul, , e adjacências

IUC10026 - Demolição de concreto simples (Ref. Sinapi 73616) (m³)
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/08/2026
Utilizado no(s) item(ns) IUC10026

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	tilização Operativ	ilização Improdut	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	1,30000000	1,00	0,00	29,71	0,00	38,62
88316	Servente com encargos complementares	h	13,00000000	1,00	0,00	23,65	0,00	307,45

IUC10246 - Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto Ref SICRO 3806426 (t)
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/08/2026
Utilizado no(s) item(ns) IUC10246

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	tilização Operativ	ilização Improdut	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
EIU00008	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW Ref SICRO E9041	chp	0,14343100	1,00	0,00	460,12	0,00	65,99
88316	Servente com encargos complementares	h	0,28686200	1,00	0,00	23,65	0,00	6,78

IUD20080 - Escavação manual em solo-prof. até 1,50 m (m³)
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/08/2026
Utilizado no(s) item(ns) IUD20080

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	tilização Operativ	ilização Improdut	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
88316	Servente com encargos complementares	h	2,00000000	1,00	0,00	23,65	0,00	47,30

IUP30002 - Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto (m)
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/08/2026
Utilizado no(s) item(ns) IUP30002

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	tilização Operativ	ilização Improdut	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
13887	Disco de corte diamantado segmentado para concreto/asfalto, diametro de *350* mm, furo de 25,40 mm	un	0,00200000	1,00	0,00	260,13	0,00	0,52
91283	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. af_08/2015	chp	0,08300000	1,00	0,00	10,52	0,00	0,87
88316	Servente com encargos complementares	h	0,08300000	1,00	0,00	23,65	0,00	1,96

IUD20075 - Regularização manual e compactação mecânica de terreno (m²)
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/08/2026
Utilizado no(s) item(ns) IUD20075

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	tilização Operativ	ilização Improdut	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
91533	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 CV - chp diurno. af_08/2015	chp	0,04800000	1,00	0,00	40,45	0,00	1,94
88316	Servente com encargos complementares	h	0,25000000	1,00	0,00	23,65	0,00	5,91

IUD20086 - Concreto ciclopico fck=15mpa 30% pedra de mao inclusive lancamento (m³)
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/08/2026
Utilizado no(s) item(ns) IUD20086

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	tilização Operativ	ilização Improdut	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
4730	Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m³	0,54000000	1,00	0,00	98,09	0,00	52,96
88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,46900000	1,00	0,00	28,94	0,00	13,57
94963	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	m³	0,70000000	1,00	0,00	471,15	0,00	329,80
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,46900000	1,00	0,00	29,71	0,00	13,93
88316	Servente com encargos complementares	h	8,42100000	1,00	0,00	23,65	0,00	199,15
90587	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - chi diurno. af_06/2015	chi	0,56000000	1,00	0,00	0,60	0,00	0,33
90586	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétric	chp	0,14000000	1,00	0,00	1,64	0,00	0,22

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Composições de Custos Unitários - Auxiliares

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS AVENIDA MATO GROSSO DO SUL , RUA WALDILEY ROBAINA DOS
Município: Coxim/MS
Local: Rua Mato Grosso do Sul, , e adjacências

IUD30120 - Preparo Manual de terrreno sem raspagem superficial (m²)
Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/08/2026
Utilizado no(s) item(ns) IUD30120

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	tilização Operativ	lização Improduti	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
88316	Servente com encargos complementares	h	0,40000000	1,00	0,00	23,65	0,00	9,46

IUD30114 - Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 1/2 vez (espessura 30cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) REF. SINAPI 72133 (m²)

Sistema: AGESUL DEIURB sem Desoneração - 01/08/2026
Utilizado no(s) item(ns) IUD30114

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	tilização Operativ	lização Improduti	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
7258	Tijolo ceramico macico comum de *5 x 10 x 20* cm (l x a x c)	un	243,00000000	1,00	0,00	0,69	0,00	167,67
87335	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 300 kg. Af_07/2026	m³	0,05200000	1,00	0,00	646,20	0,00	33,60
88309	Pedreiro com encargos complementares	h	3,00000000	1,00	0,00	29,71	0,00	89,13
88316	Servente com encargos complementares	h	3,36000000	1,00	0,00	23,65	0,00	79,46